

Guía de Respuestas a las Observaciones

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post

Para la Operación y Mantenimiento de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA

1. Antecedentes

Mediante Oficio DMA-SUB-2021-1259 del día 29 de octubre de 2021, la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, emite las Observaciones al Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post para la Operación y Mantenimiento de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA.

2. Observaciones al componente cartográfico

2.1 La ubicación geográfica del polígono del proyecto resultante de los puntos de coordenadas indicados en la ficha técnica, difiere con la ubicación del polígono del proyecto representado en los mapas adjuntos como base de datos de soporte (archivos .mpk), por lo tanto, las coordenadas resultantes del polígono representado en los mapas en digital, difieren con las coordenadas de la ficha técnica y las de la plataforma del SUIA.

Respuesta: La cartografía ha sido reestructurada de acuerdo a lo solicitado por la autoridad ambiental. Las coordenadas corresponden a, de acuerdo al orden de las coordenadas para el proyecto MAE-RA-2019-442684 en el SUIA.

Puntos	Este (x)	Norte (y)
1	621784,78	9765531,93
2	621773	9765528,55
3	621767,99	9765519,25
4	621774,55	9765493,93
5	621793,6	9765498,89
6	621784,78	9765531,93

Resumen Ejecutivo

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post

Para la Operación y Mantenimiento de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA

1. Antecedentes

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. Por su parte la Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece que a las municipalidades les corresponde velar por la preservación del medio ambiente en general, así como proteger el derecho de los habitantes del cantón a poder disfrutar de un ambiente libre de contaminación para de este modo aprovechar a plenitud de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su salud.

El Artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente (COA), sobre el derecho de la población para vivir en un ambiente sano, especifica en el numeral 7 lo siguiente “La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;”

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 061, el Artículo 14 “De la regularización del proyecto, obra o actividad”, indica textualmente que “Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental”.

2. Objetivos

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y elaborar el correspondiente Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio ORELLANA.

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar, diagnosticar y realizar la evaluación ambiental de la zona de estudio, a través de la determinación de la línea base.
- Realizar el monitoreo y medición de los parámetros ambientales que sean necesarios para definición de la línea base de la actividad.

- Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y cuantitativos cuando apliquen), puntos de muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc.
- Describir las instalaciones, su operación y mantenimiento a través de las fases del proyecto, de conformidad a lo establecido en el RAOHE.
- Identificar y evaluar la magnitud de los impactos ambientales significativos, directos e indirectos, positivos y negativos, de las fases de operación y mantenimiento de la estación de servicio.
- Realizar la evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional vigente aplicable a la actividad económica, en relación a su sector de operación.
- Cumplir con la legislación ambiental nacional vigente aplicable a la actividad, en especial en lo referente a lo establecido en las Ordenanzas Municipales y Provinciales, en lo referente a la gestión de desechos, y control del impacto ambiental.
- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para las fases de operación y mantenimiento, a fin de que éste se constituya en una herramienta de gestión ambiental dinámica que permita que la empresa desarrolle la actividad en condiciones ambientalmente favorables para su entorno.
- Elaborar un Plan de Monitoreo con el objetivo de verificar el cumplimiento de los objetivos de prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos.

3. Resultados de la evaluación de impactos ambientales

Impactos para la fase de operación y mantenimiento

Se determinaron 6 impactos ambientales de baja magnitud de carácter negativo; se evidenciaron 2 impactos de moderada magnitud de carácter negativo, y se evidenciaron 4 impactos de tipo no significativo.

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter positivo de baja magnitud, relacionado con la generación de empleo local.

Impactos para la fase de cierre y abandono

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter negativo y de magnitud moderada.

Por otra parte, se identificaron 4 (cuatro) impactos ambientales negativos y de baja magnitud, al igual que se identificó 1 (uno) impacto positivo de baja magnitud, el cual guarda relación con la generación de empleo durante la fase de cierre y abandono.

Finalmente, se identificó 1 (uno) impacto no significativo proveniente de la limpieza y clausura del sistema segregado de trampa de grasas.

Impactos acumulativos

No existen condiciones que puedan afectar a la salud y seguridad de los vecinos y visitantes ocasionales; el equipo consultor establece que no existen impactos ambientales de tipo acumulativo.

4. Resultados de la evaluación de la normativa ambiental

Del total de medidas propuestas (43), el equipo consultor determinó que 4 medidas sean consideradas como No Aplicables (N/A). Por tanto, la evaluación se ha desarrollado sobre un total de 39 medidas.

Tras la revisión técnica basada en la observación directa en la instalación y revisión de registros y evidencias de las acciones llevadas a cabo por la estación de servicio, se ha determinado que se han cumplido con 32 medidas (82%), hallándose 7 No Conformidades Menores (18%). No se hallaron No Conformidades Mayores ni Observaciones.

5. Síntesis de riesgos

Riesgos endógenos

Se realizó la evaluación de cinco riesgos, y la evaluación es la siguiente:

- Riesgo de derrames: exposición frecuente, probabilidad muy alta, consecuencia muy grave de tipo daño material.
- Riesgo de incendios: exposición continuada, probabilidad media, consecuencia mortal y catastrófica de tipo daño personal y material.
- Riesgo de expoliciones: exposición ocasional, probabilidad alta, consecuencia mortal y catastrófica de tipo daño personal y material.
- Riesgo de falla mecánica: exposición frecuente, probabilidad muy alta, consecuencia muy grave de tipo daño material.
- Riesgo de falla operativa: exposición continuada, probabilidad media, consecuencia grave de tipo daño material.

Las frecuencias de tipo “Continuada” para los Incendios y Falla Operativa, fueron determinadas debido a que el personal estará expuesto al combustible en la actividad de despacho, al igual que las fallas operativas son probables durante toda la jornada laboral del personal. De igual manera, por la naturaleza de la actividad, por lo que los riesgos de Incendios pueden llegar a considerarse como moderados por la naturaleza de los productos que se manejan en las instalaciones.

Riesgos exógenos

Se identificaron 7 escenarios de riesgo tanto de la estación de servicio hacia el ambiente, como del ambiente hacia la estación de servicio.

Se identificaron 2 riesgos leves, correspondiente al escenario:

- E01: Generación de aguas servidas
- E02: Aguas residuales de SSTG

Se identificó un escenario de riesgo moderado, correspondiente a:

- E04: Conato de incendios generados en las instalaciones

Se identificó un escenario de riesgo grave, correspondiente a:

- E03: Liqueos, fugas y derrames de hidrocarburos

Se identificaron 3 riesgos con valoración Crítica, los cuales son los escenarios:

- E05: Terremotos, Sismos
- E06: Inundaciones
- E07: Epidemias

6. Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Estación de Servicio ORELLANA comprende los sub-planes que se describen a continuación, considerando lo establecido en el Art. 435 “Plan de manejo ambiental”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019:

- a) Plan de prevención y mitigación de impactos
- b) Plan de contingencias
- c) Plan de capacitación
- d) Plan de manejo de desechos

- e) Plan de relaciones comunitarias
- f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas
- g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable
- h) Plan de cierre y abandono
- i) Plan de Monitoreo y Seguimiento

7. Principales medidas y estrategias de manejo ambiental

Las medidas destinadas a la operación y mantenimiento de la actividad guardan una estrecha relación con los requisitos situados en el Acuerdo Ministerial 026, y con el Acuerdo Ministerial 061, particularmente en lo que respecta con la gestión de desechos y con el control y monitoreo de las actividades de carga y descarga de combustible, y emisiones que se generan en el desarrollo del trabajo diario.

Para la adecuada gestión del PMA se ha definido un cronograma de acciones y el costo tentativo de cada medida a ser aplicada, de modo que haya el flujo de recursos económicos por parte de la alta dirección de la empresa promotora para promover el mejoramiento continuo en su desempeño ambiental.



Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post

**Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de
almacenamiento y comercialización de combustibles de la
Estación de Servicio ORELLANA**



Estudio elaborado para:

Dirección de Ambiente, Sostenibilidad y
Cambio Climático

M.I. Municipalidad de Guayaquil

Guayaquil – Ecuador

Diciembre 2021

Contenido

Capítulo 1: *Ficha Técnica* 1-1

 1.1 Contenido de la Ficha Técnica 1-1

Capítulo 1: Ficha Técnica**1.1 Contenido de la Ficha Técnica**

Número del bloque	No Aplica
Nombre del Proyecto	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Fase de operaciones	Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas (Ministerio del Ambiente, 2019).
Ubicación político administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarquí, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Código de Proyecto	MAE-RA-2019-442684
Oficio de emisión del Certificado de Intersección	MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-235436 del día 8 de octubre de 2019
Denominación del área	Instalaciones para el almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA

Ubicación cartográfica

Superficie del área	0.0641 ha	
Intersecta en un área protegida:	Sí:	No: X

Coordenadas del polígono Sistema de coordenadas UTM Zona: 17 M*	Puntos	Este (x)	Norte (y)
	1	621784,78	9765531,93
	2	621773	9765528,55
	3	621767,99	9765519,25
	4	621774,55	9765493,93
	5	621793,6	9765498,89
	6	621784,78	9765531,93

*De acuerdo al orden de las coordenadas para el proyecto MAE-RA-2019-442684 en el SUIA.

Datos de la empresa operadora

Razón Social	ATIMASA S.A.
RUC	0991331859001
Representante Legal	Pedro Dimas Vizqueta Prado
Dirección	Av. de las Américas, Nro. 406, Centro de Convenciones de Guayaquil, parroquia Tarqui, Ciudad de Guayaquil
Mail de contacto	MParedesM@atimasa.com.ec, DramirezB@primax.com.ec
Teléfono	0983394863

Datos de la empresa comercializadora

Razón Social	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.
RUC	1791408683001
Representante Legal	AMORES ZUMARRAGA AMILCAR FABIAN
Dirección	Av. de las Américas #406 Centro de Convenciones Simón Bolívar, parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas.
Dirección web	http://www.primax.com.ec/website/
Mail de contacto	MParedesM@atimasa.com.ec; DramirezB@Primax.com.ec

Teléfono	042590230 - 099 543 4654
Nombre de la compañía consultora ambiental responsable de la ejecución del Estudio	
Razón Social	PSI Productos y Servicios Industriales C. Ltda.
Nro. De Registro	MAE-SUIA-0086-CC
RUC	0991292705001
Representante Legal	Ing. Jenny Astudillo Velasco
Dirección	Guayas/ Samborondón/ Km 1.5 Vía a Samborondón, Edificio Xima Piso 3 oficina 320.
Dirección web	www.psi.com.ec
Mail de contacto	jennyastudillo@psi.com.ec
Teléfono	043883490

Firmas de responsabilidad*



Firmado electrónicamente por:
**PEDRO DIMAS
VIZUETA PRADO**

Pedro Dimas Vizueta Prado

Representante Legal

ATIMASA S.A.



Firmado electrónicamente por:
**JENNY CECILIA
ASTUDILLO
VELASCO**

Jenny Cecilia Astudillo Velasco

Representante Legal

**PSI Productos y Servicios Industriales
C. Ltda.**

*De acuerdo a lo establecido en el Art. 5 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador RAOHE, publicado mediante Acuerdo Ministerial 100-A del día 11 de diciembre de 2019.

Plazo de ejecución del estudio	45 días para el estudio
Plazo de ejecución del proyecto	N/A

*En cumplimiento del artículo 301 del Acuerdo Ministerial 061 se garantiza la independencia en el desarrollo del presente proceso de regularización ambiental, haciendo constar que ni la consultora ni el equipo técnico designado para el proyecto guarda parentesco o afinidad alguna con representantes y personal general de la empresa sujeto de control.

Los miembros listados del equipo consultor, situados a continuación, están registrados ante la autoridad competente a través del Registro como Consultor, en correspondencia con lo establecido en el Artículo 304 del Acuerdo Ministerial 061.

Composición del equipo técnico

Nombre / Formación	Actividades	Firma
Jenny Cecilia Astudillo Velasco Título: M.Sc. en Ingeniería en la especialidad de tecnología química de refinación de gas y petróleo Número de registro: 031282035	• Elaboración del capítulo introductorio • Elaboración y revisión del Marco Legal • Elaboración de la Descripción del proyecto • Elaboración del capítulo de Identificación – Valoración de impactos • Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos • Elaboración del Plan de Acción • Elaboración de Plan de Manejo Ambiental, Plan de Monitoreo y su Cronograma • Redacción de las Recomendaciones del Estudio	 Firmado electrónicamente por: JENNY CECILIA ASTUDILLO VELASCO
Julio César Astudillo Velasco Título: Biólogo Número de Registro: 1006-07-755477	• Elaboración del Diagnóstico ambiental (Componente físico y Componente biótico) • Evaluación de la normativa ambiental • Elaboración del capítulo de Determinación del Área de Influencia • Elaboración del capítulo de Inventario Forestal	JULIO CESAR ASTUDILLO VELASCO Firmado digitalmente por JULIO CESAR ASTUDILLO VELASCO Nombre de reconocimiento (DN): cn=JULIO CESAR ASTUDILLO VELASCO, serialNumber=010421171237, ou=ENTIDAD DE CERTIFICACION DE INFORMACION, o=SECURITY DATA S.A. 2, c=EC Fecha: 2021.09.03 09:08:37 -05'00'
Iván Joel Magallanes Bazaña Título: Ingeniero Ambiental Número de Registro: 1006-2018-1970896	• Elaboración de resumen ejecutivo y de las Conclusiones • Elaboración de Glosario • Elaboración del Diagnóstico ambiental (Componente socioeconómico) • Elaboración del capítulo de Análisis de Riesgos Endógenos y Exógenos • Cartografía del estudio	 Firmado electrónicamente por: IVAN JOEL MAGALLANES BAJANA

Contenido

Capítulo 2:	<i>Introducción</i>	2-1
2.1	Antecedentes	2-1
2.1.1	Antecedentes de la estación de servicio	2-1
2.2	Objetivos	2-2
2.2.1	Objetivos específicos	2-3
2.3	Alcance	2-3
2.3.1	Alcance técnico	2-4
2.4	Metodología	2-4
2.4.1	Fase I: Planificación de Actividades y Generalidades	2-4
2.4.2	Fase II: Redacción del borrador del Estudio de Impacto Ambiental	2-5
2.4.2.1	Metodología para el componente cartográfico del estudio	2-11
2.4.3	Fase III: Proceso de Participación Ciudadana (PPC)	2-14
2.4.4	Fase IV: Incorporación de opiniones y observaciones	2-15
2.5	Marco conceptual	2-15

Índice de tablas

Tabla 2.1. Escalas de impresión para la cartografía base y temática elaborada 2-13

Capítulo 2: Introducción

2.1 Antecedentes

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. Por su parte la Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece que a las municipalidades les corresponde velar por la preservación del medio ambiente en general, así como proteger el derecho de los habitantes del cantón a poder disfrutar de un ambiente libre de contaminación para de este modo aprovechar a plenitud de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su salud.

El Artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente (COA), sobre el derecho de la población para vivir en un ambiente sano, especifica en el numeral 7 lo siguiente “La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;”

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 061, el Artículo 14 “De la regularización del proyecto, obra o actividad”, indica textualmente que “Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental”.

El día 11 de diciembre de 2019 se emite el Acuerdo Ministerial 100-A el cual acuerda expedir el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), en donde su Art. 25.- “Instrumentos Técnicos Ambientales” determina que constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática y se clasifican en: 1) Estudio de Impacto Ambiental. Esto se complementa con el Art. 29 “Estudios de impacto ambiental para las fases hidrocarburíferas”, en donde se determina que los mismos podrán ser presentados por una fase específica o varias fases.

2.1.1 Antecedentes de la estación de servicio

Las instalaciones han realizado la suscripción al Sistema Único de Manejo Ambiental (SUIA), con el fin de categorizar y regularizar su actividad económica dentro del marco de la normativa ambiental vigente.

La categorización del proyecto de la estación de servicio ORELLANA de acuerdo con el Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades (emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 del 4 de mayo

del 2015) corresponde a: 21.01.07.02.01 ESTACIÓN DE SERVICIO (CON/SIN LUBRICADORAS Y LAVADORAS), para lo que se requiere **LICENCIA AMBIENTAL**.

La Estación de Servicio ORELLANA, con el fin de definir su situación con respecto a los requerimientos normativos y con lo establecido en el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), ha decidido regularizar sus actividades operativas por medio de la presentación del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, contratando los servicios de la consultora ambiental PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., con código de consultora ambiental MAE-SUIA-0086-CC en vigencia.

El equipo técnico consultor ejecutó la creación del proyecto “Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA”, con código de proyecto MAE-RA-2019- 442684, en la plataforma informática SUIA, obteniendo a su vez el Certificado de Intersección MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-235436, el día 8 de octubre de 2019.

Posteriormente, el día 23 de octubre de 2019, se cargaron en la plataforma SUIA los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA.

Mediante requerimiento N° 012-2021-0010817, del día 17 de julio de 2021, se ingresa el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA.

Mediante Oficio DMA-SUB-2021-1532 del día 16 de julio de 2021, la Dirección de Ambiente, Sostenibilidad y Cambio Climático de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, emite las Observaciones al Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post para la Operación y Mantenimiento de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA.

2.2 Objetivos

Identificar y evaluar la magnitud de los impactos ambientales significativos, directos e indirectos, positivos y negativos, de las fases de operación, mantenimiento y cierre de la estación de servicio ORELLANA.

2.2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar, diagnosticar y realizar la evaluación ambiental de la zona de estudio, a través de la determinación de la línea base.
- Realizar el monitoreo y medición de los parámetros ambientales que sean necesarios para definición de la línea base de la actividad.
- Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y cuantitativos cuando apliquen), puntos de muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc.
- Describir las instalaciones, su operación y mantenimiento a través de las fases del proyecto, de conformidad a lo establecido en el RAOHE.
- Identificar y evaluar la magnitud de los impactos ambientales significativos, directos e indirectos, positivos y negativos, de las fases de operación y mantenimiento de la estación de servicio.
- Realizar la evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional vigente aplicable a la actividad económica, en relación a su sector de operación.
- Cumplir con la legislación ambiental nacional vigente aplicable a la actividad, en especial en lo referente a lo establecido en las Ordenanzas Municipales, en lo referente a la gestión de desechos, y control del impacto ambiental.
- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para las fases de operación y mantenimiento, a fin de que éste se constituya en una herramienta de gestión ambiental dinámica que permita que la empresa desarrolle la actividad en condiciones ambientalmente favorables para su entorno.
- Elaborar un Plan de Monitoreo con el objetivo de verificar el cumplimiento de los objetivos de prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos.

2.3 Alcance

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post se enfocó en evaluar todas las variables de interés que intervienen durante la operación y mantenimiento de la estación de servicio, así como las que intervendrán en la etapa tentativa de cierre y abandono. Para ello, se evaluaron las condiciones operativas, el estado de su infraestructura, la naturaleza de los procesos ejecutados y finalmente, se determinaron los niveles de cumplimiento de la normativa ambiental vigente, al ser una actividad en operación, para lo cual el estudio

recomienda a través de un Plan de Acción, los lineamientos generales para mitigar, compensar o minimizar las no conformidades observadas.

El Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post está dirigido a evaluar aquellos impactos que se consideren de mayor relevancia, haciendo énfasis en aquellos ligados a la calidad del agua, del suelo y del aire, la evaluación de riesgos ambientales exógenos y endógenos, la identificación de potenciales pasivos ambientales y los riesgos sobre la salud y la seguridad humana como consecuencia de eventuales incidentes.

Por otro lado, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) está dirigido a proponer en detalle las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o potenciar los impactos positivos generados en el desarrollo de las actividades de la estación de servicio, incluyendo también un Plan de monitoreo y muestreo para así asegurar el desempeño ambiental de la empresa y sus instalaciones.

2.3.1 Alcance técnico

El alcance técnico del presente Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Ex Post contempla la fase hidrocarburífera de “Comercialización de Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas” (Capítulo V), de acuerdo a lo establecido en el Título V “Normas Operativas de las Fases de la Industria Hidrocarburífera” del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), expedido el día 11 de diciembre de 2019 por medio del Acuerdo Ministerial 100-A.

2.4 Metodología

La metodología para el desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post por la “Operación y Mantenimiento de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA”, considera las siguientes fases, de acuerdo a lo establecido en la “Guía para la elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental Ex-Ante Categoría IV: Sector Hidrocarburos”, elaborada por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental (DNPCA), Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente.

2.4.1 Fase I: Planificación de Actividades y Generalidades

Descripción de las actividades

- Reuniones de trabajo con la Administración de la Estación de Servicio, con el fin de coordinar acciones correspondientes a la realización del estudio y de las visitas a las instalaciones.

- Solicitud de información técnica necesaria para la ejecución del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post, dentro de la cual se pueden mencionar: memorias técnicas, flujogramas de procesos, hojas de seguridad de productos, planes de contingencias-emergencias, entre otros.
- Recopilación de información general existente relacionada con el tipo de estudio a realizarse, información cartográfica (planos, mapas temáticos), información socioeconómica (demografía, economía, calidad de vida) y la información legal pertinente, en lo que corresponde al uso del suelo.

2.4.2 Fase II: Redacción del borrador del Estudio de Impacto Ambiental

- Elaboración del Informe preliminar del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, de acuerdo a las directrices establecidas por la autoridad ambiental, considerando observaciones vinculantes a los Términos de Referencia.

Contenido del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post

1) Ficha técnica

En este numeral se presentarán de forma resumida los principales elementos de identificación del estudio.

2) Introducción

Se expone el marco conceptual del estudio, así como una descripción del contenido global y de las distintas partes del mismo, y su relación con los estudios ambientales realizados para las fases anteriores, de existir éstas.

3) Diagnóstico Ambiental - Línea Base: se utiliza la información técnica disponible y de cartografía actualizada del territorio que corresponde a la Provincia de Guayas, donde se ubica la Ciudad de Guayaquil. Por su parte los datos de climatología e hidrología son descritos a través de las bases de datos actualizadas proporcionadas por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador (INAHMI) y del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR).

- o El medio biótico de la zona de influencia fue determinado y posteriormente descrito a través del levantamiento de información en campo, realizado por el biólogo que compone el equipo técnico consultor. La técnica utilizada es conocida como Evaluación Rápida (*Rapid Assessment*) y consiste en recorrer por partes un transecto lineal, cuya longitud estará determinada a criterio del evaluador, y a lo largo del cual

se deberán registrar las especies inmediatas más comunes, tanto de flora y fauna que puedan observarse durante el recorrido.

- o En la observación de flora debe registrarse todas las especies que sean posibles de ser vistas y reconocidas. Por otra parte, la observación faunística deberá además estar apoyada en la información suministrada por bibliografía actualizada, y estudios previos hechos en la zona por parte del equipo consultor. Es también válida la información y comunicación personal con gente que transita por los alrededores del sector, quienes podrían proporcionar datos útiles para la evaluación final.
- o El inventario forestal y la valoración del inventario forestal en concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 134 y el Acuerdo Ministerial No. 076, no serán aplicados, puesto que las instalaciones en operación, se sitúan en un área donde no es evidente la presencia de especies arbóreas protegidas, y, además, las instalaciones se encuentran construidas en una zona urbanísticamente consolidada.
- o La descripción del componente socioeconómico se ha realizado a través de la interpretación de datos correspondientes a la base de información proporcionada por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y su censo más reciente, (año 2010) para la Provincia de Guayas y más específicamente la Ciudad de Guayaquil, donde operan las instalaciones.
- o Adicionalmente, mediante visitas in situ con la población inmediata y comunidades aledañas, se determinarán los aspectos socioeconómicos como: perfil demográfico, alimentación y nutrición, salud, vivienda, educación, estratificación, infraestructura, actividades productivas, turismo, arqueología, y transporte.

4) Descripción de las actividades

Se define, implementando la Pirámide de Kelsen, el Marco Legal y régimen administrativo aplicable a la actividad en lo que corresponde a normas ambientales aplicables: normas constitucionales, tratados y convenios internacionales, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, decretos, acuerdos ministeriales y ordenanzas locales.

Se describe la operación técnica y las actividades que podrían tener efectos ambientales en cada una de las fases de la actividad y se complementa con la información adicional

en los capítulos correspondientes para la Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas (Capítulo V, del Título V del RAOHE).

5) Determinación del Área de Influencia y Áreas Sensibles

El área de operación corresponde a 0,0641 (ha) situadas en el polígono de las instalaciones, sin embargo, parte de la elaboración del estudio, toma en consideración las zonas aledañas, esto comprende áreas residenciales situadas en la periferia, y demás entidades que puedan resultar del estudio del área de influencia.

La metodología a aplicarse se denomina Unidad Mínima de Análisis por Componente (UMAC), elaborada por el equipo consultor ambiental. Consiste en que cada aspecto a ser considerado, deba contar con una *unidad mínima de información* para poder ser analizado, esto con el fin de poder generar una estrecha relación entre las variables llamadas “criterio” y “componente”, con el fin de que dicha relación permita establecer un modelo cartográfico en función a la afectación que tenga cada componente debido a la actividad económica objeto de estudio. La unidad mínima de información está determinada por 4 aspectos: medio físico, medio biótico, medio social y medio arqueológico (en el caso de que aplique).

Para la delimitación del área de influencia directa e indirecta se consideraron los siguientes criterios:

- o **Criterios de carácter técnico:** Los criterios de carácter técnico están referidos a las características de las instalaciones, en función de las actividades que se ejecutan en las diferentes fases.
- o **Criterios de carácter ambiental:** Los criterios de carácter ambiental guardan una estrecha relación con los aspectos mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos, considerando las salidas identificadas del sistema, como producto de las actividades de cada fase y su influencia con el medio ambiente.
- o **Criterios de carácter socioeconómico:** se identificó el uso de suelo en función del servicio que prestan las instalaciones, la existencia de centros educativos, organismos de salud, sitios de reuniones masivas, regulaciones locales de uso de suelo, requisitos normativos de carácter nacional y ordenanzas de carácter local, la delimitación depende de la naturaleza de los impactos que se pronostiquen y de las características de las instalaciones.

Además, se asocian las características de los asentamientos poblacionales dentro del área de desarrollo de las actividades.

Áreas sensibles

La metodología utilizada en el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post se basa en la “Metodología para la evaluación de áreas sensibles”, la cual fue publicada en la Revista Geográfica No. 102, (JULIO-DICIEMBRE 1985) por el Geólogo Temístocles Rojas.

La metodología de análisis de áreas sensibles contempla 4 fases:

- 1) Caracterización y definición de criterios
- 2) Evaluación de sensibilidad
- 3) Mapas de sensibilidad
- 4) Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo

6) Identificación y evaluación de impactos

La identificación y evaluación de impactos ambientales se realizó mediante un análisis de la situación actual (línea base ambiental), en conjunto con el análisis de las actividades ya existentes (actividad en operación) y con la predicción de las actividades potenciales (cierre y abandono) de las diferentes fases de la actividad económica.

Los impactos ambientales se determinaron en función de los componentes ambientales que forman parte del medio circundante donde se emplazan las instalaciones.

Las evaluaciones de impacto ambiental son investigaciones encaminadas a identificar y/o predecir las consecuencias o efectos derivados a partir de una acción o actividad a realizar. Bajo esta consideración, la evaluación del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post, está orientado al establecimiento o identificación de las alteraciones o impactos que sufre el ambiente en sus componentes físicos, bióticos y socio-económicos, por la operación de las instalaciones objeto de estudio, teniendo como objetivo primordial, el establecimiento o la adopción de medidas preventivas y/o correctivas con el fin de lograr que estas actividades no provoquen impactos significativos sobre el ambiente. Se plantearon acciones correctivas para minimizar impactos socioambientales negativos, y también para maximizar la magnitud de los impactos socioambientales positivos.

Los impactos ambientales que se identifican en las fases de operación y mantenimiento, están basados en los estudios de ingeniería que han sido desarrollados para este efecto (Matriz de Identificación de Conformidades y No Conformidades frente a Leyes, Reglamentos y Normas ambientales vigentes) por lo que con esta información se procede a evaluar el sistema de gestión ambiental aplicado, así como mejorar y/o

corregir los potenciales impactos ambientales asociados a las distintas fases de desarrollo.

Evaluación de la normativa ambiental

En el caso de Estudios de Impacto Ambiental para actividades en funcionamiento (Ex Post) se incluye adicionalmente a los planes anteriormente listados, una evaluación de la Normativa Ambiental Inherente a las Instalaciones.

El Art. 498 “Hallazgos” del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019, establece que los hallazgos *“pueden ser Conformidades, No Conformidades y Observaciones, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el Código Orgánico Ambiental, este Reglamento y demás normativa ambiental”*.

Para la definición de criterios de evaluación, el equipo consultor se remite al Art. 499 “Conformidades”, al Art. 500 “No conformidades menores” y al Art. 501 “No conformidades mayores”, situados en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019.

Análisis de Riesgos

El estudio de impacto ambiental contempla el análisis de riesgos endógenos y exógenos.

- o **Riesgos endógenos:** La valoración y clasificación del nivel de los riesgos, fue tomada de la nota técnica NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en el año de 1993.
- o **Riesgos exógenos:** Se ha tomado como base lo expuesto en el artículo “Aplicación de la Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales en el contexto de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental” (Peña, Antonio, 2009), la cual presenta un modelo estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales de un proyecto o actividad, independientemente de su tamaño. De igual manera, se consideraron los conceptos y generalidades expuestas en la Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales (Norma UNE 150008:2008, Valencia).

Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos

El Acuerdo Ministerial 100-A, que emite el Reglamento Ambiental para las Actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), en su Art. 35 “Evaluación de impactos ambientales acumulativos” indica textualmente

“Como parte de las herramientas para la evaluación de impacto ambiental acumulativo, los estudios de impacto ambiental y las auditorías ambientales, además de la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, obra o actividad, incluirán en su desarrollo la identificación de posibles impactos ambientales acumulativos usando los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.”

Considerando que la evaluación y gestión de impactos acumulativos es apropiada cuando existe la inquietud de que un proyecto o actividad bajo consideración podría contribuir a generar impactos acumulativos en uno o más condiciones socioambientales, el equipo consultor ha determinado proceder con la evaluación de los impactos acumulativos únicamente cuando en el área de estudio se evidencien emprendimientos de mediano y alto impacto.

7) Valoración de Bienes y Servicios Ambientales y Valoración de Pasivos Ambientales

Por considerarse de una zona totalmente consolidada, no existen recursos naturales que pudieran ser afectados por la operación de las instalaciones objeto de estudio, además no existe información sobre eventos que pudieran mantener pasivos ambientales acumulativos o pasivos ambientales flujo, entre ellos incendios en el área, goteos o derrames pequeños en la zona de carga/descarga de combustibles, o en la zona de islas.

8) Plan de Manejo Ambiental

Como consecuencia de la identificación y valoración de los impactos ambientales que resultó de la evaluación de la información primaria y secundaria obtenida y adecuadamente revisada por el grupo consultor, se desarrolló un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la fase operativa y de mantenimiento de la estación de servicio.

El Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio comprende los sub-planes que se describen a continuación:

1. Programa de Prevención y Mitigación de impactos ambientales
2. Plan de Contingencias
3. Plan de Capacitación
4. Plan de Manejo de Desechos

5. Plan de Relaciones Comunitarias
6. Plan de Rehabilitación de áreas afectadas
7. Plan de Rescate de Vida Silvestre
8. Plan de Abandono y Entrega del área
9. Plan de Monitoreo y Seguimiento

9) Plan de Monitoreo

Se elaboró el correspondiente Plan de Monitoreo, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos de prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos, así como verificar el cumplimiento de las medidas de manejo de combustibles, desechos sólidos y de seguridad industrial y salud ocupacional, durante las actividades operativas.

10) Inventario forestal y valoración económica

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para la operación, y mantenimiento de las instalaciones, fue elaborado considerando lo establecido en la “Guía para la elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental Ex-Ante Categoría IV: Sector Hidrocarburos”, elaborada por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental (DNPCA), Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, el cual determina que

“En caso de que exista remoción de cobertura vegetal, deberá indicar que incorporará en el Estudio de Impacto Ambiental un capítulo destinado al Inventario Forestal y Valoración Económica de acuerdo a lo establecido a la Normativa Ambiental vigente.”

Por lo expuesto anteriormente, no es procedente la elaboración del Inventario forestal y valoración económica, debido a que la actividad económica ya se encuentra en operación y, por tanto, no se requiere de la remoción de cobertura vegetal.

2.4.2.1 Metodología para el componente cartográfico del estudio

Para proveer del componente cartográfico se llevó a cabo el procesamiento de archivos digitales (shapefile, dwg y xls) para la elaboración de cartografía básica y temática para cumplir con los requerimientos del estudio.

El componente cartográfico comprende la realización de mapas básicos y temáticos a partir de información base proveniente de fuentes secundarias (entidades estatales) a través de geoportales de libre acceso y generación de información a partir de fuentes primarias, es decir por medición directa. El software utilizado para la elaboración y el procesamiento de la información cartográfica fue ArcGis 10.0.

La metodología utilizada se describe a continuación:

- Búsqueda y recopilación de información base y temática en formato .SHP o. DWG, requerida para la elaboración de los productos finales.
- Conversión de los archivos DWG a formato .SHP, de modo que sean los únicos que se utilicen para trabajar en el software.
- Indagar el sistema de referencia, proyección cartográfica y Datum Horizontal del archivo de datos espaciales recopilados y convertirlos a la Proyección UTM Datum WGS84, Zona 17S en caso de ser diferentes.
- Crear un archivo de datos vectoriales de tipo polígono y delimitar una zona de estudio en donde los límites de la propiedad y sus alrededores estén inmersos.
- Crear nuevos archivos de datos vectoriales en base a la información recopilada, que contengan únicamente la información de la zona de estudio previamente delimitada.
- Crear archivos de datos vectoriales correspondientes a las zonas de influencia directa e indirecta, con radios de 85 y 150 metros respectivamente, medidos a partir del lindero de la instalación.
- Disponer de los archivos vectoriales de acuerdo a cada mapa solicitado, sea básico o temático.
- Obtención de la imagen satelital Landsat del repositorio del USGS.
- Generación de los mapas temáticos por cada componente.
- Todos los mapas fueron elaborados con información cuya proyección cartográfica es *Universal Transverse Mercator* **UTM**, con un sistema de coordenadas World Geodetic System **WGS 84** Zona **17S**.

2.4.2.1.1 Reporte técnico de elaboración y/o justificación de mapas

Información cartográfica básica y temática en formato digital y analógico, con coordenadas geográficas y UTM.

Para Estaciones de servicio y otros establecimientos de comercialización en áreas urbanas: 1:100 hasta 1:10000, para zonas rurales y en caso que no exista la correspondiente información digital, se podrán presentar planos cartográficos del IGM en forma escrita. Toda información geográfica deberá ser sustentada, indicando la(s) fuente(s) de información y su fecha.

El presente estudio de impacto ambiental contempla la elaboración de diversos mapas, entre los cuales se pueden incluir, en base a la actividad, entre los siguientes, mencionados con su respectiva justificación por la no aplicabilidad de los mismos.

Tabla 2.1. Escalas de impresión para la cartografía base y temática elaborada

No	Nombre del mapa*	Escala de impresión / Nota
1	Mapa de Ubicación Política Administrativo	1:1500
2	Mapa base	1:1500
3	Mapa Implementación del Proyecto	1:1500
4	Mapa de Áreas Protegidas	1:1500
5	Mapa Geológico	1:1500
6	Mapa Geomorfológico	1:1500
7	Mapa Fisiografía y suelos	1:1500
8	Mapa Hidrogeológico	1:1500
9	Mapa Cuencas Hidrográficas	1:1500
10	Mapa Climático	1:1500
11	Mapa Isoyetas	1:1500
12	Mapa Isotermas	1:1500
13	Mapa de Uso de Suelo y Cobertura Vegetal	1:1500
14	Mapa de muestreo de la calidad del aire	1:1000
15	Mapa Muestreos de Agua	1:1000
16	Mapa de Muestreos Flora y Fauna	1:2500
17	Mapa de muestreo de ruido ambiental	1:1000
18	Mapa de muestreo de COV's	1:1000
19	Mapa Áreas de Influencia Directa e Indirecta Física	1:6000

No	Nombre del mapa*	Escala de impresión / Nota
20	Mapa Áreas de Influencia Directa e Indirecta Biótica	1:4000
21	Mapa Áreas de Influencia Directa e Indirecta Social	1:4000
22	Mapa Áreas de Sensibilidad Física	1:1500
23	Mapa Áreas de Sensibilidad Biótica	1:1500
24	Mapa Áreas de Sensibilidad Social	1:1500
25	Mapa de comunidades	1:1500
26	Información satelitaria y/o fotografía aérea vertical a color	1:1500
27	Mapa de Propietarios	1:2500
28	Mapa de Riesgos Endógenos	1:1000
29	Mapa de Riesgos Exógenos	1:1500
30	Mapa de ruta de tanquero	1:55000
31	Mapa puntos de control en caso de derrame	1.1000

Fuente: Consultor Ambiental (2020).

En el Anexo correspondiente a la sección de Mapas y Planos, se adjunta la cartografía elaborada para este estudio.

La selección de los mapas realizados, se realiza en virtud a que las actividades ya se encuentran en funcionamiento, en que el área de influencia corresponde a una zona altamente intervenida, en donde la flora y la fauna del área de estudio no corresponden a especies exóticas o en peligro de extinción y por tanto no tienen valor ecológico.

2.4.3 Fase III: Proceso de Participación Ciudadana (PPC)

- El Proceso de Participación Ciudadana (PPC) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 013 del Ministerio del Ambiente del Ecuador, y del Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018.

2.4.4 Fase IV: Incorporación de opiniones y observaciones

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 013 publicado el día 14 de febrero de 2019, el mismo que sustituye el Capítulo V, Título I, Sección II “Procesos De Participación Ciudadana Para Regularización Ambiental” del Acuerdo Ministerial 109, se establece lo siguiente:

Art. (...) Incorporación de opiniones y observaciones. - El proponente deberá incluir en el Estudio Ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación del Informe de Sistematización del Proceso de participación ciudadana emitido por la Autoridad Ambiental Competente.

La Autoridad Ambiental Competente verificará que las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad que sean técnica y económicamente viables se incluyan en el Estudio de Impacto Ambiental, en un término de cinco (5) días.

En caso de existir observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, éstas deberán ser subsanadas por parte del proponente en un término no mayor a cinco (5) días y la Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un término máximo de cinco (5) días.

Las observaciones y opiniones incorporadas en los Estudios de Impactos de Ambiental serán informadas a la comunidad mediante los mecanismos de información establecidos en la planificación del proceso de participación ciudadana y consulta ambiental.

2.5 Marco conceptual

Contaminación: Proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas ecológicos y organismos vivos, deteriorar la estructura y características del ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Demanda química de oxígeno (DQO): Una medida para el oxígeno equivalente al contenido de la materia orgánica presente en un desecho o en una muestra de agua, susceptible a oxidación a través de un oxidante fuerte (expresado en mg/l).

Derrame de hidrocarburos: Escape de hidrocarburos producidos por causas operacionales imprevistas o por causas naturales, hacia los diversos cuerpos de agua y suelos.

Descarga: Vertido de agua residual o de líquidos contaminantes al ambiente durante un periodo determinado o permanente.

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales o basuras procedentes de las actividades humanas o bien producto que no cumple especificaciones. Sinónimo de residuo.

Disposición final: Forma y/o sitio de almacenamiento definitivo o bien forma de destrucción de desechos.

Efluente: Que fluye al exterior, descargado como desecho con o sin tratamiento previo; por lo general se refiere a descargas líquidas hacia cuerpos de aguas superficiales.

Emisión: Descarga de contaminantes hacia la atmósfera.

Monitoreo ambiental interno (automonitoreo): Seguimiento permanente y sistemático mediante registros continuos, observaciones y/o mediciones, así como por evaluación de los datos que tengan incidencia sobre la salud y el medio ambiente, efectuado por la propia empresa.

Nivel freático: Altura que alcanza la capa acuífera subterránea más superficial.

Producto químico peligroso: Referido también como sustancias peligrosas. Sustancias y productos que por sus características físico-químicas y/o tóxicas representan peligros para la salud humana y el medio ambiente en general. Están sujetos a manejos y precauciones especiales en el transporte, tratamiento y disposición.

Residuo: Cualquier material que el propietario/productor ya no puede usar en su capacidad o forma original, y que puede ser recuperado, reciclado, reutilizado o eliminado.

Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son potencialmente peligrosos para la salud humana o el medio ambiente. Requieren un tratamiento o técnicas de eliminación especial para terminar o controlar su peligro. Se las denomina también "residuos especiales", desechos peligrosos o desechos especiales.

Suelo: Capa superficial de la corteza terrestre, conformado por componentes minerales provenientes de la degradación físico-química de la roca madre y compuestos orgánicos en proceso de degradación y/o transformación, íntimamente mezcladas, con poros de diferentes tamaños que dan lugar al agua y al aire del suelo, así como a microorganismos y animales del suelo y a las raíces de plantas a las cuales el suelo sirve de sustrato y sustento.

TPH: Total de hidrocarburos de petróleo (solubles o recuperables en ciertos solventes).
Sinónimo: hidrocarburos minerales.

Contenido

Capítulo 3:	<i>Diagnóstico Ambiental – Línea Base</i>	3-1
3.1	Criterios metodológicos	3-1
3.2	Análisis detallado	3-1
3.2.1	Medio físico	3-1
3.2.1.1	Metodología	3-1
3.2.1.2	Geología	3-2
3.2.1.3	Geomorfología	3-4
3.2.1.4	Hidrología	3-5
3.2.1.5	Climatología	3-8
3.2.1.6	Tipo y Usos del suelo	3-28
3.2.1.7	Calidad de aguas	3-32
3.2.1.8	Paisaje Natural	3-35
3.2.2	Medio biótico	3-42
3.2.2.1	Objetivos	3-42
3.2.2.2	Consideraciones previas	3-42
3.2.2.3	Metodología para el componente ambiental biótico	3-43
3.2.2.4	Flora	3-45
3.2.2.5	Fauna	3-46
3.2.2.6	Mastofauna	3-47
3.2.2.7	Ornitofauna	3-47
3.2.2.8	Herpetofauna	3-51
3.2.2.9	Entomofauna	3-52
3.2.2.10	Recursos hidrobiológicos	3-54
3.2.2.11	Biodiversidad y endemismo	3-54
3.2.3	Aspectos socio-económicos y culturales de la población que habita en el área de influencia.	3-55
3.2.3.1	Aspectos Demográficos	3-61
3.2.3.2	Condiciones de vida	3-70
3.2.3.3	Estratificación (grupos socioeconómicos), organización (formas de asociación, <i>formas de relación, liderazgo</i>) y <i>participación social, así como caracterización de valores y costumbres</i>	3-106
3.2.3.4	Infraestructura física: vías de comunicación, servicios básicos (educación, salud, saneamiento ambiental).	3-108

3.2.3.5	Estaciones de Servicio	3-111
3.2.3.6	Actividades productivas: Tenencia y uso de la tierra, producción, número y tamaño de unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado.....	3-113
3.2.3.7	Turismo: lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así como por su valor histórico y cultural	3-118
3.2.3.8	Arqueología: Estudio de vestigios y conservación con la intervención del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que establece la Ley	3-119

Índice de tablas

Tabla 3.1. Sistemas hidrográficos	3-6
Tabla 3.2. Estaciones meteorológicas	3-9
Tabla 3.3. Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales.....	3-11
Tabla 3.4. Promedio mensual del periodo enero 2019 - marzo 2020.....	3-12
Tabla 3.5. Precipitaciones año 2013	3-14
Tabla 3.6. Humedad Relativa año 2013	3-16
Tabla 3.7. Velocidad del Viento en m/s y direcciones (2019-2020)	3-17
Tabla 3.8. Nubosidad Media Mensual (valores período 2013)	3-19
Tabla 3.9. Heliofanía Media Mensual (valores período 2013).....	3-19
Tabla 3.10. Evaporación en mm	3-20
Tabla 3.11. Puntos de muestreo de Calidad del Aire	3-22
Tabla 3.12. Resultados del muestreo de Calidad del Aire	3-22
Tabla 3.13. Puntos de muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)	3-24
Tabla 3.14. Resultados del muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)	3-25
Tabla 3.15. Puntos de muestreo de ruido ambiental	3-27
Tabla 3.16. Resultados del reporte de muestreo ruido ambiental	3-27
Tabla 3.17. Datos de la Consulta de Uso de Suelo.....	3-31
Tabla 3.18. Resumen de resultados del monitoreo de aguas residuales.....	3-32
Tabla 3.19. Valoración del paisaje natural del área de estudio	3-39
Tabla 3.20. Coordenadas de la ruta de inspección biótica.....	3-44
Tabla 3.21. Especies de flora identificadas en área de estudio	3-45
Tabla 3.22. Especies de mamíferos identificados en área de estudio.....	3-47
Tabla 3.23. Especies de aves identificadas en área de estudio	3-49
Tabla 3.24. Especies de anfibios y reptiles identificados en área de estudio.....	3-51
Tabla 3.25. Especies de insectos identificados en área de estudio	3-53
Tabla 3.26. Metodología de investigación	3-55
Tabla 3.27. Lista de informantes calificados	3-56
Tabla 3.28. Composición etaria de la población.....	3-62
Tabla 3.29. Población por sexo del AISD y AISI	3-64
Tabla 3.30. Tasa de crecimiento poblacional del AISI	3-65
Tabla 3.31. Tasa de crecimiento poblacional.....	3-66
Tabla 3.32. Densidad poblacional.....	3-67

Tabla 3.33. Población Migrante Por Sexo	3-68
Tabla 3.34. PEA en el área de influencia	3-70
Tabla 3.35. Obtención de alimentos en poblaciones inmediatas	3-71
Tabla 3.36. Defunciones totales de menores de un año, por sexo	3-75
Tabla 3.37. Mortalidad por COVID-19 en la parroquia Tarqui	3-76
Tabla 3.38. Defunciones totales de mayores de un año, por sexo	3-77
Tabla 3.39. Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento SE 1 a SE 50 Ecuador 2019	3-79
Tabla 3.40. Producción por tipo de atención según formación profesional.....	3-80
Tabla 3.41. Producción por sexo según grupos de edad	3-81
Tabla 3.42. Distribución de establecimientos de salud en la parroquia Tarqui	3-83
Tabla 3.43. Distribución de establecimientos de salud	3-88
Tabla 3.44. Tasa de alfabetismo*	3-90
Tabla 3.45. Características de educación en el área referencial de estudio y de la parroquia Tarqui	3-90
Tabla 3.46. Población según sus niveles de instrucción	3-91
Tabla 3.47. Cantidad de profesores, personal administrativo y alumnos.....	3-93
Tabla 3.48. Listado de establecimientos educativos por circuito y distrito (Tarqui)	3-93
Tabla 3.49. Tipos de Vivienda, según Parroquia de Empadronamiento	3-102
Tabla 3.50. Viviendas particulares con personas presentes por tipo de material del techo o cubierta, pared y piso	3-104
Tabla 3.51. Componentes estructurales de viviendas.....	3-105
Tabla 3.52. Porcentaje de cobertura de los servicios básicos	3-110
Tabla 3.53. Evaluación del empleo en el Cantón Guayaquil y en el AISI	3-115
Tabla 3.54. Empleo de la niñez.....	3-116
Tabla 3.55. Historia cultural de Guayaquil y sus alrededores	3-120

Índice de ilustraciones

Ilustración 3.1. Mapa geológico	3-3
Ilustración 3.2. Mapa geomorfológico	3-4
Ilustración 3.3. Mapa de cuencas hidrográficas	3-6
Ilustración 3.4. Mapa hidrogeológico	3-7
Ilustración 3.5. Mapa climático	3-8
Ilustración 3.6. Distancias entre las estaciones meteorológicas y la actividad objeto de estudio	3-10
Ilustración 3.7. Temperatura superficial del aire	3-12
Ilustración 3.8. Mapa de isotermas	3-13
Ilustración 3.9. Precipitaciones	3-14
Ilustración 3.10. Mapa de isoyetas	3-15
Ilustración 3.11. Humedad Relativa promedio anual 2013	3-17
Ilustración 3.12. Frecuencias de vientos predominantes (2019-2020)	3-18
Ilustración 3.13. Nubosidad Promedio Mensuales (gráfica período 2013)	3-19
Ilustración 3.14. Heliofanía Promedio Mensuales (gráfica período 2013)	3-20
Ilustración 3.15. Mapa de muestreo de calidad del aire	3-23
Ilustración 3.16. Mapa de muestreo de COV's	3-26
Ilustración 3.17. Mapa de muestreo de ruido ambiental	3-28
Ilustración 3.18. Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal	3-29
Ilustración 3.19. Mapa de fisiografía y suelos	3-30
Ilustración 3.20. Inspección de pozos de monitoreo	3-31
Ilustración 3.21. Mapa de monitoreo de aguas residuales	3-34
Ilustración 3.22. Estación de servicio en el sector – año 2002	3-37
Ilustración 3.23. Flora en el área de estudio	3-46
Ilustración 3.24. Especie de ave en el área intervenida: Columba livia	3-48
Ilustración 3.25. Especie de reptil en el área intervenida: Iguana iguana	3-52
Ilustración 3.26. Mapa de muestreo de flora y fauna	3-54
Ilustración 3.27. Ejecución de encuestas en el área de estudio	3-57
Ilustración 3.28. Escenario local	3-61
Ilustración 3.29. Resultados de población etaria de la muestra	3-62
Ilustración 3.30. Relación de la población por edades de la parroquia Tarqui	3-63
Ilustración 3.31. Resultados de población por sexo de la muestra	3-63
Ilustración 3.32. Población por sexo de la parroquia Tarqui	3-64

Ilustración 3.33. Resultados migratorios de la muestra.....	3-68
Ilustración 3.34. PEA de la muestra del AISD	3-69
Ilustración 3.35. Lugares de abastecimiento de alimentos.....	3-70
Ilustración 3.36. Adquisición de alimentos en el área de estudio	3-72
Ilustración 3.37. Porcentaje de la distribución de los beneficiarios del programa Aliméntate Ecuador – Ciudad de Guayaquil.....	3-72
Ilustración 3.38. Porcentaje de la distribución porcentual de los beneficiarios del programa Alimentación Escolar – Ciudad de Guayaquil	3-73
Ilustración 3.39. Porcentajes de la distribución porcentual de los beneficiarios del programa Complementación Alimentaria – Ciudad de Guayaquil.....	3-73
Ilustración 3.40. Hijos en la muestra femenina.....	3-74
Ilustración 3.41. Porcentaje de defunciones menores de un año	3-76
Ilustración 3.42. Porcentajes de defunciones mayores de un año	3-77
Ilustración 3.43. Producción por sexo según grupos de edad.....	3-82
Ilustración 3.44. Centros de salud y atención en el AISD	3-82
Ilustración 3.45. Área de estudio y centros de salud.....	3-87
Ilustración 3.46. Uso de plantas medicinales en el AISD	3-89
Ilustración 3.47. Nivel de instrucción en el AISD.....	3-91
Ilustración 3.48. Tipos de vivienda.....	3-103
Ilustración 3.49. Usos de suelo en el área.....	3-107
Ilustración 3.50. Disposición de desechos urbanos en el área de estudio.....	3-111
Ilustración 3.51. Propiedad de la vivienda en el AISD	3-113
Ilustración 3.52. Mapa de Infraestructura patrimonial	3-120

Capítulo 3: Diagnóstico Ambiental – Línea Base

Nota preliminar: El contenido del presente capítulo se realizó en base al Art. 41.- “Guía Metodológica” del Reglamento Sustitutivo al RAOHE, y su numeral 3, expedido mediante Decreto Ejecutivo 1215 publicado en el Registro Oficial No 265 del 13 de febrero 2001 debido a que la Disposición Transitoria Primera del Acuerdo Ministerial 100-A del 11 de diciembre del 2019 establece “La Autoridad Ambiental Nacional en el plazo máximo de seis (6) meses a partir de la fecha de publicación del presente Reglamento, emitirá las normas técnicas señaladas en este instrumento.”, los cuales a la fecha de elaboración del presente informe no han sido emitidos.

3.1 Criterios metodológicos

La Línea Base Ambiental tiene carácter general y una vez establecida, es única para todas las fases del ciclo de vida de la actividad económica, sin perjuicio de que se la profundice y actualice al inicio de una nueva fase de ser necesario. Sus componentes deberán aplicarse y profundizarse de acuerdo con las condiciones de cada fase y tomando en cuenta las características del área en que se van a desarrollar las operaciones, de manera que permitan avanzar en la comprensión de los ecosistemas y su funcionamiento, los que podrían ser afectados.

Las diversas metodologías implementadas para cada componente se exponen en el numeral correspondiente.

3.2 Análisis detallado

3.2.1 Medio físico

3.2.1.1 Metodología

La metodología general empleada en la caracterización o definición de la línea base ambiental de las instalaciones objeto de estudio, incluyó tres fases de ejecución.

- **Primera fase: Fase inicial**

La primera fase contempla la revisión y recopilación de la información existente relacionada con el medio físico de la zona donde se lleva a cabo la operación y mantenimiento de las instalaciones objeto de estudio.

Para establecer la situación o las condiciones ambientales actuales de la zona de influencia, se recurrió principalmente a información de tipo secundaria existente para el área de estudio. En esta fase se planifica para poder ejecutar muestreos de aguas residuales particularmente, y demás aplicables a la actividad.

Se consideran como fuentes principales de información, a las estaciones meteorológicas y radiosondas del servicio estatal tanto del INOCAR como del INAHMI. Cabe indicar que al momento no existe información actualizada para diversos parámetros, por lo que para algunos elementos climatológicos se han considerado desde el año 2013 hasta la fecha. Debido que el área en estudio se encuentra dentro de una zona urbanísticamente consolidada, se realizó la caracterización de este factor ambiental, por medio del análisis información secundaria y levantamiento de información primaria, particularmente para los muestreos.

- **Segunda fase: Fase en campo**

A esto le sigue la fase de trabajo de campo; en la cual se revisa *in-situ* las características propias del medio ambiente existente en los sectores aledaños a las instalaciones objeto de estudio. Esta revisión implica la verificación de la información obtenida durante la primera fase, para de este modo establecer la línea base del estudio en la tercera fase.

- **Tercera fase: Fase de oficina**

En esta última fase, se analizó y procesó la información de manera sistematizada, obteniéndose un análisis detallado de las principales características del entorno (componente físico). Esta fase involucra la tabulación de los datos registrados para elaboración de interpretaciones y/o gráficos con fines didácticos. Estos datos en conjunto, forman la línea base del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Ex Post de las instalaciones objeto de estudio.

3.2.1.2 Geología

Durante el Terciario Superior sucedieron constantes transgresiones y regresiones marinas, que fueron como resultado la acumulación de rocas de origen oceánico (tipo terrígeno, nerítico, sublitoral y molásico).


Durante el cuaternario se depositaron grandes cantidades de rocas de origen continental provenientes de la erosión de la Cordillera de los Andes, acarreadas por aguas torrenciales o fluviales, que han dado lugar a la formación de las plataformas de Daule y Babahoyo.

En el lado oriental de la Unidad se encuentran rocas ígneas y vulcanoclástico, sedimentarias del Cretáceo, representadas por las formaciones Piñón y Macuchi, respectivamente. Inmersos en este borde y en forma dispersa se encuentran algunos granitos y granadoiritas.

En la Cuenca Baja del Río Guayas afloran formaciones de litología heterogénea, volcánicas y sedimentarias, cuyas edades varían del Jurásico al Holoceno. (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, 2009).

El elemento estructural más importante constituye un complejo de sedimentos marinos silicificados, asociados con productos volcánicos potentes, que constituyen una barrera conformada por los cerros de Chongón y Colonche.

Ilustración 3.1. Mapa geológico



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa Geológico establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, se encuentra situada en una zona donde predominan los depósitos aluviales, formación cayo perteneciente al Cretácico Superior, se trata de una serie potente de hasta 3000m de sedimentos duros y resistentes a la erosión. Comprende pizarras arcillosas y tobáceas muy silicificadas de color verde oscuro a gris verduzco; areniscas bastas, arenosas, tobáceas hasta conglomeráticas de color pardo a negro, grauvacas y brechas finas de material volcánico.

3.2.1.3 Geomorfología

La llanura costera del Río Guayas se considera como una gran planicie ubicada al pie de los Andes. Geomorfológicamente es una fosa de hundimiento con relleno fluviomarino, bordeada de conos de deyección al este y cubierta por cenizas volcánicas en su parte norte. Se caracteriza por presentar un relieve relativamente horizontal al sur (planicie costera conformada por terrazas y aluviones cuaternarios) y poco ondulado al norte, en que se puede diferenciar una zona de montaña (F. Borbón) y una zona de colinas (F. Balzar).

Existe además una franja de transición de la Cordillera Occidental a la planicie costera, en donde se observan pequeñas elevaciones de pie de monte.

Esta planicie está limitada al norte por relieves sedimentarios levantados; al sur la llanura aluvial es parcialmente inundable en la estación lluviosa y el delta del Río Guayas atestigua una subsidencia activa. (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, 2009).

Ilustración 3.2. Mapa geomorfológico



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa Geomorfológico establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, se encuentra situada en una zona con geomorfología tipo medio litoral caracterizada por ser una zona de erosión, abrasión, abundancia de arena.

Los suelos arenosos, como son más sueltos son fáciles de trabajar, pero tienen pocas reservas de nutrientes aprovechables por las plantas. Los suelos limosos tienen gránulos de tamaño intermedio son fértiles y fáciles de trabajar.

3.2.1.4 Hidrología

La cuenca del Río Guayas nace frente a la Ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Su desembocadura forma un estuario hacia la zona este de la provincia y, que, junto con el Estero Salado, al oeste, forman un golfo, llamado Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico.

- **Cuerpos hídricos**

El ancho del Río Guayas fluctúa entre 1,5 Km y 3 Km, excepto a la altura de la ciudad de Guayaquil donde se divide en 2 ramales que bordean a la Isla Santay con 5 Km de ancho, su profundidad varía entre 5 m y 12 m.

- **Hidrografía general**

El área de la Cuenca Baja del Río Guayas está ubicada en la parte nororiental del Golfo de Guayaquil. La Cuenca Baja del Río Guayas es una de las zonas más importantes del país y está conformada por las subcuencas de los ríos: Daule, Vinces, Macul, Babahoyo, Yaguachi, Juján y drenajes menores; limita al este con la Cordillera Occidental de Los Andes; al norte limita con las divisorias de aguas de las cuencas del Esmeraldas y Guayas; al oeste por las cordilleras costaneras de Balzar y de Chongón y por el sur con las subcuencas de los ríos Taura, Churute y Cañar.

La red hidrográfica está constituida por un gran número de ríos y esteros, que conforman este sistema de la vertiente del Pacífico. La Cuenca del Guayas es la integración de cuatro subsistemas hidrográficos: el Río Daule al oeste, el Río Babahoyo al este, el Río Vinces al centro, y el Río Yaguachi en el sur. El Daule y el Babahoyo se unen al norte de la Ciudad de Guayaquil, formando el Río Guayas, que descarga sus aguas en el Golfo que lleva el nombre de este puerto principal.

Tabla 3.1. Sistemas hidrográficos

Vertiente	Sistema hidrográfico	Cuenca hidrográfica	Subcuenca hidrográfica	Área (Km ²)	Área por sistema (Km ²)
Pacífico	13 Guayas	1352 Río Guayas	135202 Río Vices	-	-
Pacífico	13 Guayas	1352 Río Guayas	135203 Río Macul	-	-
Pacífico	13 Guayas	1352 Río Guayas	135204 Río Babahoyo	-	-
Pacífico	13 Guayas	1352 Río Guayas	135205 Río Yaguachi	-	-
Pacífico	13 Guayas	1352 Río Guayas	135206 Río Juján	-	-
Pacífico	13 Guayas	1352 Río Guayas	135207 Drenos Menores	-	-

Fuente: (Ministerio del Ambiente - Unidad de Cambio Climático, 2002)

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Ilustración 3.3. Mapa de cuencas hidrográficas

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa de cuencas hidrográficas establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, Mapa de Cuencas Hidrográficas a Nivel Nacional, (INAMHI, 2011) se encuentra situada en la Cuenca del Río Guayas, la misma que forma parte del sistema Guayas, descritos en la tabla previa.

Ilustración 3.4. Mapa hidrogeológico



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa de hidrogeología establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, Mapa Hidrogeológico, ESPOL, CIPIAT, Secretaría Nacional del Agua y aacid, 2014, se encuentra situada en un área con características de permeabilidad muy baja típica de areniscas, grauvacas, rocas volcánicas y argilitas; lo cual guarda relación con la geología de la zona.

3.2.1.5 Climatología

- **Clasificación climática**

En el mapa de climas del Ecuador del INAMHI a escala 1:50.000, basado en la clasificación climática de Thornthwaite (1948), ubica el área de estudio dentro de la zona con Clima Subhúmedo con gran deficiencia en la época seca, Megatérmico (A') o cálido (C2), considerando la Humedad y ETP.

Ilustración 3.5. Mapa climático



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa climático establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, Mapa de Climas del Ecuador. INAMHI, 2013, se encuentra situada en un área clasificada como C2, esto es "Clima subhúmedo con moderado déficit de agua en época seca - Megatérmico o cálido."

- **Generalidades y criterios de selección de las estaciones meteorológicas**

Para la descripción del componente climatológico del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, se incurrió a la obtención de parámetros proporcionados por la Radio Sonda de la estación de Universidad Estatal de Guayaquil (M1096) del Instituto Nacional

de Meteorología e Hidrología (*INAMHI*), y de la Estación meteorológica Guayaquil del Instituto Oceanográfico de la Armada (*INOCAR*).

El criterio de selección de las estaciones corresponde a la ubicación relativa de las mismas al área de estudio.

1. **INOCAR:** El monitoreo de parámetros meteorológicos en las estaciones de la red, permiten al INOCAR mantener actualizado su Banco de Datos Meteorológicos, y conocer las condiciones climáticas presentes en el área costera. La Estación meteorológica Guayaquil es la única que cubre los datos climatológicos de la Ciudad de Guayaquil y su casco urbano.
2. **INAMHI:** El Anuario Meteorológico Nro. 53-2013 cuenta con la publicación de más de 300 estaciones meteorológicas a nivel nacional. El equipo consultor ha determinado el uso de la estación "Guayaquil U. Estatal", debido a que es la única estación que describe al entorno urbanísticamente consolidado de la Ciudad de Guayaquil.

En base a lo expuesto, se puede determinar que las demás estaciones con las que cuentan las entidades previamente mencionadas no han sido seleccionadas debido a que se encuentran alejadas del área de estudio.

A continuación, se observan las respectivas estaciones meteorológicas en la siguiente tabla:

Tabla 3.2. Estaciones meteorológicas

No.	Nombre	Código	Fuente	Coordenadas geográficas	Coordenadas UTM	Distancia desde el proyecto (m)	Ubicación político administrativa	Información disponible
1	Guayaquil U. Estatal	M1096	(INAMHI, 2013)	2°12'0" S, 79°53'0" O	624173.96 9756786.24	9110 m	Parroquia Olmedo, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas	2011-2013
2	Guayaquil	N/A	(INOCAR, 2020).	2°11'43.23"S 79°52'46.61"O	624588.00 9757301.00	8750 m	Parroquia Rocafuerte, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas	2019 y 2020

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Justificación técnica:

Cabe indicar que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (*INAMHI*), no ha publicado anuarios meteorológicos con fechas recientes, de acuerdo a la consulta realizada a la dirección web <http://www.serviciometeorologico.gob.ec/biblioteca/>, el día miércoles 30 de octubre de 2019, como parte de la elaboración del presente estudio, siendo la última información disponible aquella del Anuario Meteorológico Nro. 53-2013.

Por otra parte, para los parámetros de velocidad del viento y temperatura superficial del aire, el INOCAR mantiene pública información del año 2019 y 2020, la cual se puede verificar en la dirección siguiente:

https://www.inocar.mil.ec/graphs/src/inocar/index_graficos.php?id_est=5.

Ilustración 3.6. Distancias entre las estaciones meteorológicas y la actividad objeto de estudio



Fuente: Google Earth (2020).

La estación meteorológica del INAMHI se sitúa aproximadamente a 9.11 Km de distancia en orientación sur, y la estación del INOCAR se sitúa a 8.75 Km de distancia en la misma orientación.

3.2.1.5.1 Temperatura superficial del aire (TSA)

Con los datos proporcionados por la estación meteorológica de la Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096), perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (*INAMHI*), se consideraron los datos pertenecientes al año 2013, se ha considerado un valor promedio de Temperatura anual de 27.23 °C, un promedio valor máximo registrado de 34.25 °C y promedio mínimo de 20.67°C de Temperatura.

A continuación, se presentan los valores correspondientes a las Temperaturas máximas, mínimas y promedios proporcionadas por la estación de la Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096).

Tabla 3.3. Temperaturas máximas, mínimas y medias mensuales

Mes	Máxima (°C)	Mínima (°C)	Promedio
Enero	34.8	21.9	28.35
Febrero	33.6	21.8	27.7
Marzo	34.8	22.3	28.55
Abril	34.3	21.0	27.65
Mayo	34.0	20.9	27.45
Junio	34	19.6	26.8
Julio	31.0	19.3	25.15
Agosto	32.1	19.7	25.9
Septiembre	38.8	20.0	29.4
Octubre	34.5	20.4	27.45
Noviembre	33.1	20.9	27
Diciembre	35.8	20.3	24.96
Total	34.25	20.67	27.23

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

Considerando la información proporcionada por la estación meteorológica Guayaquil del INOCAR, se puede observar información concerniente a la temperatura superficial del aire, en su promedio mensual desde enero 2019 hasta marzo de 2020.


Tabla 3.4. Promedio mensual del periodo enero 2019 - marzo 2020

Parámetro	2019*									2020		
Unidad	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Ene	Feb	Mar
°C	26,7	27,2	27,7	28	27,6	26,5	25,3	24,2	24,1	28,1	27,7	27,3

*La Estación meteorológica Guayaquil no proporcionó datos para los meses de octubre a diciembre del año 2019.

Fuente: Estación meteorológica Guayaquil (INOCAR, 2019-2020).

A continuación, se observa la temperatura superficial del aire promedios mensuales (tomando como base la cantidad de promedios diarios desde el mes de enero 2019 hasta el mes de marzo de 2020).

Ilustración 3.7. Temperatura superficial del aire

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

De lo que se puede observar que entre los meses de agosto y septiembre existe un decrecimiento de la temperatura promedio, ascendiendo al pico en el mes de enero con 28,1°C.

Ilustración 3.8. Mapa de isotermas



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa de Isotermas establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, Mapa de Isotermas Media Anual / serie 1981-2010 del INAMHI, 2013, se encuentra situada en una zona con intervalos de temperatura situada entre los 24° C a 26° promedio.

3.2.1.5.2 Precipitaciones


Para la recopilación de datos referentes a las precipitaciones, se tomó en consideración aquellos datos provistos por la estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096) en el Anuario Meteorológico del año 2013. La consulta fue efectuada el día 08 de octubre del año 2019.

Tabla 3.5. Precipitaciones año 2013

Mes	Precipitación (mm)
Enero	157.4
Febrero	282.3
Marzo	511.9
Abril	109.8
Mayo	1.4
Junio	0.4
Julio	0.0
Agosto	0.6
Septiembre	0.0
Octubre	0.2
Noviembre	0.0
Diciembre	0.5
Total	1064.5

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

Ilustración 3.9. Precipitaciones



Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

Se puede evidenciar que entre los meses comprendidos de enero a abril presentan mayores precipitaciones, siendo el mes de Marzo el de mayor intensidad con precipitaciones de 511.9 mm a diferencia del mes de Mayo que presenta una menor precipitación de 1.4 mm. Entre los meses de junio a diciembre presentan una precipitación **promedio** de 0.24 mm, lo cual guarda una correlación con la época lluviosa y poca lluviosa que caracteriza a la región costa del Ecuador.

Ilustración 3.10. Mapa de isoyetas



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa de Isoyetas establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, Mapa de Isoyetas Media Anual / serie 1981-2010 del INAMHI, 2013, se encuentra situada en una zona con intervalos de precipitaciones promedio (mm) situada entre los 1000 mm a 1250 mm promedio, considerando que el valor anual de precipitación es de 1064.5 mm.

3.2.1.5.3 Humedad Relativa

La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua real que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse a igual temperatura. Se consideraron las series de datos de los anuarios meteorológicos proporcionados por


el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología – INAMHI, del año 2013 para la estación Guayaquil U. Estatal, con código M1096.

Tabla 3.6. Humedad Relativa año 2013

Mes	Humedad (%) - Medias
Enero	81
Febrero	79
Marzo	81
Abril	76
Mayo	76
Junio	79
Julio	78
Agosto	76
Septiembre	74
Octubre	76
Noviembre	75
Diciembre	67
Total	76

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013)

Para el periodo de tiempo evaluado, la humedad relativa no presenta fluctuaciones representativas.

Ilustración 3.11. Humedad Relativa promedio anual 2013

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

En relación a los datos obtenidos de los anuarios meteorológicos para el periodo antes citado, se determinó que el mes de diciembre presenta un valor mínimo de contenido de humedad, equivalente al 67% y con valores máximos de Humedad Relativa de 81% en los meses enero y marzo respectivamente.

3.2.1.5.4 Velocidad y Dirección del Viento

Para el intervalo considerado de enero 2019 a marzo 2020, correspondiente a la velocidad y dirección del viento, la dirección predominante del viento fue reportada en el mes de septiembre de 2019, correspondiente a la dirección sur (S), con una velocidad de 2,6 m/s, y, por otra parte, la mínima, en el mes de enero de 2019 con la dirección noroeste (NW) con 0,3 m/s.


Tabla 3.7. Velocidad del Viento en m/s y direcciones (2019-2020)

Orientación	2019									2020		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Enero	Febrero	Marzo
N	2	2,1	2	1,9	2,1	2,2	2,2	2,4	2,4	2	2,1	2
NE	2,2	2,1	2,1	2,2	2,3	2,2	2	2,6	2,3	2,2	2,1	2,1
E	1,8	2	1,8	1,7	1,9	1,7	2,1	1,9	2,5	1,8	2	1,8
SE	1,9	1,9	1,8	1,8	2	2,2	2,3	2,5	2,5	1,9	1,9	1,8
S	2,4	2	2	2,1	2	2,2	2,3	2,4	2,6	2,4	2	2

Orientación	2019									2020		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Enero	Febrero	Marzo
SW	2,2	2	2	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,5	2,2	2	2
W	1,9	2	2,1	1,8	1,9	2	2,1	2,3	2,3	1,9	2	2,1
NW	0,3	2	1,8	1,9	1,8	1,8	1,7	2,4	2,3	1,7	2	1,8

Fuente: Estación meteorológica Guayaquil del Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, (2020).

Ilustración 3.12. Frecuencias de vientos predominantes (2019-2020)



Fuente: Estación meteorológica Guayaquil del Instituto Oceanográfico de la Armada INOCAR, (2020).

Tomando en considerando la ilustración que antecede, se puede observar que la velocidad predominante llega a los 2.6 m en dirección Sur.

3.2.1.5.5 Nubosidad


Los diferentes procesos físicos que se originan en la atmósfera dan lugar a la formación de nubes, estas al tener carácter visible, pueden presentar propiedades indicativas del estado de la atmósfera. Este parámetro se estima por observación directa, sin necesidad del uso de aparatos, y se lo representa mediante octas.

El valor anual promedio de nubosidad es de 6/8 octas, lo cual significa que está nuboso, de un total de 8/8, cifra en la cual se divide a la bóveda terrestre que se halla sobre la superficie, siendo el primer semestre del año hasta mayo los meses de mayor nubosidad.

Tabla 3.8. Nubosidad Media Mensual (valores período 2013)

Código	Unidad	Radiosonda Guayaquil U. Estatal												
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	P
M1096	Octas	8	7	7	7	7	7	6	6	5	6	6	5	6.4

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

Ilustración 3.13. Nubosidad Promedio Mensuales (gráfica período 2013)

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

3.2.1.5.6 Heliofanía

La cantidad de horas con brillo solar que se registran en la zona de estudio corresponden a los datos obtenidos y registrados por la Radio sonda Guayaquil U. Estatal en el Anuario Meteorológico N. 53-2013 INAMHI; a continuación, se presenta la radiación solar promedio en horas por mes.

Tabla 3.9. Heliofanía Media Mensual (valores período 2013)

Código	Unidad	Radiosonda Guayaquil U. Estatal											
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
M1096	Horas	33.7	61.7	73.9	131.2	83.9	56.9	83.7	169.0	179.5	137.5	138.9	161.9

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

La ubicación geográfica del Ecuador, lo convierte en un país privilegiado en lo que a recurso solar se refiere. Esto se debe a que el ángulo de incidencia de la luz solar, es perpendicular a nuestra superficie durante todo el año, situación que no ocurre en otros sitios del planeta, en donde el ángulo de incidencia de la luz solar, varía acorde a las estaciones del año.

Ilustración 3.14. Heliofanía Promedio Mensuales (gráfica período 2013)



Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

Considerando los resultados detallados en la ilustración 3.14 son inversamente proporcionales a los resultados obtenidos en la ilustración 3.9 e ilustración 3.13; esto se debe a la alta incidencia solar entre los meses de agosto a diciembre que se ve influenciada por la escasa precipitación y nubosidad.

3.2.1.5.7 Evapotranspiración

A continuación, se presentan los valores correspondientes a la Suma mensual, máxima en 24 horas y día, proporcionadas por la estación de la Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096) en lo concerniente a este parámetro.

Tabla 3.10. Evaporación en mm

Mes	Suma mensual	Máxima en 24 hr	Día
Enero	88.4	-	-
Febrero	83.5	-	-
Marzo	83.8	-	-
Abril	129.4	-	-

Mes	Suma mensual	Máxima en 24 hr	Día
Mayo	130.9	6.8	14
Junio	101.8	-	-
Julio	124.7	7.5	26
Agosto	158.2	7.9	11
Septiembre	177.3	8.6	22
Octubre	179.6	9.1	30
Noviembre	158.8	7.9	22
Diciembre	185.1	-	-
Valor anual	1601.5	-	-

Fuente: Estación meteorológica Radio Sonda de la Universidad Estatal de Guayaquil (M1096). Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), (2013).

En base a los resultados expuestos en la Tabla 3.10, se evidencia que en los meses enero a junio se presentan valores desde 88.4 a 101.8 siendo estos los de menor evapotranspiración comparado con los meses de Julio a Diciembre en la cual los valores más elevados de Evapotranspiración van desde 124.7 a 185 en lo que respecta al año 2013.

3.2.1.5.8 Calidad del Aire

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento en lo que respecta a muestreos de la calidad del aire.

Cumple	
No Cumple	

3.2.1.5.8.1 Aire Ambiente

El objeto del muestreo es determinar valores de concentración de PM10, PM2.5, CO, NO₂, SO₂ y O₃.

Entre los días 08-09 de noviembre del año 2020, se realizaron las mediciones en campo de Calidad del Aire en un punto en la estación de servicio.

3.2.1.5.8.1.1 Puntos de muestreo

A continuación, se presenta el detalle de los puntos de muestreo de calidad del aire.

Tabla 3.11. Puntos de muestreo de Calidad del Aire

No.	Reporte Nro.	Punto	Descripción	Parámetros tomados	Coordenadas	
					X	Y
1	RG-200655-656 A	A01	P1	PM10, PM2.5, CO, NO ₂ , SO ₂ y O ₃ .	621789	9765502

Fuente: Reporte de monitoreo RG-200655-656 A. PSI, 2020.

3.2.1.5.8.1.2 Resultados

A continuación, se exponen los valores obtenidos del muestreo de Calidad del Aire.

Tabla 3.12. Resultados del muestreo de Calidad del Aire

Parámetro	Concentración µg / m ³	NMP*
PM 10	29	100
PM 2.5	22	50
CO	1259	10000
NO ₂	140,95	200
SO ₂	32	125
O ₃	<20	100
*Registro Oficial N°387: 04-noviembre- 2015. Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2.		

Fuente: Reporte de monitoreo RG-200655-656 A. PSI, 2020.

3.2.1.5.8.1.3 Conclusiones

La calidad del aire ambiente por la operación de la E/S no genera alteraciones a las condiciones actuales que se tiene en el sector. Los grupos electrógenos (o grupos de generación auxiliar), se utilizan únicamente en casos de emergencia, como el desabastecimiento del fluido eléctrico por parte del Sistema Nacional Interconectado

(SNI), ocurridas por fallas desde la fuente, por reparaciones en el circuito más cercano o accidentes en las estructuras eléctricas que forman parte de los trazados.

Los cortes de fluido eléctrico en la zona ocurren en *muy poca intensidad*; únicamente cuando se avisará que se realizarán trabajos de mantenimiento en la zona. Adicionalmente, los grupos de generación auxiliar, se encienden entre 5 a 10 minutos de manera semanal (dependiendo del seguimiento del generador y del hecho que este *no ha sido* utilizado ocasionalmente), como parte del mantenimiento preventivo.

Los resultados del monitoreo de calidad del aire establecen que se cumple con los límites establecidos en la normativa ambiental vigente.

Ilustración 3.15. Mapa de muestreo de calidad del aire



Elaborado por: Equipo consultor, 2021.

El mapa de muestreo de calidad del aire expone la ubicación geográfica del punto de muestreo donde se realizaron las actividades de toma de muestra por parte del laboratorio ambiental acreditado ante el SAE.

3.2.1.5.8.2 Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)

El día 28 de octubre de 2020 se realizaron las mediciones en campo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) en los pozos de monitoreo de la estación de servicio.

3.2.1.5.8.2.1 Puntos de muestreo

A continuación, se. presenta el detalle de los puntos de muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles.

Tabla 3.13. Puntos de muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)

No.	Reporte Nro.	Punto	Descripción	Parámetros tomados	Coordenadas	
					X	Y
1	RG-LABPSI-200603 A	Punto 01	Pozo #1, Ecopaís	COV'S	621784	9765508
2	RG-LABPSI-200603 A	Punto 02	Pozo #2, entre Ecopaís y Súper	COV'S	621781	9765516
3	RG-LABPSI-200603 A	Punto 03	Pozo #3, entre Súper y Diésel	COV'S	621781	9765519
4	RG-LABPSI-200603 A	Punto 04	Pozo #4, Diésel	COV'S	621779	9765527
5	RG-LABPSI-200603 A	Punto 05	Pozo T3, Súper	COV'S	621781	9765516
6	RG-LABPSI-200603 A	Punto 06	Pozo T2, Ecopaís	COV'S	621780	9765516

Fuente: Reporte de monitoreo RG-LABPSI-200603 A. PSI, 2020.

3.2.1.5.8.2.2 Resultados

A continuación, se exponen los valores obtenidos del muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's).

Tabla 3.14. Resultados del muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)

Punto	COV's (ppm)	Profundidad	Observación	LMP
Punto 01	126	Superficial	Moderado olor a hidrocarburo	No se cuentan con límites máximos permisibles con los que se puedan comparar resultados de monitoreos de compuestos orgánicos volátiles (COV's) en la normativa ambiental vigente.
Punto 02	1,9	Superficial	Ligero olor a hidrocarburo	
Punto 03	0	Superficial	Sin olor a hidrocarburo	
Punto 04	0	Superficial	Sin olor a hidrocarburo	
Punto 05	4,6	Superficial	Ligero olor a hidrocarburo	
Punto 06	0	Superficial	Sin olor a hidrocarburo	

Fuente: Reporte de monitoreo RG-LABPSI-200603 A. PSI, 2020.

3.2.1.5.8.2.3 Conclusiones

En los tanques de combustibles se generan pequeñas cantidades de gases orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura. Los gases provenientes de hidrocarburos aromáticos son evacuados a través de las tuberías de venteo, las mismas que cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 260:2010 (Segunda revisión) INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. Las tuberías, al encontrarse en un área despejada no se concentran en el ambiente, evitando problemas de contaminación en el sector.

Un punto de muestreo presenta moderado olor a hidrocarburos, lo cual se manifiesta en concentraciones mayores a 120 ppm.

Ilustración 3.16. Mapa de muestreo de COV's



Elaborado por: Equipo consultor, 2021.

El mapa de muestreo de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's) expone la ubicación geográfica de los puntos de muestreo donde se realizaron las actividades de toma de muestra por parte del laboratorio ambiental acreditado ante el SAE.

3.2.1.5.8.3 Ruido Ambiental

El día 28 de octubre de 2020 se realizaron las mediciones en campo de los niveles equivalentes de ruido ambiental.

3.2.1.5.8.3.1 Puntos de muestreo

Los puntos de muestreo fueron los siguientes:

Tabla 3.15. Puntos de muestreo de ruido ambiental

No.	Reporte Nro.	Punto	Descripción	Parámetros tomados	Coordenadas	
					X	Y
1	RR-LABPSI-200457 A	P01	Lindero noroeste	Nivel Equivalente de ruido total, Nivel equivalente de ruido residual, niveles máximo y mínimo.	621787	9765503
2	RR-LABPSI-200457 A	P02	Lindero noroeste		621765	9765493
3	RR-LABPSI-200457 A	P03	Lindero oeste		621763	9765520
4	RR-LABPSI-200457 A	P04	Lindero sur		621780	9765534

Fuente: Reporte de monitoreo RR-LABPSI-200457 A. PSI, 2020.

3.2.1.5.8.3.2 Resultados

A continuación, se exponen los valores obtenidos del muestreo de los niveles de ruido ambiental.

Tabla 3.16. Resultados del reporte de muestreo ruido ambiental

Punto	LK _{eq} :	NMP*:
1	No Aplica	60**
2	No Aplica	60
3	No Aplica	60
4	No Aplica	60
*Acuerdo Ministerial 097-A, Anexo 5, Tabla 1 "Niveles máximos de emisión de ruido (LK _{eq}) para fuentes fijas de ruido". **Uso de suelo comercial.		

Fuente: Reporte de monitoreo RR-LABPSI-200457 A. PSI, 2020.

3.2.1.5.8.3.3 Conclusiones

El ruido ambiental en la zona de operación de las instalaciones se encuentra alterada por el tránsito vehicular tanto de transporte público urbano, y transporte privado en las vías de primer grado. El área de estudio se caracteriza por el tránsito de vehículos pesados. Los resultados del reporte de ruido ambiental se encuentran directamente influenciados por el tráfico vehicular, considerando que la operación de la estación de servicio no es una fuente generadora de ruido.

Ilustración 3.17. Mapa de muestreo de ruido ambiental



Elaborado por: Equipo consultor, 2021.

El mapa de muestreo de ruido ambiental expone la ubicación geográfica de los puntos de muestreo donde se realizaron las actividades de toma de muestra por parte del laboratorio ambiental acreditado ante el SAE.

3.2.1.6 Tipo y Usos del suelo

- **Tipo de suelo**

La ciudad de Guayaquil se caracteriza por tener la siguiente distribución de suelos: suelos blandos, suelos rocosos, suelos de transición y zonas con peligro de deslizamiento; los cuales afectan de una o de otra manera el comportamiento de diversas estructuras en el caso de un sismo de magnitud considerable. (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil UCSG, 2012).

Ilustración 3.18. Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, Proyecto de Generación del Mapa de Cobertura y Uso de la Tierra del Ecuador Continental, MAGAP - MAE 2013-2014, se encuentra situada en una zona altamente intervenida, debido a la presencia de infraestructura de uso residencial, comercial y de equipamiento (de acuerdo a la consulta de Uso de Suelo), por lo que se pone de manifiesto la escasa biodiversidad y endemismo del área de estudio.

Ilustración 3.19. Mapa de fisiografía y suelos



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

La ilustración correspondiente al Mapa de uso de suelo y cobertura vegetal establece que el área de estudio, considerando como fuente las Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013, Mapa Ordenes de Suelos del Ecuador, SIGTIERRAS, 2016, se encuentra situada en una zona excluida.

Por zona excluida, compréndase una –zona no aplicable- para el estudio de suelos, debido a que el área ha sido irremediablemente intervenida, al punto que no es posible su total recuperación; esto es, los suelos han sido modificados y sustituidos por sistemas de alcantarillado, ductos, cajas de registro, asfalto e infraestructura relacionada a diversos usos de suelo no agrícola.

- **Calidad de suelo**

De acuerdo a la inspección de los pozos de monitoreo con los que cuenta la estación de servicio, se evidenció que no existe combustible en fase libre producto de derrames de combustible en el predio de la estación de servicio.

Ilustración 3.20. Inspección de pozos de monitoreo

Personal técnico en revisión de los pozos de monitoreo de la estación de servicio. No se evidenció combustible.

Fuente: Equipo Consultor, 2020.

- **Usos del suelo y Zonas que están bajo algún régimen especial de ordenamiento del territorio**

El uso de suelo para el área en donde se llevan a cabo las fases de Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA, es factible para el predio con código catastral 090-0742-004-0-0-0-1, de acuerdo a la consulta realizada a la cartografía de la Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial DUOT, de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, se puede indicar lo siguiente:

Tabla 3.17. Datos de la Consulta de Uso de Suelo

Consulta de Uso de Suelo	
Código Catastral:	090-0742-004-0-0-0-1
Dirección:	Av. Juan Tanca Marengo
Tipo de Zona:	Corredor Comercial y de Servicios-H (CC-H)
Actividad objeto de consulta:	Estaciones de servicio o Gasolineras (venta de combustibles) (M.I. Municipalidad de Guayaquil (Departamento de Avalúos y Registro), 2016)
Conclusión:	No es permitida, por cuanto su actividad no está permitida en el Cuadro de Compatibilidad de Usos aplicable al predio de la consulta.

Fuente: Portal web de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2020.

(<https://tramites4.guayaquil.gob.ec/usodesuelos/Consultas/SUS00001.aspx>)


El suelo sujeto a la influencia de la estación de servicio ORELLANA está intervenido y en él se asientan estructuras de tipo urbano consolidado, de carácter comercial.

3.2.1.7 Calidad de aguas

Se utiliza la siguiente identificación para determinar el cumplimiento y el incumplimiento en lo que respecta a monitoreos de calidad de agua.

Cumple

No Cumple



Con el fin de observar el comportamiento de las descargas durante la operación de la estación de servicio, el Equipo Consultor ha incluido los resultados de los reportes de aguas residuales de los últimos años que se han logrado obtener por parte del promotor de la actividad, los cuales corresponden desde el año 2017 al año 2020.

A continuación, se presenta el resultado de los monitoreos ambientales realizados a las aguas residuales de la estación de servicio.

Tabla 3.18. Resumen de resultados del monitoreo de aguas residuales

Parámetros	Unidad	2017	2018		2019		2020		LMP*
		Agosto	Febrero	Agosto	Enero	Noviembre	Junio	Noviembre	
Coordenadas	UTM 17M	621763 9765524	621763 9765524	621763 9765524	621769 9765500	621766 9765494	621769 9765502	621769 9765502	N/A
pH	U de pH	7.52	7.67	7.44	6,50	7,09	7.6	8	5 - 9
CE	µs/cm	216	352	198.3	301.00	201,50	145.3	141	<2500
TPH	mg/l	<0.20	0.72	<0.2	<1,80	<1,40	<4	<4	<20
DQO		<30	69	50	268,67	16,80	<50	<50	<120
ST		<100	192	108	251.00	114,00	106	198	<1700
Ba		<0.5	<0.5	<0.5	0,0311	0.56	<1.8	<1.8	<5
Cr		<0.01	<0.01	<0.01	<0,0030	<0,0024	<0.1	<0.1	<0,5
Pb		<0.01	<0.01	<0.01	<0,40	<0,15	<0.2	<0.2	0,5
V		<0.05	<0.05	<0.05	0,0082	<0,0010	<0.8	<0.8	<1

Parámetros	Unidad	2017	2018		2019		2020		LMP*
		Agosto	Febrero	Agosto	Enero	Noviembre	Junio	Noviembre	
*Decreto Ejecutivo 1215 que expide el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), Anexo 2, Tabla 4 a). Este reglamento se encontró en vigencia hasta diciembre de 2019.									

Fuente: Informes Analíticos GU19-00092 (SGS, 2019).

Nota: las coordenadas tomadas in situ y colocadas en los reportes de monitoreos correspondientes a los años 2017, 2018 y 2019, corresponden a los laboratorios ambientales acreditados contratados por la M.I. Municipalidad de Guayaquil para la ejecución de monitoreos ambientales de seguimiento a los efluentes industriales. En base a lo expuesto, las coordenadas de estos reportes no pueden ser corregidas por el equipo consultor que elabora el presente estudio. El equipo consultor ha evidenciado errores en la toma de coordenadas en los siguientes reportes de monitoreo:

1. Agosto 2017, Febrero y Agosto 2018: las coordenadas 621763 E; 9765524 N se sitúan en un área que no corresponden al sistema segregado de trampa de grasas.
2. Noviembre 2019: las coordenadas 621766 E; 9765494 N se sitúan en un área fuera del predio de la estación de servicio.

La estación de servicio realizó el monitoreo del efluente de las trampas de grasas para el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post en el mes de junio del año 2020, por el Laboratorio de Ensayos de Productos y Servicios Industriales C. Ltda., con código de acreditación No. SAE LEN 05-003.

Ilustración 3.21. Mapa de monitoreo de aguas residuales



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

En la ilustración se observa el punto de monitoreo que se ha tomado considerando los muestreos en los últimos cuatro años realizados por parte de los laboratorios ambientales acreditados ante el SAE; se observa además la tabla en Excel que contiene las coordenadas de cada punto.

3.2.1.7.1 Conclusiones

Los resultados obtenidos, tomando los resultados de los monitoreos semestrales del efluente de la trampa de grasas del lavado de islas de la estación de servicio, se cumplió con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo 1215 que expide el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), a excepción del parámetro de DQO en el primer semestre del año 2019, el cual con el reporte del año 2020 del primer semestre, fueron subsanados.

Cabe indicar que el Decreto Ejecutivo 1215 que expide el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), estuvo en vigencia hasta el período de diciembre 2019, puesto que fue derogado por la Disposición Derogatoria Cuarta del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente.

Sin embargo, la Disposición Transitoria Primera indica

“La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la normativa secundaria y demás instrumentos de política pública y planificación necesarios para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente y el presente Reglamento según la priorización que realice para el efecto.

Hasta que se emita dicha normativa, para todos los procesos, autorizaciones administrativas y demás trámites a cargo de las Autoridades Ambientales Competentes, aplicará la normativa ambiental vigente en todo lo que no se contraponga al Código Orgánico del Ambiente.”

(Ministerio del Ambiente, 2019)

En base a lo expuesto, y considerando que no se ha emitido Norma Técnica, los reportes de laboratorio se rigen por los límites máximos permisibles situados en el Decreto Ejecutivo 1215 que expide el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), Anexo 2, Tabla 4 a).

En base a lo expuesto, se establece que no se evidencia incumplimiento a la normativa aplicable.

3.2.1.8 Paisaje Natural

Una vez analizado los componentes del medio físico, se realiza la evaluación del Paisaje Natural. La presente metodología no considera un estado de proyecto “Cero” o “No proyecto”; se limita a considerar la presencia de la actividad económica en el medio ambiente intervenido.

3.2.1.8.1 Metodología

La metodología utilizada para la elaboración de la valoración de la calidad del paisaje natural es una adaptación de la denominada “Metodología de puntuación simple”, propuesta por Canter en el “Manual de evaluación de impacto ambiental: Técnicas para la elaboración de estudios de impacto, en el Capítulo 13 “Predicción y estudios de impactos visuales” (Canter, 1996).

La metodología se constituye de las siguientes etapas o fases:

- **Etapas 1: Definición de los tipos de impactos visuales posibles**

El primer paso consiste en identificar los posibles impactos que el proyecto (o actividad) que se propone pueda tener sobre los recursos visuales. La idea es identificar los impactos a partir de la información disponible de primera mano.

Para definir los tipos de impacto visual asociados con proyectos determinados se puede recurrir a realizar visitas a proyectos de aspecto similar (analogía), barridos bibliográficos informáticos de publicaciones, revisiones de estudios de impacto ambiental de proyectos similares y a la discusión con los profesionales pertinentes. En cuanto a la etapa 1, la información debe agruparse en la que se refiere a los impactos de la fase de obra y a los de la fase de explotación de la actuación propuesta. Esta información debe utilizarse para elaborar una lista descriptiva de posibles impactos significativos.

- **Etapla 2: Descripción de los recursos visuales previos**

Al analizar los posibles impactos visuales de la actuación o actividad propuesta es necesario definir un área de estudio de acuerdo a las posibles intrusiones visuales. El área de estudio debe incluir los límites de las propiedades y terreno asociado con el proyecto, así como las cuencas visuales y las vistas escénicas próximas.

Para describir los recursos visuales previos se utilizó el planteamiento de técnica simple de puntuación de vistas (Beer, 1990).

- **Etapla 3: Recogida de información institucional relevante**

El paso 3 debe incluir la identificación de las leyes federales, estatales y locales, así como los reglamentos relacionados, ya sea directa o indirectamente con los recursos visuales.

Además, deben considerarse los planes de ordenación local (ordenamiento territorial), las directrices o criterios de planeamiento y/o las ordenanzas y su relación con los recursos visuales. La información pertinente de esta fase puede utilizarse en la evaluación de la calidad visual previa y de los impactos que se estimen del proyecto o la actividad propuesta (Paso 4).

- **Etapla 4: Predicción de impactos sobre los recursos visuales**

La predicción de los impactos de un proyecto (o actividad) sobre los recursos visuales puede realizarse mediante cualquiera de los variados métodos disponibles. La predicción final corresponderá al sumatoria de los promedios de los componentes ambientales, dividida para el número de componentes (promedio).

En el caso de actividades Ex Post, la evaluación de impactos debe de guardar relación con el comportamiento actual de la infraestructura objeto de estudio en relación con el medio circundante.

3.2.1.8.2 Desarrollo

La estación de servicio inició sus actividades con el RUC 0991331859001 correspondiente a ATIMASA S.A., el día 14/04/2010, sin embargo, la imagen satelital del área correspondiente al año 2002 proporcionada por Google Earth, evidencia la operación de una estación de servicio en el mismo predio.

Ilustración 3.22. Estación de servicio en el sector – año 2002



Fuente: Google Earth, 2020.

En base a la imagen expuesta, se determina que, al momento de la elaboración del presente estudio de impacto, la estación de servicio tiene más de 18 años en operación, por lo tanto, el medio circundante ya se encuentra visualmente asociado a la presencia de las instalaciones.

Considerando como base la técnica de valoración paisajística objetiva usada por el Concejo Condal de Warwickshire en el Reino Unido (Monbailliu, 1984), se usaron diversos parámetros (elementos paisajísticos) que incluían relieve, agricultura, bosques, parques, matorral, agua, áreas urbanizadas, turismo en el área, recreación en el área, industria, áreas abandonadas y una serie de elementos lineales como setos, árboles, cursos de agua, carreteras, líneas eléctricas, vías de ferrocarril, granjas, edificios catalogados, iglesias, zonas de equipamiento comunitario, corredores comerciales. La presente metodología no contempla fotomontajes o proyecciones debido a que la actividad ya se encuentra en operación.

Posteriormente, se procede a dar una valoración de (3 = alta, 2 = media, 1 = baja) en contraste con los componentes ambientales:

- **Estado Natural:** Esta es una medida que evalúa la cercanía del espacio objeto de estudio al estado natural, considerando la influencia antropogénica. Cualitativamente una calificación Alta implica que no existen cambios antrópicos significativos; Media que hay evidencia de algunos cambios significativos; Baja que el componente ha sido visiblemente alterado.
- **Irrecuperabilidad:** Es una medida que evalúa la posibilidad de recuperación del espacio objeto de estudio en relación al grado de intervención. Un valor Alto significa que el grado de Recuperabilidad es imposible para el área; Medio significa que el grado de recuperación del área es poco probable y; Bajo significa que la posibilidad de recuperación del área es probable, viable.
- **Estética:** Es una medida que evalúa la apreciación y las consideraciones sobre la calidad sensorial del componente (sentidos), especialmente la capacidad de agrado hacia el observador. Es importante decir que la cuantificación de esta variable es subjetiva ya que dependerá del criterio y conocimiento que tenga el observador sobre el área analizada. Un valor Alto significa que el valor visual es considerado muy atractivo; Medio significa que el valor visual es considerado atractivo; Bajo significa que el valor visual no tiene un valor especial para el observador.
- **Importancia para Conservación:** Es una medida que evalúa la importancia para la conservación de la zona, incluyendo su relevancia: turística, histórica, arqueológica, ecológica o de interés arquitectónico. Una calificación cuantitativa Alta significa que es un área muy importante para la conservación (como parques nacionales, reservas, bosques protectores); Media significa que es un área importante para la conservación (como pantanos y bosques naturales); Baja significa que son áreas intervenidas.

Se puede optar por una valoración de “0” (cero) en el caso de que no exista interacción directa entre el elemento paisajístico y el componente ambiental. La ponderación máxima por componente corresponde a la sumatoria de todos los elementos paisajísticos. No es necesaria la asignación de símbolos como (+) o (-) debido a que el presente análisis considera deliberadamente que toda valoración corresponde a impactos visuales de carácter negativo, en relación al medio ambiente natural. Los valores que oscilan desde 0 hasta 3, corresponden a puntuaciones realizadas a discreción por el equipo técnico consultor.

De acuerdo a los resultados promedio, se puede asignar dicha numeración a las categorías que se mencionan a continuación:

1. **Categoría A:** Esta categoría sugiere impactos potencialmente significativos (promedio entre 2,5 a 3 puntos).
2. **Categoría B:** Esta categoría sugiere impactos posiblemente significativos (promedio entre 1,5 a 2,4 puntos).
3. **Categoría C:** Esta categoría sugiere impactos no significativos (promedio entre 0,1 a 1,4 puntos).

Esto se lo puede realizar por componente ambiental, dependiendo del enfoque que se tome para dirigir la valoración de impacto visual. A continuación, se presenta la tabla de valoración de calidad visual para la actividad objeto de estudio.

Tabla 3.19. Valoración del paisaje natural del área de estudio

Nro.	Elementos paisajísticos	Componentes ambientales			
		Estado natural	Irrecuperabilidad	Estética	Importancia de la conservación
1	Relieve	1	0	0	0
2	Agricultura	0	3	0	0
3	Bosques protectores	0	0	0	0
4	Parques nacionales	0	0	0	0
5	Áreas protegidas	0	0	0	0
6	Cuerpos hídricos	0	0	0	0
7	Áreas urbanizadas	1	3	1	0
8	Turismo local	0	0	0	0
9	Recreación local	1	3	0	0
10	Industria local	0	0	0	0
11	Áreas abandonadas	0	0	0	0
12	Árboles	1	3	1	1
13	Cursos de agua	0	0	0	0

Nro.	Elementos paisajísticos	Componentes ambientales			
		Estado natural	Irrecuperabilidad	Estética	Importancia de la conservación
14	Líneas eléctricas (SNI)	1	3	0	0
15	Vías de ferrocarril	0	0	0	0
16	Edificios catalogados como patrimonio	0	0	0	0
17	Iglesias patrimoniales	0	0	0	0
18	ZEQ	1	3	1	0
19	CC	1	3	1	0
Promedio		0,37	1,11	0,21	0,05

Fuente: (Canter, 1996).

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

En función del análisis de todos los componentes ambientales en relación a los elementos que conforman el paisaje circundante al polígono de operación de las instalaciones, se concluye lo siguiente para cada componente ambiental:

- 1) La valoración del Estado Natural, tiene como resultado 0,37, lo cual la sitúa en la Categoría C, por lo tanto, se evidencia el grado de intervención característico de una zona urbanísticamente consolidada.
- 2) El Componente de Irrecuperabilidad se sitúa en la Categoría A, con una valoración de 1,11. Se establece que la modificación e intervención urbanística se encuentra enraizada en tal punto en donde no es probable la recuperación de las condiciones naturales.
- 3) La estética en el área es baja, con un valor de 0,21 lo cual corresponde a Categoría C. No existen impactos visuales que ameriten medidas de mitigación o recuperación de la calidad visual.
- 4) El componente de Importancia de Conservación tiene un puntaje de 0,05, situando el área de estudio en Categoría C. El área inmediata del polígono de operación no cuenta con elementos importantes que deban ser conservados.

5) Finalmente, el promedio de los valores totales da un valor de 0,43 puntos, de lo que se puede concluir que el impacto visual para el presente estudio es “no significativo”, correspondiente a la Categoría C.

3.2.2 Medio biótico

El área de influencia donde se encuentra emplazada el área de la actividad objeto de estudio, se encuentra altamente intervenida, debido a la presencia de infraestructura de uso residencial, y comercial (de acuerdo a la consulta de Uso de Suelo), por lo que se pone de manifiesto la escasa biodiversidad y endemismo del área de estudio.

La zona de influencia es una zona urbana. El desarrollo de unidades habitacionales para uso de alojamiento y vida cotidiana antropogénica en la parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil, ha ocurrido en épocas anteriores a la implementación de la actual actividad económica, es por esta razón que no existen fauna o flora/vegetación de importancia ecológica que pudieran ser afectadas negativamente por la presencia del área de implantación del proyecto objeto de estudio.

3.2.2.1 Objetivos

- Evaluar el estado actual de la flora en las áreas inmediatas al área de implantación de la actividad económica.
- Evaluar el estado actual de la fauna terrestre en las áreas inmediatas al área de implantación de la actividad económica.
- Determinar el tipo de afectación generada por las actividades humanas e industriales sobre el componente biótico.
- Verificar si existen especies registradas en la UICN Libro rojo.

3.2.2.2 Consideraciones previas

El proyecto no se encuentra dentro un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque Protector, o Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al certificado intersección emitido por el MAE a través del oficio MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-235436 del día 8 de octubre de 2019.

La zona de influencia es una zona urbana. El desarrollo de unidades habitacionales para uso de alojamiento y vida cotidiana en la Ciudad de Guayaquil, ha ocurrido en épocas anteriores de la operación de la actividad.

La zona de influencia directa ambiental del proyecto está asentada en lo que fue un área de exuberante vegetación. El mapa bioclimático y ecológico del Ecuador de Cañadas, L. 1983, realizado en base al análisis Holdridge, ubica a la zona de estudio dentro la zona bioclimática bosque seco tropical, considerando sus características climáticas y su altura (5 m.s.n.m).

Esta zona de vida comprende varios sectores del país. Por el noroccidente, bordea el mar a partir de la boca del río Santiago hasta la altura del río Galope, desde donde se interna hacia Majua, Viche, para volver a bordear el mar a partir de Punta Galera hasta Pedernales, dejando entre sí en la costa del mar una cadena de colinas o barrancos altos hasta y cerca de la boca del río Santiago. Hacia el interior, forma una franja que se ensancha de norte a sur, encerrando a los cantones Flavio Alfaro, Chone, Pichincha. Las especies originales han sido emplazadas en forma total por un uso urbano (residencial, comercial, regeneración urbana y zonas de equipamiento comunitario) del suelo: por consiguiente, el paisaje actual se caracteriza por tener un aspecto de alta densidad poblacional, en donde predominan áreas residenciales.

Las formaciones vegetales originales han sido completamente removidas hace más de 25 años y por ende también se ha producido una migración de especies animales hacia los bosques ubicados fuera del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil. Debido al nuevo uso de suelos de la zona, se pueden apreciar especies vegetales principalmente del tipo ornamental en el sector. Esto hace concluir que no existen especies relevantes de flora y fauna en el área de influencia directa debido a que la zona se encuentra urbanísticamente consolidada.

3.2.2.3 Metodología para el componente ambiental biótico

- **Flora**

De acuerdo a las observaciones preliminares durante el recorrido por los alrededores del área de influencia, se decidió aplicar la metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (The Nature Conservancy, 1991), efectuándose recorridos por los sectores, realizando el reconocimiento directo y registro de las especies vegetales observadas en el caso de que se evidencie la presencia de las mismas. Con esta metodología se obtiene un listado general de las especies.

En la observación de flora debe registrarse todas las especies que sean posibles de ser vistas y reconocidas. Es también válida la información y comunicación personal con gente que transita por los alrededores del sector, quienes podrían proporcionar datos útiles para la evaluación final.

- **Fauna**

Para determinar la diversidad de la fauna del sitio se utilizó la metodología de la Evaluación Ecológica Rápida (EER), que consiste en evaluar el estado de conservación de una zona en un corto período de tiempo.

La observación faunística deberá además estar apoyada en la información suministrada por bibliografía actualizada, y estudios previos hechos en la zona por parte del equipo consultor. A pesar de establecer una metodología clara de trabajo, es importante destacar que el grado de intervención de la zona es alto, por tanto, si bien se podrá hacer una descripción del componente biótico de la zona, el mismo será muy general y evidenciará el grado de intervención antrópica en el área de estudio.

Tabla 3.20. Coordenadas de la ruta de inspección biótica

No.	Nombre de vértice	Coordenadas UTM		Actividad *	Altitud	Descripción
		X	Y			
1	Transecto 1 Inicio	621827	9765536	Se realizó un recorrido lineal a través de 100m partiendo desde linderos de la E/S recorriendo la Av. Presidente José Luis Tamayo Terán.	10	El área de estudio cuenta con toda la infraestructura de servicios básicos. La zona cuenta con usos de suelos particularmente residenciales. Se utilizó información bibliográfica (fuentes secundarias) para dar apoyo a la inspección técnica realizada.
2	Transecto 1 Fin	621923	9765532		8	
3	Transecto 2 Inicio	621645	9765545	Se realizó un recorrido lineal a través de 100m partiendo desde el lindero de la E/S recorriendo el tramo de la Av. Presidente José Luis Tamayo Terán. El mismo que corresponde el ingreso a la Ciudadela Los Rosales.	14	
4	Transecto 2 Fin	621545	9765552		13	
*Aplicación de metodología de Evaluación Ecológica Rápida (EER).						

Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

Fuente: Equipo consultor, 2020.

3.2.2.4 Flora

Las formaciones vegetales originales han sido completamente removidas y por ende también se ha producido una migración de especies animales hacia los bosques ubicados fuera del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil. Debido al nuevo uso de suelos de la zona, se pueden apreciar especies vegetales principalmente del tipo ornamental en los jardines del sector.

Esto hace concluir que no existen especies relevantes de flora y fauna en el área de influencia directa debido a que la zona es una zona de tipo residencial, de acuerdo a la Ordenanza de Uso de Suelo cantonal.

Tabla 3.21. Especies de flora identificadas en área de estudio

No.	Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Descriptor y año
1	Poales	Poaceae	<i>C. radiata</i>	Pasto común	Linnaeus, 1788
2	Fabales	Fabaceae	<i>Tamarindus indica</i>	Tamarindo	Linnaeus, 1753
3			<i>Erythrina variegata</i>	Árbol ceбра	Linnaeus, 1754
4	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Mangifera indica</i>	Mango	Wall., 1847
5	Gentianales	Apocynaceae	<i>Catharanthus roseus</i>	Vinca rosada	(L.) G. Don
6	Arecales	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i>	Palmera canaria	Chabaud
7	Sapindales	Meliaceae	<i>Azadirachta indica</i>	Neem o Nim	A. Juss, 1830
8	Fabales	Fabaceae	<i>Samanea Saman</i>	Samán	(Jacq.) Merr
9	Arecales	Arecaceae	<i>Phoenix roebelenii</i>	Palma fénix	O'Brien
10	Arecales	Arecaceae	<i>Roystonea regia</i>	Palma real	(Kunth) O.F. Cook
11	Arecales	Arecaceae	<i>Adonidia merrillii</i>	Palma de Navidad	(Becc.) 1919

Fuente: (Universidad de Especialidades espíritu Santo (UEES), 2015).

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020).

Ilustración 3.23. Flora en el área de estudio



Adonidia merrillii como uso ornamental.



Se observa *Azadirachta indica* en el transecto 1.

Fuente: Consultor Ambiental (2020).

3.2.2.4.1 Conclusiones de flora

Las especies de flora identificada en el área de tipo comercial son características del área urbana y no se encuentran en categoría de amenaza en la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en inglés: IUCN).

3.2.2.5 Fauna

La zona de influencia es una zona urbanísticamente consolidada. Es por esta razón que no existen fauna o flora/vegetación de alta importancia ecológica que pudieran ser afectadas negativamente por el desarrollo de la actividad económica en el área de estudio.

La zona bosque seco tropical comprende varios sectores del país. Por el noroccidente, bordea el mar a partir de la boca del río Santiago hasta la altura del río Galope, desde donde se interna hacia Majua, Viche, para volver a bordear el mar a partir de Punta Galera hasta Pedernales, dejando entre sí la costa del mar una cadena de colinas o barrancos altos hasta y cerca de la boca del río Santiago. Hacia el interior, forma una franja que se ensancha de norte a sur, encerrando a Flavio Alfaro, Chone, Pichincha. Las especies originales han sido emplazadas en forma total por un uso urbano del suelo: por consiguiente, el paisaje actual se caracteriza por tener un aspecto urbano, donde predomina las construcciones de cemento de una o varias plantas y edificios donde se ubican oficinas administrativas y dependencias privadas, centros educativos, y particularmente en el área de estudio, concesionarias de vehículos.

3.2.2.6 Mastofauna

El Ecuador cuenta con una gran diversidad de mamíferos debido a las distintas formaciones geográficas, las cuales dan paso diferentes ecosistemas. Según el último inventario de mamíferos, se han registrado 431 especies, de las cuales se conoce que 42 de ellas son endémicas o especies de mamíferos propias del Ecuador (Tirira, 2017). Dentro de la zona de estudio se conocía sobre la presencia de mamíferos de importancia para la conservación, pero estos se han obligado a desplazarse a zonas menos habitadas debido a la expansión urbanística y al desarrollo comercial. Actualmente, mamíferos como perros y gatos son los más avistados dentro de la zona y en menor abundancia roedores (Tirira, 2011).

Tabla 3.22. Especies de mamíferos identificados en área de estudio

No.	Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Descriptor y año	Lista Roja UICN
2	Carnivora	Felidae	<i>Felis silvestris</i>	Gato doméstico	Schreber, 1775	-
3	Carnivora	Canidae	<i>Canis lupus familiaris</i>	Perro doméstico	Linnaeus, 1788	-
5	Rodentia	Muridae	<i>Mus musculus</i>	Ratón doméstico	Linnaeus, 1758	LC
6	Rodentia	Muridae	<i>Rattus rattus</i>	Rata negra	Fischer, 1803	LC
*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable (UICN, 2017).						

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020).

3.2.2.7 Ornitofauna

Dentro del Ecuador la clase aves es una de las más diversas contando con un número de 1691 especies, en donde 41 son endémicas del país. Son varios los factores que propiciaron el desarrollo de la diversidad de aves, como lo son: La presencia de una cordillera, convergencia de corrientes marinas, presencia de la llanura amazónica y el aislamiento y formación geológica de las islas Galápagos (Freile & Poveda, 2019). Según un inventario preliminar realizado en la Región Centro Occidental del Ecuador, se encontró un total de 569 especies de aves, representando el 35% de especies a nivel nacional; y dentro de ellas 32 son endémicas de la región de la costa. (Espinoza, y otros, 2018). La importancia del estudio de las aves dentro de una zona se debe a que es un

grupo útil para evaluaciones ecológicas, cambios en el ecosistema y monitoreos; además genera turismo e incentiva la conservación de los remanentes de bosques. (MECN-INB - GADEPEO, 2015).

Ilustración 3.24. Especie de ave en el área intervenida: *Columba livia*



Fuente: (El Universo, 2010).

A continuación se enlista en la tabla, las especies de aves que son características del casco urbano de la Ciudad de Guayaquil.

Tabla 3.23. Especies de aves identificadas en área de estudio

No.	Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Descriptor y año	Categoría de Amenaza en Ecuador	Categoría de amenaza global (UICN)	Apéndice CITES	Especie migratoria (apéndice CMS)	Endemismo
1	Columbiformes	Columbidae	<i>Columba livia</i>	Paloma Doméstica	Gmelin, 1789	-	LC	-	-	
2			<i>Columbina buckleyi</i>	Tortolita Ecuatoriana	(Sclater & Salvin, 1877)	-	LC	-	-	Ecorregión Tumbesina
3	Cuculiformes	Cuculidae	<i>Crotophaga ani</i>	Garrapatero Piquiliso	(Linnaeus, 1758)	-	LC	-	-	-
4			<i>Crotophaga sulcirostris</i>	Garrapatero Piquiestriado	(Swainson, 1827)	-	LC	-	-	-
5	Cathartiformes	Cathartidae	<i>Coragyps atratus</i>	Gallinazo cabeza negra	(Bechstein, 1793)	-	LC	-	II	-
6	Psittaciformes	Psittacidae	<i>Forpus coelestis</i>	Periquito del Pacífico	(Lesson, 1847)	-	LC	II	-	Ecorregión Tumbesina
7	Passeriformes	Furnariidae	<i>Furnarius cinnamomeus</i>	Hornero del Pacífico	(Lesson, 1844)	-	LC	-	-	-
8		Tyrannidae	<i>Myiozetetes similis</i>	Mosquero social	(Spix, 1825)	-	LC	-	-	-

No.	Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Descriptor y año	Categoría de Amenaza en Ecuador	Categoría de amenaza global (UICN)	Apéndice CITES	Especie migratoria (apéndice CMS)	Endemismo
9	Passeriformes	Tyrannidae	<i>Phaeomyias murina</i>	Atrapamoscas Tiranolete Murino	(Spix, 1825)	-	LC	-	-	-
10		Icteridae	<i>Dives warczewiczi</i>	Negro Matorralero	(Cabanis, 1861)	-	LC	-	-	-
11		Thraupidae	<i>Tangara episcopus</i>	Tangara Azuleja	(Linnaeus, 1766)	-	LC	-	-	-
12		Emberizidae	<i>Sicalis flaveola</i>	Pinzón Sabanero Azafranado	(Linnaeus, 1766)	-	LC	-	-	-
*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable (UICN, 2017).										

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020).

3.2.2.8 Herpetofauna

Dentro del Ecuador continental, los anfibios y reptiles son el grupo de vertebrados más representativos en los ecosistemas terrestres, en donde las zonas con mayor diversidad de Herpetofauna se encuentran en ambos lados de la cordillera de los Andes. Debido a su ciclo de vida, muchos anfibios y reptiles requieren de un ecosistema con requerimientos ecológicos de hábitat específicos, por lo que los lleva a ser más vulnerables a perturbaciones como: enfermedades, contaminación, deforestación, entre otras relacionadas a actividades antrópicas. Debido a esto se lo considera un grupo muy efectivo para evaluaciones de calidad ambiental, así como para el desarrollo de estudios por su valor de conservación. (MECN-INB - GADEPEO, 2015).

Tabla 3.24. Especies de anfibios y reptiles identificados en área de estudio

No.	Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Descriptor y año	Lista Roja UICN	Lista Roja AmphibiaWebEcuador
1	Squamata	Iguanidae	<i>Iguana iguana</i>	Iguanas verdes sudamericanas	Linnaeus (1758)	LC	LC
2		Gekkonidae	<i>Hemidactylus frenatus</i>	Salamanquesas asiáticas	Duméril y Bibron (1834-1844)	LC	NE
3	Anura	Bufonidae	<i>Rhinella marina</i>	Sapo común	Linnaeus (1758)	LC	LC
*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable (UICN, 2017).							

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020).

Ilustración 3.25. Especie de reptil en el área intervenida: *Iguana iguana*



Fuente: Diario El Universo (2017).

3.2.2.9 Entomofauna

La clase *insecta* es un grupo de especies muy diverso pero muy poco estudiado, a pesar de ello se ha demostrado que los insectos son muy adecuados para el uso de evaluaciones de impacto ambiental. Esto se debe a que, al ser tan diversos, ofrecen una gran variedad de opciones de especies para poder trabajar. También, los insectos han logrado colonizar todos los ecosistemas y hábitats conocidos por el ser humano y son abundantes y fácil de muestrear. Otra cualidad que se resalta de este grupo es que poseen diferentes funciones ecológicas como descomponedores, depredadores, parásitos, herbívoros, saprófagos, polinizadores y sirven de alimento para muchos otros animales; y así mismo cada grupo de insectos responde de una manera a las perturbaciones que se den en la zona de interés. Es por ello que dentro de un estudio de levantamiento de datos es importante el componente de Entomofauna, ya que brindaría datos de la calidad de un hábitat que complementarían a los demás componentes.

Tabla 3.25. Especies de insectos identificados en área de estudio

No.	Orden	Familia	Especie	Nombre Común	Descriptor y año	Lista Roja UICN
1	Hymenoptera	Apidae	<i>Apis mellifera</i>	Abeja	Linnaeus, 1758	DD
2	Blattódea	Blattellidae	<i>Megaloblatta longipennis</i>	Cucaracha alada	(Walker, F., 1868)	-
4	Hemiptera	Cimicidae	<i>Cimex lectularius</i>	Chinche	Linnaeus, 1758	-
5	Coleoptera	Coccinellidae	<i>Coleomegilla maculata limensis</i>	Mariquita	(Philippi & Philippi 1854)	-
7	Hymenoptera	Formicidae	<i>Formica Spp</i>	Hormiga	Linnaeus, 1758	-
8	Orthoptera	Gryllidae	<i>Acheta domesticus</i>	Grillo	Bolívar, 1878	-
9	Odonata	Gomphidae	<i>Gomphus vulgatissimus</i>	Chapulete	Drury, 1770	-
10	Ixódida	Ixodidae	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	Garrapata	Latreille, 1806	-
12	Diptera	Muscidae	<i>Musca domestica</i>	Mosca	Latreille, 1802	-
13	Lepidoptera	Papilioninae	<i>Battus polydamas</i>	Mariposa	Linnaeus, 1758	-
14	Hymenoptera	Vespidae	<i>Synoeca septentrionalis</i>	Avispa	(Richards, 1978)	-

*LC: Preocupación menor *DD: Datos insuficientes *NT: Casi amenazado *NE: No evaluado *VU: Vulnerable (UICN, 2017).

Elaborado por: Consultor Ambiental (2020).

3.2.2.9.1 Conclusiones de fauna

Las especies de fauna identificadas se encuentran en catalogadas como Preocupación Menor (LC) en la Lista Roja del UICN; con respecto a la especie de aves identificadas se presentan 2 especies endémicas y 1 migratoria (Lista de aves del Ecuador SUIA, 2015), las cuales se encuentran muy seguido en el área urbana.

3.2.2.10 Recursos hidrobiológicos

El equipo consultor ha determinado la no aplicabilidad de muestreos de Biología acuática (ictiofauna, macroinvertebrados acuáticos), debido a que la estación de servicio no utiliza agua tomada de cuerpos hídricos para su operación.

3.2.2.11 Biodiversidad y endemismo

El área de afectación inmediata de la actividad es caracterizada por tratarse de una zona que evidencia alta modificación por actividades antropogénicas, en donde predomina el uso de suelo de tipo Residencial.

Ilustración 3.26. Mapa de muestreo de flora y fauna



Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

3.2.3 Aspectos socio-económicos y culturales de la población que habita en el área de influencia

Metodología general

- Fuentes de información

Información primaria

1. Para la definición de las condiciones de vida y características de los grupos poblacionales asentados en la zona de influencia, se contempla información primaria.

Para la obtención de información primaria se empleó la técnica de investigación:

Tabla 3.26. Metodología de investigación

Tipo de muestreo	Técnica de muestreo	Técnica de investigación	Población	Muestra	Criterio de selección de técnica
No Probabilístico	Por conveniencia	Encuestas individuales ¹	AISD	15	Accesibilidad, proximidad de sujetos, homogeneidad en usos de suelo, estratificación similar, amplia población.

Elaboración: Equipo Consultor, 2021.

La *accesibilidad* de los encuestados es un criterio de suma relevancia considerando que, al momento de la ejecución de las encuestas, se mantiene en vigencia el evento pandémico de SARS-CoV-19, el mismo que ha generado un sesgo cognitivo de –*temor*– al acercamiento con personas ajenas a la realidad diaria de la población, por contagios de COVID-19. Los criterios de selección contemplan además que la finalidad del levantamiento de información primaria para el presente estudio es de tipo cualitativa.

¹ Las encuestas digitalizadas se sitúan en la sección de Anexos del presente estudio. (Capítulo 11, Anexo K: Evidencias del componente socioeconómico).

Tabla 3.27. Lista de informantes calificados

Nro.	Fecha	Nombre del entrevistado	Cargo	Institución / Comunidad / Organización	Jurisdicción político administrativa, etc.
1	25/08/2021	Keibis Castillo Carrascal	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
2	25/08/2021	Gonzalo Pita Pareja	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
3	25/08/2021	Gloria Peralta	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
4	25/08/2021	Angelo Almeida	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
5	25/08/2021	Carlos Alcívar Murillo	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
6	25/08/2021	Amy Mora Bohórquez	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
7	25/08/2021	Anthony Mosquera	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
8	25/08/2021	Cristian Suarez Alay	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
9	25/08/2021	Mercy Correa Magro	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
10	25/08/2021	Giovanni Alcívar Bazurto	Comercial	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
11	25/08/2021	José Salazar	Negocio propio	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
12	25/08/2021	Ricardo Zamora	Sin empleo	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
13	25/08/2021	Juan Cantos	Negocio propio	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
14	25/08/2021	Ana Dávila	Empleado	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui
15	25/08/2021	Elsa Macías	Negocio propio	Sector La Alborada	Parroquia Tarqui

Elaboración: Equipo Consultor, 2021.**Información secundaria**

2. Para la obtención de la información secundaria, se realizó una revisión exhaustiva de la información actualizada de los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2010), del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SI/SE), Registros Administrativos como Estadísticas de Nacimientos y Defunciones, Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDOT y entre otros repositorios digitales.

La adquisición de dicha información es otorgada mediante el ingreso al portal del *SI/SE*, en donde se selecciona cual es la región/provincia/cantón y parroquia objeto de estudio, o lugar de incidencia, para lo cual, se ha obtenido una copia de dichas fichas informativas de temas socioeconómicos específicamente para lo denominado “Parroquia Guayaquil”, lo cual comprende la zona urbana de la cabecera cantonal del mismo nombre. Toda la información proporcionada, tales como aspectos demográficos y aquellos que comprenden condiciones sociales, han sido sistematizados por el equipo consultor, con el fin de mostrar de una manera más didáctica los resultados concernientes a los temas de estudio.

Ilustración 3.27. Ejecución de encuestas en el área de estudio²



Entrevistas realizadas como parte de la implementación de la metodología de “encuesta individual”.

Elaboración: Equipo Consultor, 2021.

Marco conceptual del componente socioeconómico

• Encuesta

Es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. (J. Casas Anguita, 2003).

El equipo con el que cuenta el equipo consultor es el siguiente:

1. Cuaderno de anotaciones

² Las fotografías de la actividad de ejecución de encuestas se sitúan en la sección de Anexos del presente estudio. (Capítulo 11, Anexo K: Evidencias del componente socioeconómico).

2. Bolígrafo
3. GPS
4. Cámara fotográfica

- **Estrategias de abordaje metodológico para llevar a cabo la encuesta**

Selección por conveniencia

Por tanto, el informante calificado deberá cumplir con los siguientes requisitos, enlistados por Equipo Consultor, mediante la implementación del Método Delphi:

1. Debe ser mayor de edad.
2. Debe residir en el área de estudio, particularmente dentro del polígono del AISD.
3. Debe proporcionar información básica como nombres, apellidos.
4. Otorgará a los miembros del equipo consultor información del modelo de encuesta individual.

En diversas ocasiones, en ésta etapa se puede determinar el grado de conflicto que puede llegar a existir en una zona o en un área determinada de estudio. Es importante indicar que, bajo el marco que contempla la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2, emitida por el Gobierno Nacional el día 12 de marzo del año 2020, la entrevista se manejará bajo las siguientes condiciones:

1. Conservar el distanciamiento social de 2m entre personas (esto, es, evitando el contacto físico);
2. Tanto el entrevistador como el informante deberán utilizar mascarilla de protección básica o KN95 o su equivalente;
3. La entrevista deberá realizarse en intemperie y no en zonas que no cuenten con ventilación;
4. La duración de la entrevista no podrá ser superar los 15 minutos.

- **Descripción del equipo de encuestadores**

El investigador que formó parte del equipo técnico y que ejecutó la inspección in situ y su posterior tabulación de resultados, cuenta con experiencia en consultoría ambiental, procesos de participación social y levantamiento de componentes socioeconómicos.

Los miembros del Equipo Consultor que realizarán el levantamiento de información técnico-social deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Identificarse cordialmente.
- b) Ser comunicador asertivo.
- c) No olvidar mostrar la credencial de identificación.
- d) Mostrar transparencia para proveer de información.

El personal de la consultora ambiental deberá asegurar el protocolo de bioseguridad en todo momento.

- **Área de Influencia Social (AIS)**

El área de influencia tiene que ver, principalmente, con la dinámica de intervención sobre la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso sobre el territorio en el que se va a intervenir o que se encuentren muy cercanos al área de intervención.

Los criterios para la definición de AID están relacionados a la afectación directa de factores físicos, químicos o biológicos como son calidad del aire, ruido o calidad del agua, que puedan afectar a la población cercana al proyecto, obra o actividad. Estos criterios tienen que ver con la posible modificación que se pueda generar sobre el espacio en el cual se desarrollan las actividades de la comunidad, en relación al medio circundante y los recursos disponibles. En los capítulos pertinentes, se utilizará este criterio para la elaboración cartográfica de las áreas de influencia directa e indirecta, para el componente social.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 013 publicado el día 14 de febrero de 2019, el mismo que sustituye el Capítulo V, Título I, Sección I “Consideraciones generales” del Acuerdo Ministerial 109, se presentan las siguientes definiciones para el área de influencia social directa:

- o **Área de influencia directa social:** Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará.

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.

En tal sentido, el AISD está determinada por aquellos receptores sensibles que se ven directamente afectados por los principales impactos y riesgos identificados como consecuencia de la actividad.

El área de influencia directa social se contempla dentro de una figura geométrica circular de 400m de diámetro de afectación (radio de 0 m - 200m de área de influencia).

- o **Área de Influencia Social Indirecta:** Espacio socio- institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.

Por tanto, y considerando las referencias técnico-legales del marco ambiental vigente, *el espacio socio-institucional que resulta de la relación de la actividad con las unidades político-territoriales de la Ciudad de Guayaquil, corresponde a la parroquia **Tarqui**, la misma que tiene una extensión de 257,26 Km².*

Los criterios situados en el Acuerdo Ministerial No. 013, publicado en el R.O. 607 del 14 de octubre del 2015, fueron considerados para el análisis de los aspectos demográficos situados en el Art. 41 "Guía metodológica" del Reglamento Sustitutivo al RAOHE, tales como: alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda, estratificación social, infraestructura física, actividades productivas, turismo y transporte en el AISD y en el AISI.

Ilustración 3.28. Escenario local



Escenario local. Intervención total.



Entrevista a morador del sitio en el año 2020.

Fuente: Consultor Ambiental (2020).

3.2.3.1 Aspectos Demográficos

A continuación, se establece el alcance del contenido en función del AIS definida para el presente estudio de impacto ambiental, con el fin de emitir el correspondiente justificativo técnico sobre el contenido del componente.

- **Justificación técnica**


Diversos parámetros no diferirán el uno con el otro, debido a que no existe diferencia o una distinción significativa entre el AISD y el AISI, debido a que las condiciones socioeconómicas se van a mantener iguales en lo que compete demografía, vialidad, transporte, costumbres, y demás parámetros. En el caso que aplique se hará notificación de este aspecto.

3.2.3.1.1 Composición por edad

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 25 de agosto de 2021, se determina que el rango etario predominante es aquel situado entre los 19 a los 41 años (9 individuos, 60%), seguido de los rangos 41-63 (5 individuos, 33%), y finalmente el rango de 63-85 (1 individuo y 7%), de un total de 15 individuos.

Ilustración 3.29. Resultados de población etaria de la muestra



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

• **AISI**


La población etaria en el área de influencia de la actividad económica en el área de estudio se compone de los siguientes grupos, situados en la tabla a continuación, considerando como fuente los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Tabla 3.28. Composición etaria de la población

Grupo de edad	Cantidad	
	Parroquia Tarqui	Casco urbano (referencia)
Menores a 1 año	17336,29	37799
1 a 9 años	180479,65	393507
10 a 14 años	103092,64	224777
15 a 29 años	283148,49	617360
30 a 49 años	285433,92	622343
50 a 64 años	120268,86	262227
de 65 y más años	61066,16	133145
Totales	1050826	2291158

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Ilustración 3.30. Relación de la población por edades de la parroquia Tarqui



Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).


Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

3.2.3.1.2 Composición por sexo

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se determina que el 60% de los individuos corresponden al sexo Masculino (9 individuos) y el 40% al sexo Femenino (6 individuos), sumando un total de 15 individuos.

Ilustración 3.31. Resultados de población por sexo de la muestra



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

• **AISI**

Los datos correspondientes a población por sexo en el área de influencia de la actividad económica en el área de estudio, tuvieron como fuente los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).


Tabla 3.29. Población por sexo del AISD y AISI

Grupo	Parroquia Tarqui	Casco urbano (referencia)
Hombres	518057,218	1159001,1
Mujeres	532768,782	1191913,91
Total	1050826	2350915

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Ilustración 3.32. Población por sexo de la parroquia Tarqui



Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

La tendencia corresponde a la mayor cantidad de población femenina, considerando que predomina con el 50,7% en comparación con la tasa porcentual masculina del 49,3.

3.2.3.1.3 Tasa de crecimiento de la población

- **AISD**

Las encuestas realizadas no cuentan con el grado de especificidad requerido para poder realizar el cálculo de la tasa de crecimiento de la población *dentro del buffer del AISD*.

La tasa de crecimiento demográfico utiliza dos variables fundamentales: la entrada de población -número de nacimientos y número de inmigrantes- y la salida de población -número de muertes y emigrantes- en un periodo y lugar determinado.

El equipo técnico determina que el AISD corresponde a un macro indicador social, por lo que se utilizará información bibliográfica.

- **AISI**

La tabla a continuación muestra el crecimiento poblacional de la Ciudad de Guayaquil en los últimos 40 años, considerando los diversos resultados de los períodos censales.

De acuerdo a la tabla "Población y tasas de crecimiento intercensal de 2010-2001-1990 por sexo, según parroquias", elaborada por el INEC, se presentan los siguientes resultados para la parroquia Guayaquil, obteniendo una tasa de crecimiento actual de 6.37%

Tabla 3.30. Tasa de crecimiento poblacional del AISI

Período entre	Población	Tasa de crecimiento
1982 - 1990	1513437	-
1990 – 2001	1994518	2.51%
2001 – 2010	2291158	1.54%

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

Es importante mencionar que el INEC contempla dentro de la "parroquia Guayaquil" a las parroquias urbanas de la Ciudad de Guayaquil, por tanto, dentro de esta tabla se contiene a la parroquia Tarqui.

- **Área referencial de estudio**

La tabla a continuación muestra el crecimiento poblacional de la Ciudad de Guayaquil en los últimos 40 años, considerando los diversos resultados de los períodos censales.

Tabla 3.31. Tasa de crecimiento poblacional

Período entre	Población	Tasa de crecimiento
1974 - 1982	1'199.344	+3,92%
1982 - 1990	1'475.118	+2,34%
1990 - 2001	1'985.249	+2,33%
2001 - 2010	2'278.691	+1,43%

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

3.2.3.1.4 Densidad

- **AISD**

Al tratarse de un buffer limitado, dentro de un área considerada como parte del conglomerado urbano de la Ciudad de Guayaquil, el equipo consultor establece que no se requiere un alto grado de especificidad tal y como es la densidad poblacional del AISD, por lo que se considerará información de más amplio espectro geográfico, tal y como es el AISI.

- **AISI**

De acuerdo a los resultados de la tabla “POBLACIÓN, SUPERFICIE (Km²), DENSIDAD POBLACIONAL A NIVEL PARROQUIAL”, elaborada por la Unidad de Procesamiento (UP) de Dirección De Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE) utilizando los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV 2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 3.32. Densidad poblacional

Código	Nombre de provincia	Nombre de cantón	Nombre de parroquia	Población	Superficie de la parroquia (Km ²)	Densidad Poblacional
090150	Guayas	Guayaquil	Guayaquil (Casco urbano y rural)	2'291.158	2493,86	918,72
N/A	Guayas	Guayaquil	Tarqui	1050826	257,26	4084,68

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Cabe indicar que, de acuerdo a los datos proporcionados por la tabla “POBLACIÓN, SUPERFICIE (Km²), DENSIDAD POBLACIONAL A NIVEL PARROQUIAL”, del INEC, la “parroquia Guayaquil”, contiene las parroquias tanto urbanas como rurales de la ciudad, sin embargo, el equipo consultor, tomando como base el área de cada parroquia (Km²) y la cantidad de habitantes (población), obtuvo la densidad poblacional.

3.2.3.1.5 Migración


- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, referente a los datos migratorios, se obtuvo el resultado que 5 personas (33.33% de la muestra) no conocen una persona que haya salido del país.

Sin embargo, 10 individuo (66,66%) reportaron que sí. De estos 10 individuos, 2 individuos (13.33%) indicaron por causa “de nacimiento”; 3 individuos reportaron causas de facilidad por residencia (20%) y 5 individuos (33.33%) por causas de trabajo.

Los lugares de residencial actual se distribuyen de la siguiente manera: 40% en Estados Unidos, 30% en España, 10% en Italia y el 20% reside nuevamente en el Ecuador.

Ilustración 3.33. Resultados migratorios de la muestra



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

• AISI

Considerando los resultados de la tabla con título “Población Migrante Por Sexo, Según Provincia, Cantón Y Parroquia De Empadronamiento”, elaborada por la Unidad de Procesamiento (UP) de Dirección De Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE) utilizando los datos del Censo de Población y Vivienda (CPV 2010) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se obtiene lo siguiente:

Tabla 3.33. Población Migrante Por Sexo

Nombre de la Parroquia	Sexo del migrante		
	Hombre	Mujer	Total
Tarqui	23118	23805	46923
Guayaquil	25478	27001	52479
Total cantonal	25650	27167	52817

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

Cabe indicar que, de acuerdo a los datos proporcionados por la tabla Población Migrante Por Sexo, Según Provincia, Cantón Y Parroquia De Empadronamiento”, del INEC, la “parroquia Guayaquil”, contiene las parroquias tanto urbanas como rurales de la ciudad, sin embargo, el equipo consultor, tomando en consideración las tasas porcentuales de


migración del cantón, tanto para hombres como para mujeres, se realizó una regla de tres para obtener la cantidad de población migrante por sexo/parroquia.

3.2.3.1.6 Características de la PEA

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se identificó que 14 personas (93.33% de la muestra) se dedica a actividades económicas de algún tipo. El 66% indicó que se dedica a actividades comerciales.

Ilustración 3.34. PEA de la muestra del AISD



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

Esto, seguido del 20% (3 individuos) que indica tener negocio propio; 1 individuo indicó ser empleado-relación de dependencia, 1 indicó no tener empleo.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

- **Área referencial de estudio**

Utilizando la búsqueda territorial del Sistema Integrado de Información Social del Ecuador (SIISE), el cual utiliza los resultados del Censo de Población y Vivienda ejecutado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se determinan las siguientes características de índole económica para el área de influencia.

Tabla 3.34. PEA en el área de influencia

Parámetro	Unidad	Valor
Tasa de participación laboral bruta	Porcentaje	43,4
Tasa de participación laboral global	Porcentaje	53,4
Población en edad de trabajar (PET)	Número	1859852
Población económicamente activa (PEA)	Número	993404

Fuente: Censo de Población y Vivienda (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010).

3.2.3.2 Condiciones de vida


3.2.3.2.1 Alimentación y nutrición: abastecimiento de alimentos, problemas nutricionales

Abastecimiento de alimentos

- AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se ha identificado que 8 individuos (53.33%) indican que realizan las compras en mercados, 5 individuos (33.33%) indicaron que realizan la compra de víveres en supermercados, 2 personas (13.33%) indicaron que realizan sus compras de alimentos en tiendas del sector.

Ilustración 3.35. Lugares de abastecimiento de alimentos



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

- **AISI**

En el área de influencia social indirecta se abastecen de alimentos de la siguiente manera:

Tabla 3.35. Obtención de alimentos en poblaciones inmediatas

Método	Descripción / Efectividad
Cacería	Este método ya no es utilizado por las zonas de influencia de carácter comercial. La legalización de lotes, y su consecuente adhesión al casco urbano de la Ciudad de Guayaquil, han modificado los hábitos de obtención de alimentos. Las actividades cinegéticas ya no forman parte de la selección cultural de la población del casco urbano de la ciudad.
Crianza	Básicamente la alimentación y engorde de pollos, gallinas, y cerdos; es considerado un método efectivo para la obtención de alimentos, requiere de tiempo, y es utilizado por una baja cantidad de población; esta actividad se suele detectar en asentamientos humanos y cooperativas de vivienda en vías de desarrollo, sin embargo, éste método no es aplicable para el área objeto de estudio.
Huertos	Consiste en la obtención de alimentos de ciclo corto del suelo, en las propias viviendas; este método ya no es utilizado por las zonas de influencia de carácter residencial. En el área de estudio no se observan áreas residenciales como tipos de zonas predominantes.
Compra	Es el método de obtención de alimentos más realizado; los alimentos se los obtiene por medio de compra en los Centros Comerciales situados en el área de estudio, tales como "Mi Comisariato" de la Corporación El Rosado.
Catering	Este método no es utilizado dentro del área de influencia social.
Desde el domicilio	Comprende la elaboración de los alimentos desde la vivienda hacia el sitio de trabajo. No aplicable a las condiciones socioeconómicas del área de influencia.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Ilustración 3.36. Adquisición de alimentos en el área de estudio



Venta de alimentos (plátano) en el área de estudio.




Compra en despensas.

Fuente: Consultor Ambiental (2020).

- **Área referencial del proyecto, obra o actividad – Ciudad de Guayaquil**


Según la consulta realizada al Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), en la Ciudad de Guayaquil se llevan a cabo programas de soporte alimentario a la población, entre los cuales se encuentran: estudiantes (menores de edad), mujeres lactantes y embarazadas, adultos mayores, discapacitados y neonatos. La gestión se realiza por medio de tres programas: Programa Aliméntate Ecuador, Programa Alimentación Escolar y Programa de Complementación Alimentaria.

Ilustración 3.37. Porcentaje de la distribución de los beneficiarios del programa Aliméntate Ecuador – Ciudad de Guayaquil




Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).

Ilustración 3.38. Porcentaje de la distribución porcentual de los beneficiarios del programa Alimentación Escolar – Ciudad de Guayaquil



Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).

Ilustración 3.39. Porcentajes de la distribución porcentual de los beneficiarios del programa Complementación Alimentaria – Ciudad de Guayaquil



Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).

De acuerdo a los resultados del SIISE, dentro de los valores especificados para la Ciudad de Guayaquil, se contienen las parroquias concernientes al AISI.

Problemas nutricionales

- **AISD**

Los problemas nutricionales identificados en el área de estudio se identificaron como de dos fuentes: 1) desconocimiento de nutrición adecuada, 2) escasos ingresos económicos para la suplementación. Los problemas identificados son: desnutrición, sobrepeso, y diabetes.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

3.2.3.2.2 Salud: factores que inciden en la natalidad, mortalidad infantil, general y materna; morbilidad; servicios de salud existentes; prácticas de medicina tradicional.

Factores que inciden en la natalidad


Los factores que inciden en la natalidad de un área geográfica determinada pueden ser: culturales, políticos, demográficos y socioeconómicos, este último incluye *salud*.

Tomando como base los factores que se derivan desde el punto de vista socioeconómico, la calidad de vida, en conjunto con factores tales como la calidad de la nutrición de la madre durante el embarazo, son considerados factores sumamente fundamentales en la natalidad (como tasa porcentual). Esto a su vez, con el encarecimiento de insumos alimenticios, propicia el ambiente para que el parto sea dificultoso.

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se concluye que no se han identificado detrimentos o factores negativos que incidan sobre la natalidad, debido a que no se reportaron incidentes al parto.

Ilustración 3.40. Hijos en la muestra femenina



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

De la muestra femenina, 6 personas, se determina que el 50% de la población tiene hijos, de estos, superan los 3 hijos por familia.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

Mortalidad infantil

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se concluye que no se han identificado detrimentos o factores negativos que incidan sobre la natalidad; ninguno de los individuos muestreados de sexo femenino (6) reportaron pérdidas por mortalidad infantil.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

- **Área referencial de estudio**

El INEC, elaboró el Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013. La publicación contiene información de las variables investigadas sobre nacidos vivos, defunciones generales y defunciones fetales ocurridos e inscritos en el país durante el año 2013.

A continuación, se presentan los valores de la información proporcionada para la Ciudad de Guayaquil.

Tabla 3.36. Defunciones totales de menores de un año, por sexo

Lugar	Menores de un año		
	Total	Hombres	Mujeres
Guayaquil	710	402	308

Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013.

Ilustración 3.41. Porcentaje de defunciones menores de un año



Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013.

En el grupo de personas menores de un año de edad, se muestra que el sexo femenino experimenta la mayor cantidad de defunciones (57%), con respecto al sexo masculino (43%).

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

Mortalidad general y materna

General

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se concluye que no se han identificado comentarios o valores que permitan indicar que ha existido mortalidad general.

- **AISI**

Bajo el marco que contempla la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2, emitida por el Gobierno Nacional el día 12 de marzo del año 2020, se cuenta con la base de datos del MSP, específicamente, la tabla “Comportamiento COVID-19 (PCR) ECUADOR”, con corte al 11 de junio de 2020, de la que obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 3.37. Mortalidad por COVID-19 en la parroquia Tarqui

Parámetros	Parroquia	Casos confirmados			Casos descartados	Fallecidos
		Hombres	Mujeres	Total		
Números	Tarqui	2697	3856	5023	7502	756

Fuente: (Ministerio de Salud Pública, 2020)

El Ministerio de Salud Pública no ha proporcionado datos actualizados para estratos parroquiales.

- **Área referencial de estudio**

El INEC, elaboró el Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013. La publicación contiene información de las variables investigadas sobre nacidos vivos, defunciones generales y defunciones fetales ocurridos e inscritos en el país durante el año 2013.

A continuación, se presentan los valores de la información proporcionada para la Ciudad de Guayaquil.

Tabla 3.38. Defunciones totales de mayores de un año, por sexo

Lugar	Total general		
	Total	Hombres	Mujeres
Guayaquil	11746	6472	5274

Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013.

Ilustración 3.42. Porcentajes de defunciones mayores de un año



Fuente: INEC, Anuario de Estadísticas Vitales: Nacimientos y Defunciones 2013.

Para el caso del grupo de personas mayores de un año de edad, el comportamiento se repite, el sexo femenino con mayor cantidad de defunciones (55%) en comparación con el sexo masculino (45%). La totalidad de defunciones inscritas en el Anuario de Estadísticas Vitales del INEC del año 2013, registran mayor porcentaje de defunciones en mujeres (55%) en relación a los hombres (45%).

Materna

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se concluye que no se han identificado comentarios o valores que permitan indicar que ha existido mortalidad materna.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

- **Área referencial de estudio**

Se define como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo independientemente de la duración y el sitio del embarazo debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales e incidentales.

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en su página web <https://www.salud.gob.ec/direccion-nacional-de-vigilancia-epidemiologica/>, se genera información de Muerte Materna. El equipo consultor ha obtenido información sobre las gacetas de Muerte Materna para el año 2019, particularmente la Gaceta Muerte Evitable SE 50-2019.

De acuerdo a la información expuesta en la Gaceta Muerte Evitable SE 50-2019, se determina en la Tabla N°1 “Tabla N°1 Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento SE 1 a SE 50 Ecuador 2019”, que en este período ocurrieron 36 muertes maternas en la Ciudad de Guayaquil.

**Tabla 3.39. Muertes Maternas por zona, provincia y cantón de fallecimiento
SE 1 a SE 50 Ecuador 2019**

Nombre del establecimiento donde fallece	Tipo Unidad que Refiere	Casos MM
Centro de Salud Tipo C Posorja	Ninguna	1
H. De Especialidad Abel Gilbert Pontón	H. General Guasmo Sur	1
	H. General León Becerra	1
	H. General Martín Icaza	1
	H. Matilde Hidalgo de Prócel	1
	H. Gineco Obstétrico Universitario	3
	Ninguna	1
H. General Guasmo Sur	Centro de Salud Cisne 2	1
	H. General León Becerra	1
	H. Gineco Obstétrico Universitario	1
H. Gineco Obstétrico Universitario	Ninguna	2
H. Gineco Obstétrico Universitario	Centro de Salud Martha de Roldós	1
	Centro de Salud Tipo C Posorja	1
	Hospital Básico de Baba	1
	H. Básico de Daule	1
	H. Básico El Empalme	1
	H. Básico La Troncal	1
	H. Básico Naranjal	1
	H. General Alfredo Noboa	1
	H. General Liborio Panchana	2
	H. General Martín Icaza	1
	Ninguna	1

Nombre del establecimiento donde fallece	Tipo Unidad que Refiere	Casos MM
Domicilio	H. General León Becerra	1

Fuente: Gaceta Muerte Evitable SE 50-2019, MSP, 2019.

Morbilidad

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se consultó la periodicidad de las enfermedades en su entorno familiar, manifestaron que la tendencia es alta en enfermedades de gripe; acudiendo mayormente a los Centros Médicos Privados e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin embargo, un alto número se automedica.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

- **Área referencial de estudio**

Considerando el repositorio digital del Ministerio de Salud Pública y los resultados de la base de datos “Producción ambulatoria, MSP 2015”, se determina que, para el área de influencia, los factores de salud que inciden a la población serán determinados por tipo de atención, y por sexo/grupos de edad, específicamente para la Ciudad de Guayaquil.

Producción por tipo de atención

En la tabla situada a continuación, se presenta la producción por tipo de atención según formación profesional.

Tabla 3.40. Producción por tipo de atención según formación profesional

Causa	Formación profesional					
	Medicina	Obstetricia	Odontología	Psicología	Otros	Total general
Primeras morbilidad	35493	8505	8191	710	0	52899
Subsecuentes morbilidad	9587	1721	1744	904	0	13956
Total morbilidad	45080	10226	9935	1614	0	66855
Primeras preventivas	3062	5829	11151	1953	0	21995

Causa	Formación profesional					
	Medicina	Obstetricia	Odontología	Psicología	Otros	Total general
Subsecuentes preventivas	4376	6333	1477	1499	57	13742
Total preventivas	7438	12162	12628	3452	57	35737
Total consultas	52518	22388	22563	5066	57	102592

Fuente: Repositorio digital

(https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/PRO_CE_2015/Men), Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015.

Producción por sexo/grupo de edad

Del total de hombres, el grupo de edad que mayor cantidad de consultas ambulatorias ha registrado, es el intervalo de edad de 20 a 49 años, con el 22,17% del total.

Tabla 3.41. Producción por sexo según grupos de edad


Grupo de edad	Hombre	Mujer	Total
Menor de un 1 año	221	223	444
1 a 11 meses	1691	1462	3153
1 a 4 años	5193	5470	10663
5 a 9 años	6435	6489	12924
10 a 14 años	3598	5207	8805
15 a 19 años	3072	6097	9164
20 a 49 años	7317	33216	40533
50 a 64 años	2701	7637	10338
65 a 120 años	2765	3803	6568
Valores totales	32993	69604	102592

Fuente: Repositorio digital

(https://public.tableau.com/profile/andres.hualca8739#!/vizhome/PRO_CE_2015/Men), Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015.

En cuanto a las mujeres, el intervalo de edad que mayor atención ambulatoria registró es el de 20 a 49 años, representado por el 47,72% del total.

Ilustración 3.43. Producción por sexo según grupos de edad




Elaborado por: Consultor ambiental, 2020.

Servicios de salud existentes

- AISD

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, el 73.33% de la muestra (10 individuos) indica visitar consultorios médicos del Ministerio de Salud Pública; el 6.67% (1 individuo) indica utilizar los servicios del IESS. Finalmente, el 20% desconoce sobre centros de salud.

Ilustración 3.44. Centros de salud y atención en el AISD



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

- **AISI**

Utilizando diversas capas cartográficas (KML, KMZ) en Google Earth, al igual que mediante la inspección en el área, e información secundaria proporcionada por el sistema informático del portal de Salud del Ministerio de Salud Pública, se identificaron los siguientes centros de salud:

Tabla 3.42. Distribución de establecimientos de salud en la parroquia Tarqui

Nro.	Código	Nombre	Dirección	Nivel	Tipo
1	000800	Centro De Salud Chongón	Calle Paquisha S/N Intersección Primera Calle	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
2	043361	Ambulancia Mercedes Benz 8ac903662ce054329 Coordinación Zonal 8 Salud	Edificio Publico Sector Social "Makro"	Servicios De Atención De Salud Móvil	Transporte Primario O De Atención Prehospitalario- Ambulancia De Soporte Vital Avanzado
3	040436	Centro De Salud Puertas Del Sol	Coop. Puertas Del Sol Mz. 2384 Solar 38 Km. 8 1/2 Vía Costa, Junto Al UPC Puertas Del Sol	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
4	042967	Cetad Libertadores	Vía A La Costa Km 6 Y Medio	NIVEL 3	Centros Especializados
5	000780	Centro De Salud N. 15	Coop. San Pedro Solar 1 Mz 85 Detrás De Universidad Católica	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
6	000782	Centro De Salud Atarazana	José Mascote 100 Y Julián Coronel	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
7	053141	Vacunatorio Internacional	Plaza Dañín Y Francisco Boloña	Nivel 1	Puesto De Salud
8	000795	Centro De Salud N. 7	Mapasingue Oeste Calle: Av. Quinta Numero: 301 Intersección: Calle 2da-3era, Junto Al Parque	Nivel 1	Centro De Salud Tipo B
9	043363	Ambulancia Alfa 25	Lot. Santa Adriana SI 25 Mz 13 Frente A Colegio Americano	Servicios De Atención De Salud Móvil	Transporte Primario O De Atención Prehospitalario- Ambulancia De Soporte Vital Avanzado

Nro.	Código	Nombre	Dirección	Nivel	Tipo
10	000796	9 De Enero	Coop. Nueve De Enero Solar 2 Mz 1172 Junto Tienda Magaly	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
11	000798	12 De Octubre	Coop. Doce De Octubre Barrio: Mapasingue Oeste Numero: Solar 1 Mz 1367 A Cincuenta Metros De Casa Hogar Sagrada Familia	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
12	000797	29 De Abril	Coop. Veintinueve De Abril Solar 11 Mz 1323, Diagonal Estación De Buses De La Cooperativa Ocp	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
13	000811	Prosperina	Prosperina Av. Cuarta 512 Intersección Calles 5ta - 6ta Diagonal Mercado Municipal	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
14	000799	24 De Octubre	Ciudadela: Quisquis Solar 02 Mz 72 A Dos Cuadras Almacenes Tía	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
15	000791	Justicia Social	Coop. Justicia Social - Solar 8 Mz 204- A Veinte Metros De Iglesia Cristiana Solo Dios Hace Al Hombre Feliz	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
16	000790	Mapasingue Este	Coop. Veinticuatro De Octubre Barrio: Mapasingue Este Numero: Solar 7 Mz 49 A Una Cuadra De Cancha Futbol Indor	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
17	000804	El Cerro	Coop. El Cerro Numero: Solar 4- Mz 75, Detrás Del Colegio Replica Aguirre Abad	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
18	000789	Materno Martha De Roldós - 24 HD	Martha De Roldós Numero: Solar 7 Mz 514, Diagonal A Farmacia Cruz Azul	Nivel 1	Centro De Salud Tipo C- Materno Infantil Y Emergencia
19	043349	Ambulancia Alfa 11	Lot. Santa Adriana SI 25 Mz 13 Frente A Colegio Americano	Servicios De Atención De Salud Móvil	Transporte Primario O De Atención Prehospitalario- Ambulancia De Soporte Vital Avanzado

Nro.	Código	Nombre	Dirección	Nivel	Tipo
20	052844	Puesto De Vigilancia Epidemiológica	Aeropuerto Internacional José Joaquín De Olmedo Guayaquil	Nivel 1	Puesto De Salud
21	043346	Ambulancia Alfa 7	Lot. Santa Adriana Sl 25 Mz 13 Frente A Colegio Americano	Servicios De Atención De Salud Móvil	Transporte Primario O De Atención Prehospitalario- Ambulancia De Soporte Vital Avanzado
22	000806	Gallegos Lara	Gallegos Lara Solar 1 Mz 1098	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
23	000805	Materno Infantil Francisco Jácome - 24 HD	Coop. Pancho Jácome Mz 259 Sl.25	Nivel 1	Centro De Salud Tipo C- Materno Infantil Y Emergencia
24	003984	UMG Francisco Jácome	N/A	Servicios De Atención De Salud Móvil	Unidad Móvil General
25	000793	Ficoa De Montalvo	Coop. Ficoa De Montalvo Numero: Solar 1 Mz 2167 Junto A Cancha De Futbol	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
26	000794	Luchadores Del Norte	Coop. Luchadores Del Norte Numero: Solar 5 Mz 1961 Frente A Canchas Deportivas	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
27	000788	Juan Montalvo	Coop. Juan Montalvo Av. 37 Solar 1 Mz 1763, Setecientos Metros Mercado Municipal "San Jacinto"	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
28	000792	Estrella De Belén	Coop. Unión Cívica Dos Numero: Solar 1 Mz 1902 - A Cien Metros De Estación De La Línea Ochenta Y Cuatro	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
29	000787	Francisco De Orellana	Avenida Francisco De Orellana Solar 10 Y Samanes III	Nivel 1	Centro De Salud Tipo B
30	040438	Socio Vivienda 2	Coop. Lomas De La Florida Mz. 906 Sl.1	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A
31	040511	Socio Vivienda 1	Coop Socio Vivienda 1	Nivel 1	Centro De Salud Tipo A

Nro.	Código	Nombre	Dirección	Nivel	Tipo
32	000784	Centro De Salud Sauces III	Sauces III Mz 155 Y Área Comunal	Nivel 1	Centro De Salud Tipo B
33	039931	Ambulancia Mercedes Benz Alfa 10 Placas Pea3603	Sauces III Mz 155 Y Área Comunal	Servicios De Atención De Salud Móvil	Transporte Primario O De Atención Prehospitalario- Ambulancia De Soporte Vital Básico
34	041116	Hospital General Del Norte De Guayaquil Los Ceibos	Av. Del Bombero Km. 6.5 A 200 Mts De Madesa	Nivel 2	Hospital General
35	021095	Cetad Guayaquil	Julián Coronel N°300 Y Boyacá	Nivel 3	Centros Especializados
36	042255	Instituto Nacional De Investigación En Salud Publica -Inspi- Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	Av. De Las Américas	Servicios De Apoyo	Laboratorio De Análisis Clínico De Referencia
37	000914	Hospital Infectologico José Rodríguez Maridueña	Julián Coronel Número 900 Y José Mascote	Nivel 3	Hospital Especializado
38	048545	Hospital De Infectología Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña.	Av. Julián Coronel N° 900 Y José Mascote	Servicios De Atención De Salud Móvil	Transporte Primario O De Atención Prehospitalario- Ambulancia De Soporte Vital Básico
39	000937	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio (Hospital Del Día) - Norte	Av. Juan Tanga Marengo 6/2	Nivel 2	Centro Clínico Quirúrgico Ambulatorio(Hospital Del Día)
40	054370	Ambulancia-Asvb- Chasis 8ac903662ae024526 - Norte - Tarqui	Av. Juan Tanca Marengo Y Av. 38 Cano	Servicios De Atención De Salud Móvil	Transporte Primario O De Atención Prehospitalario- Ambulancia De Soporte Vital Básico

Fuente: MSP, 2019. (<https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador/index.php>)

De lo que se puede resumir lo siguiente:

- Se seleccionaron los filtros correspondientes a infraestructura: Ministerio de Salud Pública, IESS y Municipio, por tanto, la presente tabla proporcionada por el portal de salud GeoSalud del MSP no contempla centros de salud privados.
- Los sectores identificados como Monte Sinaí, se excluyen debido a que el portal georreferencial los considera como parte de la “zona de expansión urbana” de la Ciudad.
- A partir del Km. 10 de la Vía a Daule, el sistema GeoSalud 3.7.3., delimita a las áreas como correspondientes a la parroquia “Pascuales”, por tanto, se excluyen de la tabla los sectores conocidos como: Flor de Bastión, Bastión Popular, El Fortín, Mucho Lote, Los Vergeles, Las Orquídeas, Villa España.

Ilustración 3.45. Área de estudio y centros de salud



Fuente: MSP, 2020. (<https://geosalud.msp.gob.ec/geovisualizador>)

De acuerdo a la imagen proporcionada por el portal Geo Salud de MSO, se puede observar que el único centro de salud cercano corresponde a una entidad privada llamada “Clínica Lasso” (anteriormente Clínica Rosales) la misma que se sitúa aproximadamente a 360 m de distancia en la orientación oeste partiendo de los predios de la estación de servicio.

- **Área referencial de estudio**

Según el SIISE, en la Ciudad de Guayaquil existen 306 puntos de asistencia médica, distribuidos en: Centros de salud, Subcentros de salud, Dispensarios Médicos, Otros establecimientos, Establecimientos con internación públicas y clínicas privadas.

Tabla 3.43. Distribución de establecimientos de salud


Tipo de Establecimiento	Cantón Guayaquil
Centros de Salud	31
Subcentros de Salud	46
Puestos de Salud	0
Dispensarios médicos	107
Otros Establecimientos	41
Establecimientos con internación (públicos)	17
Establecimientos con internación (privados)	64
Total	306

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE).

Prácticas de medicina tradicional

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, los habitantes del AISD indicaron lo siguiente: el 60% (9 individuos) utiliza hierbas plantas medicinales para sus malestares.

Ilustración 3.46. Uso de plantas medicinales en el AISD

Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

Aquella de mayor preferencia es la Manzanilla, con cuatro casos. Ésta seguida de Eucalipto y de Hierbaluisa. Se determinó que el Eucalipto empezó a utilizarse como medida de prevención y/o de tratamiento contra las afecciones de COVID-19. Se utilizan también en el área las siguientes especies; Hierbabuena, Toronjil, Jengibre, Linaza, Limón y Moringa.

- **AISI**

El uso de las plantas como alternativa de alivio de dolencias en la salud corresponde única y exclusivamente al uso de especies como sábila, y diversos tipos de infusiones; en la práctica cotidiana, se resume en el uso de diversos tipos de bebidas como el “té de manzanilla” (*Chamaemelum nobile*) la cual es conocida por todos gracias a sus propiedades calmantes; el “té de cedrón” (*Aloysia citrodora*), que mejora la digestión y ayuda en casos de indigestión. Ayuda a tratar la diarrea en niños y adultos; las infusiones de “boldo” (*Peumus boldus*) que está recomendado para aquellas personas que padecen cólicos y flatulencia y también el uso de “valeriana” (*Melissa officinales*), que actúa como un agente sedante, relajando el sistema nervioso y el cerebro.

3.2.3.2.3 Educación: condición de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores y alumnos en el último año escolar

Condición de alfabetismo

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, en base a los resultados de nivel de instrucción, se presentan los siguientes resultados.

Tabla 3.44. Tasa de alfabetismo *

Sexo	Sabe leer y escribir		Uso de equipos tecnológicos			Total
	Sí	No	Sí	No	Cuáles	
Hombre	9		10		Teléfono celular	100%
Mujer	6		5			100%
Total	15		15			100%

Elaborado por: Equipo Consultor (2021).

- **AISI**

De acuerdo a los resultados de la información proporcionada por el *Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE*, para la Ciudad de Guayaquil, el Analfabetismo corresponde al 3,10% del total de la población, y al analfabetismo funcional tiene una tasa porcentual del 8,96%.

Por tanto, estableciendo una regla de tres, considerando los valores porcentuales de Analfabetismo y Analfabetismo funcional, se han determinado los valores específicos para la parroquia Tarqui. A continuación, en la siguiente tabla se exponen los resultados porcentuales de los datos generales de educación.

Tabla 3.45. Características de educación en el área referencial de estudio y de la parroquia Tarqui

Nivel de educación	Cálculo de Tasa	Ciudad de Guayaquil %	Parroquia Tarqui (habitantes)
Analfabetismo	%(15 años y más)	3,10	32575,6
Analfabetismo funcional	%(15 años y más)	8,96	94154,01
Escolaridad	Años de estudio	11.00	N/A
Instrucción superior	%(24 años y más)	27,06	284353,52
Primaria completa	%(12 años y más)	92,21	968966,65
Secundaria completa	%(18 años y más)	60,85	639427,62

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 2019.


Elaborado por: Consultor Ambiental, 2020.

Nivel de instrucción

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, la muestra encuestada determina que el 100% de la población encuestada ha cumplido con el ciclo básico de educación (culminó la primaria, completa), y no continuó con instrucción secundaria o universitaria 1 individuo (6.67%).

Ilustración 3.47. Nivel de instrucción en el AISD



Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

El 66.67% cursó la secundaria y únicamente el 26.67% completó estudios de tercer nivel.

- **AISI**

A continuación, en la siguiente tabla se exponen los resultados porcentuales de los datos generales de educación.

Tabla 3.46. Población según sus niveles de instrucción

Nivel de educación	Cálculo de Tasa	Ciudad de Guayaquil %	Habitantes
			Parroquia Tarqui
Tasa de asistencia 18 a 24 años	Porcentaje	36,36	382080,33
Tasa bruta de asistencia en Educación General Básica	%(5 a 14 años)	102,62	1078357,64
Tasa bruta de asistencia en Educación Superior	%(18 a 24 años)	40,59	426530,27

Nivel de educación	Cálculo de Tasa	Ciudad de Guayaquil %	Habitantes
			Parroquia Tarqui
Tasa de asistencia 15 a 17 años	Porcentaje	79,29	833199,94
Tasa bruta de asistencia en Bachillerato	%(15 a 17 años)	99,38	1044310,88
Tasa de asistencia 5 a 14 años	Porcentaje	94,46	992610,24
Tasa neta de asistencia en Bachillerato	%(15 a 17 años)	60,07	631231,18
Tasa neta de asistencia en Educación General Básica	%(5 a 14 años)	92,44	971383,55
Tasa neta de asistencia en Educación Superior	%(18 a 24 años)	23,26	244422,13

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 2019.

Planteles, profesores y alumnos en el último año escolar

- **AISD**

Dentro del radio de 0 m - 200m de área de influencia, no se identificaron unidades educativas.

- **AISI**

Superando los límites del radio del AISD, se identificó la presencia de la “Unidad Educativa Nueva América”, la cual se sitúa aproximadamente a 418 m de distancia en dirección noroeste, y también se evidenció la presencia de la escuela “Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen”, situada en la orientación sureste a 422 m de distancia desde los predios de la estación de servicio, en el área que ya forma parte del AISI.

Tabla 3.47. Cantidad de profesores, personal administrativo y alumnos

Nombre de la institución	Coordenadas	Profesores			Personal administrativo			Alumnos		
		F	M	T	F	M	T	F	M	T
Unidad Educativa Nueva América	621395.00 9765693.00	13	1	14	0	0	0	79	84	163
Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen	622150.00 9765322.00	12	2	14	2	0	2	77	69	146
INCASI**	621903.00 9765292.00	-	-	-	2	2	4	0	34	34
*M: Masculino, F: Femenino, T: Total **Datos obtenidos de (GRUPO INCASI inc., 2018).										

Fuente: (Infoescuelas, s.f.)

Por otra parte, en el área de influencia indirecta, la misma que corresponde a la parroquia Tarqui, considerando la información secundaria situada en el “Listado de establecimientos educativos por circuito y distrito de la Zona 5”, elaborado por el Nuevo Modelo de Gestión Educativa / Coordinación General de Planificación, del Ministerio de Educación, se presenta la siguiente tabla.

Tabla 3.48. Listado de establecimientos educativos por circuito y distrito (Tarqui)

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Esperanza De Fatima	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	10	2
Precoces	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial	8	4
Nueva Vision N 1571	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	54	10

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Estetica Y Cosmetologia Helen Cosmética	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Artesanal P.P	24	2
Nuevos Horizontes Ext 16 G	Particular	Popular Permanente	Semipresencial	Vespertina	Educación Básica y Bachillerato	32	4
Pequeños Genios	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	48	8
Fundación Crecer	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Alfabetización P.P	62	3
Unidos Venceremos	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Nocturna	Alfabetización P.P	44	0
Gabriel Ferra Arroni	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Matutina	No registrado	1	0
Centro De Primaria Popular Huerto De Los Olivos	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Nocturna	Alfabetización P.P	35	1
Centro De Formación Artesanal San Andrés	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Artesanal P.P	581	6
Paraíso Universal	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Vespertina	Artesanal P.P	54	1
Cinco De Junio	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Vespertina	Alfabetización P.P	18	1
Centro De Primaria Popular Trece De Marzo	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Alfabetización P.P	0	1
Centro De Capacitación Ocupacional Escuela De Los Chefs	Particular	No Escolarizado	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	No escolarizado	0	8

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Centro De Formación Artesanal Difference	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Artesanal P.P	115	4
Centro Ocupacional Sauces 5	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Artesanal P.P	13	1
Centro De Primaria Popular Voluntad De Dios	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Vespertina	Alfabetización P.P	28	1
Incasi	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina y Vespertina	Bachillerato y Artesanal P.P.	633	6
Centro Capacitación América S Center	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Educación Básica, Bachillerato, Alfabetización y Artesanal P.P.	14	1
Fuerte Militar Huancavilca	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Vespertina	Alfabetización P.P	47	1
Santa Cruz	Particular	Popular Permanente	Semipresencial	Matutina y Vespertina	Educación Básica y Bachillerato	76	5
Colegio A Distancia Pablo Neruda	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Vespertina	Educación Básica y Bachillerato	79	6
Jugando Aprendo	Fiscal	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial	30	1
Futuro Del Saber	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Vespertina	Bachillerato	135	1
Tía Teresita	Fiscal	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial	5	2
Sin Nombre	Fiscal	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	1	0
Madre Teresa De Calcuta	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	29	4

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Daniel Melendres Vega	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	72	4
Manuel De J Real Murillo	Particular	Educación regular	Presencial	Vespertina	Educación Básica	89	3
Unidad Educativa A Distancia Dr. Eugenio Espejo Extensión 03 U	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina, Vespertina y Nocturna	Educación Básica y Bachillerato	93	8
Vivir Y Soñar 1150	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	104	4
Centro De Primaria Popular Fundación Es Justo Y Necesario	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica y Alfabetización P.P.	53	4
Juan León Mera	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Alfabetización P.P	0	1
Caminando Con Jesús N 215	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	25	2
Louisiana	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	211	14
Huerto Del Edén 926	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	36	4
Carlos David Cajamarca Sosa	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	42	4
María De Nazaret	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	165	6
Cosecha De Fe	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	106	6
Unidad Educativa A Distancia Dr. Eugenio Espejo Extensión 12u	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	37	7

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Unidad Educativa A Distancia Dr. Eugenio Espejo 13u	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica, Bachillerato y Alfabetización P.P.	27	5
Unidad Educativa A Distancia Dr. Eugenio Espejo Extensión 15u	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica, Bachillerato y Artesanal P.P.	58	6
Unidad Educativa Particular A Distancia Dr. Eugenio Espejo Extensión 44 U	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	145	5
U E A Distancia Dr. Eugenio Espejo Ext 22 U	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	34	5
Unidad Educativa Particular A Distancia Dr. Eugenio Espejo Extensión 43 U	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina y Vespertina	Educación Básica y Bachillerato	380	7
Unidad Educativa Particular A Dist Dr. Eugenio Espejo Ext 17 U	Particular	Educación regular	A Distancia	Vespertina	Educación Básica y Bachillerato	88	6
Centro Ecuatoriano Americano Francés	Particular	No Escolarizado	Presencial	Matutina	No escolarizado	0	2
Unidad Educativa Del Guayas Extensión La Salle	Fiscomisional	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	541	6
Centro De Formación Artesanal Psic. Cecilia Moran De Mora	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica y Artesanal P.P	11	10
Unidad Educativa Del Guayas Extensión Fuensanta	Fiscomisional	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	299	7

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Sofos	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	390	20
Rayito De Sol De La Mañana	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	11	2
Yesenea Mendoza	Particular	No Escolarizado	Presencial	Vespertina y Nocturna	No escolarizado	0	15
Ecost	Particular	No Escolarizado	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	No escolarizado	0	1
Centro Ocupacional Particular Ctsa S.A	Particular	No Escolarizado	Presencial	Matutina	No escolarizado	0	0
Conservatorio Particular De Música Y Artes Sergei Rachmaninov	Particular	Educación Artística	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Formación Artística	0	24
Francisco Xavier Aguirre Abad	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	80	4
Los Días De Mi Infancia	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	160	7
Bien Publico De La Medalla Milagrosas	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica y Artesanal P.P	18	5
Mediform	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Alfabetización y Artesanal P.P	163	5
Construyendo Nuestro Camino Hacia El Futuro	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica	150	8
Vivero Del Campo	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina y Vespertina	Artesanal P.P	71	7
Vicente Rocafuerte Bejarano	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	160	8

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Centro Escuela Tierra Prometida	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Vespertina	Educación Básica	14	1
Ecuador Latino	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	10	8
Shaddai Dios Omnipotente	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	141	4
Wellington Potes Duque	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	60	2
Semillero Del Aprendizaje	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	52	6
Cajita De Colores	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	20	2
José María Urbina Viteri	Fiscal	Educación regular	Presencial	Matutina y Vespertina	Educación Básica	1222	32
Los Ángeles De Montebello	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	37	4
El Farolito	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	10	3
Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza Extensión Sgto. Jorge Arévalo	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica, Bachillerato y Alfabetización P.P.	89	5
Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza Extensión Visión Del Futuro	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	99	5
Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza Extensión Manuel Mestanza Onofre	Particular	Popular Permanente	Semipresencial	Vespertina	Educación Básica y Bachillerato	84	6

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza Extensión Virgen Dolorosa	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica, Bachillerato y Alfabetización P.P.	47	3
Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza Extensión Isabel Ponce Aguirre	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	200	10
Dr. Luis Alfonso Saltos Espinoza Extensión Alexandra 12	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina	Educación Básica, Bachillerato y Artesanal P.P.	286	4
Cook Chef School	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina y Nocturna	Artesanal P.P	31	8
El Gran Mandamiento	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	211	6
Miguel Ángel	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	16	8
María Eugenia Plaza De Plaza	Fiscal	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Alfabetización P.P	0	5
Republica De Liberia	Particular	Educación regular	Presencial	Vespertina	Educación Básica	151	7
Centro Solidario Santiago Apóstol	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica	47	5
Colegio A Distancia Eugenio Espejo Matriz	Particular	Popular Permanente	A Distancia	Matutina y Vespertina	Educación Básica, Bachillerato y Alfabetización P.P.	433	13
Cuty Ycaza	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Artesanal P.P	57	8
Computer English Learning Courses	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina, Vespertina y Nocturna	Artesanal P.P	4040	7

Nombre de la Institución Educativa	Sostenimiento	Tipo de Educación	Modalidad	Jornada	Nivel	Alumnos	Docentes
Anzoategui	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	622	36
Una Vida Con Propósito	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Inicial y Educación Básica	192	10
Mariscal Sucre Sede Norte	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina y Vespertina	Inicial y Educación Básica	778	45
Irfeyal Unidad Educativa Experimental José María Velaz S J Ext 50	Fiscomisional	Popular Permanente	Semipresencial	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	320	22
Irfeyal San José Ext-51	Fiscomisional	Popular Permanente	Semipresencial	Vespertina	Educación Básica	58	7
Gral. Antonio José De Sucre	Particular	Popular Permanente	Presencial	Matutina	Educación Básica y Bachillerato	73	8
Carlos Humberto Castro Torres	Particular	Educación regular	Presencial	Matutina	Educación Básica	186	7

Fuente: Ministerio de Educación, 2019.

3.2.3.2.4 Vivienda: número, tipos, materiales predominantes, servicios fundamentales

Número

- **AISD**

Utilizando las imágenes composites de satélite de Google Earth, el equipo consultor ha realizado el conteo de unidades habitacionales dentro del área que corresponde al AISD (polígonos de color rojo) y se han identificado más de 300 unidades habitacionales (que se encuentran más cercanas a la estación de servicio). Se excluyen del conteo solares vacíos y la franja de corredores comerciales.

- **AISI**

Considerando la relación entre la extensión del casco urbano (345,1 Km²) con el área de la parroquia Tarqui (257,26 Km²), se determina que existen 434261 viviendas en la

parroquia que constituye el AISI. Esto, considerando la estadística para la Ciudad de Guayaquil en donde se identifican 582537 viviendas.

- **Área referencial de estudio**

Considerando los datos del informe de “Total de Viviendas Particulares con Personas Presentes por Tipo de Vivienda, según Provincia, Cantón y Parroquia de Empadronamiento”, elaborado por el INEC en el año 2017, se determina que la mayor cantidad de tipo de vivienda es la casa o villa, con un total de 434.039 unidades. La menor cantidad de unidades habitacionales corresponde a la sección de “Choza”, con un total de 6 en el área rural.

En el siguiente apartado se observa a mayor detalle la distribución de las unidades de vivienda de acuerdo a su tipo.

Tipos

- **AISD**

De acuerdo a la inspección técnica realizada, se identificó que en el buffer correspondiente al AISD, se identificó que el tipo de vivienda predominante en el área es del de villa.

- **AISI**

Considerando los datos del informe de “Total de Viviendas Particulares con Personas Presentes por Tipo de Vivienda, según Provincia, Cantón y Parroquia de Empadronamiento”, elaborado por el INEC en el año 2017, se obtienen los siguientes resultados para el área de estudio, esto es, la Ciudad de Guayaquil.

Tabla 3.49. Tipos de Vivienda, según Parroquia de Empadronamiento

Área	Casa / Villa	Departamento en casa o edificio	Cuarto(s) en casa de inquilinato	Mediagua	Rancho	Covacha	Choza	Otra	Total
Área Urbana	434.039	71.425	26.057	15.717	29.987	4.250	213	849	582.537
Total	436.086	71.448	26.078	15.881	30.549	4.405	219	856	585.522

Fuente: Total de Viviendas Particulares con Personas Presentes por Tipo de Vivienda, según Provincia, Cantón y Parroquia de Empadronamiento. INEC, 2017.

De las unidades habitacionales contabilizadas, todas corresponden a las categorías de Casa/Villa, Departamento en casa o edificio, y Cuartos en casa de inquilinato; tipos de vivienda característicos de una zona urbanísticamente consolidada.

Ilustración 3.48. Tipos de vivienda



Vista de las áreas residenciales características del sector.

Fuente: Consultor Ambiental (2020).

Materiales predominantes

- **AISD**

De acuerdo a la inspección técnica realizada, se identificó que en el buffer correspondiente al AISD, se ha determinado que las viviendas predominantes cuentan con un techo de Hormigón, seguido de Asbesto, no se evidenciaron techos de palma, paja u hojas; la pared predominante es de hormigón, seguido de ladrillo o bloque, no evidenciándose pared de caña no revestida; finalmente el piso predominante es de ladrillo o cemento, seguido de cerámica, baldosa, vinil o mármol.

- **AISI**

De acuerdo al informe de “Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo de material del techo o cubierta, según provincia, cantón y parroquia de empadronamiento”, elaborado por el INEC, se han evidenciado los siguientes resultados para la Ciudad de Guayaquil, en todo lo referente a los materiales que constituyen una vivienda.

Tabla 3.50. Viviendas particulares con personas presentes por tipo de material del techo o cubierta, pared y piso

Techo							
Hormigón (losa, cemento)	Asbesto (eternit, eurolit)	Zinc	Teja	Palma, paja u hoja	Otros materiales	Total	
138.941	89.821	346.020	8.984	378	1.378	585.522	
Pared							
Hormigón	Ladrillo o bloque	Adobe o tapia	Madera	Caña revestida o bahareque	Caña no revestida	Otros materiales	total
96.516	417.617	1.593	10.581	25.986	31.984	1.245	585.522
Piso							
Duela, parquet, tablón o piso flotante	Tabla sin tratar	Cerámica, baldosa, vinil o mármol	Ladrillo o cemento	Caña	Tierra	Otros materiales	Total
9.811	59.806	239.400	242.742	2.566	25.010	6.187	585.522

Fuente: Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo de material del techo o cubierta.
INEC, 2017.

Nota: de acuerdo a los valores establecidos en la Tabla “Total de viviendas particulares con personas presentes por tipo de material de paredes exteriores, según provincia, cantón y parroquia de empadronamiento”, dentro de la Parroquia “Guayaquil”, se incluye a la parroquia Tarqui.

De acuerdo a la “*Observación participante del escenario local*”, se ha determinado que las viviendas predominantes cuentan con un techo de Hormigón, seguido de Asbesto, no se evidenciaron techos de palma, paja u hojas; la pared predominante es de hormigón, seguido de ladrillo o bloque, no evidenciándose pared de caña no revestida; finalmente el piso predominante es de ladrillo o cemento, seguido de cerámica, baldosa, vinil o mármol.

Servicios fundamentales

- **AISD**

Las viviendas o estructuras situadas en el buffer del AISD, cuentan con todos los servicios básicos.

De acuerdo a la inspección técnica realizada, se evidenció que el servicio de energía eléctrica es suministrado por la Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP, y el área de estudio contempla sistemas de distribución de energía eléctrica (redes de media y baja tensión, y transformadores).

- **AISI**

De acuerdo a los resultados de la información proporcionada por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE, para la Ciudad de Guayaquil, las viviendas cuentan con servicios básicos, tales como Servicio Eléctrico con el 92,9%; con medios de eliminación de desechos sólidos domésticos con el 93,2% y agua potable con el 76,59%; los datos referentes al rubro “Vivienda”, se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla 3.51. Componentes estructurales de viviendas

Componente	Medida	Ciudad de Guayaquil	Cantidad de viviendas
			Parroquia Tarqui
Agua entubada por red pública dentro de la vivienda	%(viviendas)	76,59	332600,49
Cuarto de cocina	%(hogares)	78,28	339939,51
Ducha exclusiva		75,23	326694,54
Hacinamiento		20,47	88893,23
Servicio eléctrico	%(viviendas)	92,9	403428,46
Servicio telefónico convencional	%(viviendas)	39,01	169405,21
Tipo de piso		94,23	409204,13
Uso de gas para cocinar	%(hogares)	95,89	416412,87
Uso de leña o carbón para cocinar		0,45	1954,17

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 2019.

3.2.3.3 Estratificación (grupos socioeconómicos), organización (formas de asociación, formas de relación, liderazgo) y participación social, así como caracterización de valores y costumbres

- **AISD**

De acuerdo a la inspección técnico-social del área correspondiente al buffer del AISD, se determinó que, en base a las condiciones de vivienda, se contempla que el área corresponde a un grupo socioeconómico medio.

- **AISI**

En el Ecuador ha tomado mayor relevancia en los últimos años la estimación que se hace en base al ingreso de los hogares, muy relacionado a la dimensión del consumo. En este contexto, se define como "pobres" a aquellas personas que pertenecen a hogares cuyo ingreso per cápita, en un período determinado, es inferior al valor de la línea de pobreza, que es el equivalente monetario del costo de una canasta básica de bienes y servicios (SIISE 2001).

3.2.3.3.1 Organización (formas de asociación, formas de relación, liderazgo)

- **AISD**

En el AID no se evidenciaron formas de participación a alguna organización social en el área.

- **AISI**

El área de influencia social indirecta no comprende organizaciones políticas o de carácter reformativo; las áreas se organizan en barrios y no cuentan con un representante.

Ilustración 3.49. Usos de suelo en el área



Fuente: Consultor ambiental, 2020.

De acuerdo a la ilustración que antecede se determina que el uso de suelo de mayor uso (por observación simple de las áreas delimitadas) es el uso de suelo de tipo residencial con 12'430.666 m².

3.2.3.3.2 Participación social, así como caracterización de valores y costumbres

- **AISD**

Referente a la caracterización de valores y costumbres, éstas no difieren de las dispuestas en los roles sociales establecidos en la sociedad contemporánea.

No se identificaron costumbres que formen parte de la estructura social del buffer del AISD.

- **AISI**

Los valores de los habitantes tanto del AISD como de la AISI, son aquellos promulgados por su creencia religiosa. La religión de los pobladores es católico-romana; en sus costumbres religiosas tenemos: celebración de la Cuaresma, Miércoles de Ceniza, Semana Santa, Procesión del Cristo del Consuelo, y en diciembre se celebra el Nacimiento de Jesucristo. El Nacimiento del niño Jesús se hace con musgo, piedras, tierra, fuentes de agua para darle un toque muy natural y los animales y figuras son de porcelana o los más rústicos que son en madera y son preciosos. Los que representan a nuestro país que tienen los trajes típicos (ECUAVISA, 2017). La puesta del pesebre suele tener como inicio mediados del mes de noviembre, y se lo retira al finalizar las fiestas de Navidad (diciembre 25).

Existen costumbres las cuales se pueden dividir en dos grupos: 1) aquellas que están ligadas a una festividad en particular, y 2) aquellas que forman parte de la vida cotidiana.

Por ejemplo, la quema de años viejos es una costumbre ligada al Año Nuevo (31 de diciembre – 1 de enero de cada año). La tradición viene del siglo XIX cuando la recomendación para luchar contra una epidemia de fiebre amarilla era armar un monigote con la ropa del enfermo o difunto y quemarla para eliminar al patógeno.

Mientras que, cotidianamente, las personas en el área de estudio suelen realizar juegos tales como: rifas, bingos, y bingos bailables. De igual manera, se acostumbra también a jugar cartas como forma de entretenimiento.

3.2.3.4 Infraestructura física: vías de comunicación, servicios básicos (educación, salud, saneamiento ambiental).

3.2.3.4.1 Vías de comunicación

- **AISD**

El ingreso principal para acceder al área de influencia directa de las instalaciones de la estación de servicio, es la Av. Francisco de Orellana. Particularmente, se debe de recorrer esta vía por el tramo derecho, hasta poder llegar a la esquina de la Av. Presidente José Luis Tamayo Terán.

- **AISI**

La ciudad de Guayaquil cuenta con vías de comunicación en buen estado, esto debido a que la ciudad ha experimentado diversas mejoras estructurales, llamadas comúnmente “regeneración urbana”. Entre las actividades que contempla la

regeneración vial, se puede mencionar la reparación de vías de ingreso y vías principales. Se pueden mencionar las siguientes como arterias viales se suma importancia en la Ciudad de Guayaquil:

- Av. Machala
- Av. 25 de Julio
- Autopista Perimetral
- Av. Narcisa de Jesús
- Av. Pedro Méndez Gilbert
- Av. Francisco de Orellana (área de estudio)
- Av. Carlos Luis Plaza Dañín

Transportación pública

- **AISD**

Las vías de comunicación o vías de acceso del área de influencia directa no difieren del área de influencia indirecta debido a que las condiciones de vialidad urbana se mantienen con las mismas características.

- **AISI**

De acuerdo a la información de “Rutas de transporte urbano en Guayaquil”, (Fundación METROVÍA, 2015) lo cual consiste en un mapa elaborado tomando como base Google Maps, y la información de las paradas y estaciones del servicio de Metrovía, se determina que el servicio de transporte urbano municipal Metrovía, en el área de estudio no cuenta con paradas, sin embargo, se evidencia la presencia de vehículos alimentadores, llamados “Metro Express”.

Adicionalmente, la ciudadanía puede hacer libre uso de las siguientes líneas de transporte público urbano que transitan en el área de estudio:

- Línea 85: Cía. Transurtres S.A.
- Línea 63: Coop. Las Orquídeas

Las mismas hacen uso de la Av. Francisco de Orellana hacia diversos distritos del casco urbano.

3.2.3.4.2 Servicios básicos (educación, salud, saneamiento ambiental)

- **AISD - AISI**

Educación

Los centros educativos mencionados en el numeral o parámetro correspondiente, cuentan con todos los servicios básicos, de igual manera, los centros educativos que forman parte del AISI cuentan con los servicios básicos para el uso en sus actividades educativas.

Salud

Los centros de salud que forman parte del AISI cuentan con los servicios básicos para su funcionamiento, sin embargo, cabe indicar que la mayor cantidad de ellos corresponden a centros de salud tipo 1, esto es, de atención básica.

Saneamiento ambiental

De acuerdo a la inspección técnica realizada, se evidenció que el área cuenta con el servicio de recolección municipal de desechos domésticos. La ruta o tramo que corresponde al recolector municipal Puerto Limpio EP corresponde al sector “Alborada XIII” y el horario es lunes – miércoles - viernes (Turno Nocturno).

(Puerto Limpio EP, 2017)

Tabla 3.52. Porcentaje de cobertura de los servicios básicos

Componente	Medida	Ciudad de Guayaquil	Cantidad de viviendas
			Parroquia Tarqui
Red de alcantarillado	%(hogares)	61,66	267765,33
Medios de eliminación de basura		93,25	404948,38
Servicio higiénico exclusivo		90,29	392094,25

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 2019.

Ilustración 3.50. Disposición de desechos urbanos en el área de estudio



Fuente: Consultor Ambiental (2020).

Como es característico en diversas zonas de la Ciudad de Guayaquil, se evidencia la inadecuada disposición de desechos sólidos domiciliarios en la intemperie sin respetar los horarios de recolección.

3.2.3.5 Estaciones de Servicio

3.2.3.5.1 Tipo de actividades industriales, educacionales y socioculturales más cercanas

Actividades industriales

- **AISD**

El radio y el modelo que comprenden al AISD y el AISI corresponden a una zona de tipo comercial, y residencial. En el capítulo 6, en el numeral correspondiente a la “evaluación de impactos acumulativos”, se considera que no existen actividades industriales.

Sin embargo, a este punto se puede indicar que se han identificado diversas actividades de impacto no significativo, como tiendas de abarrotes, o comercios como farmacias, restaurantes, entre otros.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

Actividades educativas

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado a la población del buffer del AISD, no se identificó la presencia de centros educativos.

- **AISI**

De acuerdo a la información establecida en el numeral 3.2.3.2.3 “Educación: condición de alfabetismo, nivel de instrucción, planteles, profesores y alumnos en el último año escolar”, se ha evidenciado que en el área de afectación directa e indirecta se presentan unidades educativas.

Actividades socioculturales

- **AISD**

De acuerdo a la inspección técnica realizada, se logró confirmar que en el área de estudio directa no se evidencia infraestructura que realice actividades socioculturales.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

3.2.3.5.2 Densidad poblacional en el entorno

- **AISD**

Variable no aplicable para el buffer del AISD.

- **AISI**

En el numeral 3.2.3.1.4. “Densidad poblacional” se consideraron los valores establecidos en la tabla “POBLACIÓN, SUPERFICIE (Km²), DENSIDAD POBLACIONAL A NIVEL PARROQUIAL”, elaborada por la Unidad de Procesamiento (UP) de Dirección De Estudios Analíticos Estadísticos (DESAE) en donde, tomando como base el área de cada parroquia (Km²) y la cantidad de habitantes (población), obtuvo la densidad poblacional, siendo esta 4084,68 hab/Km² para la parroquia urbana Tarqui.

3.2.3.5.3 Tráfico actual y con proyección a futuro

- **AISD**

Variable no aplicable para el buffer del AISD.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato referente a tráfico y proyecciones a futuro. Únicamente se cuenta con el Anuario de Estadística de Transporte (ANET), el mismo que procesa registros administrativos para mostrar información relevante sobre: matriculación vehicular, siniestros de tránsito, transporte por ferrocarril, vía aérea y marítimo; con datos entregados por las siguientes instituciones: Agencia Nacional de Tránsito-ANT, Empresa de Ferrocarriles del Ecuador-FEEP, Dirección General de Aviación Civil-DGAC y de las diferentes Autoridades Portuarias y Superintendencias Petroleras de orden público.


3.2.3.6 Actividades productivas: Tenencia y uso de la tierra, producción, número y tamaño de unidades productivas, empleo, relaciones con el mercado

3.2.3.6.1 Tenencia y uso de la tierra

- **AISD**

De acuerdo al muestreo realizado el día 24 de agosto de 2021, se determina que el 60% de la población muestreada habita en una vivienda en calidad de arriendo (9 individuos), el 20% (3 individuos) cuenta con una vivienda familiar, y el 20% (3 individuos) cuenta con vivienda propia.

Ilustración 3.51. Propiedad de la vivienda en el AISD



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2021.

- **AISI**

El uso de la tierra está condicionado por lo establecido por la autoridad municipal a través de su Dirección de Urbanismo y Ordenamiento Territorial DUOT.

3.2.3.6.2 Producción, número y tamaño de unidades productivas

- **AISD**

El buffer del AISD no contempla actividades de producción agrícola.

De acuerdo al polígono de implantación de la actividad y el análisis de sus inmediaciones, se determina que no existen unidades agrícolas productivas, debido a que la zona se sitúa en un sitio urbanísticamente consolidado de tipo residencial.

- **AISI**

De acuerdo al análisis de las inmediaciones del AISI, se determina que no existen unidades agrícolas productivas, debido a que la zona se sitúa en un sitio urbanísticamente consolidado.

3.2.3.6.3 Empleo

- **AISD**

De acuerdo a la inspección realizada el día 24 de agosto de 2021, se evidenció que el sitio cuenta con diversas fuentes de empleo, tanto formal como del tipo “informal”.

El empleo formal es constituido por relaciones de dependencia en el área, al igual que emprendimientos en la zona. El área, en concordancia con su uso de suelo, está constituida por negocios.

- **AISI**

Considerando los valores registrados en la “Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU” considerada por el INEC para la elaboración de los “Indicadores de Empleo (Población - 15 años y más) URBANO, para la Ciudad de Guayaquil se presentan los siguientes valores correspondientes al mes de septiembre 2017.

Adicionalmente, el equipo consultor ha realizado el cálculo de la tasa porcentual para la cual corresponde la segregación de cada parámetro, y se adaptó la misma para la cantidad de habitantes de cada parroquia situada en el AISI.

Tabla 3.53. Evaluación del empleo en el Cantón Guayaquil y en el AISI

Desagregación 2	Guayaquil (habitantes)	Tasa porcentual	Parroquia Tarqui (habitantes)
Población Total	2.555.838	N/A	1050826
Población menor de 15 años	706.319	27,64	290401
Población en Edad de Trabajar (PET)	1.849.519	72,36	760425
Población Económicamente Activa	1.240.465	48,53	510014
Empleo	1.183.468	46,30	486580
Empleo Adecuado/Pleno	593.572	23,22	244046
Subempleo	298.731	11,69	122822
Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo	249.108	9,75	102420
Subempleo por insuficiencia de ingresos	49.623	1,94	20402
Empleo no remunerado	46.320	1,81	19044
Otro Empleo no pleno	239.901	9,39	98635
Empleo no clasificado	4.944	0,19	2033
Desempleo	56.997	2,23	23434
Desempleo Abierto	53.578	2,10	22028
Desempleo Oculto	3.418	0,13	1405
Desempleo Cesante	49.822	1,95	20484
Desempleo Nuevo	7.175	0,28	2950
Población Económicamente Inactiva	609.054	23,83	250411

Fuente: Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU, 2017.

Empleo de la niñez

Por otra parte, a continuación, se exponen los resultados para el parámetro de evaluación “Empleo de la niñez”, tanto para el área referencial de estudio (Ciudad de Guayaquil), como de la parroquia Tarqui, que forma parte del AISI.

Tabla 3.54. Empleo de la niñez

Indicador	Medida	Tasa base Guayaquil (%)	Parroquia Tarqui (habitantes)
Tasa de niños (5 - 17 años) que No trabajan ni estudian	%(niños 5-17 años)	7,22	1050826
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Etnia Afroecuatoriana	%(niños 5-17 años)	4,55	75870
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Área Rural	%(niños 5-17 años)	9,81	47813
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Área Urbano	%(niños 5-17 años)	3,06	103086
Tasa de niños (5 - 17 años) que No trabajan y sí estudian	%(niños 5-17 años)	89,66	32155
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Etnia Blanco	%(niños 5-17 años)	2,68	942171
Tasa de niños (5 - 14 años) que Trabajan	%(niños 5-17 años)	1,09	28162
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Etnia Montubia	%(niños 5-17 años)	5,28	11454
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Sexo Hombre	%(niños 5-17 años)	4,42	55484
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Sexo Mujer	%(niños 5-17 años)	1,76	46447
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan y estudian	%(niños 5-17 años)	1,43	18495
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan y no estudian	%(niños 5-17 años)	1,67	15027

Indicador	Medida	Tasa base Guayaquil (%)	Parroquia Tarqui (habitantes)
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Etnia Indígena	%(niños 5-17 años)	11,43	17549
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan - Etnia Mestiza	%(niños 5-17 años)	2,7	120109
Tasa de niños (15 - 17 años) que Trabajan	%(niños 5-17 años)	10,16	28372
Tasa de niños (5 - 17 años) que Trabajan	%(niños 5-17 años)	3,1	106764

Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). 2019.

De acuerdo a la técnica de Observación participante del escenario local, se evidenció en el momento mendicidad (menores de edad en el área de estudio, en las paradas del servicio Metrovía. Cabe indicar que existen programas estatales para tratar este problema de índole social; el programa “Da Dignidad” se intensificó en los dos últimos meses del año, porque el fenómeno de la mendicidad se multiplica. (Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, s/f).

3.2.3.6.4 Relaciones con el mercado

- **AISD**

El buffer del AISD no representa una magnitud significativa de estudio para el mercado. Las relaciones de mercado son estrechamente comerciales y se encuentran ligadas a la naturaleza del uso de suelo, el mismo que corresponde a una zona residencial, con diversos tramos de tipo corredor comercial a lo largo de la Av. Francisco de Orellana.

- **AISI**

Al momento no se cuenta con literatura especializada en este estrato para el área de influencia social indirecta (parroquia Tarqui).

- **Área referencial de estudio**

El puerto de Guayaquil es uno de los más importantes de la costa del Pacífico oriental. Se estima que cerca del 70 % de las exportaciones privadas del país sale por sus instalaciones, ingresando el 83 % de las importaciones. Este Puerto está situado en la costa occidental ecuatoriana (Océano Pacífico), en un brazo de mar conocido como el

Estero Salado, y a diez kilómetros al sur de Guayaquil, ciudad que es considerada como la capital económica de Ecuador.

Santiago de Guayaquil, es la urbe más poblada de este país, está ubicada en jurisdicción de la provincia de Guayas, a orillas del río del mismo nombre, y tiene una altitud de 4 metros sobre el nivel del mar. Las condiciones climáticas del Puerto de Guayaquil, localizado al interior del golfo del mismo nombre, son de tipo cálido tropical o tropical húmedo, con temperaturas que oscilan entre los 23 y los 27 grados centígrados. El terminal marítimo está influenciado por las corrientes de aire frío de Humboldt y cálido de El Niño, las cuales ocasionan que el clima sea seco durante la temporada de verano (mayo a diciembre), mientras que las precipitaciones se presentan entre enero y comienzos de mayo.

El Puerto de Guayaquil es el segundo puerto con más salida de contenedores dentro de la Comunidad Andina de Naciones y el décimo en América Latina y el Caribe con movimientos de 1,764,937 TEU, de acuerdo al último informe entregado por *América Economía Intelligence*.

Además, el Puerto tiene una moderna infraestructura que le permite brindar servicios a todo tipo de naves, así como manipular y almacenar contenedores o cualquier tipo de carga seca o refrigerada.

(Zonalogística, s.f.).

3.2.3.7 Turismo: lugares de interés por su valor paisajístico, por sus recursos naturales, así como por su valor histórico y cultural

- **AISD - AISI**

Turismo por valores paisajísticos

El área de estudio no cuenta con áreas de turismo por valores paisajísticos. El casco urbano comprende áreas residenciales características de zonas intervenidas.

Turismo por recursos naturales

El área de estudio no cuenta con áreas de turismo por recursos naturales. El casco urbano comprende únicamente zonas consolidadas con usos de suelo comerciales y residenciales, característicos de zonas intervenidas.

Turismo por valor histórico y cultural

El área de estudio no cuenta con áreas de turismo por valor histórico y cultural, o infraestructura de relevancia histórica.

3.2.3.8 Arqueología: Estudio de vestigios y conservación con la intervención del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) en los casos que establece la Ley

Las investigaciones arqueológicas, en estas últimas décadas han permitido conocer más aspectos (patrones de ocupación, complejidad social, formación económico social) sobre las antiguas sociedades prehispánicas que la ocuparon, lo que ha permitido develar parcialmente las estructuras cognitivas que se sustentan en su modo de vida, ideología, procesos tecnológicos, creencias y cambios históricos a través del tiempo.

- **AISD - AISI**

Considerando lo establecido en la **Ley de Patrimonio Cultural** Resolución No. 103-DN-INPC-2010 (Expedida por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural el 1 de abril de 2010), y su artículo 30 que establece:

*“En toda clase de **exploraciones mineras, de movimientos de tierra para edificaciones, para construcciones viales o de otra naturaleza, lo mismo que en demoliciones de edificios**, quedan a salvo los derechos del Estado sobre los monumentos históricos, objetos de interés arqueológico y paleontológico que puedan hallarse en la superficie o subsuelo al realizarse los trabajos. Para estos casos, el contratista, administrador o inmediato responsable dará cuenta al Instituto de Patrimonio Cultural y suspenderá las labores en el sitio donde se haya verificado el hallazgo”.*

Por lo tanto, considerando el alto grado de intervención antrópica (que se observa en la ilustración que se adiciona a continuación), la cual ha incrementado dramáticamente en los últimos años, y considerando que la naturaleza del presente estudio de impacto es Ex Post, en donde no se requiere de la ejecución de actividades que requieren remoción de tierras, de esta manera no requiriendo actualmente la ejecución de trabajos como construcción de edificaciones, demoliciones, mejoras viales o de otra naturaleza.

Utilizando la herramienta Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), no se han identificado “Bienes de patrimonio cultural” o “Inventario” en el área de influencia social directa e indirecta.

Ilustración 3.52. Mapa de Infraestructura patrimonial



Fuente: Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano. (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural INPC, 2020)

Por lo expuesto anteriormente, no se consideró necesario realizar un estudio de vestigios arqueológicos y de conservación que se puedan incorporar al presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post.

- **Área referencial del estudio**

La arqueología de la Cuenca Baja del Guayas es menos conocida que la costa ecuatoriana donde se realizó un sin número de proyectos en el clima hermoso y menos húmedo. Aunque los estudios sobresalientes han tenido lugar por la costa existe elementos comunes y una base de datos ya existe para formular un resumen de la arqueología de la zona. El siguiente es un resumen con modificaciones de la arqueología presentado por Sánchez Mosquera (1997, 2007).

Tabla 3.55. Historia cultural de Guayaquil y sus alrededores

Período	Fase	Fases o sitios relacionados	a.C/ d.C	cal a a.C/ d.C
Integración	Milagro - Quevedo	Manteño-Huancavilca (Guayas, Santa Elena, Manabí)	700 - 1533 d.C.	850 - 1533 d.C.
Desarrollo regional	Guayaquil	- Jama-Coaque I (Manabí Norte) - Bahía (Manabí Sur)	1 d.C. - 800 d.C.	50 a.C. - 950 d.C.

Período	Fase	Fases o sitios relacionados	a.C / d.C	cal a a.C / d.C
		- Guangala (costa Santa Elena y sur de Manabí) - Daule-Tejar (Cuenca del Guayas) - Jambelí (Golfo de Guayaquil)		
Formativo tardío	Chorrera	- Tabuchila (Manabí) - Engoroy (Península de Santa Elena) - Quindigua (Norte Cuenca del Guayas.) - Jubones Temprano (Guayas, Azuay) - Cerro Narrío Temprano (Azuay) - Cotocollao Tardío (Quito)	950 - 1 d.C.	1050 - 50 a.C.
Formativo temprano	¿Valdivia?	Valdivia (Santa Elena, Manabí, Guayas)	3500 - 1500 a.C.	4400 - 1750 a.C.

Fuente: (Jonathan Damp, 2010).

Contenido

Capítulo 4:	<i>Descripción de las actividades del proyecto</i>	4-1
4.1	Resumen ejecutivo del proyecto	4-1
4.2	Marco de referencia legal y administrativo ambiental	4-2
4.2.1	Constitución de la República del Ecuador	4-2
4.2.2	Convenios Internacionales	4-9
4.2.2.1	Convenio sobre la Diversidad Biológica	4-9
4.2.2.2	Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático	4-10
4.2.2.3	Convenio de Basilea	4-11
4.2.3	Códigos	4-11
4.2.3.1	Código Orgánico del Ambiente (COA)	4-11
4.2.3.2	Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)...	4-16
4.2.3.3	Código Orgánico Integral Penal (COIP)	4-18
4.2.3.4	Código del Trabajo	4-20
4.2.4	Leyes	4-22
4.2.4.1	Ley Orgánica de Salud	4-22
4.2.4.2	Ley Orgánica de Participación Ciudadana	4-23
4.2.4.3	Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua	4-24
4.2.4.4	Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial	4-25
4.2.4.5	Ley reformativa al artículo 32 de la ley de defensa contra incendios	4-27
4.2.4.6	Ley de Hidrocarburos	4-29
4.2.5	Reglamentos	4-30
4.2.5.1	Reglamento al Código Orgánico del Ambiente	4-30
4.2.5.2	Reglamento a la Ley Orgánica de Salud	4-35
4.2.5.3	Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo	4-35
4.2.5.4	Reglamento general de la Ley de Patrimonio Cultural	4-40
4.2.5.5	Reglamento actividades de comercialización de derivados del petróleo	4-41
4.2.6	Acuerdos Ministeriales	4-42
4.2.6.1	Acuerdo Ministerial No. 013 del Ministerio del Ambiente	4-42
4.2.6.2	Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente	4-43

4.2.6.3	Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del Ambiente	4-44
4.2.6.4	Acuerdo Ministerial No. 083-B del Ministerio del Ambiente.....	4-45
4.2.6.5	Acuerdo Ministerial No. 097-A del Ministerio del Ambiente.....	4-45
4.2.6.6	Acuerdo Ministerial No. 100-A del Ministerio del Ambiente.....	4-48
4.2.6.7	Acuerdo Ministerial No. 103 del Ministerio del Ambiente	4-60
4.2.6.8	Acuerdo Ministerial No. 109 del Ministerio del Ambiente	4-61
4.2.6.9	Acuerdo Ministerial No. 142 del Ministerio del Ambiente (2012). Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales	4-65
4.2.6.10	Acuerdo Ministerial No. 169 del Ministerio del Ambiente (2012). Principios y Definiciones.	4-65
4.2.7	Guías y normas	4-66
4.2.7.1	Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013. Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos	4-66
4.2.7.2	Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos	4-67
4.2.7.3	Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841:2014 Gestión Ambiental. Estandarización de colores para los recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos....	4-68
4.2.7.4	Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1 Símbolos Gráficos. Colores de Seguridad y Señales de Seguridad	4-69
4.2.7.5	Norma SH-013 de EP PETROECUADOR: Disposiciones de seguridad industrial para transporte, carga y descarga de combustibles en tanqueros.....	4-69
4.2.7.6	Norma técnica NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code, 2018 Edition.....	4-71
4.2.7.7	Índice de incendio y explosión	4-71
4.2.8	Ordenanzas y resoluciones.....	4-72
4.2.8.1	Ordenanza que regula los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil	4-72
4.2.8.2	Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil	4-74
4.2.8.3	Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos en el cantón Guayaquil	4-74
4.2.8.4	Ordenanza de gasolineras y estaciones de servicio	4-75
4.2.8.5	Resolución 0005-CNC-2014.....	4-82
4.2.9	Marco Institucional.....	4-83
4.3	Localización geográfica y político administrativa	4-84
4.4	Definición del área de influencia	4-84

4.5	Características del proyecto de conformidad con la fase de la actividad hidrocarburífera que corresponda	4-85
4.5.1	Caminos	4-87
4.5.2	Medios de transporte.....	4-87
4.5.3	Técnicas a utilizarse	4-87
4.5.4	Equipo y maquinaria necesaria	4-92
4.5.5	Número de trabajadores	4-100
4.5.6	Requerimientos de electricidad y agua.....	4-100
4.5.7	Atención médica	4-101
4.5.8	Educación	4-101
4.5.9	Requisitos para la fase hidrocarburífera de acuerdo al Art. 75 (R.S. del RAOHE, derogado por el Reglamento al COA en junio de 2019)	4-101
4.5.10	Análisis de alternativas	4-102
4.6	Tipo de insumos y desechos	4-102
4.6.1	Desechos sólidos domésticos y peligrosos	4-102
4.6.2	Desechos líquidos	4-106

Índice de tablas

Tabla 4.1. Coordenadas de la Estación de Servicio	4-84
Tabla 4.2. Cronograma de Actividades.....	4-86
Tabla 4.3. Equipos de Seguridad en la estación de servicio	4-90
Tabla 4.4. Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades	4-93
Tabla 4.5. Características del generador eléctrico	4-95
Tabla 4.6. Resumen de desechos generados	4-107

Índice de ilustraciones

Ilustración 4.1. Flujograma de actividades 4-89

Ilustración 4.2. Botiquín en la estación de servicio 4-91

Ilustración 4.3. Marquesina de la estación de servicio..... 4-93

Ilustración 4.4. Área de tanques de combustible de la estación de servicio..... 4-94

Ilustración 4.5. Área de almacenamiento temporal de residuos comunes 4-96

Ilustración 4.6. Área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos 4-96

Ilustración 4.7. Sistema segregado de trampa de grasas 4-97

Capítulo 4: Descripción de las actividades del proyecto

4.1 Resumen ejecutivo del proyecto

Las estaciones de servicio son puntos de venta de combustibles y lubricantes para vehículos, que basan su operación en todas las actividades comprendidas desde el trasvase de combustible desde el tanquero hacia los tanques de almacenamiento, pasando por el control del inventario hasta finalmente el despacho y venta a los clientes. Dadas las características de inflamabilidad del producto que este tipo de instalaciones maneja, las condiciones en que se almacena y el entorno que rodea a la misma, las estaciones de servicio son un foco plenamente identificado de riesgos asociados a la calidad del entorno y sus principales componentes (aire, suelo y agua) y el efecto sobre emplazamientos socioeconómicos que en el entorno se encuentran emplazados.

Bajo esta consideración y sobre la base normativa que en temática ambiental rige en el Ecuador, parte la necesidad de someter a la estación de servicio a la revisión exhaustiva del cumplimiento de todas aquellas obligaciones técnicas y legales que rigen sobre la actividad, para de este modo identificar riesgos con plena capacidad y alta probabilidad de ocurrencia e identificar hallazgos o situaciones que pudiesen estar activas en la actualidad, debiendo identificar la naturaleza de las mismas con el fin de brindar al proponente las alternativas idóneas que permitan operar en el sitio con un control de las situaciones de mayor riesgo.

Las instalaciones objeto de estudio, se sitúan en la Av. Francisco de Orellana y Av. Presidente José Luis Tamayo, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. Las instalaciones comprenden aquellas tecnologías, equipos y procedimientos específicos para el almacenamiento y expendio de combustibles como gasolina y diésel.

Para las actividades de almacenamiento se cuentan con tanques de almacenamiento estacionarios, situados en un área específica bajo normas técnicas para este tipo de productos derivados de hidrocarburos. Para el expendio de combustibles se cuenta con una marquesina, islas de despacho, y surtidores, que, en conjunto con los sistemas de transferencia y pistolas, se procede a suministrar de combustible a los vehículos (clientes directos).

Los procedimientos operativos específicos son propuestos por la empresa operadora, la cual brinda capacitaciones, e impone una política de seguridad al personal y administración de las instalaciones.

4.2 Marco de referencia legal y administrativo ambiental

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para la operación y mantenimiento de la estación de servicio ORELLANA, se ejecuta sobre la base de los instrumentos jurídicos contemplados en la Legislación Ambiental vigente en el país y que incorporan aspectos ambientales, los cuales fueron los siguientes:

4.2.1 Constitución de la República del Ecuador

La Constitución del Ecuador, en vigencia desde el 20 de octubre del 2008 y publicada en el Registro Oficial No. 449, contempla disposiciones del Estado sobre el tema ambiental e inicia el desarrollo del Derecho Constitucional Ambiental Ecuatoriano. La norma suprema referida contiene los principios fundamentales que rigen la vida política y jurídica del país, cuyas normas relativas al Ambiente se encuentran manifestadas en las siguientes disposiciones:

Título I: Elementos Constitutivos del Estado

Capítulo Primero: Principios fundamentales

Art. 3. Son deberes primordiales del Estado:

- Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.
- Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Título II: Derechos

Capítulo Segundo: Del Buen Vivir

Art. 14. Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, *sumak kawsay*.

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados.

Capítulo Sexto: Derechos de libertad

Art. 66. Se reconoce y garantizará a las personas:

- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Capítulo Séptimo: Derechos de la naturaleza

Art. 72. La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.

Título VI: Régimen de Desarrollo

Capítulo Primero: Principios generales

Art. 276. El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos:

Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural.

Art. 278. Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:

Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y ambiental.

Título VII: Régimen del Buen Vivir

Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales

Sección primera

Naturaleza y ambiente

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.
4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles.

Art. 397. En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas.

Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental.

Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a:

- Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia

de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado.

- Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales.
- Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente.
- Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los ecosistemas.
- El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado.
- Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad.

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley.

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza.

Sección segunda

Biodiversidad

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional.

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.

Sección tercera

Patrimonio natural y ecosistemas

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción.

Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley.

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y gestión.

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, de acuerdo con la ley.

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República y previa Declaración de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar a consulta popular.

Sección cuarta

Recursos naturales

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución.

El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.

Sección quinta

Suelo

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y la erosión.

En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona.

Art. 410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria.

Sección sexta

Agua

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua.

Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico.

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de zonas verdes.

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y

líquidos. Se incentivará y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de ciclo vías.

TITULO IX

SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION

Capítulo primero

Principios

Art. 425.- El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos.

4.2.2 Convenios Internacionales

4.2.2.1 Convenio sobre la Diversidad Biológica

Publicado en el R. O. No. 647 el 6 de marzo de 1995. Los objetivos del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) son la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. El Convenio es el primer acuerdo global cabal para abordar todos los aspectos de la diversidad biológica: recursos genéticos, especies y ecosistemas, y el primero en reconocer que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común de la humanidad, y una parte integral del proceso de desarrollo.

Para alcanzar sus objetivos, el Convenio, de conformidad con el espíritu de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo promueve constantemente la asociación entre países. Sus disposiciones sobre la cooperación científica y tecnológica, acceso a los recursos genéticos y la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, son la base de esta asociación.

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible. Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares:

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas

establecidas en el presente Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada;

Artículo 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

- a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica;

Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

- a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, permitirá la participación del público en esos procedimientos.

4.2.2.2 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Acogido mediante Resolución Legislativa, el 22 de agosto de 1994, siendo publicado en el R. O. No. 532, 22 de septiembre de 1994, y ratificado mediante su publicación en el R. O. No. 562 de 7 de noviembre de 1994. La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura general para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio climático. Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede verse afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros gases que retienen el calor.

En virtud del Convenio, los gobiernos recogen y comparten la información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. Además, ponen en marcha estrategias nacionales para abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos previstos, incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico a los países en desarrollo, de tal forma cooperan para prepararse y adaptarse a los efectos del cambio climático.

Artículo 3. Principios: Las Partes, en las medidas que adopten para lograr el objetivo de la Convención y aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo siguiente:

1. Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones

presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades. En consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus efectos adversos.

4.2.2.3 Convenio de Basilea

El Convenio de Basilea fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y entró en vigencia el 5 de mayo de 1992.

Este convenio es un tratado ambiental global que regula estrictamente el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y estipula obligaciones a las partes para asegurar el manejo ambientalmente racional de estos, particularmente, su disposición; por lo que es la respuesta de la comunidad internacional a los problemas causados por la producción mundial anual de 400 millones de toneladas de desechos peligrosos para el hombre o para el ambiente debido a su características tóxicas/ecotóxicas, venenosas, explosivas, corrosivas, inflamables o infecciosas.

Artículo 4: Obligaciones generales

2. Cada Parte tomará las medidas apropiadas para:

- a) Reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos y otros desechos en ella, teniendo en cuenta los aspectos sociales, tecnológicos y económicos;
- b) Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos y otros desechos, cualquiera que sea el lugar donde se efectúa su eliminación que, en la medida de lo posible, estará situado dentro de ella;
- c) Velar por que las personas que participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella adopten las medidas necesarias para impedir que ese manejo dé lugar a una contaminación y, en caso de que se produzca ésta, para reducir al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y el medio ambiente;

4.2.3 Códigos

4.2.3.1 Código Orgánico del Ambiente (COA)

Expedido el día 12 de abril de 2017 Suplemento - Registro Oficial N° 983, y puesto en vigencia desde el día 12 de abril de 2018, tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza para la realización del buen vivir o *sumak kawsay*.

LIBRO PRELIMINAR

TÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO Y FINES

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional.

Artículo 6.- Derechos de la naturaleza. Son derechos de la naturaleza los reconocidos en la Constitución, los cuales abarcan el respeto integral de su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos, así como la restauración.

TÍTULO II

DE LOS DERECHOS, DEBERES Y PRINCIPIOS AMBIENTALES

Artículo 9.- Principios ambientales. En concordancia con lo establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los principios ambientales que contiene este Código constituyen los fundamentos conceptuales para todas las decisiones y actividades públicas o privadas de las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, en relación con la conservación, uso y manejo sostenible del ambiente.

Los principios ambientales deberán ser reconocidos e incorporados en toda manifestación de la administración pública, así como en las providencias judiciales en el ámbito jurisdiccional. Estos principios son:

1. Responsabilidad integral. La responsabilidad de quien promueve una actividad que genere o pueda generar impacto sobre el ambiente, principalmente por la utilización de sustancias, residuos, desechos o materiales tóxicos o peligrosos, abarca de manera integral, responsabilidad compartida y diferenciada. Esto incluye todas las fases de dicha actividad, el ciclo de vida del producto y la gestión del desecho o residuo, desde la generación hasta el momento en que se lo dispone en condiciones de inocuidad para la salud humana y el ambiente.
2. Mejor tecnología disponible y mejores prácticas ambientales. El Estado deberá

promover en los sectores público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto, que minimicen en todas las fases de una actividad productiva, los riesgos de daños sobre el ambiente, y los costos del tratamiento y disposición de sus desechos. Deberá también promover la implementación de mejores prácticas en el diseño, producción, intercambio y consumo sostenible de bienes y servicios, con el fin de evitar o reducir la contaminación y optimizar el uso del recurso natural.

3. Desarrollo Sostenible. Es el proceso mediante el cual, de manera dinámica, se articulan los ámbitos económicos, sociales, culturales y ambientales para satisfacer las necesidades de las actuales generaciones, sin poner en riesgo la satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. La concepción de desarrollo sostenible implica una tarea global de carácter permanente. Se establecerá una distribución justa y equitativa de los beneficios económicos y sociales con la participación de personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.
4. El que contamina paga. Quien realice o promueva una actividad que contamine o que lo haga en el futuro, deberá incorporar a sus costos de producción todas las medidas necesarias para prevenirla, evitarla o reducirla. Asimismo, quien contamine estará obligado a la reparación integral y la indemnización a los perjudicados, adoptando medidas de compensación a las poblaciones afectadas y al pago de las sanciones que correspondan.
5. In dubio pro natura. Cuando exista falta de información, vacío legal o contradicción de normas, o se presente duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, se aplicará lo que más favorezca al ambiente y a la naturaleza. De igual manera se procederá en caso de conflicto entre esas disposiciones.
6. Acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental. Toda persona, comuna, comunidad, pueblo, nacionalidad y colectivo, de conformidad con la ley, tiene derecho al acceso oportuno y adecuado a la información relacionada con el ambiente, que dispongan los organismos que comprenden el sector público o cualquier persona natural o jurídica que asuma responsabilidades o funciones públicas o preste servicios públicos, especialmente aquella información y adopción de medidas que supongan riesgo o afectación ambiental. También tienen derecho a ejercer las acciones legales y

acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva del ambiente, así como solicitar las medidas provisionales o cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental. Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente será consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente, de conformidad con la ley.

7. Precaución. Cuando no exista certeza científica sobre el impacto o daño que supone para el ambiente alguna acción u omisión, el Estado a través de sus autoridades competentes adoptará medidas eficaces y oportunas destinadas a evitar, reducir, mitigar o cesar la afectación. Este principio reforzará al principio de prevención.
8. Prevención. Cuando exista certidumbre o certeza científica sobre el impacto o daño ambiental que puede generar una actividad o producto, el Estado a través de sus autoridades competentes exigirá a quien la promueva el cumplimiento de disposiciones, normas, procedimientos y medidas destinadas prioritariamente a eliminar, evitar, reducir, mitigar y cesar la afectación.
9. Reparación Integral. Es el conjunto de acciones, procesos y medidas, incluidas las de carácter provisional, que aplicados tienden fundamentalmente a revertir impactos y daños ambientales; evitar su recurrencia; y facilitar la restitución de los derechos de las personas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas.
10. Subsidiariedad. El Estado intervendrá de manera subsidiaria y oportuna en la reparación del daño ambiental, cuando el que promueve u opera una actividad no asuma su responsabilidad sobre la reparación integral de dicho daño, con el fin de precautelar los derechos de la naturaleza, así como el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano. Asimismo, el Estado de manera complementaria y obligatoria exigirá o repetirá en contra del responsable del daño, el pago de todos los gastos incurridos, sin perjuicio de la imposición de las sanciones correspondientes. Similar procedimiento aplica cuando la afectación se deriva de la acción u omisión del servidor público responsable de realizar el control ambiental.

CAPÍTULO II

DE LAS FACULTADES AMBIENTALES DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS

Artículo 25.- Gobiernos Autónomos Descentralizados: En el marco del Sistema Nacional de Competencias y del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, los Gobiernos Autónomos Descentralizados en todos sus niveles, ejercerán las competencias en materia ambiental asignadas de conformidad con la Constitución y la ley. Para efectos de la acreditación estarán sujetos al control y seguimiento de la Autoridad Ambiental Nacional.

Artículo 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales en materia ambiental: En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas por los Gobiernos Autónomos Provinciales y la Autoridad Ambiental Nacional:

9. Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar la contaminación y daños ambientales, una vez que el Gobierno Autónomo Descentralizado se haya acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental;
10. Controlar el cumplimiento de los parámetros ambientales y la aplicación de normas técnicas de los componentes agua, suelo, aire y ruido;
15. Establecer y ejecutar sanciones por infracciones ambientales dentro de sus competencias, y;
16. Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión ambiental, en los términos establecidos por la ley.

CAPÍTULO IV

DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

Artículo 179.- De los estudios de impacto ambiental: Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados en aquellos proyectos, obras y actividades que causan mediano y alto impacto o riesgo ambiental para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos.

Artículo 180.- Responsables de los estudios, planes de manejo y auditorías ambientales. La persona natural o jurídica que desea llevar a cabo una actividad, obra o proyecto, así como la que elabora el estudio de impacto, plan de manejo ambiental o la auditoría ambiental de dicha actividad, serán solidariamente responsables por la veracidad y exactitud de sus contenidos, y responderán de conformidad con la ley.

Los consultores individuales o las empresas consultoras que realizan estudios, planes de manejo y auditorías ambientales, deberán estar acreditados ante la Autoridad Ambiental Competente y deberán registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Dicho registro será actualizado periódicamente.

Artículo 181.- De los planes de manejo ambiental: El plan de manejo ambiental será el instrumento de cumplimiento obligatorio para el operador, el mismo que comprende varios subplanes, en función de las características del proyecto, obra o actividad. La finalidad del plan de manejo será establecer en detalle y orden cronológico, las acciones cuya ejecución se requiera para prevenir, evitar, controlar, mitigar, corregir, compensar, restaurar y reparar, según corresponda.

Artículo 184.- De la participación ciudadana. La Autoridad Ambiental Competente deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas en los Estudios Ambientales, siempre que ellas sean técnica y económicamente viables.

4.2.3.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD)

Publicado en el Primer Suplemento del R. O. No. 303 de 19 de octubre de 2010, y reformado principalmente en temas administrativos, mediante Ley Orgánica Reformatoria publicada en el R. O. No. 166 el 21 de enero de 2014, y posteriormente el día 16 de enero de 2015.

Con la expedición de este código quedan derogadas la Ley Orgánica de Régimen Municipal, la Ley Orgánica de Régimen Provincial, la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales Rurales, la Ley de Descentralización del Estado y Participación Social, entre otras disposiciones y leyes que constan en el listado y cualquier otra que sea contraria al Código. Este código se toma en cuenta en atención a las disposiciones que establece sobre organización territorial y, por ende, sobre las competencias que

otorga a las diferentes autoridades seccionales locales, hoy denominadas Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) tanto provinciales como municipales y parroquiales (a nivel rural), en especial su participación y relación con el desarrollo de proyectos que pertenecen a los sectores estratégicos, cuyo manejo y atención es prioritario para el Estado. A partir de estas disposiciones se puede definir un marco regulatorio específico, al cual deben acogerse las actividades del proyecto durante su ejecución. En este sentido, se toman en cuenta los siguientes articulados:

TITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- **Ámbito.** - Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.

Capítulo IV

Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales

Art. 136.- **Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.-** De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, el ejercicio de la tutela estatal sobre el ambiente y la corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza a través de la gestión concurrente y subsidiaria de las competencias de este sector, con sujeción a las políticas, regulaciones técnicas y control de la autoridad ambiental nacional, de conformidad con lo dispuesto en la ley.; (y su cuarto inciso):

“En el caso de proyectos de carácter estratégico la emisión de la licencia ambiental será responsabilidad de la autoridad nacional ambiental. Cuando un municipio ejecute por administración directa obras que requieran de licencia ambiental, no podrá ejercer como entidad ambiental de control sobre esa obra; el gobierno autónomo descentralizado provincial correspondiente será, entonces, la entidad ambiental de control y además realizará auditorías sobre las licencias otorgadas a las obras por contrato por los gobiernos municipales.”

4.2.3.3 Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Entrará en vigencia totalmente en 180 días contados a partir de la fecha de su publicación en el R. O., que se dio el 12 de febrero de 2014 en el R. O. Suplemento No. 180. Se contemplan disposiciones que son puntos importantes a tomarse en cuenta para su aplicación con relación al proyecto, una vez que este cuerpo legal entre en vigencia.

CAPÍTULO CUARTO

Delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama

SECCIÓN SEGUNDA

Delitos contra los recursos naturales

Art. 251.- Delitos contra el agua. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, contamine, desequie o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando daños graves, será sancionada con una pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Artículo 252.- Delitos contra suelo. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente, en relación con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso del suelo forestal o el suelo destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación, provocando daños graves, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes.

Art. 253.- Contaminación del aire. - La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmósfera o demás componentes del espacio aéreo en niveles tales que resulten daños graves a los recursos naturales, biodiversidad y salud humana, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

SECCIÓN TERCERA

Delitos contra la gestión ambiental

Art. 254.- Gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas.- La persona que, contraviniendo lo establecido en la normativa vigente, desarrolle, produzca, tenga, disponga, queme, comercialice, introduzca, importe, transporte, almacene, deposite o use, productos, residuos, desechos y sustancias químicas o peligrosas, y con esto produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. - La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

SECCIÓN CUARTA

Disposiciones comunes

Art. 257.- Obligación de restauración y reparación. - Las sanciones previstas en este capítulo, se aplicarán concomitantemente con la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas y la obligación de compensar, reparar e indemnizar a las personas y comunidades afectadas por los daños. Si el Estado asume dicha responsabilidad, a través de la Autoridad Ambiental Nacional, la repetirá contra la persona natural o jurídica que cause directa o indirectamente el daño.

Art. 258.- Pena para las personas jurídicas. - En los delitos previstos en este Capítulo, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica se sancionará con las siguientes penas: 1. Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres años. 2. Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de tres a cinco años. 3. Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general, clausura

definitiva, comiso y la remediación de los daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad superior a cinco años.

Art. 259.- Atenuantes. - Se podrá reducir hasta un cuarto de las penas contenidas en este Capítulo, cuando la persona que ha cometido la infracción, adopte las medidas y acciones que compensen los daños ambientales. La calificación y seguimiento de las medidas y acciones se hará bajo la responsabilidad de la Autoridad Ambiental Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Delitos contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles

Artículo 262.- Paralización del servicio de distribución de combustibles. - La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año.

Artículo 263.- Adulteración de la calidad o cantidad de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. - La persona que por sí o por medio de un tercero, de manera fraudulenta o clandestina adultere la calidad o cantidad de los hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Artículo 264.- Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles.- La persona que sin la debida autorización, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya productos hidrocarburíferos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles o estando autorizada, lo desvíe a un segmento distinto, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Las personas que utilicen derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, en actividades distintas a las permitidas expresamente por la Ley o autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

4.2.3.4 Código del Trabajo

La codificación de este cuerpo legal fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 167 el 16 de diciembre del 2005. Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores y se aplican a las diversas modalidades y condiciones de

trabajo, estableciendo las distintas clasificaciones de los contratos; es así que este cuerpo legal deberá tomarse en cuenta en lo que respecta a las relaciones laborales de los trabajadores que intervendrán en el proyecto, entre los cuales podrán incluirse en determinados momentos, según las necesidades del proyecto, los habitantes del área de estudio.

El código señala que el trabajador es libre para dedicar su esfuerzo a la labor lícita que a bien tenga y no podrá ser obligada a realizar trabajos gratuitos, ni remunerados que no sean impuestos por la ley, salvo los casos de urgencia extraordinaria o de necesidad de inmediato auxilio, estableciéndose además que nadie puede renunciar a sus derechos laborales. También señala las obligaciones del empleador y del trabajador, quienes están obligados a cumplirlas, caso contrario, las violaciones de las normas de este código serán sancionadas en la forma prescrita en los artículos pertinentes y sin perjuicio de las demás sanciones establecidas por la ley.

Capítulo IV

De las obligaciones del empleador y del trabajador

Art. 42.- Obligaciones del empleador. - Son obligaciones del empleador:

2. Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, sujetándose a las medidas de prevención, seguridad e higiene del trabajo y demás disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideración, además, las normas que precautelan el adecuado desplazamiento de las personas con discapacidad;

Art. 47.- De la jornada máxima. - La jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario.

Art. 49.- Jornada nocturna. - La jornada nocturna, entendiéndose por tal la que se realiza entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.

Art. 64.- Reglamento interno. - Las fábricas y todos los establecimientos de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación; y su Tercer inciso:

“Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo, deberá enviarse a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse

permanentemente en lugares visibles del trabajo, para que pueda ser conocido por los trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más del cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma empresa.”

4.2.4 Leyes

4.2.4.1 Ley Orgánica de Salud

La Ley Orgánica de Salud fue publicada en el Suplemento del R. O. No. 423 del 22 de diciembre de 2006, y la última modificación fue realizada el día 18-dic.-2015.

Esta ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud, consagrado en la Constitución de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública (MSP), entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta ley; y las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), establecerá las normas de salud y seguridad en el trabajo, para proteger la salud de los trabajadores, dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales.

TITULO PRELIMINAR

CAPITULO I

Del derecho a la salud y su protección

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, generacional y bioético.

CAPITULO II

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y

Responsabilidades

Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.

CAPITULO V

De los accidentes

Art. 34.- La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministerio del Trabajo y Empleo, otros organismos competentes, públicos y privados, y los gobiernos seccionales, impulsarán y desarrollarán políticas, programas y acciones para prevenir y disminuir los accidentes de tránsito, laborales, domésticos, industriales y otros; así como para la atención, recuperación, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas.

El Estado reconoce a los accidentes de tránsito como problema de salud pública, en cuanto sus consecuencias afecten la integridad física y mental de las personas.

CAPITULO VI

De los desastres

Art. 35.- La autoridad sanitaria nacional colaborará con los gobiernos seccionales y con los organismos competentes para integrar en el respectivo plan vigente el componente de salud en gestión de riesgos en emergencias y desastres, para prevenir, reducir y controlar los efectos de los desastres y fenómenos naturales y antrópicos.

Art. 36.- Los integrantes del Sistema Nacional de Salud implementarán, en colaboración con los organismos competentes, un sistema permanente y actualizado de información, capacitación y educación en gestión de riesgos en emergencias y desastres, con la participación de la sociedad en su conjunto.

Art. 37.- Todas las instituciones y establecimientos públicos y privados de cualquier naturaleza, deberán contar con un plan de emergencias, mitigación y atención en casos de desastres, en concordancia con el plan formulado para el efecto.

4.2.4.2 Ley Orgánica de Participación Ciudadana

Esta ley fue emitida por la Asamblea Nacional, y publicada en el R. O. Suplemento No. 175 de 20 de abril de 2010. El objetivo de esta ley conforme lo señala el Artículo 1 es, "... propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las

ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubio, y demás formas de Organización lícitas, de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía; instituir instancias, mecanismos, instrumentos y procedimientos de deliberación pública entre el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, y la sociedad, para el seguimiento de las políticas públicas y la prestación de servicios públicos, fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; y, sentar las bases para el funcionamiento de la democracia participativa, así como, de las iniciativas de rendición de cuentas y control social.”

Capítulo Tercero

De la formación ciudadana

Art. 43.- Del fomento a la participación ciudadana. - El Estado fomentará la participación ciudadana a través de sus instituciones, en todos los niveles de gobierno, mediante la asignación de fondos concursables, becas educativas, créditos y otros, a fin de que, las organizaciones sociales realicen proyectos y procesos tendientes a formar a la ciudadanía en temas relacionados con derechos y deberes, de conformidad con la Constitución y la ley.

TITULO VIII

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA

Capítulo Segundo

De la consulta previa

Art. 82.- Consulta ambiental a la comunidad. - Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, para lo cual se informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado.

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes.

4.2.4.3 Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua

R.O. No. 339 de 20 de mayo de 2014 junto con su reglamento de aplicación, que hasta el momento se encuentra contenido del Título IV del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca expedido mediante D. E. No. 3609, publicado en la Edición Especial del R. O. No. 01 de 20 de

marzo de 2003 y modificado el 24 de agosto de 2010. Ésta ley deroga a la Codificación de la Ley de Aguas.

El espíritu de esta ley busca regularizar el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos tanto superficiales como subterráneos, bajo la consigna de que el agua constituye patrimonio nacional; bien de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable; elemento esencial para la vida, vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía alimentaria; y sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado, por lo que está prohibido cualquier tipo de propiedad privada sobre este patrimonio. De acuerdo a este cuerpo legal, la gestión y planificación de los recursos hídricos se debe realizar desde el concepto de unidad hídrica o cuenca hidrográfica, a través de la Autoridad Única del Agua que definirá los lineamientos reglamentarios para ello.

TÍTULO I DISPOSICIONES PRELIMINARES

CAPÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS

Artículo 5.- Sector estratégico. El agua constituye patrimonio nacional, sector estratégico de decisión y de control exclusivo del Estado a través de la Autoridad Única del Agua. Su gestión se orientará al pleno ejercicio de los derechos y al interés público, en atención a su decisiva influencia social, comunitaria, cultural, política, ambiental y económica.

TÍTULO II RECURSOS HÍDRICOS

CAPÍTULO I

DEFINICIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Artículo 14.- Cambio de uso del suelo. El Estado regulará las actividades que puedan afectar la cantidad y calidad del agua, el equilibrio de los ecosistemas en las áreas de protección hídrica que abastecen los sistemas de agua para consumo humano y riego; con base en estudios de impacto ambiental que aseguren la mínima afectación y la restauración de los mencionados ecosistemas.

4.2.4.4 Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial

Publicada en el R. O. Suplemento No. 398 el 7 de agosto de 2008 y modificada el día 31 de diciembre de 2014, por disposiciones generales primera y segunda de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 407 de 31 de diciembre del 2014.

El objetivo de esta ley (LOTTTSV) es la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, en cuanto al uso de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal, y la conducción de semovientes.

El Capítulo IV se refiere a la protección al ambiente y los cuidados que se deben dar en cuanto a la contaminación por fuentes móviles, determinando que todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles (LMP) de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en el reglamento de esta ley. En el Capítulo V De las Contravenciones, en el numeral d) del Artículo 143, se establece que Incurrirán en contravención grave de segunda clase y serán sancionados con multa equivalente al 40% de la remuneración básica unificada (RBU) del trabajador en general y reducción de 7,5 puntos en su licencia de conducir, el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no acondicionados para el efecto, o sin el permiso de la autoridad competente; y los conductores no profesionales que realizaren esta actividad con un vehículo calificado para el efecto.

LIBRO SEGUNDO

DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR

TITULO I

DE LA NATURALEZA Y OBJETO

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas: corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y radiactivas, que pueden generar riesgos que afectan a la salud de las personas expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo establecido en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley y en los reglamentos específicos y los instrumentos internacionales vigentes.

LIBRO TERCERO

DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL

TITULO I

DEL AMBITO DEL TRANSITO Y LA SEGURIDAD VIAL

Art. 88.- En materia de tránsito y seguridad vial, la presente Ley tiene por objetivo, entre otros, los siguientes:

- g) Disponer la implantación de requisitos mínimos de seguridad para el funcionamiento de los vehículos, de los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, de sus condiciones técnicas y de las actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial;

CAPITULO IV

DEL AMBIENTE

SECCION 1

DE LA CONTAMINACION POR FUENTES MOVILES

Art. 211.- Todos los automotores que circulen dentro del territorio ecuatoriano deberán estar provistos de partes, componentes y equipos que aseguren que no rebasen los límites máximos permisibles de emisión de gases y ruidos contaminantes establecidos en el Reglamento.

4.2.4.5 Ley reformativa al artículo 32 de la ley de defensa contra incendios

La Ley de defensa contra incendios entró en vigencia desde el día 19 de abril de 1979, cuando su codificación fue publicada en el R. O. No. 815. Su última modificación fue realizada mediante publicación en el Registro Oficial Año I – N° 87 del día 26 de septiembre de 2017, que expide “Ley reformativa al artículo 32 de la ley de defensa contra incendios”.

Esta ley establece la organización del Cuerpo de Bomberos en todo el país, las Zonas de servicio contra incendios, su personal, su reclutamiento, ascensos, reincorporaciones y nombramientos; además contempla las Contravenciones, las Competencias y el Procedimiento, los Recursos Económicos y ciertas Disposiciones Generales respecto de la colaboración de la Fuerza Pública, las exoneraciones tributarias, la prioridad de la circulación, la Difusión y Enseñanza de principios y prácticas de prevención de incendios, la aprobación de planos para instalaciones eléctricas, el Mando Técnico, el uso de implementos, el Permiso para establecer depósitos de combustibles, la Participación en conflictos o conmociones internas y externas, entre las más importantes.

Esta ley determina contravenciones a todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio, determinándose también las multas correspondientes. Este

cuerpo legal se toma en cuenta en atención a que la infraestructura del proyecto no está exenta de inspecciones y revisiones por parte del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción, en vista de la naturaleza de sus actividades, que incluyen la disposición de un depósito de combustibles; así también se debe considerar que cualquier simulacro que se realice en la infraestructura del proyecto debe ser comunicado a esta institución, de manera que se pueda contar con su colaboración.

CAPITULO III

De las Contravenciones

Art. 23.- Para los fines de esta Ley se considera también contravención además de las establecidas en el Código Penal, todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los bienes en los casos de desastre provenientes de incendio.

Art. 24.- Para efectos de procedimiento e imposición de penas, las contravenciones previstas en el artículo siguiente se asimilarán a las de tercera clase, y las contravenciones previstas en el Art. 26, a las de cuarta clase del Código Penal.

Art. 26.- Serán reprimidos con multa de dos a tres salarios mínimos vitales y prisión de dieciséis a treinta días, o con una de estas penas solamente:

1. Quienes estacionaren un vehículo frente a los hidrantes hasta una distancia de tres metros, o hasta dos cuadras del sitio amagado;
8. Los que se opusieren a las inspecciones ordenadas por el Cuerpo de Bomberos en su morada o en inmuebles de su propiedad o tenencia;
9. Quienes, al efectuar recarga de extinguidores o mantenimiento de equipos contra incendios, realizaren actos dolosos que los vuelvan ineficaces;
15. Quienes transportaren combustibles sin las debidas seguridades contra incendios; y,
16. Quienes, en el perímetro urbano, dejaren abandonados vehículos de transporte de combustibles cargados de este elemento, aunque tuvieran las seguridades que para el transporte se requieren.

CAPITULO V

De los Recursos Económicos

Art. 32.- Además de los recursos económicos señalados por leyes especiales, los

cuerpos de bomberos tendrán derecho a una contribución adicional mensual que pagarán los usuarios finales del servicio público de energía eléctrica, en la siguiente escala:

1. El equivalente al cero punto cincuenta por ciento (0.50%) de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, a los medidores de servicio residencial o particular;
2. El equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, a los medidores destinados al servicio comercial;
3. El equivalente al tres por ciento (3%) de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, a los medidores destinados a los pequeños industriales; y el equivalente al seis por ciento (6%) de la remuneración básica mínima unificada del trabajador en general, a los medidores de los demás industriales.

4.2.4.6 Ley de Hidrocarburos

Decreto Supremo 2967, publicado en el Registro Oficial 711 del día 15 de noviembre de 1978. Reformado por última vez el día 24 de noviembre de 2011.

En el texto de esta Ley se sustituyó "Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos", por "Ministerio del Ramo", y donde decía "Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana" por "PETROECUADOR"

CAPITULO I

Disposiciones Fundamentales

Art. 5.- Los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados en el País.

CAPITULO II

Dirección y Ejecución de la Política de Hidrocarburos

Art. 11.- Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH).- Créase la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, ARCH, como organismo técnico - administrativo, encargado de regular, controlar y fiscalizar las actividades técnicas y operacionales en las diferentes fases de la industria hidrocarburífera, que realicen las empresas públicas o privadas, nacionales, extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales y demás personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que ejecuten actividades hidrocarburíferas en el Ecuador.

CAPITULO VII

Comercialización

Art. 68.- El almacenamiento, distribución y venta al público en el país, o una de estas actividades, de los derivados de los hidrocarburos será realizada por PETROECUADOR o por personas naturales o por empresas nacionales o extranjeras, de reconocida competencia en esta materia y legalmente establecidas en el país, para lo cual podrán adquirir tales derivados ya sea en plantas refinadoras establecidas en el país o importarlos.

En todo caso, tales personas y empresas deberán sujetarse a los requisitos técnicos, normas de calidad, protección ambiental y control que fije la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, con el fin de garantizar un óptimo y permanente servicio al consumidor.

El almacenamiento, la distribución y la venta de los derivados en el país, constituyen un servicio público que por su naturaleza no podrá ser suspendido por las personas naturales o por las empresas nacionales o extranjeras que lo realicen.

CAPITULO...

De las infracciones y sanciones administrativas

Art. 78.- La adulteración en la calidad, precio o volumen de los derivados de petróleo, incluido el gas licuado de petróleo y los biocombustibles, será sancionado por el Director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, la primera ocasión, con una multa de veinticinco a cincuenta remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general; la segunda ocasión, con multa de cincuenta a cien remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la suspensión de quince días de funcionamiento del establecimiento; y, la tercera ocasión con multa de cien a doscientas remuneraciones básicas unificadas para los trabajadores en general y la clausura definitiva del establecimiento.

4.2.5 Reglamentos

4.2.5.1 Reglamento al Código Orgánico del Ambiente

Publicado en el Registro Oficial, Año III - N° 507, del 12 de junio de 2019.

LIBRO TERCERO

CALIDAD AMBIENTAL

TÍTULO IV

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES GENERALES

Art. 463. Objeto de la participación ciudadana en la regularización ambiental.

- La participación ciudadana en la regularización ambiental tiene por objeto dar a conocer los posibles impactos socioambientales de un proyecto, obra o actividad, así como recoger las opiniones y observaciones de la población que habita en el área de influencia directa social correspondiente.

Art. 464. Alcance de la participación ciudadana. - El proceso de participación ciudadana se realizará de manera obligatoria para la regularización ambiental de todos los proyectos, obras o actividades de mediano y alto impacto ambiental.

Art. 465. Momento de la participación ciudadana. - Los procesos de participación ciudadana se realizarán de manera previa al otorgamiento de las autorizaciones administrativas ambientales correspondientes.

Art. 467. Población del área de influencia directa social. - Población que podría ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados.

Art. 468. Área de influencia. - El área de influencia será directa e indirecta:

a) Área de influencia directa social: Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará.

b) Área de influencia social indirecta: Espacio socio-institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia.

CAPÍTULO II

PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

Art. 474. Facilitadores ambientales. - Para la organización, conducción, registro, sistematización, manejo de información, análisis e interpretación del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental Nacional, establecerá una base de datos de facilitadores ambientales.

Art. 480. Informe de sistematización. - El facilitador ambiental elaborará el informe de sistematización del proceso de participación ciudadana con los respectivos medios de verificación. El informe incluirá el análisis de la información obtenida de los mecanismos de participación ciudadana.

Art. 481. Incorporación de opiniones y observaciones. - El proponente deberá incluir en el estudio de impacto ambiental las opiniones y observaciones generadas por la población que habita en el área de influencia directa social del proyecto, obra o actividad, siempre y cuando sean técnica y económicamente viables, en el término de cinco (5) días contados luego de la notificación del Informe de Sistematización del Proceso de participación ciudadana emitido por la Autoridad Ambiental Competente.

CAPÍTULO IV

HALLAZGOS

Art. 498. Hallazgos. - Los hallazgos pueden ser Conformidades, No Conformidades y Observaciones, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el Código Orgánico Ambiental, este Reglamento demás normativa ambiental.

Art. 499. Conformidades. - Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente.

Art. 500.- No conformidades menores. - Se consideran no conformidades menores las siguientes:

- a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
- b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;
- c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.
- d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;

- e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
- f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;
- g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
- h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- j) Incumplimiento obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa ambiental, que permiten seguimiento, monitoreo y control, requeridas por Autoridad Ambiental Competente;
- k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y,
- l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 501. No conformidades mayores. - Se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:

- a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
- b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
- c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
- d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;

- f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
- g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;
- h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente.
- i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
- j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;
- k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y,
- l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

Disposiciones transitorias

PRIMERA. - La Autoridad Ambiental Nacional emitirá la normativa secundaria y demás instrumentos de política pública y planificación necesarios para la aplicación del Código Orgánico del Ambiente y el presente Reglamento, según la priorización que realice para el efecto

Hasta que se emita dicha normativa, para todos los procesos, autorizaciones administrativas y demás trámites a cargo de las Autoridades Ambientales Competentes, aplicará la normativa ambiental vigente en todo lo que no se contraponga al Código Orgánico del Ambiente.

TERCERA. - En el plazo máximo de seis meses contados desde la vigencia de la presente norma, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá el Acuerdo Ministerial que establezca el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.

Disposición Quinta. - En el plazo máximo de un año entrará en vigencia el proceso de regularización ambiental establecido en el presente reglamento.

Disposiciones derogatorias

CUARTA. - Deróguese el Reglamento Ambiental de Actividades Eléctricas, promulgado mediante Decreto Ejecutivo 1761, publicado en el Registro Oficial 396 de 23 de agosto de 2001.

4.2.5.2 Reglamento a la Ley Orgánica de Salud

Este reglamento fue expedido mediante D. E. No. 1395 que fue publicado en el R. O. No. 457 el 30 de octubre del 2008.

CAPITULO I

DE LAS ACCIONES DE SALUD

Art. 1.- Las áreas de salud en coordinación con los gobiernos seccionales autónomos impulsarán acciones de promoción de la salud en el ámbito de su territorio, orientadas a la creación de espacios saludables, tales como escuelas, comunidades, municipios y entornos saludables.

Todas estas acciones requieren de la participación interinstitucional, intersectorial y de la población en general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la salud y la vida que implica obligatoriedad de acciones individuales y colectivas con mecanismos eficaces como la veeduría ciudadana y rendición de cuentas, entre otros.

CAPITULO III

DEL REGISTRO SANITARIO

Art. 7.- El plazo de vigencia del Registro Sanitario se contará a partir de la época de su concesión.

Dicho registro podrá re-inscribirse por períodos iguales y con el mismo número asignado originalmente, en los términos establecidos en el presente Reglamento.

Durante la vigencia del Registro Sanitario, el titular está en la obligación de actualizar la información cuando se produzcan cambios en la información inicialmente presentada, para lo cual el Instituto Nacional de Higiene establecerá un formulario único de actualización de la información del Registro Sanitario.

4.2.5.3 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

El Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo fue publicado en el R. O. No. 565 de 17 de noviembre de 1986. Las disposiciones de este reglamento se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos de trabajo y el mejoramiento del ambiente de trabajo. Las obligaciones y prohibiciones que se señalan en este reglamento deben ser acatadas por los empleadores, subcontratistas y en general, todas las personas que den o encarguen

trabajos para una persona natural o jurídica. Se determina también las obligaciones para los trabajadores.

Título I

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores. - Son obligaciones generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, las siguientes:

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios (EPP).
9. Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.
8. Especificar en el Reglamento Interno de Seguridad e Higiene de la empresa, las facultades y deberes del personal directivo, técnicos y mandos medios, en orden a la prevención de los riesgos de trabajo.

Art.14. De los comités de seguridad e higiene del trabajo.

1.- En todo centro de trabajo en que laboren más de 15 trabajadores deberá organizarse un Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por 3 representantes de trabajadores y 3 de los empleadores, quienes de entre sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Capítulo IV

UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS FIJAS

Art. 92. Mantenimiento.

1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.
2. Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen funcionamiento de las mismas.

Capítulo V

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Art. 129. Almacenamiento de materiales.

1. Los materiales serán almacenados de forma que no se interfiera con el funcionamiento adecuado de las máquinas u otros equipos, el paso libre en

los pasillos y lugares de tránsito y el funcionamiento eficiente de los equipos contra incendios y la accesibilidad a los mismos.

2. El apilado y desapilado debe hacerse en las debidas condiciones de seguridad, prestándose especial atención a la estabilidad de la ruma y a la resistencia del terreno sobre el que se encuentra.

7. Cuando se almacenen barriles, tambores vacíos, tubos de gran tamaño, rollos, etc., descansando sobre sus costados, las rumas serán simétricas y cada una de las unidades de la fila inferior estará calzada.

Capítulo VII

MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

Art. 135. Manipulación de materiales peligrosos. - Para la manipulación de materiales peligrosos, el encargado de la operación será informado por la empresa y por escrito de lo siguiente:

1. La naturaleza de los riesgos presentados por los materiales, así como las medidas de seguridad para evitarlos.
2. Las medidas que se deban adoptar en el caso de contacto con la piel, inhalación e ingestión de dichas sustancias o productos que pudieran desprenderse de ellas.
3. Las acciones que deben tomarse en caso de incendio y, en particular, los medios de extinción que se deban emplear.
4. Las normas que se hayan de adoptar en caso de rotura o deterioro de los envases o de los materiales peligrosos manipulados.

Art. 137. Tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables.

1. Los tanques para almacenar fluidos peligrosos no inflamables, deberán estar:
 - a) Separados del suelo mediante estructuras o bases sólidas y convenientemente alejados de las demás instalaciones.
 - b) Rodeados de foso, depósito, colector o depresión de terreno, de suficiente capacidad para recoger el contenido del tanque de mayor volumen en caso de rotura.
 - c) Cubiertos con pintura protectora adecuada para evitar la corrosión.

d) Provistos de escalera o gradas permanentes, para su revisión y mantenimiento, si las circunstancias así lo requieren.

e) Dotados de entrada, con diámetro suficiente que permita el paso del operario y su equipo de protección, en caso de necesitar revisiones o limpieza periódicas.

Art. 138. Productos corrosivos

1. Los recipientes que contengan productos corrosivos deberán ser colocados cada uno de ellos dentro de cajas o cestos acolchonados con material absorbente y no combustible.

2. Los bidones, baldes, barriles, garrafas, tanques y en general cualquier otro recipiente que tenga productos corrosivos o cáusticos, serán rotulados con indicación de tal peligro y precauciones para su empleo.

3. Los depósitos de productos corrosivos tendrán tubos de ventilación permanente, y accesos para drenaje en lugar seguro, además de los correspondientes para carga y descarga.

4. Los recipientes que han de contener repetidamente un mismo producto, serán cuidadosamente revisados para comprobar que no tengan fugas. Si se usara para productos diferentes, se limpiarán cada vez con una solución neutralizante apropiada.

5. El transvase de líquidos corrosivos se efectuará preferentemente por gravedad.

6. (Reformado por el Art. 54 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) El transporte dentro de la planta se efectuará en recipientes adecuados y con montacargas automotores previstos de plataformas y el vaciado se efectuará mecánicamente.

7. Todos los recipientes con líquidos corrosivos se conservarán cerrados, excepto en el momento de extraer su contenido o proceder a su limpieza. Nunca se hará un almacenaje por apilamiento.

8. En caso de derrame de líquidos corrosivos, se señalizará y resguardará la zona afectada para evitar el paso de trabajadores por ella, tomándose las medidas adecuadas para proceder a su limpieza.

9. La manipulación de los líquidos corrosivos sólo se efectuará por trabajadores previamente dotados del equipo de protección personal adecuado.

Art. 140. Transporte de mercancías peligrosas. - condiciones de la carga y descarga.

1. El personal que se destine a tales operaciones deberá ser previamente instruido sobre las características y peligros del material, el funcionamiento de la instalación y los sistemas de seguridad, siendo experimentado en el funcionamiento, así como en el uso de equipos de protección colectiva y personal.
2. La empresa redactará un plan de acción para casos de emergencia, instruyendo a sus trabajadores en su contenido y entrenándolos en el uso de los equipos necesarios.
3. Los vehículos quedarán perfectamente estacionados con derivación a tierra de su masa metálica cuando la naturaleza de la materia lo requiere.
4. La empresa entregará al encargado de la carga y al transportista una tarjeta en la que se especifique lo siguiente:
 - a) Nombre del producto y riesgo del mismo.
 - b) Cantidad de mercancía y nivel de llenado, cuando sea necesario.
 - c) Clase y tipo de limpieza exigible antes de cargar.
 - d) Tipo de vehículo que se requiere y condiciones particulares que debe cumplir.
5. El encargado de la carga revisará si el vehículo cumple los requisitos especificados en la tarjeta mencionada en el numeral anterior. En caso contrario suspenderá las operaciones comunicando a la dirección de la empresa de forma inmediata las anomalías observadas.
6. El encargado o responsable de las operaciones de carga y descarga será personal calificado y competente y recibirá la formación necesaria para un amplio conocimiento de los riesgos inherentes a las operaciones de carga, descarga y transporte, así como de las medidas de prevención en cada caso.

El titular de la concesión específica, permiso o licencia, tendrá las siguientes obligaciones relacionadas con la protección del ambiente, durante la ejecución de la concesión específica, permiso o licencia del proyecto, en las etapas de construcción, operación- mantenimiento y retiro:

- b) Realizará auditorías ambientales internas integrales con una periodicidad de por lo menos una vez al año.

Capítulo III

INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Art. 155.- Se consideran instalaciones de extinción las siguientes: bocas de incendio, hidrantes de incendios, columna seca, extintores y sistemas fijos de extinción.

Capítulo VIII

SEÑALES DE SEGURIDAD

Art. 169. Clasificación de las señales

- A) Señales de prohibición (S.P.)
- B) Señales de obligación (S.O.)
- C) Señales de prevención o advertencia (S.A.)
- D) Señales de información (S.I.)

4.2.5.4 Reglamento general de la Ley de Patrimonio Cultural

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 2733 dado a los 9 días del mes de julio de 1984, y publicado en el RO 787: 16-jul-84, establece que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es una institución del sector público que goza de personalidad jurídica, adscrita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

CAPITULO PRIMERO: De los órganos de Gobierno, administración y sus atribuciones

Del Directorio

Artículo 3.- Son atribuciones y deberes del Directorio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural:

- a) Velar por el cumplimiento de la Ley;
- c) Solicitar al Gobierno Nacional o a las Municipalidades la declaratoria de utilidad pública, con fines de expropiación de los bienes inmuebles que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación;

Del Director Nacional

Artículo 5. - El Director Nacional del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural es su representante legal, será nombrado por el Directorio y durará cuatro años en sus funciones. Sus deberes y atribuciones son:

- i) Autorizar trabajos de investigación dentro de las áreas específicas a las que se refiere la Ley, previo informe de los Departamentos Nacionales respectivos;

CAPITULO SEGUNDO: De los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación

Artículo 6. La investigación, conservación, preservación, restauración, exhibición, promoción del Patrimonio Cultural de la Nación se sujetarán a las normas de la Ley y Reglamento, y a los principios generalmente aceptados en la materia.

CAPÍTULO QUINTO: De la conservación, preservación y restauración

Artículo 37. Cuando se ejecuten obras sin la autorización respectiva, o no se cumpla con las normas constantes en ella, de modo que se afecte a un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, el Director Nacional del Instituto ordenará la suspensión de la restauración o reconstrucción del bien, según sea el caso, en el plazo que determine y sin perjuicio de las sanciones pertinentes.

Artículo 39. Si la ejecución de una obra de cualquier índole puede causar daño o afectar a un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación, a su área de influencia o a los Centros Históricos de las ciudades que lo posean, el Director Nacional del Patrimonio Cultural solicitará a los Municipios o entidades públicas o privadas, la suspensión de la obra y, si fuere necesario su derrocamiento. En caso de que la obra haya destruido elementos de un bien perteneciente al Patrimonio Cultural de la Nación o que formen parte de un entorno ambiental estos deberán ser restituidos.

Artículo 40. El Director del Instituto de Patrimonio Cultural deberá solicitar de las Municipalidades y de los organismos que sean del caso, la reforma de los Planes Reguladores aprobados que atentan contra los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural de la Nación.

4.2.5.5 Reglamento actividades de comercialización de derivados del petróleo

Publicado en el Registro Oficial Suplemento 621 de 05-nov.-2015, su última modificación fue expedida el día 08-jun.-2017.

CAPITULO I

DEL ALCANCE Y DEFINICIONES

Art. 1.- Alcance: El presente Reglamento se aplicará a nivel nacional a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, privadas, públicas o mixtas, que adquieran la calidad de sujetos de control al ser autorizadas por el Ministro Sectorial o

el Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, según el caso, y registradas en la ARCH para el ejercicio de actividades de comercialización de derivados del petróleo o derivados de petróleo y sus mezclas con biocombustibles, a excepción del gas licuado de petróleo, por ser materia de una reglamentación específica.

Para efectos del presente instrumento la comercialización de derivados del petróleo o derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles, comprende las actividades de importación, exportación, almacenamiento, abastecimiento, transporte, y distribución.

Sección tercera

De la calificación de la solicitud de las comercializadoras

Art. 18.- Autorización de Operación y Registro: Sobre la base del informe técnico, el Director Ejecutivo de la ARCH en el término de quince (15) días, otorgará al solicitante mediante Resolución, la autorización de operación y registro para realizar las actividades de almacenamiento, transporte o distribución de derivados del petróleo o derivados del petróleo y sus mezclas con biocombustibles en los diferentes segmentos de mercado.

Para el caso de los terminales o depósitos de almacenamiento, buque tanques y barcasas, adicional a la Resolución de autorización y registro se emitirá una Resolución de aprobación del uso de tablas de calibración.

Art. 19.- De la modificación de la Autorización y Registro de Centros de Distribución - El cambio de comercializadora o distribuidor, se realizará a través de la comercializadora a la cual se vinculará contractualmente, para lo cual deberá presentar a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero la solicitud correspondiente, acompañada de los requisitos que para el efecto establezca la ARCH.

Para estos casos no será necesario presentar una nueva solicitud de factibilidad de emplazamiento del proyecto.

4.2.6 Acuerdos Ministeriales

4.2.6.1 Acuerdo Ministerial No. 013 del Ministerio del Ambiente

Dado el día 14 de febrero de 2019, que acuerda reformar el Acuerdo Ministerial No 109 publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018.

Art. 2. Sustitúyase en el Capítulo V del Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018, lo referente a: Consideraciones Generales; Procesos de Participación Ciudadana para la obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos, obras o actividades de impacto bajo; procesos de participación ciudadana para la obtención de la autorización administrativa ambiental para proyectos de mediano y alto impacto; Sección 1 Fase Informativa; y, Sección II Fase de Consulta Ambiental.

Art. 3.- Incorpórese en el inciso final del artículo enumerado 5 del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 109 publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018, lo siguiente:

"Art. (...). -Reunión Aclaratoria. - (...) los resultados de la reunión aclaratoria deberán constar en un acta firmada por los asistentes.

Art. 5.- Sustitúyase el contenido del artículo 35 del Acuerdo Ministerial No. 109 publicado en el Registro Oficial edición especial No 640 de 23 de noviembre del 2018 por lo siguiente:

(...) Los proyectos, obras o actividades nuevas que cuentan con la autorización administrativa ambiental, que generan desechos peligrosos y/o especiales, y que no hayan obtenido el Registro de Desechos Peligrosos y/o Especiales a la fecha de vigencia del Acuerdo Ministerial 109, iniciarán el proceso para la obtención del mismo, en el término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su suscripción.

Art. 6.- Refórmese el numeral 5 del cuadro correspondiente a Servicio de Gestión y Calidad Ambiental del artículo 2 el Acuerdo Ministerial 083-B publicado en el Registro Oficial edición especial No 387 de 04 de noviembre del 2015 por lo siguiente:

(...) Requisito: Presentación del Formulario 101 y 102 según corresponda del SRI casilla TOTAL COSTOS Y GASTOS.

4.2.6.2 Acuerdo Ministerial No. 026 del Ministerio del Ambiente

Este Acuerdo Ministerial del Ministerio del Ambiente, publicado en el Segundo Suplemento del R. O. No. 334, publicado el 12 de mayo del 2008, establece los procedimientos para el registro de los generadores de desechos peligrosos, gestores y transportadores de desechos peligrosos.

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el Anexo A.

ANEXO A

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE GENERADORES DE DESECHOS PELIGROSOS

4.2.6.3 Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del Ambiente

“REFORMA EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA”.
(Registro Oficial Edición Especial No. 316 del 15 de mayo del 2015).

CAPÍTULO II

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad. - Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.

Art. 15 Del certificado de intersección. - El certificado de intersección es un documento electrónico generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional.

Art. 25 Licencia Ambiental. - Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental.

El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado.

CAPÍTULO IV

DE LOS ESTUDIOS AMBIENTALES

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post). - Son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en

términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico.

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales. - Durante la revisión y análisis de los estudios ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar entre otros:

- a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesta, incluyendo las correspondientes alternativas;
- b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el dimensionamiento del proyecto, obra o actividad;
- c) Realización de correcciones a la información presentada en el estudio ambiental;
- d) Realización de análisis complementarios o nuevos.

La Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad Ambiental Competente podrá requerir a la proponente información adicional para su aprobación final. Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado.

4.2.6.4 Acuerdo Ministerial No. 083-B del Ministerio del Ambiente

El cual acuerda “REFORMAR EL LIBRO IX DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE (Registro Oficial -- Edición Especial N° 387 - 4 de noviembre de 2015)”.

Artículo 2.- Sustitúyase los valores estipulados en el Ordinal V, artículo 11, Título 11, Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente por el siguiente cuadro “Servicio de Gestión Calidad Ambiental”.

4.2.6.5 Acuerdo Ministerial No. 097-A del Ministerio del Ambiente

Este acuerdo ministerial expide los Anexos del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente, mismos que pasan a formar parte integrante del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio de Ambiente reformado mediante Acuerdo Ministerial 061.

El Acuerdo Ministerial expide entonces los siguientes Anexos:

- o **Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes al Recurso Agua.**

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES:

RECURSO AGUA

1. Los principios básicos y enfoque general para el control de la contaminación del agua;
2. Las definiciones de términos importantes y competencias de los diferentes actores establecidas en la ley;
3. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos;
4. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o sistemas de alcantarillado;
5. Permisos de descarga;
6. Los parámetros de monitoreo de las descargas a cuerpos de agua y sistemas de alcantarillado de actividades industriales o productivas, de servicios públicas o privadas;
7. Métodos y procedimientos para determinar parámetros físicos, químicos y biológicos con potencial riesgo de contaminación del agua.

- o **Anexo 2 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados: Norma de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de Remediación para Suelos Contaminados:**

NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL DEL RECURSO SUELO Y CRITERIOS DE REMEDIACIÓN PARA SUELOS CONTAMINADOS

INTRODUCCIÓN

1. Establecer Normas de aplicación general para diferentes usos del suelo
2. Definir criterios de calidad de un suelo.
3. Establecer criterios de remediación para suelos contaminados.

- o **Anexo 3 Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente: Norma De Emisiones Al Aire Desde Fuentes Fijas: Norma De Emisiones Al Aire Desde Fuentes Fijas.**

NORMA DE EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS

INTRODUCCIÓN

La presente norma tiene como objeto principal la preservación de la salud pública, la calidad del aire ambiente, las condiciones de los ecosistemas y del ambiente en general. Para cumplir con este objetivo, esta norma establece los límites permisibles de la concentración de emisiones de contaminantes al aire, producidas por las actividades de combustión en fuentes fijas tales como, calderas, turbinas a gas, motores de combustión interna, y por determinados procesos industriales donde existan emisiones al aire; así como los métodos y procedimientos para la determinación de las concentraciones emitidas por la combustión en fuentes fijas.

- o **Anexo 4 Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria Del Ministerio Del Ambiente Norma De Calidad Del Aire Ambiente O Nivel De Inmisión Libro Vi Anexo 4: Norma De Calidad Del Aire Ambiente O Nivel De Inmisión Libro VI Anexo 4**

NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN LIBRO VI ANEXO 4

INTRODUCCIÓN

1. Los objetivos de calidad del aire ambiente.
2. Los límites permisibles de los contaminantes, criterio y contaminantes no convencionales del aire ambiente.
3. Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente.

- o **Anexo 5 Niveles Máximos De Emisión De Ruido Y Metodología De Medición Para Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles Y Niveles: Niveles Máximos De Emisión De Ruido Y Metodología De Medición Para Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles**

NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGÍA DE MEDICIÓN PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES

INTRODUCCIÓN

1. Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes fijas de ruido (FFR).
2. Los niveles máximos de emisión de ruido emitido al medio ambiente por fuentes móviles de ruido (FMR).
3. Los métodos y procedimientos destinados a la determinación del cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido para FFR y FMR.

4.2.6.6 Acuerdo Ministerial No. 100-A del Ministerio del Ambiente

Emitido el día 11 de diciembre de 2019, y publicado en el Registro Oficial N° 174 del día 01 de abril de 2020, el cual acuerda expedir el Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador.

TITULO I

JURISDICCION, COMPETENCIA Y GENERALIDADES

CAPITULO 1

JURISDICCION

Art. 2. Ámbito de aplicación. El presente Reglamento se aplicará a todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, empresas mixtas, consorcios, asociaciones, u otras formas contractuales reconocidas en el Ecuador, que realicen actividades en Operaciones Hidrocarburíferas, a nivel nacional.

CAPITULO II

COMPETENCIA

Art. 4. Operador. Para efectos de la aplicación de este Reglamento se entenderá como operador hidrocarburífero, a la persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, empresa mixta, consorcio, asociación, u otras formas contractuales reconocidas por la legislación ecuatoriana, a cargo de la ejecución de actividades en cualquiera de las fases de la industria hidrocarburífera o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico.

CAPITULO III

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 7. Capacitación. Con el fin de propender a la transferencia de conocimientos los operadores hidrocarburíferos incluirán dentro del programa de capacitación de su Plan

de Manejo Ambiental, a los servidores públicos de la Autoridad Ambiental Competente, en temas relacionados a la operación hidrocarburífera.

Art. 15. Operación y mantenimiento de equipos de contingencia. El Operador contará con equipos y materiales para control de derrames y contra incendios, los cuales deben estar operativos y recibir el mantenimiento preventivo y correctivo correspondiente; y con el personal capacitado periódicamente mediante entrenamientos y simulacros. El cumplimiento de este artículo será reportado anualmente en el Informe de Gestión Ambiental Anual.

TITULO II

ASPECTOS AMBIENTALES EN PROCESOS DE LICITACIÓN, ASIGNACION Y CONTRATACIÓN HIDROCARBURÍFERA

Art. 21. Cambio de Operador. Cuando se realice el cambio de operador de un proyecto, obra o actividad hidrocarburífera, las partes deberán presentar a la Autoridad Ambiental Nacional una auditoría ambiental de cambio de operador, conforme los lineamientos establecidos en la norma técnica expedida para el electo, en la cual el operador anterior y el nuevo acuerdan las responsabilidades de cada uno, sobre la ejecución del plan de acción y el estado de las condiciones socio ambientales en la entrega recepción del área.

La responsabilidad sobre las fuentes de contaminación o pasivos ambientales y los impactos asociados a los mismos, que no fueron identificados en el momento del cambio de operador, serán resueltos en las instancias judiciales correspondientes.

El cambio de titularidad de las Autorizaciones Administrativas Ambientales del área sujeta a cambio de operador deberá seguir el procedimiento establecido en la normativa ambiental vigente y utilizará la auditoría de cambio de Operador aprobada, como documento habilitante.

El operador que se encuentre realizando dicho procedimiento podrá continuar ejecutando sus actividades, bajo las mismas condiciones que regían la autorización administrativa original, hasta que se reforme la referida autorización administrativa ambiental.

TITULO III

REGULARIZACIÓN AMBIENTAL

Art. 25. Instrumentos Técnicos Ambientales. Constituyen herramientas técnicas que en conjunto mantienen una unidad sistemática y se clasifican en:

1. Estudio de Impacto Ambiental;
2. Diagnóstico Ambiental;
3. Estudios Complementarios;
4. Auditoría Ambiental; y,
5. Plan de Manejo Ambiental y su actualización.

El alcance, contenidos y/u otros requisitos se efectuarán conforme a las normas técnicas expedidas para el efecto.

Art. 29. Estudios de impacto ambiental de las fases hidrocarburíferas. Los estudios de impacto ambiental podrán ser presentados por una fase específica o varias fases de las actividades hidrocarburíferas.

Art. 30. Observaciones sustanciales. Se consideran observaciones sustanciales a los estudios de impacto ambiental y sus complementarios para las actividades Hidrocarburíferas, las siguientes:

1. La modificación sustancial del proyecto, obra o actividad hidrocarburífera descrito en el estudio.
2. Cuando el trámite de regularización ambiental no corresponda a la categoría de impacto de la obra, actividad o proyecto hidrocarburífero.
3. Cuando se identifique que la regularización iniciada por el operador generará una duplicidad de autorizaciones ambientales.

Cuando se determinen observaciones sustanciales, la Autoridad Ambiental Competente dispondrá, mediante informe técnico, el archivo del proceso y ordenará al proponente el inicio de un nuevo proceso de regularización.

Art. 32. Modificación y ampliación de las actividades hidrocarburíferas. Cuando el operador cuente con una Autorización Administrativa Ambiental, y requiera modificar o ampliar el alcance de su proyecto, obra o actividad, sin incurrir en los casos previstos en el Código Orgánico del Ambiente, presentará a la Autoridad Ambiental Competente, para análisis y pronunciamiento:

1. Estudio complementario, cuando requiera de la intervención en nueva superficie de dentro del área geográfica autorizada, y los posibles impactos sean identificados como mediano y alto.
2. Actualización del plan de manejo ambiental, cuando se requiera de una ampliación o

modificación del alcance del proyecto, obra o actividad, en el área de implantación del proyecto y dentro del área geográfica y las actividades tengan en relación a los impactos de la actividad principal regularizada.

Posteriormente, al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente emitirá la reforma a la Autorización Administrativa Ambiental, y los documentos antes descritos pasarán a formar parte integrante de la referida autorización.

Art. 33. Modificaciones de bajo impacto. Cuando el operador requiera realizar actividades adicionales dentro del área regularizada, deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente una petición que contenga el análisis técnico en el cual se evidencie que las evaluaciones de dichas actividades corresponden a bajo impacto. El análisis deberá incluir entre otras cosas la descripción de las actividades, el sustento de la evaluación y de ser necesario las medidas de prevención y mitigación a aplicar; a fin de que la Autoridad Ambiental tome conocimiento o en su defecto notifique al Operador que por las actividades descritas le corresponde realizar un estudio complementario o una actualización de Plan de Manejo Ambiental.

Art. 34. Póliza o garantía bancaria. El operador mantendrá en vigencia una sola póliza o garantía bancaria de responsabilidad ambiental por Autorización Administrativa Ambiental, durante el periodo de ejecución de su actividad y hasta su cese efectivo.

Art. 35. Evaluación de impactos ambientales acumulativos. Como parte de las herramientas para la evaluación de impacto ambiental acumulativo, los estudios de impacto ambiental y las auditorías ambientales, además de la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, obra o actividad, incluirán en su desarrollo la identificación de posibles impactos ambientales acumulativos usando los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.

Estos lineamientos deberán establecer entre otros aspectos, la delimitación geográfica, el alcance de la información requerida por la autoridad, mecanismos de identificación y deberá ser diseñada considerando las características del sector.

TITULO IV

MANEJO DE ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES GENERALES

CAPITULO I

MANEJO DE ASPECTOS AMBIENTALES GENERALES

Art. 38. Gestión Integral de sustancias químicas. Para la gestión de sustancias químicas se cumplirá con lo establecido en las normas técnicas ambientales y demás normativa aplicable.

Los Operadores deberán cumplir con las siguientes obligaciones para el manejo de sustancias químicas:

1. Manejar las sustancias puras o en mezcla o sustancias contenidas en productos o materiales, conforme lo establecido en la normativa ambiental correspondiente y normas INEN determinadas para este efecto;
2. Identificar los peligros y los riesgos de las sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales; así como, implementar medidas de prevención para controlar los potenciales riesgos para la salud y el ambiente;
3. Asegurar que todo el personal involucrado en el uso de sustancias químicas se encuentre debidamente capacitado sobre los peligros y riesgos de las sustancias puras, mezclas o sustancias químicas contenidas en productos o materiales, conforme a lo detallado en la etiqueta y su ficha de datos de seguridad, así como, entrenado para enfrentar posibles situaciones de emergencia, conforme los lineamientos establecidos en normativa nacional e internacional aplicable;
4. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación ambiental, durante la gestión de sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales, en sus instalaciones; y, responder solidariamente con las personas naturales o jurídicas contratadas para efectuar la gestión de las mismas, la responsabilidad es solidaria e irrenunciable;
5. Utilizar productos naturales y/o biodegradables, entre otros los siguientes: desengrasantes, limpiadores, detergentes, desodorizantes domésticos e industriales, insecticidas, abonos y fertilizantes, al menos que existan justificaciones técnicas y/o económicas debidamente sustentadas. El operador deberá presentar una lista de los productos químicos a utilizar en su operación en los estudios ambientales;
6. Aplicar estrategias de reducción del uso de sustancias químicas en cuanto a cantidades en general, las mismas que deberán estar consideradas en el Plan de Manejo Ambiental;

7. Contar con los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar y controlar inicialmente una eventual liberación de sustancias químicas peligrosas que afecte a la calidad de los recursos naturales;
8. Implementar actividades de mejora continua que permitan un manejo racional de sustancias químicas;
9. Poner en conocimiento a la Autoridad Ambiental Nacional en el término de máximo un (1) día desde el suceso, en caso de producirse accidentes durante la gestión de sustancias puras o en mezcla, o de sustancias contenidas en productos o materiales.
10. Cumplir con las obligaciones que consten en la correspondiente norma técnica.

Art. 39. Manejo y almacenamiento de petróleo crudo y derivados. Para el manejo y almacenamiento de crudo y/o combustibles el Operador cumplirá con lo que establece el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, respecto de la construcción y mantenimiento de la infraestructura correspondiente.

El Operador deberá incluir en el Informe de Gestión Ambiental Anual y en la Auditoría Ambiental de Cumplimiento correspondiente, copia del certificado de control anual emitido por la Agencia de regulación y control hidrocarburífero o quien haga sus veces, el cual será la única evidencia del control de la integridad de los tanques, recipientes a presión, ductos principales, ductos secundarios, centros de fiscalización y entrega, terminales, depósitos de almacenamiento, autotanques, barcasas, buque tanques de bandera ecuatoriana, vehículos que transportan GLP en cilindros.

Art. 40. Manejo y tratamiento de descargas líquidas. Toda instalación, incluyendo centros de distribución, sean nuevos o remodelados, así como las plataformas off-shore, deberán contar con un sistema convenientemente segregado de drenaje de aguas lluvias y de escorrentía, de forma que se realice un tratamiento específico por separado para aguas grises y negras y efluentes residuales para garantizar su adecuada disposición. Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame, así como para tratar las aguas contaminadas con residuos oleosos, y evitar la contaminación del ambiente.

El manejo y tratamiento de descargas líquidas cumplirá además con:

1. Desechos líquidos industriales y aguas de formación. - Toda estación de producción y demás instalaciones industriales dispondrán de un sistema de tratamiento de fluidos

industriales resultantes de los procesos. No se descargará el agua de formación al ambiente debiendo la misma reinyectarse, previo pronunciamiento de la Autoridad Ambiental Nacional, conforme lo establecido en el numeral 3 de este artículo.

2. Disposición. - Todo efluente doméstico e industrial, proveniente de la actividad hidrocarburífera, que sea descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la Norma Técnica que se expida para el efecto. Los desechos domésticos e industriales y otros fluidos de desecho generados en las diferentes actividades hidrocarburíferas podrán ser reinyectados siempre que dicha disposición cuente con la autorización emitida por el Ministerio del Ambiente, conforme lo descrito en el numeral 1 de este mismo artículo.

Para la caracterización de las aguas superficiales en Estudios de Línea Base – Diagnóstico Ambiental, se aplicarán los parámetros establecidos en la Norma Técnica que se expida para el efecto. Los resultados de dichos análisis se reportarán en el respectivo Estudio Ambiental con las coordenadas UTM y geográficas de cada punto de muestreo, incluyendo una interpretación de los datos.

Art. 44. Gestión Integral de residuos o desechos sólidos no peligrosos. Son obligaciones de los operadores para el manejo de residuos o desechos sólidos no peligrosos en todas sus fases, sin perjuicio de aquellas contenidas en las normas específicas, las siguientes:

1. Las actividades correspondientes a cada fase de la gestión de residuos o desechos sólidos no peligrosos que realice por gestión propia el Operador deben estar detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental del área o instalación que corresponda;
2. Ser responsable de su manejo hasta el momento en que son entregados al servicio de recolección o depositados en sitios autorizados que determine el prestador del servicio, en las condiciones técnicas establecidas en la normativa aplicable;
3. Tomar medidas con el fin de minimizar su generación en la fuente, conforme lo establecido en las normas secundarias emitidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
4. Mantener las plataformas e instalaciones libres de residuos y desechos sólidos no peligrosos.

5. Garantizar que los residuos o desechos sólidos no peligrosos sean almacenados temporalmente en recipientes, identificados y clasificados en orgánicos, reciclables y desechos;
6. Los recipientes con residuos o desechos sólidos no peligrosos no deberán permanecer en vías y sitios públicos en días y horarios diferentes a los establecidos por el prestador del servicio de recolección;
7. Ningún tipo de residuo, desecho, material de suelo o vegetal será depositado en cuerpos de agua o drenajes naturales; y
8. Presentar en el Plan de Manejo Ambiental el sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, inclusive si la gestión será realizada por terceros, cuando fuera el caso.

Art. 45. Gestión integral de residuos o desechos peligrosos y/o especiales.

Son obligaciones de los operadores para el manejo de residuos o desechos peligrosos y/o especiales en todas sus fases, sin perjuicio de aquellas contenidas en las normas específicas, las siguientes:

1. Las actividades correspondientes a cada fase de la gestión de residuos o desechos sólidos peligrosos que realice o realizará el Operador deben estar detalladas en el Estudio de Impacto Ambiental del área o instalación de conformidad con lo que se detalla en el art. 29 de este Reglamento;
2. Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso de modificaciones, así como presentar las obligaciones derivadas del registro, conforme a la norma técnica emitida para el efecto;
3. Manejar adecuadamente residuos o desechos peligrosos y/o especiales originados a partir de sus actividades, sea por gestión propia o a través de gestores autorizados, tomando en cuenta el principio de jerarquización;
4. Asegurar que todo el personal involucrado en la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales se encuentre debidamente capacitado sobre los peligros y riesgos de los mismos, así como, entrenado para enfrentar posibles situaciones de emergencia, conforme los lineamientos establecidos en normativa nacional e internacional aplicable;

5. Ser responsable del manejo ambiental de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales, desde su generación hasta su eliminación o disposición final;
6. Almacenar y realizar el manejo interno de desechos y residuos peligrosos y/o especiales dentro de sus instalaciones en condiciones técnicas de seguridad, evitando su contacto con los recursos agua y suelo, y verificando la compatibilidad;
7. Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional;
8. Mantener registros sobre la clasificación de los residuos, desechos, volúmenes y/o cantidades generados y la forma de eliminación y/o disposición final para cada clase de residuos o desechos. Un resumen de dicha documentación se presentará en el Informe Anual Ambiental;
9. Contar con los materiales y equipamiento para atención de contingencias, a fin de evitar contaminación o daños ambientales durante todas las fases de gestión;
10. Ser responsable en caso de incidentes que produzcan contaminación o daños ambientales durante la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales en sus instalaciones; y, responderá solidariamente con las personas naturales o jurídicas contratadas por ellos para efectuar la gestión de los mismos, en caso de incidentes que involucren manejo inadecuado, contaminación o daño ambiental. La responsabilidad es solidaria e irrenunciable.
11. Proponer los tratamientos que aplicará para los fondos de tanque y materiales similares, considerados de difícil degradación, a fin de que tengan una adecuada y eficiente disposición, recuperación, tratamiento y/o control, alineados a los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente.

CAPITULO II

CRITERIOS PARA LA GESTIÓN SOCIAL

Art. 49. Atención de solicitudes. El Plan de Relaciones Comunitarias del Plan de Manejo Ambiental contendrá los mecanismos mediante el cual el operador receptorá, registrará y responderá a todas las solicitudes verbales y escritas, relativas a la

gestión socio-ambiental de su operación, realizadas por cualquier actor social e institucional y reportará sobre este mecanismo en el Informe Gestión Ambiental Anual.

TITULO V

NORMAS OPERATIVAS DE LAS FASES DE LA INDUSTRIA HIDROCARBURÍFERA

Art. 51. Fases de la industria. Para efectos del presente Reglamento se consideran como fases de la industria hidrocarburífera las siguientes: 1) exploración, 2) explotación, 3) transporte, 4) almacenamiento, 5) industrialización, 6) refinación, 7) comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas.; y, demás actividades como las obras civiles.

CAPITULO V

COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS, BIOCOMBUSTIBLES Y SUS MEZCLAS

Art. 57. Normas operativas para las fases de comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas. El Operador cumplirá con lo siguiente:

La fase de comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas, se desarrolla en: estaciones de servicio, depósitos de pesca artesanal, y depósitos de almacenamiento, plantas envasadoras y depósitos de GLP y terminales de almacenamiento de derivados, en los diferentes segmentos.

El operador y las comercializadoras de hidrocarburos autorizadas por la Autoridad Hidrocarburífera, deberá cumplir con lo establecido en este Reglamento, en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas y normativa ambiental vigente.

Estaciones de servicio, plantas envasadoras de gas y otros centros de almacenamiento y distribución de derivados de hidrocarburos, deberán:

1. Contemplar obligatoriamente la construcción y/o instalación de canales perimetrales, trampas de grasas y aceites, sistemas cerrados de recirculación de agua y retención y demás infraestructura que minimice los riesgos y daños ambientales.
2. Los tanques de combustible y su manejo deberán cumplir con lo establecido en esta Norma y en el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas.

TITULO VI

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

CAPITULO 1

MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Art. 59. Monitoreo ambiental interno. El Operador realizará el monitoreo ambiental interno de las emisiones a la atmósfera, ruido ambiente, aguas superficiales y subterráneas, descargas líquidas, lodos y rípios de perforación, suelo, sedimentos y componentes bióticos, conforme su plan de manejo ambiental y la periodicidad establecida en este Reglamento.

Art. 60. Informe de monitoreo ambiental. El Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente, para aprobación, el informe con la evaluación de los resultados del monitoreo ambiental interno incluyendo el cálculo de la carga contaminante, el análisis de efectividad de las acciones correctivas implementadas en el caso de identificar incumplimiento y demás condiciones conforme a la norma técnica correspondiente.

Este informe será presentado a la Autoridad Ambiental Competente en formato digital con todos los respaldos, acompañado con el correspondiente oficio de entrega que contendrá las firmas de responsabilidad respectivas o mediante la plataforma informática que la Autoridad disponga para este efecto.

Art. 61. Puntos de Monitoreo. El Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente la identificación de los siguientes puntos de monitoreo como parte del Plan de Monitoreo y Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental: emisiones gaseosas, ruido ambiente (PCA), agua, descargas líquidas, lodos y rípios de perforación, suelo y puntos de monitoreo biótico, según los formatos incluidos en la norma técnica para regularización ambiental, por tanto, su aprobación será conjunta con el estudio ambiental que corresponda.

Art. 63. Periodicidad del monitoreo y entrega de reporte. El Operador ejecutará el monitoreo ambiental interno conforme a los siguientes períodos de muestreo y reporte:

6. Para las fases de Comercialización de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas. - Las actividades de monitoreo en la fase Comercialización de hidrocarburos, Biocombustibles y sus mezclas, se someterán a las siguientes reglas:

- a. Para descargas de aguas residuales operacionales, negras y grises, el monitoreo será semestral en base de una muestra simple, tomada al posterior al tratamiento.

Para estaciones de servicio (gasolineras) y plantas envasadoras de gas, donde no exista una descarga de aguas residuales operacionales, los desechos que se acumulen en las trampas de grasas o separadores API deberán tratarse conforme lo dispuesto en el plan de manejo ambiental correspondiente, y no serán sujetos de monitoreo interno.

b. Para aguas subterráneas el monitoreo será anual en los puntos establecidos en la red piezométrica del área circundante a los sitios de almacenamiento de productos limpios. El análisis de los resultados se presentará en el Informe de Monitoreo. Se realizará conforme los lineamientos de la Norma Técnica expedida para el efecto.

c. Para emisiones gaseosas se realizará el monitoreo anual de las fuentes fijas de combustión, si las hubiere o de sus sistemas de operación ocasional: generadores de emergencia, motores en sistemas contra incendios, siempre que superen las 300 horas de operación.

d. Para emisiones fugitivas en tanques y líneas el monitoreo será trimestral. La entrega del informe de monitoreo de la fase de comercialización, a la Autoridad Ambiental Competente, será anual dentro de los 30 días del mes enero del año siguiente.

Art. 65. Monitoreo de emisiones a la atmósfera. Los sujetos de control deberán controlar y monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten de sistemas de combustión en hornos, calderos, generadores, incineradores y otros catalogados como fuentes fijas de combustión, los parámetros y los valores máximos referenciales establecidos en la normativa para emisiones vigente para el Sector Hidrocarburífero.

Aquellas fuentes que no sean catalogadas como significativas, deberán cumplir con los mantenimientos determinados por el fabricante y presentarán los certificados de emisión teórica, excepto para las fases de perforación donde se monitorearán todas las fuentes independientemente de su potencia.

Art. 66. Monitoreo de emisiones fugitivas. Se deberá inspeccionar periódicamente los tanques y recipientes de almacenamiento, así como bombas, compresores, líneas de transferencia, líneas de conducción y otros donde se manejen productos limpios, mediante la implementación de un programa de medición de emisiones fugitivas de compuestos orgánicos volátiles (COV's), de acuerdo al método EPA 21 o su equivalente, y se adoptará las medidas necesarias para minimizar estas emisiones.

Se entiende como COV's para el monitoreo de emisiones, la respuesta global de un medidor directo con PID, IR, u otros, o la suma, al menos de: Benceno, Tolueno, Etilbenceno, Xilenos, Pentanos, Hexanos, Heptanos, Naftaleno.

Las mediciones se realizarán una vez al año, aplicando el método EPA 325 AIB o su equivalente, para la ubicación de los puntos de monitoreo y los resultados se reportarán en el Informe de monitoreo interno.

Art. 70. Informe de gestión ambiental anual. El Operador presentará a la Autoridad Ambiental Competente hasta el treinta y uno de enero de cada año, el informe anual de gestión ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el Operador y que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el efecto.

CAPITULO IV

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

Art. 78. Difusión del plan de manejo ambiental. El Operador difundirá anualmente los resultados de la ejecución del o los planes de manejo ambiental, a las comunidades del área de influencia directa. Los respaldos de su ejecución deberán incluirse en el informe anual de gestión ambiental.

4.2.6.7 Acuerdo Ministerial No. 103 del Ministerio del Ambiente

“Expídase el Instructivo al Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008”, emitido por el Ministerio del Ambiente según Registro Oficial 607 Primer Suplemento (2015) del 14 de octubre de 2015.

Capítulo I

Definición y ámbito de aplicación del Proceso de Participación Social (PPS)

De acuerdo al Art. 1., entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y económicamente viables.

El Art. 2, establece que el Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera obligatoria en todos los proyectos, obras o actividades que para su regularización

requieran de un Estudio Ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional a través del Sistema Único de Información Ambiental determinará el procedimiento de Participación Social a aplicar, el mismo que podrá desarrollarse con facilitador o sin Facilitador Socioambiental de acuerdo al nivel de impacto del proyecto, obra o actividad.

Capítulo II

Proceso de Participación Social con Facilitador Socioambiental

El Artículo 5 se establece que: "Para la coordinación y sistematización del Proceso de Participación Social (PPS), el Ministerio del Ambiente, a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, establecerá una base de datos de Facilitadores Socio-ambientales Acreditados, quienes provendrán de las ciencias sociales, socio-ambientales y/o disciplinas afines, y acreditarán experiencia en la organización, conducción, registro, sistematización, análisis e interpretación de procesos de diálogo y participación social".

En el Artículo 15 finalmente se establece que una vez culminado el proceso, el Facilitador Socio-ambiental Asignado tendrá un plazo máximo de tres días después del cierre del proceso de Participación Social para la entrega del Informe de Sistematización del Proceso de Participación Social a la Autoridad Ambiental Nacional y/o a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada para su revisión y, en base a este informe, establecer si el Proceso de Participación Social (PPS) cumple con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008 y el presente instructivo, en cuyo caso se procederá a su aprobación; caso contrario, se procederá al pronunciamiento desfavorable que motiva el rechazo del Proceso de Participación Social (PPS) ejecutado.

4.2.6.8 Acuerdo Ministerial No. 109 del Ministerio del Ambiente

Este Acuerdo Ministerial, tiene como objetivo reformar el Acuerdo Ministerial No. 061, el cual fue publicado en la Edición Especial del Registro Oficial No. 316 de 04 de mayo de 2015, mediante el cual se expidió la reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente; de conformidad con las disposiciones del presente instrumento.

Art 8.- Incorpórese un artículo posterior al artículo 25, con el siguiente contenido:

"Art. (...). *-Requisitos de la licencia ambiental. -Para la emisión de la licencia ambiental, se requerirá, al menos, la presentación de los siguientes documentos:*

- 1) *Certificado de intersección; del cual se determinará la necesidad de obtener la viabilidad técnica por parte de la Subsecretaría de Patrimonio Natural o las unidades de Patrimonio Natural de las Direcciones Provinciales del Ambiente, según corresponda;*
- 2) *Términos de referencia, de ser aplicable;*
- 3) *Estudio de impacto ambiental;*
- 4) *Proceso de Participación Ciudadana;*
- 5) *Pago por servicios administrativos; y;*
- 6) *Póliza o garantía respectiva."*

Art 9.- Incorpórese los siguientes artículos posteriores al artículo 29, con el siguiente contenido:

"Art. (...). - Estudio de impacto ambiental. - Es un documento que proporciona información técnica necesaria para la predicción, identificación y evaluación de los posibles impactos ambientales y socio ambientales derivados de un proyecto, obra o actividad. El estudio de impacto ambiental contendrá la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación.

Los operadores elaborarán los estudios de impacto ambiental con base en los formatos y requisitos establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional. "

"Art. (...). - Contenido de los estudios de impacto ambiental. - Los estudios de impacto ambiental se elaborarán por consultores acreditados ante la entidad nacional de acreditación conforme los parámetros establecidos por la Autoridad Ambiental Nacional y deberán contener al menos los siguientes elementos:

- a) *Alcance, ciclo de vida y descripción detallada del proyecto y las actividades a realizarse con la identificación de las áreas geográficas a ser intervenidas;*
- b) *Análisis de alternativas de las actividades del proyecto;*
- e) *Demanda de recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable, las respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos;*
- d) *Diagnóstico ambiental de línea base, que contendrá el detalle de los componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales;*
- e) *Inventario forestal, de ser aplicable;*
- f) *Identificación y determinación de áreas de influencia y áreas sensibles;*

- g) Análisis de riesgos*
- h) Evaluación de impactos ambientales y socioambientales;*
- i) Plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes; y;*
- j) Los demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional"*

El estudio de impacto ambiental deberá incorporar las opiniones y observaciones que sean técnica y económicamente viables, generadas en la fase informativa del proceso de la participación ciudadana.

De igual forma se anexará al estudio de impacto ambiental toda la documentación que respalde lo detallado en el mismo"

"Art. (...). - Análisis del estudio de impacto ambiental. - La Autoridad Ambiental Competente analizará y evaluará el estudio de impacto ambiental presentado, verificando su cumplimiento con los requisitos establecidos en este acuerdo y la norma técnica aplicable. La Autoridad Ambiental Competente tendrá un plazo máximo de cuatro (4) meses para emitir el pronunciamiento correspondiente. La Autoridad Ambiental Competente podrá realizar inspecciones in situ al lugar del proyecto, obra o actividad con la finalidad de comprobar la veracidad de la información proporcionada.

La Autoridad Ambiental Competente notificará al operador las observaciones realizadas al estudio de impacto ambiental y de ser el caso, requerirá información o documentación adicional al operador. En caso de no existir observaciones la Autoridad Ambiental Competente iniciará el proceso de participación ciudadana".

"Art. (...). - Reunión Aclaratoria. - Una vez notificadas las observaciones por parte de la Autoridad Ambiental Competente, el operador dispondrá de un término de diez (10) días para solicitar una reunión aclaratoria con la Autoridad Ambiental Competente.

En esta reunión se aclararán las dudas del operador a las observaciones realizadas por la Autoridad Ambiental Competente. En caso de que el operador no solicite a la Autoridad Ambiental Competente la realización de dicha reunión, se continuará con el proceso de regularización ambiental.

La Autoridad Ambiental Competente deberá fijar fecha y hora para la realización de la reunión, misma que no podrá exceder del término de quince (15) días contados desde la fecha de presentación de la solicitud por parte del operador. La reunión aclaratoria se podrá realizar únicamente en esta etapa y por una sola vez durante el proceso de regularización ambiental.

A la reunión deberá asistir el operador o representante legal en caso de ser persona jurídica, o su delegado debidamente autorizado, y el consultor a cargo del proceso. Por parte de la Autoridad Ambiental Competente deberán asistir los funcionarios encargados del proceso de regularización".

"Art. (...). - Subsanación de observaciones. - El operador contara con el término de 30 días improrrogables, contados desde la fecha de la reunión aclaratoria, para solventar las observaciones del estudio de impacto ambiental y entregar la información requerida por la Autoridad Ambiental Competente. En caso de no haber solicitado la reunión informativa, el término para subsanar las observaciones correrá desde el vencimiento del plazo para solicitar dicha reunión.

Si el operador no remitiere la información requerida en los términos establecidos, la Autoridad Ambiental Competente ordenara el archivo del proceso.

La Autoridad Ambiental Competente se pronunciará en un plazo máximo de 30 días, respecto de las respuestas a /as observaciones ingresadas por el operador".

"Art. (...). - Proceso de participación ciudadana. - Una vez solventadas las observaciones al estudio de impacto ambiental o realizada la revisión preliminar y cumplidos los requerimientos solicitados por la Autoridad Ambiental Competente se iniciará el proceso de participación ciudadana según el procedimiento establecido para el efecto.

Una vez cumplida la fase informativa del proceso de participación ciudadana, la Autoridad Ambiental Competente en el término de diez (10) días, notificará al operador sobre la finalización de dicha fase y dispondrá la inclusión, en el Estudio de Impacto Ambiental, de las opiniones u observaciones que sean técnica y económicamente viables en el término de quince (15) días.

Concluido este término el operador deberá presentar a la Autoridad Ambiental Competente la inclusión de las opiniones u observaciones generadas. La Autoridad Ambiental Competente en el plazo de un (1) mes se pronunciará sobre su cumplimiento y dará paso a la etapa consultiva del proceso de participación ciudadana.

De verificarse que no fueron incluidas las observaciones u opiniones técnica y económicamente viables recogidas en la etapa informativa o que no se presentó la debida justificación de la no incorporación de las mismas; la Autoridad Ambiental Competente, solicitará al operador, la inclusión o justificación correspondiente por una

sola ocasión, para el efecto el operador contará con el término de 5 días. De reiterarse el incumplimiento se procederá con el archivo del proceso de regularización ambiental.

Para los procesos de participación ciudadana del sector hidrocarburífero, se aplicará lo ciclos de revisión del estudio ambiental."

"Art. (...). - Pronunciamiento favorable. - Una vez finalizada y aprobada la fase informativa del proceso de participación ciudadana y verificada la incorporación de las observaciones técnica y económicamente viables, se emitirá el pronunciamiento favorable del estudio de impacto ambiental y se iniciará la fase consultiva del proceso de participación ciudadana, conforme el procedimiento establecido para el efecto".

4.2.6.9 Acuerdo Ministerial No. 142 del Ministerio del Ambiente (2012). Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 142, publicado en el Suplemento del R. O. No. 856 el 21 de diciembre de 2012, se expiden los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales.

Art. 1.- Serán consideradas sustancias químicas peligrosas, las establecidas en el Anexo A del presente acuerdo.

Art. 2.- Serán considerados desechos peligrosos, los establecidos en el Anexo B del presente acuerdo.

Art. 3.- Serán considerados desechos especiales, los establecidos en el Anexo C del presente acuerdo.

4.2.6.10 Acuerdo Ministerial No. 169 del Ministerio del Ambiente (2012). Principios y Definiciones

Este acuerdo fue dado el día 30 de agosto de 2011, y posteriormente expedido en el Registro Oficial Suplemento No. 655 del día 07 de marzo del año 2012, debido a que se vio la necesidad de incorporar nuevos principios y definiciones legales ambientales para efectos de rectoría gestión ambiental nacional, en relación a la visión constitucional del ambiente como elemento del sumak kawsay.

Art. 1.- En relación a la rectoría de las políticas públicas ambientales, fundamentales y necesarias para la gestión ambiental, se expiden los siguientes principios y definiciones: Ambiente, Impacto Ambiental, Estudio de Impacto Ambiental (EIA), Pasivo Ambiental, Remediación, Restauración (Integral), Reparación Integral.

Art. 2.- De su ejecución y aplicación encárguese la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y al Programa de Reparación Ambiental y Social.

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial, entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

4.2.7 Guías y normas

4.2.7.1 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2266:2013. Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos

Esta norma presenta medidas, requisitos y precauciones que deben considerarse para el Transporte, Almacenamiento y Manejo de Productos Químicos Peligrosos, por lo que guarda relación con las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y eliminación de sustancias químicas peligrosas.

Esta norma técnica es de uso obligatorio.

2. ALCANCE

2.2 Esta norma se aplica a las actividades de producción, comercialización, transporte, almacenamiento y manejo de materiales peligrosos.

6. REQUISITOS

6.1.7.10 Almacenamiento, c) Localización

- c.1) Estar situados en un lugar alejado de áreas residenciales, escuelas, hospitales, áreas de comercio, industrias que fabriquen o procesen alimentos para el hombre o los animales, ríos, pozos, canales o lagos.
- c.2) Las áreas destinadas para almacenamiento deben estar aisladas de fuentes de calor e ignición.
- c.3) El almacenamiento debe contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los materiales, en lugares y formas visibles.
- c.4) El sitio de almacenamiento debe ser de acceso restringido y no permitir la entrada de personas no autorizadas.
- c.5) Situarse en un terreno o área no expuesta a inundaciones.
- c.6) Estar en un lugar que sea fácilmente accesible para todos los vehículos de transporte, especialmente los de bomberos.

6.1.7.11 Envases

f) La industria y el comercio, en coordinación con las autoridades competentes, deben reducir los peligros estableciendo disposiciones para almacenar y eliminar de forma segura los envases y determinar los lugares de disposición final.

4.2.7.2 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos

Esta norma expedida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) presenta medidas para Etiquetado de Precaución de Productos Químicos Industriales Peligrosos, como se definen en ella, usados bajo condiciones ocupacionales de la industria. Recomendamos solamente el lenguaje de advertencia, mas no cuándo o dónde deben ser adheridas a un recipiente.

4. Selección del texto de la etiqueta de precaución

4.1 Generalidades

4.1.1 La tabla 1 clasifica los productos químicos sobre la base de las propiedades peligrosas que son lo más frecuentemente encontradas. Opuesta a cada clase de riesgo se da una palabra clave, declaraciones de riesgo, medidas de precaución, y, en la mayoría de los casos, instrucciones en caso de contacto o exposición y notas adicionales. Las declaraciones de precaución aplicables deben ser seleccionadas de 4.2 a 4.8 y de las tablas 1, 2 y 3.

4.4.1 Tambores de metal (para líquidos o semilíquidos):

- o Mantener bien tapado para impedir goteo.
- o Mantener el tambor a la sombra y lejos del calor.
- o Reducir la presión interna a la recepción y por lo menos hasta una semana después aflojando despacio el tapón y ajustando de inmediato. Los tambores deben ser asentados y sujetados al momento de recibir el contenido de otros recipientes.
- o No dejar caer sobre o resbalar junto a objetos agudos o cortantes.
- o Nunca usar presión para vaciar; el tambor no es un recipiente a presión.
- o Mantener luces, fuego y chispas lejos de los tambores.
- o El tambor no debe ser anegado ni usado para otros propósitos.

- o Reemplazar los tapones después de cada retiro y regreso del tambor vacío.
- o No exponer el tambor a la luz solar directa por períodos prolongados.

4.2.7.3 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841:2014 Gestión Ambiental. Estandarización de colores para los recipientes de depósitos y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos

Esta norma establece los colores para los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos con el fin de fomentar la separación en la fuente de generación y la recolección selectiva.

Esta norma se aplica a la identificación de todos los recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos generados en las diversas fuentes: doméstica, industrial, comercial, institucional y de servicios. Se excluyen los residuos sólidos peligrosos y especiales.

5. REQUISITOS

5.1. Generalidades

La separación en la fuente de los residuos, es responsabilidad del generador, y se debe utilizar recipientes que faciliten su identificación, para posterior separación, acopio, aprovechamiento (reciclaje, recuperación o reutilización), o disposición final adecuada. La separación garantiza la calidad de los residuos aprovechables y facilita su clasificación por lo que, los recipientes que los contienen deben estar claramente diferenciados.

5.2. Recipientes

Los recipientes de colores, deben cumplir con los requisitos establecidos en esta norma, dependiendo de su ubicación y tipo de residuos.

5.3. Centros de almacenamiento temporal y acopio

Los residuos deben ser separados y dispuesto en las fuentes de generación (Estación con recipientes de colores), ya sea en un área específica para el efecto, definida como un área concurrida o pública a la que todas las personas tienen acceso; o un área interna, definida como un área con acceso condicionado solo a personal autorizado y deben mantenerse separados en los centros de almacenamiento temporal y acopio.

6. CÓDIGO DE COLORES

6.1 Clasificación general

6.2 Clasificación específica

4.2.7.4 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN ISO 3864-1 Símbolos Gráficos. Colores de Seguridad y Señales de Seguridad

Esta norma presenta medidas para los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a ciertas emergencias.

5 Significado general de figuras geométricas y colores de seguridad

El significado general asignado a figuras geométricas, colores de seguridad y colores de contraste, se presenta en las tablas 1 y 2.

6 Diseño para señales de seguridad

6.2 Señales de prohibición

6.3 Señales de acción obligatoria

6.4 Señales de precaución

6.5 Señales de condición segura

6.6 Señales de equipo contra incendios

4.2.7.5 Norma SH-013 de EP PETROECUADOR: Disposiciones de seguridad industrial para transporte, carga y descarga de combustibles en tanqueros

Expedida mediante Resolución No. 284-CAD-95 del día 26 de junio de 1990.

4. DISPOSICIONES GENERALES

4.1 CONDICIONES DE LA UNIDAD TRANSPORTADORA DE COMBUSTIBLES

4.1.1. Los tanques de las unidades de transporte deberán ser contruidos de acuerdo a normas técnicas específicas, aceptadas por PETROECUADOR; INEN, ASTM; API.

4.1.2. Toda unidad transportadora de combustibles que realice operaciones de carga y descarga en instalaciones del Sistema PETROECUADOR, no deberá tener más de 10 años de fabricación.

4.1.3. Los autotankes deben llevar como identificaciones principales las siguientes: la capacidad total del tanque en m³ o galones, si se trata de líquidos combustibles y

en Kg para G.L.P. (Ver Anexo A-1 y A-2). En la parte lateral superior, coincidiendo verticalmente con la boca de llenado correspondiente, se indicará la capacidad de cada compartimiento.

En la parte posterior y los costados del tanque, ocupando la parte central, se pintará el logotipo de identificación de la comercializadora; además, la longitud total del autotanque en metros.

4.1.8. EXTINTORES

Todo autotanque debe contar con dos extintores de polvo químico seco tipo ABC de 20 lbs. de capacidad, como mínimo; en perfecto estado de funcionamiento y adecuadamente instalados en la cabina del vehículo.

4.1.11. PLATINAS PARA CONEXION A TIERRA

Las unidades de transporte de combustibles, dispondrán de dos platinas de aleación bronce-zinc soldadas al tanque, que permitan efectuar la conexión correspondiente.

4.4. MEDIDAS DE SEGURIDAD A SEGUIR DURANTE LA CARGA Y DESCARGA DE PRODUCTOS LIMPIOS.

4.4.1 El conductor descenderá del vehículo dejando la llave en el switch de arranque y se abstendrá de fumar o realizar cualquier acción que pueda producir chispa o llama.

4.4.2. Obligatoriamente se conectará a tierra el autotanque antes del inicio de la operación.

4.4.3. El personal autorizado procederá a la apertura de válvulas y pondrá en funcionamiento los equipos que sean necesarios para la operación.

El conductor del vehículo o su ayudante introducirá el pitón de carga verticalmente en la boca del tanque procurando que éste toque el fondo del mismo para reducir el movimiento del líquido, las salpicaduras, la pulverización y cualquier agitación producida por la caída del líquido.

4.4.4. La velocidad de llenado se incrementará gradualmente, hasta que el líquido sobrepase el extremo del pitón de carga.

4.4.5. Para gasolinas o productos livianos, cuando se efectúa la carga entre 15 y 25° centígrados de temperatura ambiente, debe dejarse un espacio libre en el tanque del 2 al 3% de su capacidad. Cuando la temperatura de carga sea menor a 15° centígrados, se debe dejar un espacio libre del 4%. (Ver Anexo D).

4.4.6. Los operadores de las islas de carga y el conductor del autotank, supervisarán todas las maniobras hasta su final.

4.4.7. Concluido el llenado se retira el pitón de carga de producto evitando derrames, se cerrarán los compartimientos del autotank con la debida precaución y se desconectará la pinza a tierra.

4.4.8. Se permitirá la salida del autotank, una vez que el conductor haya verificado los puntos señalados en el numeral anterior.

4.2.7.6 Norma técnica NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code, 2018 Edition

9.12. Sistemas eléctricos

9.12.1 La clasificación de áreas eléctricas no será requerida para área cuyo almacenamiento de líquidos sean de contenedores, recipientes para mercancías al granel, y tanques portátiles que se encuentren sellados y no abiertos, con excepciones situadas en el numeral 9.1.2.2.

9.12.2. Para áreas de almacenamiento de líquidos que se sitúan dentro de las instalaciones, el cableado eléctrico y los equipos a utilizar para almacenamiento de líquidos Clase I serán de la Clase 1, División 2 (Zona 2), para cableado eléctrico y equipos a ser utilizados en el almacenamiento de líquidos de Clase II y Clase III, serán aptas para propósitos ordinarios.

9.13.1 Las áreas de almacenamiento serán diseñadas y operadas para prevenir la descarga de líquidos a sistemas de agua públicos, sistemas de drenaje públicos, o propiedades conjuntas, a menos que la descarga ha sido específicamente aprobada.

9.16. Control de explosiones

9.16.1 En sitios donde líquidos Clase IA se encuentran almacenados en cantidades mayores a 1 galón (4 litros), las áreas serán provistas con medios para el control de explosiones que cumplan con los requisitos de la norma NFPA 69. Un límite de ingeniería de daños en el diseño de construcción será también permitido.

4.2.7.7 Índice de incendio y explosión

Guía para la clasificación de riesgos, traducido con permiso de la DOW Chemical Company, del trabajo de la Corporate Safety & Loss Prevention "Fire & Explosion Index Hazard Classification Guide", Quinta edición, de octubre de 1980.

DETERMINACION DEL FACTOR MATERIAL (MF)

El MF es una medida de la intensidad de liberación de energía de un compuesto químico, de una mezcla de compuestos, o sustancias y es el punto de partida para el cálculo del II E. Se determina el MF por consideración de dos riesgos del material: inflamabilidad (N_i) y reactividad (N_r) y se representa por un obrero de 1 a 40.

FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL RIESGO

Cada uno de los apartados indicados son considerados como factores que contribuyen al desarrollo de un incidente que puede causar un incendio o una explosión. No se puede aplicar cada apartado a una "Unidad de Proceso"; sin embargo, todos aquellos apartados que sean aplicables deben evaluarse y aplicar la penalización adecuada.

4.2.8 Ordenanzas y resoluciones

4.2.8.1 Ordenanza que regula los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil

Expedida en la Gaceta Oficial No. 71 del 29 de noviembre de 2017, en la Ciudad de Guayaquil, tiene entre sus objetivos establecer mecanismos de seguimiento y control ambiental aplicables a las acciones sujetas al cumplimiento de la ordenanza y de la normativa ambiental aplicable.

Art 13.- Regularización Ambiental. - Es el proceso mediante el cual el promotor de un proyecto, obra o actividad, presenta ante la Autoridad Ambiental la información sistematizada que permite oficializar los impactos socio-ambientales que su proyecto, obra o actividad genera, y busca definir las acciones de gestión de esos impactos bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable.

Art 14.- Catálogo de proyectos, obras o actividades. - Es el listado de proyectos, obras o actividades que requieren ser regulados a través de un permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo generados al ambiente, será proporcionado por el Ministerio del Ambiente, dicho listado será acogido íntegramente por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil.

Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Certificado, Registro Ambiental o Licencia Ambiental.

Art 15.- Permiso ambiental. - Es la Autorización Administrativa emitida por la Autoridad Ambiental competente, que demuestra el cumplimiento del proceso de regularización ambiental de un proyecto, obra o actividad y por tal razón el promotor está facultado legal y reglamentariamente para la ejecución de su actividad, pero sujeta al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable, condiciones aprobadas en el estudio ambiental y las que disponga la Autoridad Ambiental competente.

Art 18.- Licencia ambiental. - Es el permiso ambiental obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental.

Art 24.- De los Estudios Ambientales.- Los estudios ambientales sirven para garantizar una adecuada y fundamentada predicción, identificación e interpretación de los impactos ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y a desarrollarse en el país, así como la idoneidad técnica de las medidas para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos, el estudio ambiental debe ser realizado de manera técnica en función del alcance y la profundidad de las características del proyecto, obra o actividad, acorde a los requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable. Cubre todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y características de la actividad, se puedan prever diferentes fases, y dentro de estas, diferentes etapas de ejecución.

Art 25.- De la Evaluación de Impactos Ambientales. - Es una herramienta que permite predecir, describir, evaluar e identificar los potenciales impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más efectivas para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales negativos, en el marco de la normativa ambiental aplicable.

Para la evaluación de impactos ambientales, se observan las variables ambientales relevantes de los medios: físico (agua, aire, suelo y clima); biótico (flora, fauna y su hábitat); socio-cultural (arqueología, organización socio económica, entre otros); y, salud pública.

Art 28.- De los Términos de Referencia. - Son documentos preliminares estandarizados o especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o actividad, la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en regularización.

Art 30.- Del Estudio de Impacto Ambiental Ex – ante. - Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos ambientales de proyectos u obras que no han sido ejecutadas en campo. Además, describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar, compensar y otras, destinadas a gestionar los impactos y riesgos ambientales significativos.

Art. 31. Prohibición. - La presentación o aprobación por parte de la Dirección de Ambiente, del Estudio de Impacto Ambiental no otorga al promotor del proyecto, obra o actividad, la facultad para iniciar o ejecutar los mismos, lo que podrá realizar únicamente cuando cuente con el permiso ambiental respectivo (Registro Ambiental y Licencia Ambiental).

Art. 44. Entiéndase por Proceso de Participación Social las acciones mediante las cuales la Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como sobre los posibles impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar, con la finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales aquellas que sean técnica y económicamente viables.

4.2.8.2 Ordenanza sustitutiva de edificaciones y construcciones del cantón Guayaquil

Expedida en la Gaceta Oficial No. 324 del 7 de agosto de 2000, en la Ciudad de Guayaquil, tiene entre sus objetivos establecer normas básicas que sobre edificaciones y construcciones deberán sujetarse las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, y regular las funciones técnicas y administrativas que le corresponde cumplir a la Municipalidad al respecto, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Municipal.

4.2.8.3 Ordenanza que norma el manejo de los desechos sólidos no peligrosos en el cantón Guayaquil

Emitida en la Gaceta Municipal Nro. 3 del día 06 de enero de 2011.

ARTÍCULO 1.- OBJETO. La presente Ordenanza tiene como objeto establecer las normas y disposiciones básicas que sobre el manejo de los desechos sólidos no peligrosos, deberán sujetarse las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras, públicas o privadas, así como regular las funciones técnicas y administrativas que le corresponde cumplir al Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil, de acuerdo a la competencia establecida en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

ARTÍCULO 3.- DEFINICIONES.

DESECHO SÓLIDO DOMICILIARIO: El que por su naturaleza, composición, cantidad y volumen es generado en actividades realizadas en viviendas o en cualquier sitio residencial o habitable y asimilable a éstos.

DESECHO SÓLIDO INDUSTRIAL: Aquel que es generado en actividades propias de este sector, como resultado de los procesos de producción.

ARTÍCULO 11.- RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL

La recolección de los desechos sólidos peligrosos generados en los procesos productivos de la industria, desechos que presenten características tales como corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes de patogenicidad, carcinogénicas, no son materia de la presente Ordenanza; la recolección y disposición de estos desechos sólidos se hará según las normas vigentes.

4.2.8.4 Ordenanza de gasolineras y estaciones de servicio

El M.I. Concejo Cantonal de Guayaquil expide esta Ordenanza el día 16 de abril de 1995.

TÍTULO I:

OBJETO Y ÁMBITO

Art. 1.- La presente Ordenanza tiene por objeto regular en el cantón Guayaquil, los procesos de construcción, remodelación y funcionamiento de establecimientos destinados a la comercialización interna de productos, venta de gasolinas y otros combustibles.

Dichos procesos, no podrán ejecutarse sin expresa autorización y aprobación de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

Art. 3.- La M.I. Municipalidad de Guayaquil; concederá permisos de usos de suelos y edificación, siempre que las correspondientes empresas propietarias o administradoras, se obliguen a que, tanto en la construcción de dichos establecimientos, como en su operación, no se afectará al vecindario, ni al medio ambiente, y que, se adoptarán medidas que eviten la contaminación ambiental.

TÍTULO II:

DE LOS ESTABLECIMIENTOS

4.1.- GASOLINERAS: Establecimientos destinados a la venta de productos derivados del petróleo a través de surtidores.

4.1.1. DEPÓSITOS Y SURTIDORES PRIVADOS: Las empresas o establecimientos comerciales o industriales que requieran la instalación de surtidores de combustibles o estaciones de servicio aislados y para uso privado, solicitarán a la Municipalidad de Guayaquil, una licencia especial. Estos establecimientos para uso privado o institucional, deberán funcionar en locales internos y no podrán comercializar sus servicios al público.

4.2.- ESTACIONES DE SERVICIO: Establecimientos que, además de incluir una gasolinera, presten uno o más, de los siguientes servicios para vehículos:

4.2.1 Lavado

4.2.2 Engrasado

4.2.3 Provisión y cambios de aceite

4.2.4 Afinamiento de motores

4.2.5 Alineación y balanceo

4.2.6 Vulcanización en frío

4.2.7 Venta de accesorios, productos y repuestos para vehículos

4.2.8 Cualesquiera otras actividades comerciales o de servicio que se presten a los automovilistas, sin que interfiera el normal funcionamiento del establecimiento.

CAPITULO I:

DE LAS GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO

Sección Primera. -

DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO.

Art. 5.- FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO: Las personas naturales o jurídicas que deseen construir, o remodelar establecimientos de distribución de combustibles dentro del Cantón Guayaquil, deberán presentar a la dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros de la Municipalidad, una solicitud para obtener la factibilidad de uso del suelo, acompañada de la siguiente documentación:

5.1. Plano topográfico planimétrico y altimétrico del terreno o predio, en escala uno a cien (1:100), en el que se indique la existencia de edificaciones, árboles, etc.

5.2. Plano de ubicación en escala uno a quinientos (1:500), con referencias de calles, avenidas, aceras, incluyendo indicaciones de postes y árboles, y semáforos, en un radio de cien (100) metros.

En dicho plano, deberá indicarse la ubicación del terreno respecto a. otros establecimientos similares, centros asistenciales, religiosos, educacionales, cuarteles, hospitales, mercados, fábricas, cines o teatros, escenarios deportivos, y en general, todo centro de aglomeración humana.

5.3. En los terrenos ubicados en zonas residenciales, se observarán además las disposiciones de uso de suelo que se establezcan en los correspondientes reglamentos internos.

PARÁGRAFO SEGUNDO:

DE LAS CONDICIONES DEL TERRENO

Art. 11.- Las dimensiones y condiciones que deben reunir los terrenos en los cuales se vaya a construir una gasolinera o estación de servicio, son las siguientes:

11.1. En terrenos ubicados en zona urbana:

11.1.1. Para gasolineras de hasta cuatro (4) surtidores, se observará una superficie mínima de quinientos (500) metros cuadrados, y con frente mínimo de veinte (20) metros lineales.

11.1.2. Para gasolineras de más de cuatro (4) surtidores, se considerará, ciento cincuenta (150) metros cuadrados de terreno por cada surtidor adicional; y los solares deberán observar una proporción de hasta uno a cuatro (1:4) en su relación frente - fondo.

11.1.3. Para estaciones de servicios:

- Frente mínimo del terreno: veinticinco (25) metros.
- Área mínima del terreno: novecientos (900) metros cuadrados

11.2 En terrenos ubicados en zonas rurales:

11.2.1 Con frente a carreteras:

- Frente mínimo cincuenta (50) metros.

- Fondo mínimo treinta (30) metros
- Línea de fábrica o de construcción, mínimo treinta (30) metros desde el eje de la vía

11.2.2. Con frente a autopistas:

- Frente mínimo cincuenta (50) metros, más la longitud y ancho que se determine para carriles de desaceleración y aceleración en caso necesario.
- Fondo mínimo ochenta (80) metros, medidos desde el eje de la autopista.
- Línea de fábrica o de construcción, mínimo cincuenta (50) metros, desde el eje de la vía.
- No se autorizará la construcción de establecimientos de distribución de combustibles cuando el terreno se encuentre a una distancia de veinte (20) metros de cortes o quebradas, cuyos taludes sean mayores a tres (3) metros.

PARÁGRAFO TERCERO:

EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO Y CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN

Art. 18.- Los diseños y construcción de los tanques de almacenamientos se sujetarán a las siguientes normas:

18.1. Tanques subterráneos: podrán ser de fibra de vidrio o planchas metálicas, y debidamente protegidos contra la corrosión.

- Las planchas de los tanques deberán tener espesor mínimo de:
 - Cuatro (4) milímetros para tanques de hasta cinco mil (5.000) galones.
 - Seis (6) milímetros para tanques de entre cinco mil (5.000) y diez mil (10.000) galones.

Los tanques se someterán a pruebas hidrostáticas a una presión de 34 kpa, rayos X, ultrasonido o líquido penetrante. Así mismo se deberán anclar para impedir eventuales empujes verticales del subsuelo o tanques vacíos, cuando el nivel freático se encuentra a menos de tres cincuenta (3,50) metros del nivel de terreno.

Serán enterrados a una profundidad mínima de un (1,00) metro. Las excavaciones serán rellenas con material inerte como arena o polvo de piedras.

El diámetro mínimo para entrada de revisión interior será de sesenta (60) centímetros.

18.2. No se permitirá la instalación de tanques bajo calzadas, aceras, retiros ni en los subsuelos de edificios.

18.3. La distancia de los tanques respecto de linderos de predios vecinos, y de toda edificación, o construcción propia del establecimiento, deberá ser de cuatro (4) metros como mínimo.

18.4. Todo tanque debe poseer su respectivo ducto de venteo o desfogue de vapores, de un diámetro mínimo de treinta y ocho (38) milímetros y construido en acero galvanizado, con boca de desfogue a una altura no inferior de cuatro (4) metros sobre la cota del piso terminado, y alejada un (1,00) metro de cualquier posible fuente de calor.

El remate terminará en forma de "T", o codo a 90o, y en los orificios irán telas metálicas de cobre o aluminio de 80 a 100 mallas por centímetro cuadrado. El extremo donde se une al tanque no irá más de veinticinco (25) milímetros introducidos en el mismo.

La descarga de la tubería de ventilación no estará dentro de ninguna edificación, ni a una distancia menor a cuatro (4) metros respecto de cualquier edificio o acceso.

18.5. Los tanques deberán tener una etiqueta de identificación conteniendo:

- Fecha de construcción
- Constructor
- Espesor de la plancha
- Capacidad total

18.6. Las bombas sumergibles tendrán un detector que, en el caso de alguna fuga en las tuberías, inmediatamente cierra el paso de combustibles y activa una alarma en la consola de control.

Art. 22.- Todas las gasolineras y estaciones de servicio, a más de contar con el equipamiento indispensable para el expendio de gasolinas, aceites y lubricantes, deberán instalar y mantener en permanente operación los siguientes servicios:

22.1. Una batería de servicios higiénicos, para los clientes o el público dispuestos separadamente para hombres y para mujeres. En cada uno de ellos

se contará con un equipamiento mínimo de 1 lavamanos, 1 inodoro y 1 urinario (en el de hombres). En los casos en que las gasolineras o estaciones de servicio cuenten con más de 4 surtidores de gasolina se deberá, instalar un lavamanos, inodoro y urinario adicional por cada 4 surtidores adicionales o fracción de 4.

22.2. Un vestidor y una batería de servicio higiénico para empleados compuesto por un inodoro, un urinario, un lavamanos y una ducha de agua.

22.3. Surtidores de agua con instalación adecuada para la provisión directa del líquido a los radiadores.

22.4. Servicio de provisión de aire para neumáticos con los implementos que permita aprovisionarse de este elemento y el correspondiente medidor de presión.

22 5. Teléfono con fácil acceso en horas de funcionamiento del establecimiento, para uso público.

22.6. Un gabinete de primeros auxilios debidamente abastecido.

Art. 23.- En las gasolineras y estaciones de servicio se colocarán avisos de advertencia y señalizaciones en lugares visibles, tantos como fueren necesarios.

Art. 27.- Las distancias de visibilidad de los accesos de las gasolineras y estaciones de servicio instaladas con frente a vías urbanas y carreteras serán tales, que permitan que los vehículos que circulan por aquellas puedan ver, a dichas distancias, un obstáculo de uno veinte (1,20) metros de altura ubicado a 3 metros del borde exterior de la superficie de rodadura.

Art. 28.- Pisos de concreto para circulación vehicular:

28.1. Se harán análisis de suelos para determinar las características de carga del mismo.

28.2. En caso de ser necesario, se cambiará el material de suelo hasta la profundidad necesaria, el que se compactará en capas no mayores de veinte (20) centímetros, debiéndose hacer ensayos de compactación con protector mínimo de 100%.

28.3. La capa de concreto tendrá un espesor mínimo de quince (15) centímetros y contendrá en el tercio superior una malla de acero electrosoldada con varillas de 4.2 mm de espesor mínimo. El concreto tendrá una f'c mínima de 210 Kg. /cm².

28.4. El piso será liberado para el tráfico vehicular, luego de haber alcanzado el índice de resistencia previsto.

Art. 29.- Protección Ambiental:

29.1. Junto a los tanques de almacenamiento, se harán pozos de monitoreo de vapor o agua (dependiendo del nivel freático). Estos pozos serán chequeados periódicamente,

por medio de sistema electrónico o manual, para detectar eventuales fugas de tanques o tuberías.

29.2. En los puntos de llenado de tanques habrá un contenedor para eventuales derrames, con capacidad de 20 litros, el mismo que tendrá un dispositivo para que, en el caso de que esto ocurra, todo el producto contenido vaya al tanque.

29.3. Los surtidores serán dotados de válvulas de seguridad que cierran el paso de combustibles en el caso de algún choque contra el surtidor.

Sección Segunda:

DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

Art. 31.- En las gasolineras y estaciones de servicio, los combustibles: gasolina, Kerex, kerosene, diésel, se guardarán únicamente en los tanques descritos en el Art. 13 de esta Ordenanza. Se prohíbe terminantemente, bajo pena de multa y clausura de los establecimientos cualquiera que estos puedan, almacenar o conservar combustibles en tambores, tanques movibles o transportables, tarros y otros envases, aun cuando estos sean herméticos.

Art. 32.- El trasiego de los líquidos inflamables desde los camiones cisternas a los depósitos se efectuará, por medio de mangueras con conexiones de ajustes herméticos que no sean afectadas por tales líquidos y que no produzcan chispas por roce o golpe, ni en el extremo conectado al camión ni en la boca de llenado de los tanques.

Art. 33.- El transporte de gasolina se hará siempre en camiones cisternas debidamente acondicionados y con cada compartimiento prepintado. El conductor del camión y otra persona responsable permanecerá a cargo de la operación de trasiego durante todo el tiempo que ella dure, provisto de un extintor del tipo polvo químico o de otro adecuado para combustible de petróleo. Los camiones cisternas deben

trasegar la gasolina dentro de los linderos del establecimiento, de modo que no interfiera el tráfico de peatones y vehículos.

Art. 34.- Se prohíbe el expendio de gasolina en envases sin tapa.

Art. 35.- Cuando por cualquier circunstancia se abandone definitivamente el uso de cualquiera de los tanques de combustible, el propietario, concesionario, o arrendatario procederá inmediatamente a tomar las medidas necesarias para evitar la peligrosidad del tanque abandonado, llenándolos con una sustancia no inflamable, debiendo en todo caso darse aviso a la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro.

Art. 36.- Si la interrupción del uso de un tanque o tanques fuese temporal y no se tratase de reparaciones, se procederá solamente al sellado del tanque o tanques.

SECCIÓN TERCERA:

DEL FUNCIONAMIENTO Y CONTROL EN LA OPERACIÓN DE GASOLINERAS Y ESTACIONES DE SERVICIO

Art. 48.- Todas las gasolineras y estaciones de servicio deberán mantener en funcionamiento y a disposición de los usuarios al menos el sesenta (60) por ciento de los surtidos, por cada tipo de combustible.

Art. 49.- Todo el personal de servicio encargado de atender al público deberá estar uniformado provisto del suficiente equipo de limpieza y seguridad (jabón, franela, wype, linterna eléctrica).

Art. 50.- Las zonas verdes de las gasolineras y estaciones de servicio deberán mantenerse libres de toda clase de desperdicios y residuos de combustibles, aceite o grasa.

4.2.8.5 Resolución 0005-CNC-2014

Publicado en el R.O. No. 415 del 13 de enero del 2015, sobre la Regulación para ejercicio de la competencia de Gestión Ambiental a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Metropolitanos, Municipales.

CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO Y ÁMBITO

Artículo 1.- Objeto. - Asíumase e impleméntese el ejercicio de la competencia de gestión ambiental, por parte de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales, en el ámbito de su circunscripción territorial.

SECCIÓN TERCERA

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS METROPOLITANOS Y MUNICIPALES

Artículo 15.- Facultades de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. - En el marco de la competencia en gestión ambiental, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, las facultades de planificación local, regulación local, control local y gestión local.

Artículo 17.- Regulación local. - En el marco de la competencia en gestión ambiental, corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, enmarcados en la normativa ambiental nacional, las siguientes actividades de regulación de incidencia metropolitana o municipal:

1. Generar normas y procedimientos para el Sistema Único de Manejo Ambiental la evaluación de riesgos, los planes de manejo, los planes de manejo de riesgo, los planes de contingencia y mitigación, los sistemas de monitoreo y las auditorías ambientales, una vez que el gobierno autónomo descentralizado metropolitano o municipal se haya acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental.

Artículo 18.- Control local. - En el marco de la competencia en gestión ambiental corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, enmarcados en la normativa ambiental nacional, ejercer las siguientes actividades de control de incidencia cantonal, en articulación con el gobierno central y el gobierno provincial:

1. Otorgar licencias ambientales una vez que el gobierno autónomo descentralizado metropolitano o municipal se haya acreditado como autoridad ambiental de aplicación responsable ante el Sistema Único de Manejo Ambiental.

4.2.9 Marco Institucional

La Autoridad Ambiental Nacional (AAN) la ejerce el Ministerio del Ambiente, como instancia rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental (SNDGA); sin perjuicio de las atribuciones que en ámbito de sus competencias ejerzan otras instituciones del Estado.

Mediante la Resolución Ministerial No. 035 del 12 de abril de 2018, el Ministerio del Ambiente resuelve otorgar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de

Guayaquil la renovación de la acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable, y; la autorización para la utilización del sello del Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA.

La responsabilidad y competencia de la M.I. Municipalidad de Guayaquil, se encuentra estipulada en la “Ordenanza que regula los procesos relacionados con la prevención, control y seguimiento de la contaminación ambiental dentro de la jurisdicción del cantón Guayaquil”, expedida en la Gaceta Oficial No. 71 del 29 de noviembre de 2017, en la Ciudad de Guayaquil, lo cual guarda concordancia con lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 061 “REFORMA EL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA”. (Registro Oficial Edición Especial No. 316 del 15 de mayo del 2015).

4.3 Localización geográfica y político administrativa

La Estación de Servicio ORELLANA se sitúa en la Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. A continuación, se presentan las coordenadas de las instalaciones objeto de estudio.

Tabla 4.1. Coordenadas de la Estación de Servicio

Punto	X	Y
1	621784,78	9765531,93
2	621773	9765528,55
3	621767,99	9765519,25
4	621774,55	9765493,93
5	621793,6	9765498,89
6	621784,78	9765531,93
Formato WGS84 17M		

Fuente: Certificado de Intersección del Proyecto. MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-235436, 2019.

4.4 Definición del área de influencia

El área de influencia se define como el “...*ámbito espacial en donde se manifiestan los posibles impactos ambientales y socioculturales ocasionados por las actividades*

hidrocarburíferas" (Ministerio de Minas y Petróleos, 2001). La descripción a mayor detalle, se puede observar en el capítulo correspondiente.

4.5 Características del proyecto de conformidad con la fase de la actividad hidrocarburífera que corresponda

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EslA) Ex Post contempla la fase hidrocarburífera de "Comercialización de Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas" (Capítulo V), de acuerdo a lo establecido en el Título V "Normas Operativas de las Fases de la Industria Hidrocarburífera" del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), expedido el día 11 de diciembre de 2019 por medio del Acuerdo Ministerial 100-A.

La Estación de Servicio ORELLANA comercializa combustibles (Ecopaís, Súper G-Prix y combustible Diésel). ATIMASA S.A., como empresa operadora exige el cumplimiento a la administración de servicio de normas y principios de operación y servicio al cliente. Las instalaciones ya se encuentran construidas y operando con normalidad.

Tabla 4.2. Cronograma de Actividades

Fase hidrocarburífera: Comercialización de Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas												
Etapas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12
Etapa constructiva												
N/A	Cronograma para la fase de construcción no aplica debido a que el proyecto, obra y/o actividad, se encuentra en funcionamiento.											
Etapa Operativa y de mantenimiento*												
E/S ORELLANA												
Etapa de Cierre y Abandono**												
E/S ORELLANA												
*Se estima la operación de las instalaciones objeto de estudio a 50 años (2070).												
**Tiempo de cierre, desalojo y abandono del área establecido en 12 meses. Corresponde a períodos estimados únicamente. El tiempo deberá ser determinado a discreción del equipo contratista encargado del desalojo, desmontaje y destrucción de las estructuras.												

Elaborado por: Consultor Ambiental, (2020).

4.5.1 Caminos

No se han requerido ejecución de obras de caminos para la operación de la estación de servicio. Las instalaciones funcionan normalmente, y se encuentran ubicadas en una zona de tipo corredor comercial y de servicios de la parroquia Tarqui de la Ciudad de Guayaquil. El camino de acceso a la estación de servicio objeto de estudio es:

- Ingreso por la Av. Presidente José Luis Tamayo;
- Ingresando por la Av. Francisco de Orellana.

Ninguno de los caminos de acceso se encuentra obstaculizados y constituyen calles propias de una zona urbanística consolidada y dispone de todos los servicios básicos.

4.5.2 Medios de transporte

El medio de transporte implementado, en relación con la actividad de descarga de combustible a los tanques de almacenamiento estacionarios con los que cuenta la estación de servicio es realizado por vehículos contratados por ATIMASA S.A., los cuales cuentan con las debidas seguridades y procedimientos técnicos para el transporte y descarga.

La actividad de transporte de combustibles se encuentra fuera del alcance técnico del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post.

4.5.3 Técnicas a utilizarse

- **Recepción de combustibles**

La recepción de combustibles se realiza en el patio de descarga desde los tanqueros cisternas hacia los tanques subterráneos de almacenamiento. El combustible se descarga a través de mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los tanques. Las bocas de llenado de combustible están pintadas de acuerdo al combustible que se almacena.

La operación de descarga se realiza por gravedad, desde el carro tanque directamente hacia los tanques de almacenamiento. Esta operación dura aproximadamente 30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se descargue.

Una disposición obligatoria de seguridad de ATIMASA S.A., durante la descarga es la prohibición de despachos a los automotores por los potenciales riesgos debido a la presencia de vapores de hidrocarburos en el ambiente.

Antes de proceder al llenado del tanque de almacenamiento se verifica que las tapas en los compartimentos del tanquero se encuentren colocadas, se comprueba que el

combustible a descargar es el correcto a través de una purga desde el compartimiento del tanquero. Se revisa el olor, color y aspecto del combustible antes de vaciarlo en el tanque. Se verifica que el volumen disponible en el tanque de almacenamiento es suficiente para el combustible a descargar.

El proceso de descarga de combustible cumple un procedimiento corporativo que reúne todas las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de seguridad son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el personal de la estación de servicio. Se exige que el tanquero se parquee correctamente y apague el motor. Se colocan los conos de seguridad alrededor de la zona de carga y el aviso correspondiente. Se conecta la pinza de descarga a tierra conectada al tanquero, para descartar cualquier indicio de corriente estática.

Se coloca en un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la eventualidad de un conato de incendio. Si la descarga del tanquero es por la noche, se usa una linterna antiexplosiva.

Cuando se producen pequeños derrames, los empleados los limpian con arena, el material utilizado es recogido y depositado en los recipientes destinados para el efecto. La arena para ser usada en estos eventos se encuentra almacenada en recipientes plásticos en cada una de las islas de despacho.

- **Suministro de combustibles**

El suministro de combustibles a los clientes se hace desde los surtidores electrónicos operados por los despachadores. Los surtidores tienen un sistema automático para el control de llenado que evita que se produzcan derrames de combustible. También disponen de una válvula de impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque contra el surtidor.

Los surtidores poseen además una válvula de cierre rápido en la tubería que suspende el servicio si se detecta una temperatura superior a los 80°C o cuando se produce un impacto. Otra medida de seguridad es el dispositivo exterior remoto de parada de emergencia que suspende el fluido eléctrico a los dispensadores cuando se ha detectado una anomalía.

El personal de despachadores o *isleros* ha sido previamente capacitado en la operación de los surtidores, atención al público y en la aplicación de medidas de seguridad.

Para el despacho de combustibles se siguen reglas de seguridad, por ejemplo, se despacha únicamente a automotores que tengan su motor y aire acondicionado apagados y a vehículos de transporte público sin pasajeros. Es prohibido fumar en la

estación o utilizar cualquier elemento que produzca chispa. Estas consideraciones de seguridad constan en el Manual de Seguridad de la corporación para las estaciones de servicio y constituyen requisito obligatorio para la operación.

En el siguiente esquema se muestra un análisis de entradas y salidas de los principales procesos e instalaciones de la estación de servicio: el almacenamiento y venta de combustibles, los servicios de soporte, la tienda y oficinas administrativas y el proceso de remediación que se ejecuta actualmente en la estación de servicio.

Ilustración 4.1. Flujograma de actividades



Fuente: Consultor Ambiental (2020).

La Estación de Servicio no realiza actividad productiva que resulte en la conversión o transformación de materia prima en algún determinado producto. Dentro de los tanques estacionarios se almacenan gasolinas Ecopaís, Súper G-Prix y combustible Diésel Premium.

Medidas de seguridad

- **Pararrayos y puesta a tierra**

Las instalaciones cuentan con sistema de pararrayos con el fin de minimizar la incidencia de descargas eléctricas naturales.

- **Equipos de Protección Personal (EPP)**

La administración de la estación de servicio provee al personal de pista uniformes y de los equipos de protección personal necesarios (mascarilla, guantes y botas de

seguridad), a fin de desarrollar su actividad en el marco de un adecuado nivel de seguridad industrial y laboral. La persona responsable de la descarga del tanquero, utiliza casco, arnés y chaleco reflectivo.

- **Equipos de seguridad contra incendios**

La E/S cuenta con equipos de protección contra incendios como extintores de tipo CO₂ y PQS, que son inspeccionados por revisión y mantenimiento por los proveedores de los mismos. Los extintores se encuentran estratégicamente distribuidos en las instalaciones de la estación.

Tabla 4.3. Equipos de Seguridad en la estación de servicio

Lugar	Cantidad	PQS	CO ₂	Peso
Isla 1	2	X		20 lbs
Isla 2	2	X		
Área de descarga	1	X		150 lbs
Oficina	1	X		
Generador	1		X	150 lbs
Oficina	1		X	5 lbs

Fuente: Informe Ambiental Anual, 2019.

- **Instalación de alarmas**

La EDS cuenta con el botón de parada de emergencia que se activará en caso de una contingencia; los dispensadores de la estación de servicio, cuentan con una válvula de impacto que suspende el despacho cuando se ha producido un choque contra el surtidor. La estación de servicio realiza inspecciones (diarias y semanales) de seguridad en la pista, tienda, depósitos, oficinas, y de control del Plan de Manejo Ambiental.

- **Registros de Accidentes e Incidentes**

ATIMASA S.A., como empresa operadora de la estación de servicio, cuenta con procedimientos y formatos corporativos para el registro y notificación de accidentes e incidentes.

- **Certificados de Medicina Preventiva Ocupacional**

De acuerdo al “INSTRUCTIVO DESCRIPTIVO DE ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO” emitido por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, se establece para las estaciones de servicio registradas para el expendio de combustibles líquidos derivados de hidrocarburos y lubricantes, que *“Estos establecimientos se encuentran exentos de la obtención del permiso de funcionamiento, pero estarán sujetos a control y vigilancia sanitaria”*.

Sin embargo, la estación de servicio dispone la ejecución de exámenes ocupacionales.

- **Botiquín Actualizado de Primeros Auxilios**

La estación de servicio cuenta con un botiquín de primeros auxilios a disposición de los trabajadores de la estación de servicio y para contingencias con visitantes.

Ilustración 4.2. Botiquín en la estación de servicio



Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

- **Prueba de hermeticidad de los tanques estacionarios**

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) realiza inspecciones técnicas para verificar el buen estado de los equipos principales e infraestructura de la estación de servicio. La administración de la estación de servicio contrata la realización continua de pruebas de hermeticidad en tanques y tuberías.

4.5.4 Equipo y maquinaria necesaria

La estación de servicio ORELLANA, operada por ATIMASA S.A., se encuentra emplazada en un terreno de forma poligonal y ocupa un área total¹ de 641 m²; la estructura cuenta una (1) edificación de hormigón armado y de estructura metálica con la pista pavimentada para la circulación vehicular y peatonal.

- **Edificación administrativa y de servicios:**

Esta es una edificación de un piso, en donde se sitúan las áreas de equipos auxiliares, el ingreso a la oficina administrativa, la bodega, el vestidor de empleados, cuarto de máquinas, baterías sanitarias para varones, mujeres y para personas con capacidades especiales.

- **Marquesina:**

La marquesina ocupa aproximadamente 193 m² de área. La estación cuenta con un patio de maniobras para poder satisfacer la demanda de vehículos particulares.

Una marquesina con 2 islas, cada una con dispensadores de combustibles, y cada dispensador con dos caras:

- Isla 1: Tres mangueras por cada cara, para el expendio de Ecopaís, Súper G-Prix y Diésel.
- Isla 2: Una manguera por cada cara, para el expendio de combustible Diésel.

Debajo del área de marquesina se ubican los canales perimetrales limpios y en buen estado, los cuales rodean la pista y las islas, recogiendo las aguas lluvias y las aguas de lavado de los patios.

¹ El área en metros cuadrados de la estación de servicio corresponde a 641 aproximadamente. Sin embargo, la Ficha Técnica exige que se coloque un valor numérico en hectáreas para la Superficie del Área.

Cabe indicar que el sistema no permite colocar los decimales necesarios para la conversión correcta de metros cuadrados a hectáreas (valor en m²/10000), por lo tanto, el sistema no permite registrar 0.0641 ha, y registra en su defecto el valor de 0.10 ha.

Ilustración 4.3. Marquesina de la estación de servicio

Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

- **Área de almacenamiento de combustibles:**

El área de almacenamiento de combustibles alberga el perímetro donde los tanques estacionarios se encuentran soterrados. El detalle de los tanques de almacenamiento se presenta a continuación.

Tabla 4.4. Tanques de almacenamiento de combustibles y sus capacidades

Denominación de tanque	Producto almacenado	Cantidad de tanques	Capacidad de tanque (gal)	Capacidad al 95 % (gal)
T1 ECOPAÍS	Ecopaís	1	5000	4750
T2 ECOPAÍS	Súper G-Prix	1	5000	4750
T3 SÚPER	Súper G-Prix	1	8000	7600
T4 DIESEL	Diésel	1	8000	7600

Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

Los cuatro (4) tanques subterráneos de almacenamiento de combustibles están ubicados dentro de estructuras de hormigón (cubeto de contención). Las tuberías de venteo de gases volátiles se sitúan sobre el área de bocas de llenado de tanques.

Ilustración 4.4. Área de bocas de llenado de tanques de combustible



Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

Las bocas de llenado se encuentran en buen estado y selladas con tapa hermética, lo cual evita el ingreso de agua a los tanques de almacenamiento. Por disposición técnica de la ARCH, se cuenta con un sistema segregado de drenaje que circunda el área de descarga de combustibles.

Se utilizan los siguientes accesorios para asegurar la hermeticidad del sistema de combustible:

- o Válvula de venteo
- o Válvula de Impacto
- o Contenedor de Derrames
- o Eliminador de Turbulencia
- o Válvula de sobre – llenado
- o Acople rápido para llenado
- o Filtro de bomba sumergible
- o Válvula de recuperación de vapores
- o Válvula de sellado de Manguera (*break away*)
- o Tapa de acceso para tanques con resistencia de 20.000 lb
- o Tapa de boca de llenado; las bocas de llenado de combustible están señalizadas con el color respectivo de acuerdo con el combustible a contenerse en los tanques.

- **Cuarto de grupo electrógeno:**

Las instalaciones cuentan con un generador eléctrico para emergencias, de marca Kohler Power System, cuyos datos se sitúan a continuación.

Tabla 4.5. Características del generador eléctrico

Parámetro	Detalle
Marca	Kohler Power System
Potencia en KW	19.2
Combustible utilizado	Diésel
Envase	Tambor metálico de 55 gal
Berma de seguridad del tambor de combustible	Sí
Altura de la chimenea	3 m
Diámetro de la chimenea	3"

Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

El generador eléctrico se utiliza únicamente en casos de emergencia por desabastecimiento de fluido eléctrico desde la red pública, y se enciende entre 5 a 10 minutos semanales por mantenimiento preventivo.

- **Área de almacenamiento de desechos:**

El área de almacenamiento de desechos se subdivide en:

- o Área de residuos comunes

El área de residuos comunes consta de cuatro (4) recipientes para el almacenamiento de: residuos orgánicos, vidrios, plásticos, papel y cartón.

Ilustración 4.5. Área de almacenamiento temporal de residuos comunes



Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

o Área de residuos peligrosos

El área de residuos peligrosos ocupa un menor espacio. Se encuentra rodeada por un cerco perimetral metálico, y cuenta con rotulación especificando “combustible contaminado”, “arena contaminada” y “natas y grasas”. Se cuenta con una berma de seguridad que rodea el área.

Ilustración 4.6. Área de almacenamiento temporal de residuos peligrosos



Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

• Trampa de grasas:

La estación de servicio cuenta con un sistema segregado de trampa de grasas (SSTG) de 3 pasos. Este sistema es estándar para todas las estaciones de servicio y cuenta con aprobación de INTERAGUA. La limpieza de la trampa de grasas es manual y se realiza con frecuencia semanal. La descarga del efluente desde la trampa es esporádica y es dirigida al sistema de alcantarillado sanitario del sector. La limpieza

de la trampa de grasas se realiza con paño absorbente para remover la película oleosa que puede generarse como consecuencia de la limpieza con agua de la pista de la EDS.

Funcionamiento del sistema de trampa de grasas

La Trampa de Grasas (SS-TG), o interceptor de grasas es un receptáculo ubicado entre las líneas de desagüe de la fuente o punto generador del residuo líquido y las alcantarillas, esta permite la separación y recolección de grasas y aceites del agua usada para limpieza y evita que estos materiales ingresen a la red de alcantarillado público.

El sistema está conformado por tres secciones que son:

- a) Sedimentador (Primer compartimiento)
- b) Trampa de grasas (Segundo compartimiento)
- c) Caja de inspección (Tercer compartimiento)

Las trampas de grasas retardan el flujo del agua procedente de los desagües, con lo que las grasas y el agua tienen tiempo para separarse. Por densidad el líquido predominante que es el agua se retiene en el estrato inferior de la trampa de grasas, en tanto que la película aceitosa se retiene por la parte superior y se extrae manualmente. Este residuo contaminante es generado solo cuando se realizan limpieza con agua. El procedimiento corporativo de la comercializadora y operadora de la EDS establece la obligatoriedad de limpiezas en seco, esto es sin unos de agua.

Ilustración 4.7. Sistema segregado de trampa de grasas



Fuente: Inspección técnica. Consultor Ambiental, 2020.

1. Las aguas residuales provenientes de los lavaderos y de sistemas de recolección (canaletas), ingresan al Sedimentador (Primer compartimiento) donde por procesos físicos, los sólidos tienden a sumergirse y un porcentaje de grasas y aceites flotan. La comunicación entre los pasos se realiza a través de tubería y dispositivos de unión de PVC rígido o de paredes de cemento con aberturas inferiores o superiores (en rebose).
2. Las aguas provenientes del sedimentador ingresan a la trampa de grasas (segundo compartimiento), a través de las tuberías tipo "Te", aquí quedan retenidos: aceites y grasas. Teniendo un correcto mantenimiento, no deben existir residuos sólidos en este compartimiento.
3. Las aguas tratadas pasan a la caja de inspección (Tercer compartimiento), a través de tuberías tipo "Te", en este compartimiento se realiza la toma de muestras en caída libre y se envían al laboratorio para comprobar el buen funcionamiento del sistema. El resto del agua pasa libremente hacia el sistema de alcantarillado de la ciudad.

Procedimientos de limpieza

El mantenimiento de la trampa de grasas es realizado con frecuencia semanal y debe ser limpiada totalmente, incluyendo la eliminación de materiales sólidos sedimentados.

Las labores de limpieza parcial ocurren cada fin de jornada y consiste en lo siguiente:

- a) Limpieza de la capa superficial de cada paso a fin de recoger las grasas flotantes en la superficie del fluido residual. Se utiliza paño absorbente, el mismo que se elimina cada vez y se dispone en la bodega de desechos peligrosos de al EDS para luego ser entregados al gestor ambiental contratado.
- b) Limpieza de tapas en su fase interior y marcos de cajones en los bordes.
- c) Revisión de la colocación correcta de las tapas.

La limpieza total ocurre con frecuencia semanal y en esta acción se realiza lo siguiente:

- d) Evacuación de las grasas superficiales con uso de paño absorbente.
- e) Eliminación de los líquidos de cada cajón hacia la salida final del sistema siempre y cuando no se evidencie la presencia de películas oleosas.
- f) Extracción de sólidos sedimentados en el fondo de cada compartimiento de la trampa de grasas.

- g) Limpieza con agua potable de cada cajón y de las tuberías y acoples de PVC a fin de evitar acumulaciones innecesarias de grasas en las paredes.

La comprobación del buen funcionamiento es visual. El buen mantenimiento y limpieza de la trampa de grasas (SS-TG), es verificado mediante el análisis del efluente del sistema, realizado en laboratorios acreditados por el SAE.

El administrador de la EDS debe mantener un archivo con la información del mantenimiento y las acciones ejecutadas, incluyendo los resultados de los análisis de control del efluente descargado.

Relación entre el SSTG y los límites máximos permisibles

El SS-TG no permite solventar incumplimientos en caso de que las aguas de la descarga contengan restos de hidrocarburos, aceites y detergentes, que afectan a la calidad fuera de los niveles máximos permisibles. El SS-TG consiste únicamente en la separación de las natas y de los sedimentos para disminuir la carga contaminante y estos procesos son físicos.

Los reportes de monitoreo de aguas residuales, mismos que se toman en la Caja de Inspección (tercer compartimiento) reflejan las características del afluente que ingresa al sistema de trampa de grasas, lo cual a su vez establece una relación directa entre cómo se realizan las actividades de lavado de pista y la calidad del agua de descarga que como se insiste es esporádica y en volumen no mayor de 1 m³ y hasta 1,5 m³ por descarga.

A continuación, se exponen las causas probables de incumplimientos para diversos parámetros, lo que se identifica únicamente mediante el análisis de laboratorios acreditados ante el SAE:

- 1. Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH):** El incumplimiento de este parámetro puede deberse a liqueos o goteos en la pista o marquesina por las actividades de despacho o en el área de descarga, los mismos que pueden ser arrastrados al sistema de trampa de grasas.
- 2. Aceites y grasas:** El incumplimiento de este parámetro puede darse por el inadecuado mantenimiento del sistema de trampa de grasas, particularmente las natas en el paso del efluente desde el primero al segundo compartimiento.
- 3. Detergentes:** la presencia de detergentes en las aguas residuales solo se presenta cuando se usa tensoactivos para limpieza de la pista. Se puede considerar también como una causa del incumplimiento el uso de productos desengrasantes no biodegradables, lo cual se identifica mediante la hoja de

seguridad de los productos de limpieza. La operadora considera que el proceso de limpieza es seco y solo se utilizará tensoactivos en casos muy críticos de contaminación de la pista.

- **Servicios auxiliares:**

- o Punto de abastecimiento de agua y aire para los radiadores y neumáticos de los vehículos.
- o Cuarto de transformadores.

4.5.5 Número de trabajadores

- **Etapas de Operación**

El personal que trabaja en la estación de servicio lo integran las siguientes personas, en cargos distinguidos de la siguiente manera:

- o Gerencia de estación: 1
- o Agentes de ventas: 8

El horario de trabajo en las islas de despacho es de 24 horas; el horario es cubierto por 3 turnos de 8 horas cada uno: 06h00-14h00 de 14h00 – 20h00 y 20h00 - 06h00.

4.5.6 Requerimientos de electricidad y agua

Fase de Operación

- **Fluido eléctrico:**

El servicio de energía eléctrica es suministrado desde la red principal de la CNEL EP Unidad de Negocio Guayaquil. Las instalaciones cuentan con un generador eléctrico utilizado únicamente en casos de emergencia.

En los casos de desabastecimiento de fluido eléctrico, se utiliza un generador eléctrico a diésel de marca Kohler Power System.

- **Agua potable:**

La estación de servicio se abastece de agua potable de la red de International Water Services (Guayaquil) INTERAGUA C. Ltda. El principal uso del agua potable es en actividades domésticas como: lavado de pisos, uso de baterías sanitarias, y abastecimiento de agua de los servicios auxiliares.

- **Sistema de alcantarillado sanitario**

Las fuentes de generación de aguas residuales domésticas son las baterías sanitarias. El sistema está compuesto por tuberías y accesorios de PVC de diferente diámetro y por cajas de revisión hacia el sistema de alcantarillado sanitario de la zona.

- **Sistema de alcantarillado pluvial**

El sector donde se emplaza la estación de servicio ORELLANA cuenta con el sistema de alcantarillado pluvial.

- **Sistema de aguas residuales industriales**

Las aguas con residuos de hidrocarburos generadas por la limpieza de patios e islas de la estación descargan a una trampa de grasas de 3 pasos, cuya función es separar los residuos de hidrocarburos del agua, el efluente de la trampa se descarga al sistema de alcantarillado de la zona de estudio.

4.5.7 Atención médica

El personal que labora en las instalaciones de la estación de servicio ORELLANA puede ser atendido en las diversas casas o centros de salud de la Ciudad de Guayaquil. De acuerdo con la información situada en el diagnóstico ambiental, en la parroquia Tarquí, se cuentan con más de 30 centros de salud.

La estación de servicio cuenta con un botiquín de emergencias para brindar primeros auxilios básicos.

4.5.8 Educación

La capacitación impartida a los trabajadores está a cargo de ATIMASA S.A., y se mantienen los registros de asistencia del personal a estas capacitaciones. La administración de la estación de servicio provee al personal de pista de uniformes y de los equipos de protección personal necesarios, indicando además que la persona responsable de la descarga del tanquero, utiliza además casco, arnés y chaleco reflectivo.

4.5.9 Requisitos para la fase hidrocarburífera de acuerdo al Art. 75 (R.S. del RAOHE, derogado por el Reglamento al COA en junio de 2019)

El Art. 75.- Estudios Ambientales, establece que se presente información adicional, sin embargo, especifica que se ejecute dicha acción siempre y cuando se establezca la fase como *“construcción como para la remodelación de Centros de Distribución, sea estación de servicio, depósito naviero nacional, depósito naviero internacional,*

depósito pesquero, o depósito aéreo, plantas envasadoras de GLP, terminales de almacenamiento de productos limpios” (Ministerio de Minas y Petróleos, 2001).

En base a lo expuesto, se establece que no aplica la inclusión de dichos requisitos debido a que el estudio de impacto ambiental de la actividad corresponde únicamente para la fase operativa (Ex Post), sin necesidad de implementar fases de construcción o de remodelación en la actualidad.

4.5.10 Análisis de alternativas

Al análisis de alternativas se lo puede conocer como «técnicas de análisis de la decisión» y/o «sistemas de ayuda a la decisión» (Canter, 1998), salvo el caso de la incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e infraestructura; las actividades en operación (ex post), no requieren de la elaboración de un Análisis de Alternativas. La administración de la estación de servicio no ha decidido ejecutar modificaciones o ampliaciones a la actividad en operación.

En base a lo expuesto, el equipo técnico determina que no aplica la elaboración del análisis de alternativas para la actividad en operación en la fase hidrocarburífera “Comercialización de Hidrocarburos, Biocombustibles y sus Mezclas”.

4.6 Tipo de insumos y desechos

4.6.1 Materiales e insumos

A continuación, se presenta una tabla correspondiente a materiales e insumos utilizados en la operación de la estación de servicio.

Tabla 4.6. Materiales

Material (combustibles, productos químicos, explosivos)	Cantidad (Unidades, kg, gal, etc.) / año	Proceso en el que es empleado	Condiciones de Almacenamiento (INEN 2266 o la que lo reemplace)	No. CAS / ONU
Combustible diésel	Ver nota*	Almacenamiento y Comercialización	Tanque de almacenamiento estacionario	1202
Gasolinas	Ver nota*	Almacenamiento y Comercialización	Tanque de almacenamiento estacionario	1203
Desengrasante	25 lt/año aprox.	Limpieza de pista	Canecas	Hidróxido de sodio, 1310-73-2; Trietanolamida (102-71-6)
*La cantidad de expendio de combustible se encuentra ligada directamente a la 1) ubicación geográfica de la EDS, 2) a las condiciones de movimiento vehicular y 3) fluctuaciones de oferta y demanda de combustibles.				

Fuente: (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020)

Elaborado por: Equipo consultor. 2020.

Las actividades de mantenimiento por el almacenamiento y comercialización de combustible de la Estación de Servicio ORELLANA requieren de detergente - desengrasante en gel. El mismo se llama Yellow Pine.

YELLOW PINE es un detergente desengrasante concentrado multiuso con gran poder de limpieza capaz de remover fácilmente distintos tipos de suciedad orgánica, aceites, grasa, marcas de goma, hollín. YELLOW PINE está formulado con Tensoactivos biodegradables y agentes secuestrantes, los que combinados al aceite de pino (solvente natural a base de terpenos) y su baja alcalinidad, le confieren al producto una gran versatilidad en su utilización, pues no agrede ningún tipo de superficie lavable, tales como pisos cerámicos, paredes, plásticos, vidrio, aluminio, cobre, latón, superficies pintadas, vehículos, gazebos, tejidos en general, etc. (Spartan de Argentina, s/f).

Ilustración 4.8. Yellow Pine de Spartan



Fuente: Equipo Consultor, 2021.

4.6.2 Desechos sólidos domésticos y peligrosos

La estación de servicio realiza la clasificación de los desechos sólidos por medio de tambores rotulados para los diversos tipos de desechos que se puedan generar por la actividad.

- **Desechos sólidos no peligrosos**

En la operación y mantenimiento de la Estación de Servicio ORELLANA se generan los siguientes desechos sólidos:

- Desechos sólidos no peligrosos de comedor, oficinas (papeles cartones, etc.).
- Desechos sólidos no peligrosos de baterías sanitarias.
- Desechos sólidos domésticos producidos por el consumo de alimentos.
- Desechos sólidos domésticos generados por los clientes en las islas de despacho.

Para el cálculo del estimado de residuos sólidos domiciliarios, se ha tomado en consideración que, la generación per cápita de residuos sólidos se mide en términos de la cantidad de kilogramos que genera una persona por día.

Para la siguiente tabla se utilizaron los datos proporcionados por el estudio “CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMÉSTICOS Y ASIMILABLES A DOMÉSTICOS PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, (Castillo, 2012), el cual proporciona una tasa de generación de desechos de 0,85 kg/hab./día para grandes ciudades.

Datos:

Tabla 4.7. Registro de Generación de Residuos Sólidos No Peligrosos

Código	Tipo de residuo (Orgánico, Papel, Cartón, Plástico, Vidrio)	Cantidad / Mes (kg, ton, etc.) *	Almacenamiento	Reducción, tratamiento	Disposición Final
N/A	Orgánico	183Kg/mes	Fundas plásticas- recipientes de plásticos rotulados	Acopio temporal	Puerto Limpio EP Relleno Sanitario “Las Iguanas”
N/A	Papel, Cartón, Plástico, Vidrio				
*Los valores se determinaron utilizando la siguiente información: Tasa de generación de desechos: 0,85 Kg/día Personal: 12					

Fuente: (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020)

Elaborado por: Equipo consultor. 2020

- **Desechos sólidos industriales peligrosos**

La Estación de Servicio ORELLANA no cuenta con el Registro de Generador de Desechos Peligrosos. La operación de la estación de servicio genera desechos peligrosos por las actividades de mantenimiento de los equipos surtidores, reemplazo de piezas, y por el almacenamiento de combustibles.

Tabla 4.8. Registro de Generación de Desechos Sólidos Peligrosos y especiales

Tipo de Desecho	Código (AM NO. 142 o el que lo reemplace)	CRETIB*	Cantidad Proyectada / año	Proceso o unidad operativa	Condiciones de Almacenamiento (INEN 2266 o la que lo reemplace)	Tipo de Eliminación o Disposición final
Aceites minerales usados o gastados	NE-03	T, I	2 kg/año	Mantenimiento de las instalaciones	Tambor metálico, canecas	Retiro por parte de gestor autorizado
Envases contaminados con materiales peligrosos	NE-27	T	15 kg/año	Mantenimiento de las instalaciones	Tambor metálico, canecas	Retiro por parte de gestor autorizado
Equipo de protección personal contaminado con materiales peligrosos	NE-30	T	3 kg/año	Mantenimiento de las instalaciones	Tambor metálico, canecas	Retiro por parte de gestor autorizado
Filtros usados de aceite mineral	NE-32	T	6 kg/año	Mantenimiento de las instalaciones	Tambor metálico, canecas	Retiro por parte de gestor autorizado
Hidrocarburos sucios o contaminados con otras sustancias	NE-35	T, I	160 kg/año	Limpieza de tanques	Tambor metálico	Retiro por parte de gestor autorizado
Lodos de Tanques de Almacenamiento de Hidrocarburos	NE-38	T, I	70 kg/ año	Limpieza de tanques	Tambor metálico	Retiro por parte de gestor autorizado
Luminarias, lámparas, tubos fluorescentes usados que contengan mercurio	NE-40	T	2 kg/ año	Mantenimiento de las instalaciones	Tambor metálico	Retiro por parte de gestor autorizado

Tipo de Desecho	Código (AM NO. 142 o el que lo reemplace)	CRETIB*	Cantidad Proyectada / año	Proceso o unidad operativa	Condiciones de Almacenamiento (INEN 2266 o la que lo reemplace)	Tipo de Eliminación o Disposición final
Material adsorbente contaminado con hidrocarburos: waipes, paños, trapos, aserrín, barreras adsorbentes y otros materiales sólidos adsorbentes	NE-42	T	150 kg/ año	Mantenimiento de las instalaciones	Tambor metálico	Retiro por parte de gestor autorizado
Mezclas oleosas, emulsiones de hidrocarburos- agua, desechos de taladrina	NE-45	T	200 kg/ año	Limpieza de tanques	Tambor metálico, canecas	Retiro por parte de gestor autorizado
*Acuerdo Ministerial 142, expedido en el Registro Oficial No. 856 del 21 de diciembre del 2012. **Las cantidades colocadas en la presente tabla corresponden a valores referenciales debido a que de acuerdo al movimiento de la estación o contingencias que puedan presentarse pueden incrementar o disminuir las cantidades generadas de los desechos mencionados.						

Fuente: (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020)

Elaborado por: Equipo consultor. 2020.

4.6.3 Desechos líquidos

- Efluentes domésticos**

La estación de servicio ORELLANA se encuentra conectada al sistema de alcantarillado sanitario del sector.

- Efluentes de la limpieza de pisos**

Las aguas residuales generadas por la limpieza de los patios de la Estación de Servicio descargan a una trampa de grasas cuya función es separar las grasas y aceites y enviar el efluente libre de trazas de hidrocarburos al sistema de alcantarillado del sector.

Los resultados de los muestreos de aguas residuales realizados a la estación de servicio en el año 2019, se sitúan en el Diagnóstico Ambiental, al igual que en el apartado de Anexos.

- **Aguas lluvias**

Las aguas lluvias son recogidas desde la cubierta del edificio de la tienda y luego son conducidas hacia cajas de registro por medio de bajantes metálicas, para finalmente ser descargadas a la red de alcantarillado pluvial.

A continuación, se enlistan los desechos generados en la estación de servicio.

Tabla 4.9. Resumen de desechos generados

Tipo de efluente (aguas de proceso, aguas grises, etc.)	Proceso o unidad operativa	Volumen Generado (m3 o t)	Tipo de Tratamiento	Disposición final
Aguas domésticas	Uso de baterías sanitarias	20 m3/mes	Caja de registro	Descarga al sistema de alcantarillado sanitario
Efluente de agua de lavado de pisos	Limpieza de pista	* 0,014-0,016 m3/día	SS-TG	Descarga al sistema de alcantarillado sanitario
* Valores referenciales tomados a partir del reporte de monitoreo de descargas líquidas 2020 de la EDS. Estos pueden variar de acuerdo a alguna contingencia que pueda ocurrir, frecuencia de limpieza, estación del año.				

Fuente: (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020)

Elaborado por: Equipo consultor. 2020.

Contenido

Capítulo 5:	Determinación de las áreas de influencia y Áreas sensibles.....	5-1
5.1	Evaluación de las áreas de influencia	5-1
5.1.1	Definiciones	5-1
5.1.1.1	Análisis.....	5-3
5.1.2	Generalidades	5-3
5.1.3	Metodología	5-4
5.1.3.1	Criterios implementados	5-5
5.1.3.2	Componentes ambientales	5-6
5.1.3.3	Herramientas utilizadas	5-7
5.1.4	Área de influencia directa AID	5-8
5.1.4.1	Evaluación de criterios para delimitar el AID.....	5-8
5.1.4.2	Evaluación de componentes ambientales para delimitar el AID	5-9
5.1.4.3	Establecimiento del Área de Influencia Directa AID.....	5-11
5.1.5	Área de influencia indirecta AII (área de gestión).....	5-11
5.1.5.1	Evaluación de criterios para delimitar el AII.....	5-11
5.1.5.2	Evaluación de componentes ambientales para delimitar el AII	5-12
5.1.5.3	Establecimiento del área de influencia indirecta	5-14
5.2	Determinación de áreas sensibles.....	5-18
5.2.1	Metodología	5-18
5.2.1.1	Caracterización y definición de criterios	5-18
5.2.1.2	Mapas de sensibilidad	5-22
5.2.1.3	Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo	5-23
5.2.2	Análisis de sensibilidad física	5-23
5.2.3	Análisis de sensibilidad biótica	5-29
5.2.4	Análisis de sensibilidad socio-económica	5-34
5.2.5	Análisis de sensibilidad arqueológica	5-37
5.2.6	Resumen de resultados del análisis de áreas sensibles	5-37

Índice de tablas

Tabla 5.1. Tipos de Usos de Suelo circundantes a las instalaciones	5-9
Tabla 5.2. Resumen y justificativo para criterios de selección del área de influencia directa.....	5-10
Tabla 5.3. Resumen y justificativo para la selección de los criterios usados para el área de influencia indirecta	5-12
Tabla 5.4. Categorías de sensibilidad ambiental para todos los componentes	5-19
Tabla 5.5. Criterios de calificación de sensibilidad biótica	5-20
Tabla 5.6. Criterios de Impacto	5-21
Tabla 5.7. Criterios de Efecto	5-21
Tabla 5.8. Sensibilidad física y su calificación	5-28
Tabla 5.9. Sensibilidad biótica y su calificación	5-33
Tabla 5.10. Análisis de los criterios de Impacto	5-34
Tabla 5.11. Análisis de los criterios de efecto	5-35
Tabla 5.12. Sensibilidad socioeconómica y su calificación.....	5-36
Tabla 5.13. Resumen de sensibilidades en todas las fases.....	5-37

Índice de ilustraciones

Ilustración 5.1. Mapa de áreas de influencia física.....	5-15
Ilustración 5.2. Mapa de áreas de influencia biótica.....	5-16
Ilustración 5.3. Mapa de áreas de influencia social	5-17
Ilustración 5.4. Amenazas por vulcanismo	5-26
Ilustración 5.5. Mapa de sensibilidad física.....	5-29
Ilustración 5.6. Mapa de ecosistemas del MAAE	5-30
Ilustración 5.7. Categorías de manejo: provincia del Guayas	5-31
Ilustración 5.8. Escenarios de incendios cantonal.....	5-32
Ilustración 5.9. Mapa de sensibilidad biótica.....	5-33
Ilustración 5.10. Mapa de sensibilidad socioeconómica	5-36

Capítulo 5: Determinación de las áreas de influencia y Áreas sensibles

5.1 Evaluación de las áreas de influencia

5.1.1 Definiciones

- **Guía Técnica para definición de áreas de influencia**

La guía en mención, fue elaborada por la Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, en marzo del año 2015, en donde se encuentran las siguientes definiciones:

Área Referencial del proyecto, obra o actividad

Es el área en donde se desarrollará el levantamiento de información de línea base, la misma que será construida al menos en base a los siguientes insumos:

- a) Certificado de Intersección
- b) Coordenadas específicas de actividades e infraestructura del proyecto, obra o actividad
- c) Jurisdicción político administrativa
- d) Sistemas Hidrográficos

Área de gestión del proyecto obra o actividad

Es el área espacial en donde el promotor va a gestionar los impactos positivos y/o negativos ocasionados por su actividad, sobre los componentes socio ambientales, la misma que se ajustará en las actualizaciones del Plan de Manejo Ambiental que se realicen, en base a lo establecido en la normativa ambiental en vigencia.

El área de gestión será construida al menos en base a los siguientes insumos:

- a) El diagnóstico de la línea base del área referencial del proyecto, obra o actividad,
- b) La descripción y alcance de actividades del proyecto,
- c) La identificación y evaluación de impactos positivos y/o negativos
- d) Las actividades del Plan de Manejo Ambiental

- **Reglamento al COA**

El literal a) y b) del Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019, establecen:

“Área de influencia social directa: Es aquella que se encuentra ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará.”

Y,

“Área de influencia social indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia.”

- **Acuerdo Ministerial 013**

De acuerdo a lo establecido en el Art. 2 del Acuerdo Ministerial 013 publicado el día 14 de febrero de 2019, el mismo que sustituye el Capítulo V, Título I, Sección I “Consideraciones generales” del Acuerdo Ministerial 109, se presentan las siguientes definiciones para el área de influencia social:

- o **Área de influencia directa social:** Es aquella que se encuentre ubicada en el espacio que resulte de las interacciones directas, de uno o varios elementos del proyecto, obra o actividad, con uno o varios elementos del contexto social y ambiental donde se desarrollará.

La relación directa entre el proyecto, obra o actividad y el entorno social se produce en unidades individuales, tales como fincas, viviendas, predios o territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral; y organizaciones sociales de primer y segundo orden, tales como comunas, recintos, barrios asociaciones de organizaciones y comunidades.

Y,

- o **Área de Influencia Social Indirecta:** Espacio socio- institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto, obra o actividad en el ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta

en la ubicación político-administrativa del proyecto, obra o actividad, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión Socioambiental del proyecto como las circunscripciones territoriales indígenas, áreas protegidas, mancomunidades.

5.1.1.1 Análisis

Considerando las definiciones situadas en los diversos cuerpos legales, en lo referente a la delimitación de áreas de influencia, particularmente cuando se evalúa el componente “social” por su dinámica, se determina que existe una similitud muy acentuada en lo que respecta al grado de afectación de impactos ambientales y la distancia relativa para que sean percibidos.

Sin embargo, en la delimitación de impactos ambientales, se tendrá en consideración que para el área de influencia social directa (AISD) se considerarán los dos niveles de integración social, y que para el área de influencia social indirecta (AISI) se considerará a la parroquia o parroquias en donde se sitúa la actividad, aspecto que se considera en el Reglamento al COA y en el Acuerdo Ministerial 013.

5.1.2 Generalidades

La determinación de las áreas de influencia para cualquier proyecto de ingeniería o actividad económica, está marcada por el alcance geográfico y por los cambios o alteraciones (impactos). Dichas áreas fueron establecidas en función de las fases más relevantes del ciclo de vida de la actividad en las cuales hay mayor generación de impactos ambientales

Adicionalmente, el área de influencia evaluará tres aspectos, similar a una línea base ambiental, los cuales son:

- Aspecto físico
- Aspecto biótico
- Aspecto social

Aspectos los cuales, serán a su vez clasificados en:

- **Área de influencia directa AID:** Comprende el ámbito espacial en donde se manifiesta de manera evidente los impactos ambientales durante la realización de los trabajos. Esta área se clasifica como:
 - o Área de influencia directa física
 - o Área de influencia directa biótica

- o Área de influencia directa social
- **Área de influencia indirecta AII:** Espacio físico en el que un aspecto ambiental impactado, afecta a su vez a otro u otros, no relacionados directamente con la operación de las instalaciones, esto es, la ampliación del radio del área de influencia directa. Esta área se clasifica como:
 - o Área de influencia indirecta física
 - o Área de influencia indirecta biótica
 - o Área de influencia indirecta social

A continuación, se describe la metodología utilizada para la delimitación de las áreas de influencia.

5.1.3 Metodología

La metodología a aplicarse se denomina Unidad Mínima de Análisis por Componente (UMAC), elaborada por el equipo consultor ambiental. Consiste en que cada aspecto a ser considerado, deba contar con una *unidad mínima de información* para poder ser analizado, esto con el fin de poder generar una estrecha relación entre las variables llamadas “criterio” y “componente”, con el fin de que dicha relación permita establecer un modelo cartográfico en función a la afectación que tenga cada componente de la actividad económica objeto de estudio. La unidad mínima de información está determinada por 4 aspectos: físico, biótico, social y cultural y arqueológico (en el caso de que aplique).

La metodología para delimitar el área de influencia cuenta con tres etapas:

1. Etapa informativa

Consiste en consultar información en diversos aspectos: clima, cartografía, aspectos sociales y relaciones ambientales, la cual puede provenir de distintas fuentes: del Instituto Oceanográfico de la Armada (INOCAR), del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), del Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), de diversos repositorios digitales como el de Tableau Public, Planes de Ordenamiento Territorial elaborados tanto por Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales y/o provinciales, zonificación y usos de suelo en el área, modelos de dispersión de contaminantes en el ambiente, entre otros.

2. Inspección in situ

La fase de inspección in situ, es la corroboración de la información secundaria, de esta manera, el equipo técnico consultor garantiza la fiabilidad de la información de los diversos componentes a ser evaluados, tales como las condiciones operacionales de la actividad, la percepción de la comunidad o comunidades aledañas, el grado de afectación del ecosistema y el grado de interacción entre el proyecto y el medio circundante.

3. Etapa de proyección

La etapa final corresponde a la identificación y valoración de los criterios técnicos, ambientales y sociales por parte del equipo consultor, al igual que la identificación y determinación de los diversos componentes en el área de estudio, esto con el fin de poder definir un radio, un modelo poligonal, o una forma asimétrica considerando las áreas críticas de afectación del impacto generado o de sus alternativas de minimización, eliminación o control.

Los componentes “Flora” y “Fauna”, tienen la particularidad de definir al aspecto biótico en términos espaciales, esto es, en relación directa con los puntos de muestreo e investigación. El equipo técnico realiza la síntesis informativa para la “Flora” y “Fauna” tanto para el área de influencia directa como indirecta de la actividad objeto de estudio.

Cabe indicar que todo impacto ambiental cuenta con su respectiva medida en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales, situada en el capítulo correspondiente.

5.1.3.1 Criterios implementados

En la fase de Inspección in situ, se determinan criterios a ser analizados. Los criterios son: ambientales, técnicos, y socioeconómicos. Estos criterios están relacionados con los componentes ambientales establecidos en el Diagnóstico Ambiental o Línea Base Ambiental de la actividad económica.

A continuación, podemos encontrar sus definiciones:

- **Criterios de carácter técnico:** Los criterios de carácter técnico están referidos a las características de las instalaciones, en función de las actividades productivas. Los fundamentos para establecer estos criterios de carácter técnico están basados en considerar las actividades operativas como un sistema abierto, que cuenta con entradas y especialmente salidas, que pueden interferir o no en la calidad del entorno o el área de influencia de la actividad.

- **Criterios de carácter ambiental:** Los criterios de carácter ambiental guardan una estrecha relación con los aspectos mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del sistema, como producto de la ejecución de cualquiera de las fases de un proyecto o de una actividad económica, pueden ser consideradas de una naturaleza que afecte significativamente a las condiciones del entorno ambiental en el que se emplazan las instalaciones objeto de estudio o el medio donde se desarrolla la actividad.
- **Criterios de carácter socioeconómico:** Estos están relacionados con las características de los asentamientos poblacionales dentro del área de desarrollo de las actividades objeto de estudio. En este criterio se considera lo establecido en el apartado de “Definiciones” de este capítulo.
- **Criterio Arqueológico:** El criterio arqueológico no es aplicable, debido a que la actividad económica objeto de estudio, y su área de influencia se encuentra directamente ligada al uso de suelo de la zona de implantación de las instalaciones.

Se realiza un análisis para cada uno de criterios seleccionados, tanto para el área de influencia directa o indirecta de la actividad económica objeto de estudio, en función del cual se estima la distancia hasta dónde podría haber influencia de la actividad sobre los elementos ambientales considerados.

Posteriormente se ponen en contraste los criterios ambientales con los componentes ambientales, considerando como área de influencia directa al espacio físico en donde se prevén los impactos directos por efecto de la ejecución de las obras; y para el área de influencia indirecta se toma como referencia la mayor distancia que, en función del análisis individual de cada componente ambiental, se haya identificado.

5.1.3.2 Componentes ambientales

El equipo consultor ha tomado como base diversos componentes ambientales situados en las tablas que se sitúan en el apartado correspondiente. Los componentes ambientales serán evaluados por separado, esto es: una tabla para la evaluación cualitativa de los componentes para el área de influencia directa, y una tabla para el área de influencia indirecta.

5.1.3.3 Herramientas utilizadas

- **Modelos de dispersión**

No Aplicable para el presente análisis. No se estima la generación de contaminantes atmosféricos al recurso aire o impactos ambientales significativos debido a la actividad evaluada.

- **Información secundaria y fuentes bibliográficas de consulta**

El equipo consultor usó como base el Diagnóstico Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto, las bases bibliográficas son las generadas por organismos como el INAMHI, el INEC, el SIISE, al igual que los reportes de monitoreo elaborados por laboratorios acreditados para los parámetros de calidad del agua, entre otros aplicables a la actividad objeto de estudio.

Con el fin de que la evaluación y delimitación de áreas de influencia cuente con total concordancia con los componentes del estudio e impactos, el presente capítulo también considera los impactos ambientales establecidos para las diversas fases, tales como de operación y mantenimiento, al igual que los riesgos endógenos y exógenos situados en el capítulo correspondiente.

- **Software para la cartografía temática**

Cumpliendo con los requisitos mínimos para la cartografía, situados en los términos de referencia sectoriales, el responsable cartográfico del equipo consultor utilizó para la elaboración y el procesamiento de la información cartográfica el SIG ArcGis v.10.3.

- **Normativa Ambiental**

Se considera lo establecido en el Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del 12 de junio de 2019.

Los criterios situados en el Acuerdo Ministerial No. 013, publicado en el R.O. 607 del 14 de octubre del 2015, fueron considerados para el análisis de los aspectos demográficos situados en el Art. 41 “Guía metodológica” del Reglamento Sustitutivo al RAOHE, tales como: alimentación y nutrición, salud, educación, vivienda, estratificación social, infraestructura física, actividades productivas, turismo y transporte en el AISD y en el AISI.

5.1.4 Área de influencia directa AID

Para la determinación del área de influencia directa se establecieron criterios de carácter técnico, ambiental y socioeconómico.

A continuación, se describen los pasos seguidos para la determinación del área de influencia directa e indirecta de la actividad económica objeto de estudio.

5.1.4.1 Evaluación de criterios para delimitar el AID

- **Criterios de carácter técnico**

El sistema está compuesto por dos actividades principales que consisten en el almacenamiento en tanques herméticos de combustibles (gasolinas y diésel) y el expendio (venta) de combustibles a los clientes de la Estación de Servicio.

Durante las actividades de carga y descarga de combustibles puede generarse carga eléctrica estática, ruido que está directamente influenciado por aquel generado por los vehículos dentro de la estación de servicio; el agua residual del sistema de trampa de grasas, cuyos lodos contaminados aunque en cantidades poco significativas, son almacenados en el área de desechos peligrosos de la estación de servicio, y los desechos sólidos domésticos que se generan por las actividades diarias e influencias humanas.

En lo que respecta a los riesgos, es necesario considerar los riesgos inherentes a la actividad, tales como el riesgo potencial existente de un conato de incendio en las instalaciones de la Estación de Servicio, para lo cual, la Administración dota de los equipos contra incendios, realiza la capacitación, y ejecuta los simulacros al personal de venta de combustible, y riesgos de mayor impacto, tales como aquel de explosiones, los cuales pueden ser causados por la rápida expansión de gases.

- **Criterios de carácter ambiental**

Los criterios de carácter ambiental guardan una estrecha relación con los aspectos mencionados en el desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del sistema, como producto de las actividades operativas de la estación de servicio, pueden ser consideradas de una naturaleza que perjudique significativamente a las condiciones del entorno ambiental en el que se emplazan las instalaciones. Cabe indicar que las actividades que se realizan dentro de la Estación de Servicio son el almacenamiento y venta de combustible, y no generan aguas residuales por procesos productivos, sin embargo, se considera aquel efluente proveniente del lavado de pistas y marquesina que puede arrastrar trazas de hidrocarburos, para lo cual se cuenta con un sistema de trampa de grasas de tres pasos.

- **Criterios de carácter socioeconómico**

Dentro de este criterio se tomó en consideración en mayor detalle a las áreas pobladas. De acuerdo al criterio social para el AID, se estima la percepción de impactos ambientales de manera *elipsoide* (superficie curva cerrada) debido a que toda el área periférica al polígono de operación de la estación de servicio se encuentra altamente intervenido, sin embargo, se evidenciaron zonas más pobladas que otras, por tanto, mayor cantidad de receptores sensibles.

Con el fin de poder determinar medidas de mitigación, prevención y control de impactos significativos en el área de influencia directa e indirecta, se ha procedido a identificar los usos de suelo del área de estudio los que se indican en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Tipos de Usos de Suelo circundantes a las instalaciones

Tipo	Área (m ²)	Tipo de zona y Análisis
ZR:	12'430.666 m ²	Las zonas residenciales en la presente área de estudio dominan el paisaje. Corresponde a una zona densamente poblada y urbanísticamente consolidada.
CC:	110260 m ²	Esta zona abarca primordialmente las áreas cercanas al C.C. Rio Centro Norte.
ZEQ:	2911 m ²	El área de estudio cuenta con un área no ocupada, corresponde a un parque de la zona.

Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

5.1.4.2 Evaluación de componentes ambientales para delimitar el AID

A continuación, se presenta la siguiente tabla a modo de resumen y justificativo para definir los criterios de selección del área de influencia directa.

Tabla 5.2. Resumen y justificativo para criterios de selección del área de influencia directa

Componente ambiental	Área de influencia Directa
Componente físico	
Geología y geomorfología:	En la Cuenca Baja del Río Guayas afloran formaciones de litología heterogénea, volcánicas y sedimentarias, cuyas edades varían del Jurásico al Holoceno. (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMHI, 2009).
Calidad del suelo:	La ciudad de Guayaquil se caracteriza por tener la siguiente distribución de suelos: suelos blandos, suelos rocosos, suelos de transición y zonas con peligro de deslizamiento. La calidad del suelo en el área no se establece como afectada por la etapa operativa de las instalaciones.
Calidad del aire:	Los gases provenientes de hidrocarburos aromáticos son evacuados a través de las tuberías de venteo y al encontrarse en un área despejada no se concentran en el ambiente, evitando problemas de contaminación en el sector.
Ruido y vibraciones:	La actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles no es una fuente significativa de ruido ambiental.
Hidrología y Calidad del Agua:	Los efluentes de la trampa de grasas se descargan al sistema de alcantarillado sanitario del sector.
Componente biótico	
Flora y vegetación:	La zona de influencia es una zona urbanísticamente consolidada. Es por esta razón que no existen fauna o flora/vegetación de alta importancia ecológica que pudieran ser afectadas negativamente por el desarrollo de la actividad económica en el área de estudio.
Fauna:	
Componente social	
Niveles de Integración Social:	Los niveles de integración social corresponden a nivel de organizaciones sociales de primer orden, esto es, la comunidad inmediata; aquella que se encuentra en las proximidades del polígono de operación de la estación de servicio.

Fuente: Términos de referencia estándar para Estudio de Impacto Ambiental: Otros sectores (Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente del Ecuador).

Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

5.1.4.3 Establecimiento del Área de Influencia Directa AID

En base a los criterios establecidos anteriormente, se ha considerado la implementación de un radio de área de influencia para cada componente:

- **Área de influencia directa física**

El área de influencia directa física se contempla dentro de una figura geométrica circular de 400m de diámetro de afectación (radio de 0 m – 200 m de área de influencia).

- **Área de influencia directa biótica**

El área de influencia directa biótica se contempla dentro de una figura geométrica circular de 300 m de diámetro de afectación (radio de 0 m – 150 m de área de influencia).

- **Área de influencia directa social**

El área de influencia directa social se contempla dentro de una figura geométrica circular de 400m de diámetro de afectación (radio de 0 m - 200m de área de influencia).

5.1.5 Área de influencia indirecta AII (área de gestión)

Para la delimitación del AII se ha considerado el criterio de carácter socioeconómico, en base a los impactos secundarios asociados a las instalaciones y sus actividades. El AII no se relaciona con las áreas donde se encuentran ubicados los componentes de las instalaciones (criterios técnicos), sino con las potenciales interacciones de los impactos directos con los demás componentes ambientales, que son abióticos, bióticos y socioeconómicos.

A continuación, se presentan los criterios empleados para la delimitación de la misma.

5.1.5.1 Evaluación de criterios para delimitar el AII

- **Criterios de carácter ambiental**

La operación de la estación de servicio podría incidir por la emisión de compuestos orgánicos volátiles, dispersos por medio de las tuberías de venteo con las que cuenta la Estación de Servicio.

El área de influencia indirecta podría verse afectada por la contaminación que podría generar una fuga de combustible, en el caso supuesto de que tanto el tanque de almacenamiento estacionario y el cubeto de contención cuenten con grietas o deterioros de cualquier tipo que puedan generar una fuga significativa hacia el suelo y al nivel freático de la zona.

- **Criterios de carácter socioeconómico**

Considerando riesgos endógenos como derrames de combustibles, incendios/explosiones, en relación con la densidad poblacional del área, se determina que existirá afectación por la interacción de estos riesgos, los cuales podrán además afectar al sector por el desarrollo de emisiones energéticas como ruido, o emisiones a la atmósfera afectando a la calidad del aire.

Dado que las áreas residenciales se sitúan en la periferia de las zonas comerciales, se considera que dichas zonas serán consideradas dentro de la delimitación indirecta.

5.1.5.2 Evaluación de componentes ambientales para delimitar el AII

A continuación, se presenta la siguiente tabla que describe los criterios para delimitar el AII y los justificativos para la selección de estos criterios.

Tabla 5.3. Resumen y justificativo para la selección de los criterios usados para el área de influencia indirecta

Componente ambiental	Área de influencia Indirecta
Componente físico	
Geología y geomorfología:	Las características geológicas y geomorfológicas del AID se mantienen en el AII. Sin embargo, se extiende la representación de la misma, para dar continuidad al análisis de los posibles impactos que se puedan generar y percibir por la ejecución de la actividades.
Calidad del suelo:	En este componente se extiende la representación del área de influencia, para dar continuidad al análisis de los posibles impactos que se puedan generar y percibir por la ejecución de las actividades de la estación de servicio.
Calidad del aire:	Se ha procedido a ampliar la extensión del modelo por la emisión de compuestos orgánicos volátiles, dispersos por medio de las tuberías de venteo con las que cuenta la Estación de Servicio.
Ruido y vibraciones:	La estación de servicio no es una fuente significativa de ruido. Únicamente eventos de emergencia como Explosiones pudieran generar una emisión de ruido que supere los límites máximos permisibles de ruido de manera breve.
Hidrología y Calidad del Agua:	No se han identificado cuerpos hídricos dentro del área de estudio.

Componente ambiental	Área de influencia Indirecta
Componente biótico	
Flora y vegetación:	El área de estudio corresponde a una zona urbanísticamente consolidada; no se prevé afectación a estos recursos por la escasez de los mismos; el equipo consultor ha optado por ampliar el rango de la figura elipsoide en relación a la presencia de Estero Salado.
Fauna:	
Componente social	
Niveles de Integración Social:	El literal b) del Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019, establece: “Área de influencia social indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la relación del proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto, obra o actividad: parroquia, cantón y/o provincia.”

Fuente: Términos de referencia estándar para Estudio de Impacto Ambiental: Otros sectores (Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente del Ecuador).

Elaborado por: Equipo Consultor (2019).

5.1.5.3 Establecimiento del área de influencia indirecta

- **Área de influencia indirecta física**

El área de influencia indirecta física se contempla dentro de una figura geométrica circular con un radio de afectación de 201 m – 400 m, partiendo desde los límites del radio del AID (800m de diámetro).

- **Área de influencia indirecta biótica**

El área de influencia directa biótica se contempla dentro de una figura geométrica circular de 500 m de diámetro de afectación (radio de 151 m – 250 m de área de influencia).

- **Área de influencia indirecta social**

El área de influencia indirecta social se extiende considerando los criterios establecidos en el literal b) del Art. 468 “Área de influencia”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019, por tanto, *el espacio socio-institucional que resulta de la relación de la actividad con las unidades político-territoriales de la Ciudad de Guayaquil, corresponde a la parroquia **Tarqui**.*


El área que ocupa dicha unidad político-territorial es:

- o Parroquia Tarqui: 257.26 Km²

Lo cual, se transcribe en términos cartográficos como:

- o N: 7260,93 metros
- o S: 7533,17 metros
- o E: 2908,46 metros
- o O: 8792,67 metros
- o NE: 11083,74 metros
- o SE: 7703,75 metros
- o NO: 10702,33 metros
- o SO: 13803,65 metros


Ilustración 5.1. Mapa de áreas de influencia física



Elaboración: Equipo Consultor, 2020.

Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM. Capas de Información Cartográfica, 2013.


Ilustración 5.2. Mapa de áreas de influencia biótica



Elaboración: Equipo Consultor, 2020.

Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM. Capas de Información Cartográfica, 2013.

Ilustración 5.3. Mapa de áreas de influencia social



Elaboración: Equipo Consultor, 2020.

Fuente: Instituto Geográfico Militar IGM. Capas de Información Cartográfica, 2013.

5.2 Determinación de áreas sensibles

Se define sensibilidad como el grado en que los atributos de una Unidad de Paisaje (UP) responden a estímulos (los cuales pueden ser de carácter positivo o negativo), los cuales son desviaciones de condiciones ambientales más allá de los límites esperados, causados o incentivados por la actividad objeto de estudio.

5.2.1 Metodología

La metodología utilizada en el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post se basa en la “Metodología para la evaluación de áreas sensibles”, la cual fue publicada en la Revista Geográfica No. 102, Venezuela (JULIO-DICIEMBRE 1985) por el Geólogo Temístocles Rojas.

La metodología de análisis de áreas sensibles contempla 4 fases:

- 1) Caracterización y definición de criterios
- 2) Evaluación de sensibilidad
- 3) Mapas de sensibilidad
- 4) Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo

Las cuales se explican a continuación:

5.2.1.1 Caracterización y definición de criterios

La caracterización del área de estudio se realizó considerando todos aquellos aspectos de importancia espacial que constituyen y definen en sus interrelaciones con el ambiente.

Los aspectos físico-naturales consideraron: geología, geomorfología, suelo, hidrografía e hidrología, formaciones vegetales y ambientes de fauna y vegetación.

Por otra parte, se elaboró un listado de criterios para la definición de los niveles de sensibilidad en cada una de las variables consideradas. Esta lista fue evaluada en cuanto a su significado y aporte al análisis de sensibilidad considerando los niveles existentes de cada criterio.

Considerando los datos establecidos en el Diagnóstico Ambiental o línea base, para los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos, se realiza el análisis de estos componentes y la naturaleza de los impactos ambientales y riesgos físicos que se puedan generar en el área de estudio, para ser posteriormente calificados como Baja, Media o Alta sensibilidad.

Una vez identificados los componentes ambientales en la Línea Base Ambiental, la determinación de las áreas sensibles permitirá jerarquizar sectores espaciales susceptibles a ser afectados, para definir prioridades de protección.

La categorización de la sensibilidad ambiental se establece en tres calificaciones generales expuestas a continuación:

Tabla 5.4. Categorías de sensibilidad ambiental para todos los componentes

Categoría	Definición
Baja	Cuando los componentes ambientales presentan características comunes en el medio ambiente que al ser alterados por procesos externos no sufren cambios significativos y en su mayoría son reversibles. Se parte del principio que todo ambiente es sensible en mayor o menor grado. Este nivel incluye aquellas áreas menos sensibles a la intervención antrópica y en las cuales la recuperación natural es rápida.
Media	Cuando los componentes ambientales presentan características particulares que al ser alterados por procesos externos se verán afectados, sus consecuencias pueden ser graves pero su efecto puede ser reversible. Así mismo, su recuperación implica un alto nivel de inversión en la instrumentación de programas de conservación y construcción de infraestructuras.
Alta	Cuando los componentes ambientales presentan características únicas que, al ser alterados por procesos externos, su efecto es irreversible y sus consecuencias devastadoras. Se entiende como áreas muy sensibles. aquellas que cualquier tipo de intervención resultará en daños irreversibles a los ecosistemas afectados.

Fuente: Equipo consultor, 2018.

Para definir los niveles de sensibilidad por criterio, se procedió a calcular el promedio de cada valoración con el fin de obtener un valor porcentual. Esto es sumamente útil en los componentes ambientales que pueden ser segregados en diversos criterios (resultado de la implementación del Método Delphi) del equipo consultor, tales como el componente físico y el componente socioeconómico.

Adicionalmente, el equipo consultor puede incorporar diversas variables no contempladas inicialmente dentro de los requisitos del diagnóstico ambiental, tales como sismicidad, vulcanismo, uso de suelos, entre otros.

El presente análisis de sensibilidad del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post abarca las fases de: Operación, Mantenimiento y Cierre.

- **Sensibilidad física**

Relacionando el análisis con el medio físico, la sensibilidad puede describirse como la estimación cualitativa de la importancia de uno o varios componentes físicos de una localidad, (geología, hidrografía, litología, morfología, entre otros) en un área determinada, que induce a tomar medidas de previsión durante la operación de las instalaciones.

La metodología se fundamenta en el análisis y relación de información cartográfica (base con datos y levantamientos *in situ* geo-referenciados), apoyados en los sistemas de información geográfica para el procesamiento e interpretación de datos que permitan valorar y categorizar las zonas, identificando aquellas con sensibilidad alta, media o baja.

- **Sensibilidad biótica**

A continuación, se presentan los criterios utilizados para calificarla sensibilidad biótica con respecto a sus diferentes componentes.

Tabla 5.5. Criterios de calificación de sensibilidad biótica

Grado	Ecosistema	Estado de Conservación (UICN)*
Baja	Agro-ecosistemas: cultivos, pastizales, chacras.	Especies de amplia distribución.
Media	Remanentes de bosques con algún grado de alteración.	Especies registradas en Listados Nacionales. Especies endémicas de países vecinos.
Alta	Dentro de áreas protegidas y reservas ecológicas. Área sin ningún grado de intervención humana.	Especies registradas en listado de UICN. Especies endémicas del Ecuador.

Fuente: Equipo consultor, 2018.

- **Sensibilidad socioeconómica**

El grado de bienestar y la calidad de vida de los habitantes, puede ser determinado evaluando las condiciones objetivas que satisfacen sus necesidades humanas y de la sociedad, es decir el grado de obtención de su satisfacción. Estos indicadores son de 2 tipos: impacto, y de efecto. Los indicadores de impacto y efecto corresponden al nivel de evaluación.

- o **Indicadores de impacto:** Miden los cambios que son definidos en el Propósito u Objetivo general del proyecto o instalaciones.

Los indicadores de impacto se refieren a las variables de vías de comunicación - transporte, infraestructura física (vivienda, escenarios deportivos, etc.), actividades productivas. La sensibilidad de estas variables será considerada según las siguientes características, observables en la siguiente tabla.

Tabla 5.6. Criterios de Impacto

Categoría	Definición
Baja	Si su intervención es mínima o nula sobre el aspecto considerado
Media	Si su intervención es parcial e indirecta sobre el aspecto considerado.
Alta	Si su intervención es total y directa sobre el aspecto considerado.

Fuente: Equipo consultor, 2018.

- o **Indicadores de efecto:** Miden los cambios que se producen durante la ejecución de las actividades; se asocian con sus Resultados u Objetivos específicos.

Los indicadores de efecto se refieren a las variables de salud, educación y servicios básicos, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla.

Tabla 5.7. Criterios de Efecto

Categoría	Definición
Baja	La población no depende de terceros para obtener estos servicios.
Media	La actividad económica complementará la provisión de estos servicios, mediante un Plan de Relaciones Comunitarias.

Categoría	Definición
Alta	La actividad económica proveerá a la población del área mediante un Plan de Relaciones Comunitarias.

Fuente: Equipo consultor, 2018.

- **Sensibilidad arqueológica**

La sensibilidad del componente arqueológico se lo mide de acuerdo a los siguientes criterios:

- o **Nula:** inexistencia de material cultural.
- o **Baja:** cuando los vestigios arqueológicos son escasos y de amplia dispersión.
- o **Media:** cuando hay concentración de material cultural que delimita un sitio arqueológico, en este caso el rescate es posible hacerlo sin que se interrumpa el avance de la obra civil.
- o **Alta:** cuando se trata de sitios arqueológicos de relevancia e importancia cultural, en este caso las evidencias arqueológicas ameritan un rescate sistemático.

La actividad económica se encuentra operando en el área desde hace más de 15 años, en una zona urbanísticamente consolidada de la Ciudad de Guayaquil. La construcción de las instalaciones se realizó hace cerca de dos décadas y no existe información de hallazgos en el área. Esto además se sustenta con el hecho de que la zona geográfica tiene un nivel freático variable entre 0,60 m y 1,50 m, lo que significa que las obras de calles, edificaciones y las propias instalaciones demandaron de aportes de materiales de préstamo para relleno, y ubicación de bases, sub-bases etc. Por lo tanto, no se requiere determinar el grado de sensibilidad arqueológica en relación con la actividad objeto de estudio.

5.2.1.2 Mapas de sensibilidad

Definidos los valores de sensibilidad por sector en cada variable considerada, se procedió a asignar los respectivos valores en los mapas correspondientes, obteniendo así la cartografía de sensibilidad por variables o componentes ambientales, guardando concordancias con los lineamientos para la presentación de información cartográfica marginal establecido por el Consejo Nacional de Geo información (CONAGE).

Como producto de esta actividad, se generarán 3 planos: Mapa de Sensibilidad Física, Mapa de Sensibilidad Biótica, y Mapa de Sensibilidad socioeconómica.

5.2.1.3 Fichas de sensibilidad e ideas de directrices generales de manejo

Una vez que se determinen los grados de sensibilidad para cada componente, el equipo consultor podrá, bajo su criterio, emitir recomendaciones que sean aplicables para la actividad económica objeto de estudio en relación con el medio circundante.

5.2.2 Análisis de sensibilidad física

A continuación, se enlistan los diversos criterios que han sido considerados y evaluados para determinar la sensibilidad física en el área.

- **Paisajismo**

La sensibilidad en la zona en cuanto al aspecto de paisajismo, es baja; la zona se encuentra en un sitio caracterizado como una zona de tipo residencial y urbanísticamente consolidada de la Ciudad de Guayaquil con bajas cualidades de atractivo visual para proporcionar a las inmediaciones.

El área de estudio se sitúa con un grado de amenaza “Baja”.

- **Tsunami**

Los tsunamis corresponden al grupo de amenazas geofísicas. El tsunami es el resultado de la dispersión de energía cinética a lo largo de la masa de agua producto de una colisión de la tectónica de placas en el estrato submarino, la cual afecta mayoritariamente a las franjas costeras.

De acuerdo a la consulta realizada a la base de datos cartográfica de la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos, cuyo enlace se sitúa a continuación, (<https://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ea996feb85de4340b52916e32231c5c2>), se determina que el área de estudio no se encuentra contemplada dentro de las áreas que requieran puntos de encuentro o rutas de evacuación por eventos tsunamigénicos.

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (Oficina de Planificación de la Presidencia, 2001), cantón Guayaquil, se presentan los siguientes resultados: peligro de Tsunami (morfoclimática) 1 (valoración máxima 2).

El área de estudio se sitúa con un grado de amenaza “Baja”.

- **Sismotectónica**

Los sismos son claramente los fenómenos de origen natural del grupo de “Amenazas geofísicas” que tuvieron mayores consecuencias negativas en la historia del Ecuador.

Según el Mapa de Amenaza Sísmica y de Tsunami, del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, la Ciudad de Guayaquil se encuentra en una zona sísmica CEC categoría III (0,30), zona de mediano peligro.

De acuerdo al informe multinacional, el cual fue elaborado en colaboración del gobierno de Italia (COOPI) y el de Gran Bretaña (OXFAM), llamado “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (Demoraes, Florent; D'Ercole, Robert, 2001), se determina que para el cantón Guayaquil se tiene una valoración de 2 (Zona III).

En base a lo expuesto, esta variable se califica como Media.

- **Inundaciones**

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos define a las inundaciones como el *“rápido ascenso del nivel del agua, generando caudales inusuales que cubren o llenan temporalmente, superficies de terreno que normalmente son bajos, secos o adyacentes a riberas de ríos, lagos o mares.”*

Las precipitaciones en la zona son comunes de temporada, sin embargo, los datos históricos anuales, indican que los valores en mm han decrecido durante la última década. La temporada alta corresponde desde el mes de diciembre hasta los primeros dos meses del año.

De acuerdo al informe de “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (Oficina de Planificación de la Presidencia, 2001), cantón Guayaquil, se presentan los siguientes resultados: peligro de Inundación (morfoclimática) 3 (valoración máxima 3), Peligro de Sequía (morfoclimática) 2 (valoración máxima 2), Peligro sísmico (geofísica) 2 (valoración máxima 3), por lo tanto, un Grado sintético de amenaza total 8 (8 - 10), lo cual corresponde a “Alto”.

En base a lo expuesto, esta variable se califica como Alta.

- **Amenazas antrópicas**

Entre las amenazas de tipo antrópico se puede considerar la capacidad de intervención de áreas anteriormente no utilizadas para dar cabida a la expansión del casco urbano de la Ciudad; esto se encuentra ligado directamente a los incrementos demográficos demostrados en los diversos periodos decadales intercensales.

El área de estudio se sitúa con un grado de amenaza “Baja”.

- **Deslizamientos**

Los deslizamientos de masas de tierra ocurren con mayor frecuencia en áreas que forman parte de cadenas montañosas, debido a que éstos por definición son el producto del desprendimiento de una montaña, o ladera.

El área de estudio no presenta áreas que puedan desencadenar en deslizamientos.

En base a lo expuesto, esta variable se califica como Baja.

- **Procesos erosivos**

Los procesos erosivos en una serie de ocasiones se pueden considerar como una consecuencia de la indiscriminada explotación del recurso suelo. El área de estudio corresponde a una zona totalmente intervenida, con usos de suelo comerciales, y residenciales.

Por lo tanto, se determina que éste parámetro tiene una Calificación “Baja”.

- **Sequía**

El déficit hídrico se calcula de la siguiente manera:

$$\text{Déficit hídrico} = \text{precipitaciones} - \text{evapotranspiración real}$$

La evapotranspiración corresponde a la cantidad de agua (expresada en milímetros) evaporada de los suelos sumada a la cantidad de agua que proviene de la transpiración de los vegetales.

De acuerdo al informe multinacional, el cual fue elaborado en colaboración del gobierno de Italia (COOPI) y el de Gran Bretaña (OXFAM), llamado “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (Demoraes, Florent; D’Ercole, Robert, 2001), se determina que para el cantón Guayaquil se tiene una valoración de 2, equivalente a “Cantones con el máximo peligro de sequía (grado 2). Se encuentran parcial o completamente en zonas que tienen un déficit hídrico anual superior a 700 mm”. El nivel de amenaza por sequía fue valorado en una escala de 0 a 2 sobre la base de una clasificación de los déficits hídricos calculados por la DINAREN en convenio con el INAMHI.

De acuerdo a la información proporcionada, este parámetro ha sido calificado como Alto.

- **Vulcanismo: Amenazas volcánicas**

Los volcanes se encuentran muy alejados, por lo tanto, el riesgo por vulcanismo es bajo, puesto que las actividades, no se verían afectadas por la caída de piroclastos, haciendo

menos probable la afectación por flujos de lava y cenizas. De acuerdo a la consulta realizada a la base de datos cartográfica de la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos, cuyo enlace se sitúa a continuación, (<https://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=23f0de2e8e4541948e94f1681b8fba01>), se determina que el área de estudio no está contemplada como zonas de riesgo de vulcanismo, esto es, no será afectada por los volcanes Cotopaxi, Reventador, Tungurahua o Cayambe.

Ilustración 5.4. Amenazas por vulcanismo



Fuente: Secretaría Nacional de Gestión De Riesgos, (2019).

Adicionalmente, de acuerdo al informe multinacional, el cual fue elaborado en colaboración del gobierno de Italia (COOPI) y el de Gran Bretaña (OXFAM), llamado “Cartografía de las amenazas de origen natural por cantón en el Ecuador” (Demoraes, Florent; D’Ercole, Robert, 2001), se determina que para el cantón Guayaquil se tiene una valoración de 0 para la amenaza volcánica.

En lo que se refiere al nivel de amenaza volcánica, los cantones fueron clasificados según una escala de 0 a 3 igual a la utilizada para la amenaza sísmica. Existen cuatro casos: 1 Mayor peligro volcánico; 2) peligro volcánico relativamente alto; 3) peligro volcánico relativamente bajo y 4) Cantones con bajo peligro volcánico (grado 0), los cuales son los que encuentran afuera de la zona de concentración de los volcanes.

De acuerdo a la información proporcionada, el área de estudio se sitúa con un grado de amenaza “Baja”.

- **Hidrología**

No se evidencian cuerpos hídricos cercanos a la zona objeto de estudio. Las descargas de aguas residuales son destinadas al sistema de alcantarillado de la zona. Los resultados de los monitoreos de calidad de agua determinan que no existe alteración de este recurso por la operación de la estación de servicio.

De acuerdo a la información proporcionada, este parámetro ha sido calificado como Bajo.

- **Parámetros ambientales en el área de estudio**

- o **Agua**

Los resultados obtenidos correspondientes al año 2019 del agua residual de la trampa de grasas del lavado de islas de la estación de servicio cumplieron con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (en vigencia hasta diciembre de 2019), sin embargo, se evidenció incumplimiento en el parámetro de DQO en el primer semestre del año 2019, el mismo que cumplió posteriormente en el mes de junio del año 2020.

- o **Suelo**

Durante la elaboración del presente estudio de impacto ambiental, y de acuerdo a la información proporcionada sobre el área de estudio, no se han reportado eventos como derrames de combustible, en donde se requiera caracterizar suelos.

- o **Aire**

La estación de servicio cuenta con un generador eléctrico que por sus características es una fuente no significativa de emisiones. La estación de servicio cuenta con un generador eléctrico que se utiliza únicamente en eventos de emergencia y el mismo tiene una potencia menor a 100KW, no se utiliza más de 300 horas al año.

- o **Ruido**

Las actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles, realizadas en la estación de servicio no es una fuente significativa de generación de ruido.

- o **Radiaciones no ionizantes**

No Aplica para la actividad económica objeto de estudio.

En base a los criterios considerados se resume la sensibilidad del componente físico en la siguiente Tabla.

Tabla 5.8. Sensibilidad física y su calificación

Factor	Sensibilidad		
	Baja	Media	Alta
Paisajismo	✓		
Tsunamis	✓		
Sismotectónica		✓	
Inundaciones			✓
Amenazas antrópicas	✓		
Deslizamientos	✓		
Procesos erosivos	✓		
Sequía			✓
Vulcanismo: Amenazas volcánicas	✓		
Hidrología	✓		
Agua		✓	
Suelo	✓		
Aire	✓		
Ruido	✓		
RNI	-	-	-
Porcentaje equivalente %	71,43%	14,29%	14,29%

Fuente: Equipo consultor, 2019.

En base a las condiciones físicas analizadas, se concluye que el área de estudio tiene una Sensibilidad Ambiental Física Baja, con el 71,43%.

Ilustración 5.5. Mapa de sensibilidad física



Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

5.2.3 Análisis de sensibilidad biótica

Los impactos históricos y actuales antrópicos sobre el ambiente circundante, y en el área de influencia se ven reflejados en los resultados del análisis de la flora y fauna del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post.

El análisis abarca además áreas sensibles como aquellas que han sido declaradas como Áreas protegidas por la República del Ecuador.

- **Ecosistemas**

El equipo consultor realizó uso del Mapa Interactivo Ambiental (<http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/>) elaborado por la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020). El resultado de la georreferenciación, a una escala de 1:1693K, han determinado que las instalaciones objeto de estudio se sitúan en un Ecosistema de Tipo “Intervención”.

Ilustración 5.6. Mapa de ecosistemas del MAAE



Elaborado por: Ministerio del Ambiente y Agua (2020).


En la zona de operación de las instalaciones, el ambiente biótico se encuentra altamente intervenido.

Por lo tanto, el equipo consultor ha determinado que el grado de sensibilidad es Baja, limitándose a la presencia de plantas ornamentales que conforman limitadas áreas verdes.

- **Áreas protegidas**

De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP), en la provincia del Guayas, se han evidenciado 7 Áreas Protegidas. De estas áreas protegidas, la más cercana al área de estudio es aquella denominada como “Área Nacional de Recreación Parque Los Samanes”, guardando concordancia con lo expuesto en el certificado de intersección en donde se establece que el proyecto no interseca con el SNAP.

Ilustración 5.7. Categorías de manejo: provincia del Guayas



Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2015)

Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

Debido a que dicha área protegida se sitúa fuera del área de influencia, manteniendo así una distancia de seguridad lo sumamente adecuada para la conservación del área nacional de recreación, se determina que la sensibilidad en lo que respecta a esta área sensible es Baja.

- **Flora: cobertura vegetal, estado de conservación de las áreas, distribución de las especies, protección de micro cuencas, presencia de especies vegetales endémicas o en peligro de extinción**

El diagnóstico de la línea base determinó que *“las especies de flora identificada son características del área urbana, no se encuentran en categoría de amenaza en la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en inglés: IUCN).”*

Por lo tanto, el equipo consultor ha determinado que el grado de sensibilidad para la Flora es Baja.

- **Fauna: abundancia, diversidad, especies raras o en peligro, lugares de concentración de individuos (comederos, saladeros, bañaderos, sitios de anidación y arenas)**

El diagnóstico de la línea base determinó que *“Las especies de fauna identificadas se encuentran en catalogadas como Preocupación Menor (LC) en la Lista Roja del UICN; con respecto a la especie de aves identificadas se presentan 2 especies endémicas y 1 migratoria (Lista de aves del Ecuador SUIA, 2015), las cuales se encuentran muy seguido en el área urbana”*.

Por lo tanto, el equipo consultor ha determinado que el grado de sensibilidad para la Fauna es Baja.

- **Incendios forestales**

De acuerdo a la consulta realizada a la base de datos cartográfica de la Secretaría Nacional de Gestión Riesgos, cuyo enlace se sitúa a continuación, (<https://gestionriesgosec.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=82fe0f0a6c464b99964f5afddd58c9dc>), utilizando la capa de “Clasificación por susceptibilidad a incendios forestales, escala 1: 25.000 y 1: 50.00” se determina que la Susceptibilidad a Incendios Forestales para el área de estudio se sitúa en la categoría de “Baja”.

Ilustración 5.8. Escenarios de incendios cantonal



Fuente: Secretaría Nacional de Gestión De Riesgos, (2019).

El cantón Guayaquil se sitúa con un grado de amenaza “Baja”.

Tabla 5.9. Sensibilidad biótica y su calificación

Factor	Sensibilidad		
	Baja	Media	Alta
Ecosistemas	✓		
Áreas protegidas	✓		
Flora	✓		
Fauna	✓		
Incendios forestales	✓		
Porcentaje equivalente %	100 %	-	-

Fuente: Equipo consultor, 2019.

Ilustración 5.9. Mapa de sensibilidad biótica

Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

5.2.4 Análisis de sensibilidad socio-económica

Para determinar la sensibilidad de la población del área de influencia, se han utilizado indicadores capaces de registrar cambios en el estado del objeto de estudio sin importar su intensidad.

- **Indicadores de impacto**

Las instalaciones objeto de estudio realizan sus actividades en una zona urbanísticamente consolidada del Cantón Guayaquil. A continuación, se describe el estado actual de estas variables en el área de operación:

- **Vías de Comunicación:** para ingresar a las instalaciones objeto de estudio y al área de influencia de sus actividades, se pueden utilizar diversos métodos, tales como líneas de transporte urbano, vehículos privados, taxis, entre otros. Las vías de comunicación no se encuentran obstaculizadas.
- **Infraestructura Física:** La sensibilidad de esta variable se puede considerar baja puesto que la intervención de las instalaciones en el área es nula, y la infraestructura física de las viviendas se encuentra consolidada.
- **Actividades Productivas:** La sensibilidad de esta variable es Baja, puesto que la zona de implantación de las instalaciones es una zona de tipo residencial.

De la información propuesta, se obtiene los siguientes resultados, observables en la siguiente tabla.

Tabla 5.10. Análisis de los criterios de Impacto

Factor	Sensibilidad		
	Baja	Media	Alta
Vías de comunicación	✓		
Infraestructura física	✓		
Actividades productivas	✓		
Porcentaje equivalente %	100 %		

Fuente: Equipo consultor, 2020.

- **Indicadores de efecto**

A continuación, se describen las condiciones actuales de los indicadores sociales de efecto en el área:

- **Salud:** Considerando que se trata del casco urbano de la Ciudad de Guayaquil, se cuentan con diversas casas de salud, en donde se brinda atención hospitalaria.
- **Educación:** El área objeto de estudio corresponde a una zona comercial y residencial. La presencia de la estación de servicio no representa repercusiones a infraestructura educativa en el área, la cual sí se sitúa en el área de estudio.
- **Servicios Básicos:** La presencia de la estación de servicio no tiene incidencia alguna con los servicios básicos en el área.
- **Sistemas de alcantarillado:** El área cuenta con alcantarillado de aguas lluvias. Las aguas domésticas son direccionadas al sistema de alcantarillado sanitario con el que cuenta el sector objeto de estudio.

De la información presentada, se obtienen los siguientes resultados, visibles en la siguiente tabla.

Tabla 5.11. Análisis de los criterios de efecto

Factor	Sensibilidad		
	Baja	Media	Alta
Salud	✓		
Educación	✓		
Servicios básicos	✓		
Sistemas de alcantarillado	✓		
Porcentaje equivalente %	100 %		

Fuente: Equipo consultor, 2020.

En base a los resultados anteriores, se concluye lo siguiente:

Tabla 5.12. Sensibilidad socioeconómica y su calificación

Factor	Sensibilidad		
	Baja	Media	Alta
Criterios de Impacto	100		
Criterios de efecto	100		
Total	Sensibilidad Baja con el 100 %		

Fuente: Equipo consultor, 2020.

Por lo tanto, la Sensibilidad socioeconómica es Baja.

Ilustración 5.10. Mapa de sensibilidad socioeconómica



Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

5.2.5 Análisis de sensibilidad arqueológica

En el momento de la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, no es posible evidenciar la ausencia o presencia de vestigios arqueológicos en el área de estudio; existe un alto grado de intervención humana en el área y perturbación de la zona por lo menos un metro bajo superficie, producido por efectos antrópicos como las excavaciones en el suelo para las cimentaciones de las viviendas, vías de acceso, aceras peatonales y sistemas de alcantarillado característicos de una zona intervenida y urbanísticamente consolidada.

Por lo tanto, considerando que no se han identificado estudios de vestigios arqueológicos en el área de análisis y que la condición actual del suelo no permite la realización de estos estudios, se concluye que no existen áreas de sensibilidad arqueológica en las áreas ocupadas por las instalaciones estudiadas.

5.2.6 Resumen de resultados del análisis de áreas sensibles

A continuación, se exponen los resultados y valoraciones de cada uno de los parámetros y criterios de evaluación de la sensibilidad física, biótica, socioeconómica y arqueológica.

Tabla 5.13. Resumen de sensibilidades en todas las fases

	Parámetro / criterio de evaluación	Valoración de sensibilidad		
		Fase: Operación, Mantenimiento y Cierre		
		Baja	Media	Alta
Sensibilidad física	Paisajismo			
	Tsunamis			
	Sismotectónica			
	Inundaciones			
	Amenazas antrópicas			
	Deslizamientos			
	Procesos erosivos			
	Sequía			
	Vulcanismo: Amenazas volcánicas			

Parámetro/criterio de evaluación	Valoración de sensibilidad		
	Fase: Operación, Mantenimiento y Cierre		
	Baja	Media	Alta
	Hidrología		
	Agua		
	Suelo		
	Aire		
	Ruido		
Sensibilidad biótica	Ecosistemas		
	Áreas protegidas		
	Flora		
	Fauna		
	Incendios forestales		
Sensibilidad socioeconómica	Criterios de impacto		
	Criterios de efecto		
Sensibilidad arqueológica	No aplicable	-	-

Elaborado por: Equipo Consultor (2020).

Por lo tanto, a nivel global se evaluaron las siguientes cantidades de variables:

1. 17 variables con sensibilidad baja;
2. 2 variables con sensibilidad media, y;
3. 2 variables con sensibilidad alta.

Las mismas que se encuentran distribuidas en los componentes físicos, bióticos y socio-económicos.

Contenido

Capítulo 6:	<i>Identificación y Evaluación de Impactos</i>	6-1
6.1	Evaluación de impactos ambientales por la operación y mantenimiento de la estación de servicio ORELLANA	6-1
6.1.1	Metodología	6-1
6.1.2	Indicadores cualitativos y cuantitativos	6-2
6.1.3	Parámetros de calificación	6-3
6.1.4	Actividades que generan impactos	6-4
6.1.5	Componentes ambientales susceptibles de impactos	6-5
6.1.6	Resultados de la evaluación de impactos ambientales	6-6
6.1.6.1	Recurso aire	6-6
6.1.6.2	Recurso agua	6-7
6.1.6.3	Recurso suelo	6-10
6.1.6.4	Flora	6-10
6.1.6.5	Fauna	6-11
6.1.6.6	Medio Socio-Económico	6-11
6.1.6.7	Seguridad y Salud Ocupacional	6-12
6.1.7	Conclusiones	6-15
6.1.8	Recomendaciones	6-15
6.2	Evaluación de impactos ambientales por la fase de cierre y abandono de la estación de servicio...	6-16
6.2.1	Componentes ambientales susceptibles de impactos	6-16
6.2.2	Actividades de cierre y abandono	6-16
6.2.3	Impactos para la fase de cierre y abandono	6-18
6.2.4	Conclusiones	6-19
6.2.5	Recomendaciones	6-19
6.3	Resumen de Impactos ambientales identificados	6-20
6.4	Evaluación de la Normativa Ambiental Vigente	6-23
6.4.1	Conformidades (Art. 499 del RCOA)	6-23
6.4.2	No conformidades menores (Art. 500 del RCOA)	6-23
6.4.3	No conformidades mayores (Art. 501 del RCOA)	6-24
6.4.4	Determinación del plazo sujeto a evaluación	6-25
6.4.5	Resultado de la Evaluación	6-33

6.5	Plan de Acción	6-34
6.6	Análisis de Riesgos Endógenos	6-37
6.6.1	Objetivo	6-37
6.6.2	Metodología para la evaluación de riesgos endógenos	6-37
6.6.2.1	Consideración de riesgos.....	6-38
6.6.2.2	Elaboración y sistematización de los resultados del cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo para determinar el nivel de deficiencia.....	6-38
6.6.2.3	Determinación del Nivel de Deficiencia.....	6-39
6.6.2.4	Nivel de exposición	6-40
6.6.2.5	Nivel de Probabilidad	6-41
6.6.2.6	Determinación del Nivel de Consecuencias	6-42
6.6.2.7	Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)	6-43
6.6.3	Desarrollo de la metodología	6-45
6.6.3.1	Listas de chequeo y Nivel de Deficiencia (ND).....	6-45
6.6.3.2	Nivel de Exposición (NE)	6-51
6.6.3.3	Nivel de Probabilidad (NP).....	6-51
6.6.3.4	Nivel de Consecuencia (NC)	6-52
6.6.3.5	Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)	6-53
6.6.3.6	Exposición de Resultados, Análisis de Resultado y Resumen	6-54
6.7	Análisis de Riesgos Exógenos	6-57
6.7.1	Metodología para la evaluación de riesgos exógenos	6-57
6.7.1.1	Identificación del área y revisión documental de la estación de servicio y de la zona objeto de estudio.....	6-57
6.7.1.2	Identificación de fuentes de peligro	6-58
6.7.1.3	Delimitación de los entornos de afectación	6-59
6.7.1.4	Delimitación de los diversos escenarios.....	6-59
6.7.1.5	Estimación de la gravedad de consecuencias	6-60
6.7.1.6	Valoración de los escenarios planteados.....	6-64
6.7.1.7	Estimación de la probabilidad	6-64
6.7.1.8	Cálculos referentes a la valoración	6-65
6.7.1.9	Estimación del riesgo ambiental.....	6-65
6.7.1.10	Exposición de resultados.....	6-65
6.7.2	Tipos de riesgos exógenos a ser identificados y evaluados	6-65

6.7.3	Desarrollo de la evaluación de riesgos ambientales	6-67
6.7.4	Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias	6-70
6.7.5	Conclusiones y exposición de resultados	6-72
6.8	Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos (EGIA)	6-74
6.8.1	Generalidades	6-74
6.8.2	Objetivos	6-75
6.8.3	Enfoque de la evaluación	6-75
6.8.4	Metodología y herramientas	6-75
6.8.4.1	Método de evaluación	6-76
6.8.4.2	Herramientas	6-79
6.8.4.3	Siglas y Abreviaturas.....	6-79
6.8.5	Evaluación de Impactos Acumulativos	6-80
6.8.5.1	Determinación de límites espaciales y temporales	6-80
6.8.5.2	Identificación de VECs, emprendimientos externos y factores naturales y sociales de estrés que afecten a las condiciones socioambientales.....	6-80
6.8.5.3	Determinación de las condiciones socioambientales actuales	6-83
6.8.5.4	Evaluación de los impactos acumulativos y determinación de su significancia sobre la condición futura.....	6-85
6.8.5.5	Diseño e implementación de (a) estrategias, planes y procedimientos adecuados para la gestión de los impactos acumulativos, (b) indicadores de monitoreo apropiados, y (c) mecanismos de supervisión efectivos.....	6-88
6.8.6	Conclusiones	6-88

Índice de tablas

Tabla 6.1. Componentes ambientales expuestos a potenciales impactos	6-5
Tabla 6.2. Identificación y Valoración de Impactos para la fase de operación y mantenimiento	6-13
Tabla 6.3. Principales actividades consideradas para la fase de cierre y abandono	6-17
Tabla 6.4. Identificación y Valoración de Impactos para la fase de cierre y abandono	6-18
Tabla 6.5. Resumen de Impactos Ambientales.....	6-21
Tabla 6.6. Matriz de Cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente de la estación de servicio	6-26
Tabla 6.7. Matriz del Plan de Acción	6-35
Tabla 6.8. Nivel de Deficiencia (ND)	6-39
Tabla 6.9. Nivel de Exposición (NE).....	6-40
Tabla 6.10. Determinación del Nivel de Probabilidad (NP)	6-41
Tabla 6.11. Nivel de Probabilidad (NP).....	6-42
Tabla 6.12. Nivel de Consecuencias (NC)	6-43
Tabla 6.13. Determinación del Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI).....	6-44
Tabla 6.14. Significado del Nivel de Intervención (NI)	6-45
Tabla 6.15. Lista de chequeo – Derrames	6-46
Tabla 6.16. Lista de chequeo – Incendios	6-47
Tabla 6.17. Lista de chequeo –Explosiones.....	6-48
Tabla 6.18. Lista de chequeo – Falla mecánica (equipos)	6-49
Tabla 6.19. Lista de chequeo – Falla Operativa (del operador).....	6-50
Tabla 6.20. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de Deficiencia (ND)	6-51
Tabla 6.21. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de Exposición (NE)	6-51
Tabla 6.22. Cálculo del Nivel de Probabilidad (NP)	6-52
Tabla 6.23. Establecimiento de Niveles de Consecuencia (NC)	6-53
Tabla 6.24. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)	6-53
Tabla 6.25. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)	6-54
Tabla 6.26. Sistematización de parámetros evaluados de riesgos endógenos.....	6-55
Tabla 6.27. Causas y peligros.....	6-59
Tabla 6.28. Estimación de gravedad de las consecuencias.....	6-60
Tabla 6.29. Valoración de consecuencias en el entorno natural.....	6-60
Tabla 6.30. Valoración de consecuencias en el entorno humano	6-62
Tabla 6.31. Valoración de consecuencias en el entorno socioeconómico	6-63
Tabla 6.32. Valoración de escenarios identificados	6-64

Tabla 6.33. Rangos de estimación probabilística	6-64
Tabla 6.34. Justificación por la evaluación de riesgos exógenos aplicables	6-66
Tabla 6.35. Identificación de riesgos ambientales	6-68
Tabla 6.36. Valoración de consecuencias	6-70
Tabla 6.37. Estimación del riesgo ambiental en el entorno natural	6-71
Tabla 6.38. Estimación del riesgo ambiental en el entorno humano	6-71
Tabla 6.39. Estimación del riesgo ambiental en el entorno socioeconómico	6-72
Tabla 6.40. Emprendimientos en el área de estudio	6-82
Tabla 6.41. Criterios de evaluación de Nivel de Afectación Global (NAG)	6-86

Índice de ilustraciones

Ilustración 6.1. Porcentajes obtenidos de la evaluación 6-33

Ilustración 6.2. Nivel de Probabilidad (NP) por riesgo 6-52

Ilustración 6.3. Mapa de riesgos endógenos 6-56

Ilustración 6.4. Consideraciones técnicas para la valoración de riesgos 6-58

Ilustración 6.5. Valoración de riesgos ambientales 6-65

Ilustración 6.6. Mapa de riesgos exógenos 6-73

Ilustración 6.7. Enfoque de Seis Pasos 6-76

Capítulo 6: *Identificación y Evaluación de Impactos*

6.1 Evaluación de impactos ambientales por la operación y mantenimiento de la estación de servicio ORELLANA

La identificación de los impactos ambientales que se producen durante la operación de las instalaciones se realizó sobre la base de la investigación histórica de su funcionamiento y la determinación de parámetros analíticos, además de la evaluación de Conformidades y No Conformidades en función del cumplimiento de Leyes, Reglamentos y Normas Ambientales y de Seguridad aplicables vigentes en el País.

La presente evaluación de impactos ambientales abarca la fase de operación y mantenimiento de la estación de servicio.

6.1.1 Metodología

La evaluación o valoración de los impactos ambientales no predictiva, se determina basándose en las actividades que se desarrollan durante la operación y mantenimiento, a fin de conocer las acciones que generan cambios a los componentes del ambiente en la zona de estudio y su área de influencia.

La metodología seguida ha sido aplicada en diversos proyectos realizados tanto en el país como en el exterior, y está basada en el concepto de los *Criterios Relevantes Integrados (CRI)*. Por lo tanto, es una metodología ampliamente reconocida y aceptada.

La evaluación de impactos se efectúa mediante la relación entre los indicadores ambientales cualitativos-cuantitativos y los parámetros ambientales de calificación.

Es importante indicar que los parámetros de calificación de mayor relevancia, debido a que permiten establecer un claro resumen del resto de parámetros, es el carácter y la magnitud. El carácter del impacto puede ser **positivo (+)** o **negativo (-)**, y a esto se le adhiere la magnitud del impacto ambiental, la cual corresponde a una valoración numérica de **1 al 3 definido por el grupo consultor sobre la base de su experiencia en estudios ambientales**.

Una vez que se cuenta con la tabla de identificación y valoración de impactos, se procede a la exposición de resultados correspondientes a los impactos ambientales en la fase de operación de la estación de servicio.

6.1.2 Indicadores cualitativos y cuantitativos

Se emplean indicadores cualitativos y cuantitativos para medir la magnitud de los impactos (físicos, biológicos, ecológicos y socioeconómico-culturales) causados por la operación de la estación de servicio.

Los siguientes indicadores son seleccionados para cada componente del ambiente:

- **Componente físico**

- o **Calidad del aire:** deterioro debido a la presencia de contaminantes, tales como: CO, NOx y SO2.
- o **Ruido-Vibraciones:** generación o incremento en los niveles permitidos por el funcionamiento de las instalaciones, así como la incidencia de tránsito vehicular en el área de estudio en relación al polígono de implantación de la estación de servicio.
- o **Calidad Físico-Química:** deterioro de la calidad del agua por la presencia de contaminantes líquidos y/o sólidos.

- **Componente biótico**

- o **Vegetación Terrestre:** pérdida de la capa vegetal natural a causa de disminución de la densidad, pérdida de especies arbóreas o arbustíferas o inhibición del crecimiento vegetal.
- o **Vegetación Acuática:** alteración o pérdida y degradación
- o **Fauna Terrestre:** ahuyentamiento, reducción de hábitat, presión sobre especies, muerte de individuos de algunas especies, reducción de poblaciones, desaparición o reducción significativa de nichos, contaminación de hábitat, riesgo de enfermedad y migración temporal y definitiva.
- o **Fauna Acuática:** mortalidad de especies, desaparición temporal o definitiva de especies, alteración de procesos reproductivos y diversidad, mortalidades de larvas, alteración estructural, contaminación de ecosistemas acuáticos, cambios en composición de especies o abundancia mayor que la variabilidad normal.

- **Componente Socioeconómico-Cultural**

- o **Recreación:** degradación o pérdida de áreas de recreación.
- o **Empleo:** modificaciones en la tasa de empleo, generación de empleos.

- o **Recursos Culturales:** áreas de interés arqueológico, histórico y cultural. Ocupación de áreas, pérdida del patrimonio y violación de leyes y tratados internacionales.
- o **Economía:** incremento en los ingresos por persona, disminución de los ingresos de la industria y el comercio de la zona de influencia.

6.1.3 Parámetros de calificación

Los parámetros de calificación de los impactos ambientales que ocurren por el desarrollo de las actividades de la estación de servicio incluyen:

- **Carácter:** positivo (+) o negativo (-)
- **Tipo:** directo e indirecto.
- **Duración:** permanente y temporal (a corto plazo: menos de 5 años; a largo plazo: más de 5 años).
- **Extensión:** extenso y localizado.
- **Reversibilidad:** reversible e irreversible.
- **Recuperabilidad:** capaz o incapaz de ser mitigado.
- **Magnitud:** Se identifica el impacto mediante la investigación en sitio y la toma de muestras para análisis de los diferentes componentes del ecosistema y se considera la relativa importancia de éste comparada con la de un área similar y sociológicamente equivalente en la región inmediata.

La escala de magnitud de impactos considera la valoración de 1 al 3, siendo 1 el valor mínimo, y 3 el valor máximo. La escala de magnitud para la valoración de los impactos identificados se detalla a continuación:

- o **Bajos (1):** Impacto de poca magnitud. La recuperación de las condiciones originales requiere de poco tiempo y por lo general no se requieren medidas correctivas.
- o **Moderados (2):** La magnitud del impacto exige la adecuación de prácticas de prevención y corrección para la recuperación de las condiciones iniciales del medio ambiente. Aún con estas medidas, la recuperación exige un cierto período de tiempo.
- o **Altos (3):** La magnitud del impacto exige la aplicación de medidas correctivas con el propósito de lograr la recuperación de las condiciones

originales o para su adaptación a nuevas condiciones ambientales aceptables.

- o **No Significativo (NS):** Indica que no existe ningún impacto positivo o negativo específico en este indicador o que el impacto tiene una magnitud no significativa.
- o **Indeterminados (I):** Las investigaciones ambientales realizadas no permiten por sí solas evaluar la magnitud del impacto.
- o **No determinados (ND):** Las características del impacto no permiten valoración o no son compatibles con las condiciones que se evalúan.

Tomando estos criterios básicos de identificación y valoración de impactos y basándose en las determinaciones e investigaciones de campo realizadas por el equipo técnico asignado al estudio, se presenta una matriz que sintetiza los resultados del estudio y permite establecer los criterios con los cuales la empresa objeto de estudio debe trabajar a fin de preservar las condiciones ambientales de la zona de influencia y controlar posibles contingencias que pueden afectar al entorno de las instalaciones estudiadas.

6.1.4 Actividades que generan impactos

La evaluación o valoración de los impactos ambientales se determina basándose en las actividades que se desarrollan durante la operación de la estación de servicio, a fin de conocer las acciones que real o potencialmente modifican o pueden cambiar los componentes del ambiente en la zona de estudio y su área de influencia.

Para analizar las diferentes acciones se han considerado aspectos de orden técnico y legal que permitan identificar los impactos para valorarlos en magnitud e importancia.

Se requiere de la evaluación de los impactos positivos y negativos de las actividades que se desarrollan en las instalaciones y que inciden sobre el ambiente afectado.

Debido a que el estudio sólo se refiere a la operación actualmente en marcha, se esperan como resultado efectos adversos mínimos, debido a que la zona de influencia presenta alta modificación por factores antrópicos, que derivan en cambios de uso de suelo (comercial y residencial).

Las alteraciones ambientales que se prevén como producto de la operación y mantenimiento de las instalaciones, se dan en una zona que presenta alto grado de intervención antrópica.

Tomando en consideración el numeral 4.5.3 “Técnicas a utilizarse” del Capítulo 4, a continuación, se mencionan las actividades de la estación de servicio que serán analizadas para la identificación y evaluación de impactos.

- a) Almacenamiento y Recepción de combustibles
- b) Comercialización de combustibles y gasolinas

6.1.5 Componentes ambientales susceptibles de impactos

Los principales componentes ambientales considerados para la evaluación de los impactos sobre éstos son los siguientes.

Tabla 6.1. Componentes ambientales expuestos a potenciales impactos

Medio Potencialmente Afectado	Componente Ambiental
Medio Físico	Calidad del Aire (deterioro de la calidad del aire por emisiones)
	Niveles de Ruido (atribuido al tránsito vehicular)
	Calidad del Agua (descargas de aguas residuales)
	Calidad del Suelo (por derrames o vertidos de combustible en el suelo)
Medio Biótico	Flora
	Fauna
Medio Socio-Económico y Cultural	Calidad de vida de la población
	Generación de Empleo
	Salud y Seguridad Ocupacional

Fuente: Grupo Consultor, 2020.

A continuación, se hace el análisis de los componentes ambientales que son parte del estudio.

6.1.6 Resultados de la evaluación de impactos ambientales

6.1.6.1 Recurso aire

a) Almacenamiento y Recepción de combustibles

- **Emisiones de vapores de hidrocarburos**

De acuerdo a la información proporcionada por el libro “Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador” elaborado por Fundación Natura, en su capítulo 39, numeral 2, se determina que *“Buena parte de las emisiones se producen al controlar la presión interna del tanque, específicamente la presión del espacio lleno de vapores. Esta varía durante el día, aumentando a causa de incrementos de temperatura. Este control de presión se lleva a cabo por medio de descargas de vapor.”* (Fundación Natura, 1991).

En los tanques de almacenamiento de combustibles se generan pequeñas cantidades de compuestos orgánicos volátiles como resultado de los cambios de presión y temperatura, éstos son evacuados a través de las tuberías de venteo y al disponer de un área despejada con corrientes de viento permanentes no se concentran en el ambiente, por tanto, no causan problemas de contaminación en el sector.

Las tuberías de venteo cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, vigente hasta diciembre de 2019.

El equipo consultor determina que no se cuentan con límites máximos permisibles con los que se puedan comparar resultados de monitoreos de compuestos orgánicos volátiles (COV's) en la normativa ambiental vigente. Es importante mencionar, sin embargo, que en el PMA del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post se han colocado los respectivos monitoreos al componente aire, de acuerdo al RAOHE (2019). Los parámetros de estos monitoreos serán establecidos una vez que se emita la Norma Técnica correspondiente.

En base a lo expuesto, este impacto por emisión de vapores se ha calificado como **negativo (-), de baja magnitud (1)**, directo, localizado, intermitente y reversible.

- **Emisiones de olores**

La emisión de olores está íntimamente relacionada con la emisión de vapores y, consecuentemente, con las operaciones y cambios que aceleran la evaporación. (Fundación Natura, 1991), por lo tanto, el almacenamiento de combustibles debe tratar de evitar que los fluidos estén bajo la influencia de factores que provocan la

agitación del contenido. Se perciben olores característicos de hidrocarburos parafínicos y aromáticos particularmente en las etapas de abastecimiento de combustible, tarea realizada por los tanqueros que descargan combustible. Se prevé que en las actividades de limpieza de tanques de almacenamiento de combustible se perciban olores de esta naturaleza.

Los resultados del muestreo de COV's ha identificado que un punto presenta moderado olor a hidrocarburos."

En base a lo expuesto, este impacto por emisión de olores se ha calificado como **negativo (-), de baja magnitud (1)**, directo, localizado, intermitente y reversible.

- **Emisión de gases de combustión desde fuentes fijas**

Los gases de combustión de fuentes fijas son: Material particulado, Óxidos de azufre, Óxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de carbono, Compuestos orgánicos volátiles (COV), Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs).

Para la actividad de almacenamiento de combustibles en tanques estacionarios no se requiere de grupos electrógenos.

La emisión de gases de combustión desde fuentes fijas para esta actividad no **contempla un impacto ambiental alguno**.

- **Calidad aire - ambiente**

La calidad del aire-ambiente no se ve afectada por la actividad de almacenamiento de combustibles en tanques estacionarios.

Los resultados del muestreo de calidad del aire han identificado que no se incumplen con los límites máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.

Por lo expuesto anteriormente, **no se ha identificado impacto ambiental**.

- **Niveles de ruido**

Las actividades de almacenamiento de combustibles en tanques estacionarios no es fuente generadora de ruido. Los resultados del muestreo de ruido ambiental se encuentran influenciados directamente por el tránsito vehicular en las instalaciones y en las vías de acceso.

El ruido ambiental en el área de estudio ha sido determinado como un impacto **no significativo**, directo, localizado, temporal y reversible.

b) Comercialización de combustibles y gasolinas

• Emisiones de vapores de hidrocarburos

El equipo consultor determina que no se cuentan con límites máximos permisibles con los que se puedan comparar resultados de monitoreos de compuestos orgánicos volátiles (COV's) en la normativa ambiental vigente. Las emisiones de vapores de hidrocarburos tienen lugar únicamente durante el despacho de combustible, esto es, al momento en el que el agente de ventas traslada la pistola del dispensador hasta el depósito de combustible del automotor, en su despacho como en su retiro.

En base a lo expuesto, **no se ha identificado impacto ambiental** por la emisión de compuestos orgánicos volátiles por la comercialización de combustibles y gasolinas.

• Emisiones de olores

Las emisiones de olores (hidrocarburos aromáticos) tienen lugar durante el despacho de combustible, esto es, al momento en el que el agente de ventas traslada la pistola del dispensador hasta el depósito de combustible del automotor, en su despacho como en su retiro.

Los resultados del muestreo de COV's ha identificado que 1 punto presenta moderado olor a hidrocarburos.

La emisión de olores ha sido determinada como un impacto **no significativo**, directo, localizado, temporal y reversible.

• Emisión de gases de combustión desde fuentes fijas

Bajo la consideración de que la tasa de funcionamiento del generador eléctrico que tiene la estación de servicio está directamente ligada al uso que se le da, el cual es únicamente en casos de desabastecimiento de fluido eléctrico desde la red, puede esta fuente ser considerada como no significativa, ya que el número de horas de uso es menor a 300 horas/año, lo cual es considerado de acuerdo con la norma vigente como fuente fija no significativa.

En base a lo expuesto, este impacto se ha calificado como **negativo (-), de baja magnitud (1)**, directo, localizado, permanente y reversible.

• Calidad aire - ambiente

El aire ambiente en la estación de servicio es afectado por las emisiones producidas por el tráfico vehicular de la vía de acceso a la estación, las operaciones de manejo y comercialización de combustibles no influyen en su concentración. No existen fuentes de generación de material particulado.

Por lo expuesto anteriormente, la calidad del aire ambiente por el expendio de combustible corresponde a un impacto **no significativo**, directo, localizado, temporal y reversible.

- **Niveles de ruido**

Las actividades de expendio de derivados de hidrocarburos no es fuente generadora de ruido. Los resultados del muestreo de ruido ambiental se encuentran influenciados directamente por el tránsito vehicular en las instalaciones y en las vías de acceso.

El ruido ambiental en el área de estudio ha sido determinado como un impacto **no significativo**, directo, localizado, temporal y reversible.

6.1.6.2 Recurso agua

a) Almacenamiento y Recepción de combustibles

El área de descarga de tanques de combustible cuenta con un sistema de sistema segregado de drenaje, el mismo que direcciona el efluente a un cubeto de contención, con el fin de contener posibles derrames durante la etapa de descarga de combustible.

Considerando lo expuesto, el impacto a la calidad del agua ha sido calificado como **negativo (-), de baja magnitud (1)**, directo, localizado, temporal, reversible y recuperable.

b) Comercialización de combustibles y gasolinas

Los resultados obtenidos del muestreo al agua residual de la trampa de grasas del lavado de islas de la estación de servicio cumplen con la normativa de descarga establecida en el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E. 1215, R.O. No.265, febrero 13 del 2001), a excepción del parámetro DQO, en el monitoreo ejecutado en enero 2019; posteriormente en el año 2020 los parámetros cumplieron con los LMP. El agua de la trampa de grasas no se descarga continuamente y su flujo máximo puede ser de menos de 1 m³/día.

El impacto a la calidad del agua ha sido calificado como **negativo (-), de moderada magnitud (2)**, directo, localizado, temporal, reversible y recuperable.

6.1.6.3 Recurso suelo

a) Almacenamiento y Recepción de combustibles

- **Muestreo de los pozos de observación de los tanques**

Durante la inspección técnica a la estación de servicio, no se evidenció contaminación por hidrocarburos en el área interna y externa de las instalaciones. La verificación in situ en los pozos de monitoreo utilizando bailers para la recolección de muestras, no evidencia presencia de producto libre ni olores a combustible en el subsuelo.

En base a lo expuesto anteriormente, el equipo técnico **no ha evidenciado impacto ambiental** sobre el recurso suelo, lo que se ve favorecido por la existencia de una plataforma de concreto impermeable de 0,35 m de espesor.

b) Comercialización de combustibles y gasolinas

- **Generación de desechos sólidos domésticos**

Durante la inspección técnica realizada a las instalaciones de la estación de servicio, se observó que el área de almacenamiento de desechos sólidos domésticos cuenta con recipientes en buen estado estructural y la entrega de éstos al servicio municipal se realiza en función del horario de recolección de los vehículos de URBASEO. La cantidad diaria de estos desechos es de 12 Kg.

Este impacto ha sido determinado como **no significativo**, directo, localizado, temporal y reversible.

- **Generación de desechos sólidos peligrosos**

Durante la inspección técnica realizada se observó que el área de almacenamiento de desechos sólidos peligrosos cuenta con recipientes para desechos peligrosos segregados, los cuales incluyen desechos contaminados con hidrocarburos, éstos están correctamente almacenados, por lo que el impacto ha sido determinado como **negativo (-), de baja magnitud (1)**, directo, localizado, temporal y reversible.

6.1.6.4 Flora

a) Almacenamiento y Recepción de combustibles

b) Comercialización de combustibles y gasolinas

La estación de servicio objeto de estudio se encuentra en operación. Al momento, no se requiere de la remoción de cobertura vegetal o la realización de inventarios forestales por retiro de unidades arbóreas. Adicionalmente, el muestreo de Flora en el área determinó la presencia de especies ornamentales que no se encuentran en

peligro de extinción. El área de implantación está dentro de una zona urbanísticamente consolidada de la ciudad de Guayaquil, por lo que no hay recursos de flora significativos.

El equipo técnico ***no ha evidenciado impacto ambiental*** a la Flora del área de estudio.

6.1.6.5 Fauna

a) Almacenamiento y Recepción de combustibles

b) Comercialización de combustibles y gasolinas

El muestreo de las diversas ramas de la zoología indicó que no existen especies en peligro de extinción, o de importancia ecológica, por tratarse de una zona urbanísticamente consolidada, por lo que ***no se ha evidenciado impacto ambiental*** a la Fauna del área de estudio.

6.1.6.6 Medio Socio-Económico

a) Almacenamiento y Recepción de combustibles

b) Comercialización de combustibles y gasolinas

- **Calidad de vida de la población**

La fase de operación no implicaría un cambio significativo en la calidad de vida de la población por tratarse de una zona catalogada como intervenida del tipo comercial donde los predios que rodean a la estación de servicio tienen estructuras tipo galpón construidas hace ya varias décadas. Cabe indicar que en el área también se evidencian infraestructuras tales como mercados, edificios, centros de salud, entre otros.

De acuerdo con lo expuesto, ***no se ha evidenciado impacto ambiental*** sobre la calidad de vida de la población.

- **Generación de empleo**

El personal que trabaja en la estación de servicio es un grupo integrado por 9 personas que son originarios o viven en la Ciudad de Guayaquil. La generación de empleo origina un ***impacto positivo (+) de baja magnitud (1)***, directo, localizado, y permanente, debido a que no se estima el cese operativo de la estación de servicio y el grupo de trabajo es pequeño.

6.1.6.7 Seguridad y Salud Ocupacional

a) Almacenamiento y Recepción de combustibles

La actividad de descarga de combustible constituye un proceso que involucra al autotank o auto cisterna, el mismo que abastece a la estación de combustible, y al personal de la estación de servicio, mismo que deberá de garantizar la implementación de las medidas de seguridad ocupacional durante la transferencia de combustible. A diferencia del despacho de combustible en la marquesina, la actividad de descarga de combustible constituye una actividad de mayor riesgo ocupacional.

En base a lo expuesto, la incidencia de este impacto se ha calificado como **negativo (-), de moderada magnitud e importancia (2)**, directo, localizado, permanente, reversible, recuperable.

b) Comercialización de combustibles y gasolinas

El personal que labora en el área de despacho (agentes de ventas o *isleros*), no se encuentran expuestos directamente al combustible. El expendio se hace a través de pistolas y sus respectivas conexiones y bombas de transferencia; el personal realiza sus actividades laborales con los equipos de seguridad, y con la vestimenta necesaria, provista por la administración, logrando así la minimización de riesgos por contacto con el combustible.

La incidencia de este impacto se ha calificado como **negativo (-), de baja magnitud e importancia (1)**, directo, localizado, permanente, reversible, recuperable.

Tabla a.1. Identificación y Valoración de Impactos para la fase de operación y mantenimiento

Actividad	Componentes ambientales	Características del Impacto						Valoración
		Carácter	Tipo	Extensión	Duración	Reversibilidad	Recuperabilidad	Magnitud
Medio físico								
Recurso aire								
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Emisiones de vapores	Negativo	Directo	Localizado	Intermitente	Reversible	-	(-)1
b) Comercialización de combustibles y gasolinas		-	-	-	-	-	-	-
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Emisiones de olores	Negativo	Directo	Localizado	Permanente	Reversible	-	(-)1
b) Comercialización de combustibles y gasolinas		-	-	-	-	-	-	-
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Emisiones de gases de combustión desde fuentes fijas	-	-	-	-	-	-	-
b) Comercialización de combustibles y gasolinas		Negativo	Directo	Localizado	Permanente	Reversible	-	(-)1
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Calidad aire ambiente	-	-	-	-	-	-	-
b) Comercialización de combustibles y gasolinas		Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	-	NS
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Niveles de ruido	Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	-	NS
b) Comercialización de combustibles y gasolinas		Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	-	NS
Recurso agua								
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Canaletas de drenaje en área de descarga	Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	-	(-)1
b) Comercialización de combustibles y gasolinas	Aguas residuales provenientes del SSTG	Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	-	(-)2
Recurso suelo								
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Muestreo de los pozos de observación de los tanques	-	-	-	-	-	-	-
b) Comercialización de combustibles y gasolinas	Generación de desechos sólidos	Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	-	NS

Actividad	Componentes ambientales	Características del Impacto						Valoración
		Carácter	Tipo	Extensión	Duración	Reversibilidad	Recuperabilidad	Magnitud
	domésticos							
	Generación de desechos sólidos peligrosos	Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	-	(-)1
Medio biótico								
Todas las actividades (a y b)	Flora	-	-	-	-	-	-	-
Todas las actividades (a y b)	Fauna	-	-	-	-	-	-	-
Medio socioeconómico								
Todas las actividades (a y b)	Calidad de vida de la población	-	-	-	-	-	-	-
Todas las actividades (a y b)	Generación de empleo	Positivo	Directo	Localizado	Permanente	-	-	(+)1
Aspectos de S&SO								
a) Almacenamiento y Recepción de combustibles	Descarga de combustible	Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	Recuperable	(-)2
b) Comercialización de combustibles y gasolinas	Exposición prolongada en el área de despacho del personal	Negativo	Directo	Localizado	Temporal	Reversible	Recuperable	(-)1

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Leyenda

Impactos Bajos (1)	
Impactos Moderados (2)	
Impactos Altos (3)	
Impacto Positivo	+
Impacto Negativo	-

6.1.7 Conclusiones

Se determinaron 6 impactos ambientales de baja magnitud de carácter negativo; se evidenciaron 2 impactos de moderada magnitud de carácter negativo, y se evidenciaron 4 impactos de tipo no significativo.

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter positivo de baja magnitud, relacionado con la generación de empleo local.

6.1.8 Recomendaciones

El equipo consultor recomienda continuar con la ejecución de actividades de limpieza del sistema segregado de trampa de grasas, y el posterior monitoreo de la calidad de los efluentes.

Se recomienda además proveer al personal de isleros los correspondientes equipos de protección personal, para realizar las actividades de expendio de combustible y manejo de sustancias y desechos peligrosos en condiciones seguras.

6.2 Evaluación de impactos ambientales por la fase de cierre y abandono de la estación de servicio

En caso de que la empresa decida cerrar las operaciones de la estación de servicio de conformidad con la normativa ambiental vigente, se deberá realizar la evaluación de las alteraciones o impactos que sufrirá el ambiente de la zona de estudio en sus componentes físicos, biótico y socioeconómico por la ejecución de la fase tentativa de cierre y abandono de las instalaciones.

Los elementos del ecosistema que merecen la atención desde el punto de vista ambiental son el agua, aire, suelo, la flora, fauna y el hombre. A fin de obtener los resultados más idóneos de la situación con respecto al grado de vulnerabilidad ambiental de la zona de estudio en el evento de que ocurra el cierre de las instalaciones, se procede a realizar la identificación de los potenciales impactos ambientales asociados a la fase de cierre y abandono.

6.2.1 Componentes ambientales susceptibles de impactos

Los principales componentes ambientales considerados para la evaluación de los impactos ambientales por el cierre y abandono de las instalaciones son similares a los ya expuestos en la Tabla 6.1.

6.2.2 Actividades de cierre y abandono

Las alteraciones ambientales que se prevén por el cierre y abandono de las instalaciones objeto de estudio se dan en una zona que presenta alto grado de intervención antrópica. Para la selección de las actividades, se ha tomado en consideración aquellas que reflejan una actividad significativa durante el cierre y abandono.

Las actividades principales que se prevén, se sintetizan a continuación.

Tabla a.2. Principales actividades consideradas para la fase de cierre y abandono

Etapas	Actividades seleccionadas para la fase de abandono	Tipo de Evaluación
1. Cierre y Abandono	1. Vaciar y Desgasificar los tanques estacionarios de almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos en su totalidad y las tuberías de abastecimiento a surtidores, previa desconexión y retiro.	Método Delphi ¹
	2. Retirar los tanques soterrados y disponer de manera adecuada mediante la contratación de un gestor autorizado. Esta actividad incluye los sistemas de transferencia de combustibles, mangueras, tuberías.	
	3. Desconectar, dismantelar y retirar los sistemas de transferencia de combustible (incluye cableado eléctrico, dispensadores, pistolas e islas).	
	4. Dismantelar las estructuras metálicas (marquesina) y estructuras de hormigón (edificios principales y áreas auxiliares) teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc.	
	5. Limpieza y clausura del sistema segregado de trampa de grasas de la estación de servicio.	

Elaborado por: Grupo Consultor. 2020.

Las actividades seleccionadas dentro de este análisis corresponden a las que puedan tener mayor incidencia sobre el ambiente circundante. Por tanto, no contempla actividades de menor magnitud, gestión documental, aprobación de planes de cierre, contratación de servicio técnico para el desmontaje, entre otros.

¹ El método Delphi es una técnica de recogida de información que permite obtener la opinión de un grupo de expertos a través de la consulta reiterada. Esta técnica, de carácter cualitativo, es recomendable cuando no se dispone de información suficiente para la toma de decisiones o es necesario, para nuestra investigación, recoger opiniones consensuadas y representativas de un colectivo de individuos. (Universitat de Barcelona, 2016).

6.2.3 Impactos para la fase de cierre y abandono

El equipo consultor, aplicando el Método Delphi en relación con su experiencia, ha determinado que los impactos ambientales *en el caso tentativo* de que la gerencia decida el cese operativo, serían los siguientes, considerando las actividades mencionadas anteriormente:

Tabla a.3. Identificación y Valoración de Impactos para la fase de cierre y abandono

Actividad	Impacto estimado	Carácter	Magnitud
1. Vaciar y Desgasificar los tanques estacionarios de almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos en su totalidad y las tuberías de abastecimiento a surtidores, previa desconexión y retiro. 2. Retirar los tanques soterrados y disponer de manera adecuada mediante la contratación de un gestor autorizado. Esta actividad incluye los sistemas de transferencia de combustibles, mangueras, tuberías.	Generación de desechos sólidos peligrosos	Negativo	2 Moderada
3. Desconectar, dismantelar y retirar los sistemas de transferencia de combustible (incluye cableado eléctrico, dispensadores, pistolas e islas).	Generación de desechos sólidos domésticos Generación de desechos peligrosos y especiales	Negativo	1 Baja
4. Dismantelar las estructuras metálicas (marquesina) y estructuras de hormigón (edificios principales y áreas auxiliares) teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc.	Generación de escombros	Negativo	1 Baja
	Generación de residuos y material reciclable	Negativo	1 Baja
	Incremento de los niveles de ruido	Negativo	1 Baja
	Deterioro de la calidad visual y paisaje	Negativo	1 Baja
	Creación de empleo local	Positivo	1 Baja
5. Limpieza y clausura del sistema segregado de trampa de grasas de la estación de servicio.	Generación de escombros	Negativo	NS

Elaborado por: Grupo Consultor. 2020.

6.2.4 Conclusiones

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter negativo y de magnitud moderada.

Por otra parte, se identificaron 4 (cuatro) impactos ambientales negativos y de baja magnitud, al igual que se identificó 1 (uno) impacto positivo de baja magnitud, el cual guarda relación con la generación de empleo durante la fase de cierre y abandono.

Finalmente, se identificó 1 (uno) impacto no significativo proveniente de la limpieza y clausura del sistema segregado de trampa de grasas.

6.2.5 Recomendaciones

En el caso de que la gerencia de la estación de servicio decida cesar las operaciones de almacenamiento y comercialización de combustibles, la gerencia deberá:

1. Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las actividades operativas de la estación de servicio, en base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15.
2. Elaborar para su presentación a la autoridad ambiental el respectivo Plan de Cierre y Abandono.
3. Las actividades se ejecutarán una vez que la autoridad ambiental apruebe el respectivo plan.
4. Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad ambiental competente.


6.3 Resumen de Impactos ambientales identificados

Como resultado de la evaluación de impactos, mediante la aplicación del método para la identificación y valoración de impactos de tipo no predictivo y predictivo, se presentan a continuación los impactos ambientales detectados.

Tabla a.4. Resumen de Impactos Ambientales (todas las fases)

Nro.	Fase	Actividad	Parámetro evaluado	Impacto ambiental	Carácter	Magnitud
1	Operación y mantenimiento	Almacenamiento y Recepción de combustibles	Emisiones de vapores	Deterioro de la calidad del aire	Negativo	-1
2		Almacenamiento y Recepción de combustibles	Emisiones de olores	Deterioro de la calidad del aire	Negativo	-1
3		Comercialización de combustibles y gasolinas	Emisiones de gases de combustión desde fuentes fijas	Incremento de gases de efecto invernadero	Negativo	-1
4		Comercialización de combustibles y gasolinas	Calidad del aire ambiente	Deterioro de la calidad del aire	Negativo	NS
5		Almacenamiento y Recepción de combustibles	Niveles de ruido	Incremento de los niveles de presión sonora	Negativo	NS
6		Comercialización de combustibles y gasolinas	Niveles de ruido	Incremento de los niveles de presión sonora	Negativo	NS
7		Almacenamiento y Recepción de combustibles	Canaletas de drenaje en área de descarga	Deterioro de la calidad del agua	Negativo	-1
8		Comercialización de combustibles y gasolinas	Aguas residuales provenientes del SSTG	Deterioro de la calidad del agua	Negativo	-2
9		Comercialización de combustibles y gasolinas	Generación de desechos sólidos domésticos	Deterioro de la calidad del suelo	Negativo	NS
10	Operación y mantenimiento	Comercialización de combustibles y gasolinas	Generación de desechos sólidos peligrosos	Deterioro de la calidad del suelo	Negativo	-1
11		Todas las actividades	Empleo	Generación de empleo local	Positivo	+1
12		Almacenamiento y Recepción de combustibles	Descarga de combustible	Deterioro de la salud ocupacional	Negativo	-2
13		Comercialización de combustibles y gasolinas	Exposición prolongada en el área de despacho del personal	Deterioro de la salud ocupacional	Negativo	-1
14	Cierre y Abandono	1. Vaciar y Desgasificar los tanques estacionarios de almacenamiento de productos derivados de hidrocarburos en su totalidad y las tuberías de abastecimiento a surtidores, previa desconexión y retiro.	Vaciado de tanques	Generación de desechos sólidos peligrosos	Negativo	-2 Moderada
15		2. Retirar los tanques soterrados y disponer de manera adecuada mediante la contratación de un gestor autorizado. Esta actividad incluye los sistemas de transferencia de combustibles, mangueras, tuberías.	Retiro de infraestructura de almacenamiento	Generación de desechos sólidos domésticos Generación de desechos peligrosos y especiales	Negativo	1 Baja
16		3. Desconectar, dismantelar y retirar los sistemas de transferencia de combustible (incluye cableado eléctrico, dispensadores, pistolas e islas).	Retiro de infraestructura	Generación de escombros Generación de residuos y material reciclable	Negativo	1 Baja

Nro.	Fase	Actividad	Parámetro evaluado	Impacto ambiental	Carácter	Magnitud
17	Cierre y Abandono	4. Desmantelar las estructuras metálicas (marquesina) y estructuras de hormigón (edificios principales y áreas auxiliares) teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc.	Desmantelamiento de infraestructura civil	Incremento de los niveles de ruido	Negativo	1 Baja
18			Desmantelamiento de infraestructura civil	Deterioro de la calidad visual y paisaje	Negativo	1 Baja
19			Desmantelamiento de infraestructura civil	Creación de empleo local	Positivo	1 Baja
20			5. Limpieza y clausura del sistema segregado de trampa de grasas de la estación de servicio.	Retiro de sistemas de tratamiento	Generación de escombros	Negativo
Nota: La presente tabla representa la sistematización de ambas metodologías propuestas por el equipo consultor, cada una con los resultados de sus respectivas nomenclaturas						



Fuente: Grupo Consultor, 2020.

6.4 Evaluación de la Normativa Ambiental Vigente

El Art. 498 “Hallazgos” del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019, establece que los hallazgos *“pueden ser Conformidades, No Conformidades y Observaciones, mismas que son determinadas por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en el Código Orgánico Ambiental, este Reglamento y demás normativa ambiental”*.

Para la definición de criterios de evaluación, el equipo consultor se remite al Art. 499 “Conformidades”, al Art. 500 “No conformidades menores” y al Art. 501 “No conformidades mayores”, situados en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019. A continuación, se detallan los criterios citados.

6.4.1 Conformidades (Art. 499 del RCOA)

Se establecerán conformidades cuando la Autoridad Ambiental Competente determine, mediante los mecanismos de control y seguimiento, que las actividades del operador cumplan con lo establecido en el plan de manejo ambiental, las obligaciones derivadas de las autorizaciones administrativas y la normativa ambiental vigente.

6.4.2 No conformidades menores (Art. 500 del RCOA)

Se consideran no conformidades menores las siguientes:

- a) Incumplimiento a los límites permisibles o a los criterios de calidad por parámetro y fuente muestreada;
- b) Retraso o no presentación de los documentos administrativos de control y seguimiento ambiental en los términos establecidos;
- c) Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los estudios ambientales, plan de manejo ambiental u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente.
- d) Incumplimiento de las medidas de producción más limpia expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional;
- e) Incumplimiento de las medidas para el manejo adecuado de productos o elementos considerados peligrosos, conforme la norma técnica correspondiente;
- f) Uso, comercialización, tenencia o importación de productos prohibidos restringidos de acuerdo a la norma técnica correspondiente;

- g) Gestión de residuos, desechos o sustancias químicas, en cualquiera de sus fases, sin la autorización correspondiente o sin cumplir las condiciones administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable;
- h) Incumplimiento parcial de las medidas de remediación, restauración o reparación aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- i) Incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- j) Incumplimiento obligaciones establecidas en las autorizaciones administrativas y normativa ambiental, que permiten seguimiento, monitoreo y control, requeridas por Autoridad Ambiental Competente;
- k) Incumplimiento de las observaciones y solicitudes de información realizadas por la Autoridad Ambiental Competente en los términos señalados en el presente Reglamento; y,
- l) Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

6.4.3 No conformidades mayores (Art. 501 del RCOA)

Se consideran no conformidades mayores, cuando se determine:

- a) Reiteración de una no conformidad menor que se haya determinado por los mecanismos de control y seguimiento establecidos en este Reglamento;
- b) Incumplimiento consecutivo y reiterativo a los límites permisibles por parámetro y fuente muestreada;
- c) Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa ambiental aplicable;
- d) Incumplimiento total de las medidas de reparación, remediación y restauración aprobadas por la Autoridad Ambiental Competente;
- e) Incumplimiento total de la ejecución del plan emergente o plan de acción aprobado;
- f) Abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente;
- g) Incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de contingencia;

- h) Realización de actividades no contempladas o distintas a las autorizadas por la Autoridad Ambiental Competente.
- i) Movimiento transfronterizo de residuos y desechos sin autorización administrativa;
- j) Disposición final o temporal de escombros, residuos o desechos en lugares no autorizados;
- k) Determinación de responsabilidad por daño ambiental mediante resolución en firme; y,
- l) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

6.4.4 Determinación del plazo sujeto a evaluación

Con el fin de poder elaborar un historial de la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, se ha considerado que, la estación de servicio ORELLANA como sujeto de regularización, sea evaluado considerando un año fiscal o año financiero (es decir, un período de 12 meses), considerando enero 2019 a diciembre 2019.

Esto con el fin de poder determinar un informe anual de los porcentajes de cumplimientos y de no conformidades para ser comunicado a la administración de las instalaciones objeto de estudio.

A continuación, se presentan las matrices para la evaluación de la Normativa Ambiental sectorial vigente al momento de evaluación de la estación de servicio.

Tabla a.5. Matriz de Cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente de la estación de servicio

- Código Orgánico del Ambiente, del 12 de abril de 2018**

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
1	-	Artículo 5.- Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 7. La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;	C			Certificado de Intersección MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-235436 del día 8 de octubre de 2019.	Certificado de Intersección	Anexo D	La estación de servicio ha dado inicio al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, obtenido el Certificado de Intersección.
2	-	Artículo 173.- De las obligaciones del operador. El operador de un proyecto, obra y actividad, pública, privada o mixta, tendrá la obligación de prevenir, evitar, reducir y, en los casos que sea posible, eliminar los impactos y riesgos ambientales que pueda generar su actividad. Cuando se produzca algún tipo de afectación al ambiente, el operador establecerá todos los mecanismos necesarios para su restauración.	C			Oficio MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-235436 del día 8 de octubre de 2019, correspondiente al Certificado de Intersección que da inicio a la regularización ambiental de la actividad.	Certificado de Intersección	Anexo D	El presente estudio de impacto contempla la identificación y evaluación de impactos y riesgos ambientales de la actividad.

- Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019**

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
3	-	Art. 449. Prohibición de obtención de permisos de menor categoría.- Los operadores de obras, proyectos o actividades, no podrán fraccionar, subdividir, segmentar, parcelar, seccionar o separar las actividades a su cargo, con la finalidad de obtener permisos ambientales de inferior categoría a las requeridas por el tipo de impacto ambiental.	C			La gerencia de la estación de servicio ha iniciado el proceso de regularización específicamente del área correspondiente a la estación de servicio.	Certificado de Intersección	Anexo D	La estación de servicio, la cual corresponde a Licencia Ambiental y no tiene menores rangos de operación de acuerdo al Catálogo de Actividades Ambientales.
4	-	Art. 613. Prohibiciones. - En la gestión de residuos o desechos peligrosos y/o especiales se prohíbe: a) Disponer residuos o desechos peligrosos y/o especiales sin la autorización administrativa ambiental correspondiente;	-	-	-	-	-	-	La estación de servicio no realiza la disposición de sus desechos peligrosos y/o especiales, por lo que no amerita la evaluación de la medida.
5	La estación de servicio no cuenta con su respectivo registro de generador de desechos peligrosos.	Art. 626. Obligaciones. - Los generadores tienen las siguientes obligaciones: c) Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/ o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso de modificaciones en la información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto. El Registro será emitido por proyecto, obra o actividad sujeta a regularización ambiental.		NC-		-	-	-	Existe ausencia de evidencia porque no se cuenta con la documentación solicitada.

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
6	La estación de servicio no presentó las bitácoras de generación de desechos peligrosos al año en vigencia.	Art. 626. Obligaciones. - Los generadores tienen las siguientes obligaciones: g) Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o especiales;		NC-		-	-	-	Existe ausencia de evidencia porque no se cuenta con la documentación solicitada.
7	-	Art. 626. Obligaciones. - Los generadores tienen las siguientes obligaciones: h) Realizar la entrega de los residuos o desechos peligrosos y/o especiales para su adecuado manejo únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten con la autorización administrativa correspondiente emitida por la Autoridad Ambiental Nacional.	C			La estación de servicio realizó la entrega de desechos peligrosos a un gestor autorizado.	Registros de entrega de desechos peligrosos	Anexo D	Se evidencia la entrega de desechos peligrosos a terceros contratados para dicha actividad.

• **Acuerdo Ministerial No. 061 “Reforma el Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente” (R.O. No. 316 del 04 de mayo de 2015)**

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
8	-	Art. 64 lit h) Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de personas o animales.	C			Fotografía 5-6: Vista del área de almacenamiento de desechos domésticos y desechos peligrosos de la estación de servicio.	Fotografía 5-6	Anexo C	Se observa cerramiento perimetral completo.
9	-	Art. 65 De las prohibiciones. - No deberán permanecer en vías y sitios públicos bolsas y/o recipientes con residuos sólidos en días y horarios diferentes a los establecidos por el servicio de recolección.	C			Fotografía 1: Vista panorámica de la estación de servicio.	Fotografía 1	Anexo C	No se observan desechos en la intemperie.
10	El área de almacenamiento de desechos peligrosos no reúne los requisitos técnicos para albergar diversos tipos de desechos en el área.	AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 88 lit d) Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos.		NC-		Fotografía 6: No se observa hojas técnicas del tipo de desecho.	Fotografía 6	Anexo C	Se identifica el incumplimiento de condiciones técnicas para el almacenamiento de desechos peligrosos.
11	-	AM 061 de 07 de abril de 2015, publicado en el RO No. 316 del 04 de mayo de 2015, TULSMA Art. 93 lit h) Para el caso de almacenamiento de desechos líquidos, el sitio debe contar con cubetos para contención de derrames o fosas de retención de derrames cuya capacidad sea del 110% del contenedor de mayor capacidad, además deben contar con trincheras o canaletas para conducir derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte de lo almacenado;	C			Fotografía 5-6: Vista del área de almacenamiento de desechos domésticos y desechos peligrosos de la estación de servicio.	Fotografía 5-6	Anexo C	El área cuenta con un muro de contención de desechos líquidos.

- Acuerdo Ministerial No. 097-A “Expide los Anexos del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente” (Edición Especial No. 387, Registro Oficial del 4 de noviembre del 2015).

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
12	-	LIBRO VI ANEXO 1.- NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES DEL RECURSO AGUA, Tabla 9. Límites de descarga a un cuerpo de agua dulce, parámetros.	C			Se presentan Reportes de monitoreo de aguas residuales	Reportes de monitoreo de aguas residuales	Anexo D	De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Sectorial se determina que los LMP corresponden a aquellos situados en el Tabla No. 4 del Anexo 2 del RAOHE.
13	-	LIBRO VI ANEXO 4.- NORMA DE CALIDAD DEL AIRE AMBIENTE O NIVEL DE INMISIÓN. 4.1.1.1 Para efectos de esta norma se establecen como contaminantes criterio del aire ambiente a los siguientes: - Partículas Sedimentables. -Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 (diez) micrones. Se abrevia PM10. - Material Particulado de diámetro aerodinámico menor a 2,5 (dos enteros cinco décimos) micrones. Se abrevia PM 2,5. - Dióxido de Nitrógeno NO2. - Dióxido de Azufre SO2. - Monóxido de Carbono CO - Ozono O3	-	-	-	La calidad del aire en la zona de operación de las instalaciones se encuentra alterada por la presencia antropogénica y por el tránsito vehicular de camiones, transporte público urbano, y transporte privado.	Línea Base Ambiental	Capítulo 3	Las actividades de almacenamiento de combustible no constituyen una fuente fija de combustión.
14	-	LIBRO VI ANEXO 5.- NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION PARA FUENTES FIJAS Y FUENTES MÓVILES Y NIVELES, Tabla 1: NIVELES MÁXIMOS DE EMISIÓN DE RUIDO (LKeq) PARA FUENTES FIJAS DE RUIDO 3 Consideraciones generales m) Los laboratorios que realicen evaluaciones de ruido deberán estar acreditados ante el Organismo Oficial de Acreditación y desarrollar estas actividades con personal competente	-	-	-	De lo anteriormente expuesto se concluye que la calidad del aire - ambiente no se observa afectada por la operación de la E/S.	Línea Base Ambiental	Capítulo 3	La estación de servicio no es una fuente significativa de generación de ruido.

• **Decreto 2393 “Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo” (IESS)**

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
15	-	Art.11 numeral 5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios.	C			-	Registro de entrega de EPP's	Anexo D	Se realiza la entrega de uniformes y EPP's al personal.
16	La estación de servicio no ha presentado evidencia por la ejecución de capacitaciones en temáticas de riesgos a los empleados.	Art.11 numeral 10. Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la empresa.		NC-		-	-	-	Existe ausencia de evidencia porque no se cuenta con la documentación solicitada.
17	-	Art. 46 Servicios de primeros auxilios. – Todos los centros de trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería.	C			Fotografía 7: Botiquín de primeros auxilios en la marquesina de la estación de servicios.	Fotografía 7	Anexo D	Se observa botiquín.
18	-	Art. 92 numeral 1. El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y programado.	C			-	Registros de ejecución de diversos trabajos de mantenimiento	Anexo D	Se identificaron diversos mantenimientos correctivos a diversos equipos.
19	No se observó material absorbente para contener derrames en el área de almacenamiento de desechos peligrosos.	Art. 143 numeral 4. Deben estar provistos de una ventilación adecuada para todas las operaciones que comprenden el uso y almacenamiento de líquidos inflamables y de una adecuada ventilación permanente del edificio y tanques de almacenamiento. Deberán proveerse de arena u otra sustancia no combustible para ser usada en la limpieza de derrames de líquidos inflamables.		NC-		Fotografía 6: Área de almacenamiento peligrosos.	Fotografías	Anexo C	Durante la inspección técnica no se presenciaron los materiales requeridos.
20	-	Art. 159 numeral 4. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del extintor.	C			Fotografía 9, 11,18: Extintor contraincendios situado exclusivo para el Área de descarga de combustible.	Fotografía 9,11, 18	Anexo C	-

• **Normas Técnicas Ecuatorianas NTE INEN**

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
21	-	2266:2013. Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos: 6.1.7.12 b.1.4) Hojas de Seguridad de Materiales (MSDS por sus siglas en inglés) y tarjetas de emergencia que contengan la información necesaria.	C			Se presentan las hojas de seguridad de combustibles con las que cuentan las instalaciones.	MSDS de combustibles	Anexo D	Se identificaron hojas de seguridad por combustibles en la computadora de la administración.

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	Justificación técnica
22	La estación de servicio no cumple con lo coloración establecida en la NTE INEN 2841 sobre envases para desechos.	Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2841. Gestión Ambiental. Estandarización de colores para recipientes de depósito y almacenamiento temporal de residuos sólidos. Requisitos. Realizar la separación general de residuos, se utilizan únicamente los colores a continuación detallados: Reciclables (azul), No reciclables, no peligrosos (negro), Orgánicos (verde), Peligrosos (rojo).		NC-		-	Fotografía 5-6	Anexo C	No se contempla la segregación normada de desechos.
23	-	Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 3864-1:2013. Gráficos. Colores de seguridad y Señales de seguridad. Numeral 5: Significado general de figuras geométricas y colores de seguridad Numeral 6 Diseño para señales de seguridad	C			Fotografía 4: Vista de la señalética de seguridad en un dispensador.	Fotografía 4	Anexo C	-

• **Decreto Ejecutivo 1215 publicado en el Registro Oficial No 265 del 13 de febrero 2001 que expide el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE)²**

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	
24	-	Art.10 Programas y Presupuestos Ambientales Anuales-PP.AA: Presentación de los programas y presupuestos ambientales hasta el 1 de diciembre de cada año, (desde la última auditoría).	C			Se adjunta el Oficio de ingreso de PPAA 2019	Oficio de ingreso de PPAA 2020	Anexo D	Se presenta documentación por la presentación de los requisitos de este cuerpo reglamentario.
25	-	Art. 11 Informes Ambientales Anuales-IAA: Presentación de los informes ambientales anuales hasta el 31 de enero de cada año, (desde la última auditoría).	C			Se adjunta el Oficio de ingreso de IAA 2019	Oficio de ingreso de IAA 2019	Anexo D	Se presenta documentación por la presentación de los requisitos de este cuerpo reglamentario.
26	-	Art. 22 Límites de ruido: Los límites permisibles para emisión de ruidos estarán sujetos a lo dispuesto en la Tabla No. 1 del Anexo 1 de este Reglamento.	C			De acuerdo a lo establecido en la evaluación de impactos ambientales, el impacto por ruido ambiental es no significativo.	-	-	Cabe indicar que el grupo generador no se enciende de manera continua.
27	-	Art.24 literal c) Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales: Cuentan con las hojas de seguridad.	C			Se presentan las hojas de seguridad de combustibles con las que cuentan las instalaciones.	MSDS de combustibles	Anexo D	Se identificaron hojas de seguridad por combustibles en la computadora de la administración.
28	-	Art.24 literal d) Manejo de productos químicos y sustitución de químicos convencionales: Utilización de productos naturales y biodegradables (desengrasantes, detergentes y otros).	C			-	Factura por compra de detergente	Anexo D	Se identifica material biodegradable.

² El equipo consultor procedió a evaluar el R.S. del RAOHE debido a que el período de evaluación considerado para la presente matriz de normativa ambiental contempla desde enero 2019 a diciembre 2019. El mencionado reglamento fue derogado en diciembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Derogatoria Quinta del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, emitido en junio de 2019.

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	
							biodegradable		
29	La estación de servicio no ha presentado evidencia por la ejecución de capacitaciones en manejo de combustibles.	Art. 25 literal a) Manejo y almacenamiento de combustibles: Capacitación en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos ambientales, así como señales de seguridad.		NC-		-	-	-	Existe ausencia de evidencia porque no se cuenta con la documentación solicitada.
30	-	Art.25 lit b) Manejo y almacenamiento de combustibles: Mantener los tanques de almacenamiento de combustible herméticamente cerrados, a nivel del suelo y estar aislados mediante un material impermeable para evitar filtraciones y contaminación del ambiente y rodeados de un cubeto, con un volumen igual o mayor al 110% del tanque. (Es aplicable en caso de haberse construido antes del RAOHE-2001).	C			Fotografía 9: Área de descarga de combustible.	Fotografía 9	Anexo C	-
31	-	Art. 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones: Dispone de equipos y materiales para control de derrames.	C			Fotografía 13: Material absorbente en el área de islas de despacho.	Fotografía 13	Anexo C	-
32	-	Art. 27 Operación y mantenimiento de equipos e instalaciones: Disponer de equipos contra incendios.	C			Fotografía 9,11,18	Fotografía 9,11,18	Anexo C	-
33	-	Art. 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas: Deberán disponer de separadores agua-aceite o separadores API ubicados estratégicamente y piscinas de recolección, para contener y tratar cualquier derrame así como para tratar las aguas contaminadas que salen de los servicios de lavado, lubricación y cambio de aceites, y evitar la contaminación del ambiente.	C			Fotografía 14: Sistema segregado de drenaje de la estación de servicio.	Fotografía 14	Anexo C	-
34	-	Art. 29 Manejo y tratamiento de descargas líquidas lit b) Disposición.- Todo efluente líquido, proveniente de las diferentes fases de operación, que deba ser descargado al entorno, deberá cumplir antes de la descarga con los límites permisibles establecidos en la Tabla No. 4 del Anexo 2 de este Reglamento.	C			-	Reportes de laboratorio de aguas residuales	Anexo D	-
35	-	Art. 30 Manejo y tratamiento de emisiones a la atmósfera: lit c) Fuentes fijas de combustión.- Los equipos considerados fuentes fijas de combustión en las operaciones hidrocarburíferas serán operados de tal manera que se controlen y minimicen las emisiones, las cuales se deberán monitorear en función de las frecuencias, parámetros y valores máximos referenciales establecidos en la Tabla No. 3 del Anexo 2 de este Reglamento.	-	-	-	De acuerdo a los datos técnicos situados en el Capítulo 4, el generador eléctrico de la estación de servicio es considerado como una fuente "no significativa".	-	-	No se requiere de los monitoreos de las fuentes fijas de combustión de la EDS, tal y como es el generador eléctrico.
36	-	Art.71 Tanques de almacenamiento lit a.3) Los tanques de almacenamiento deberán contar con un sistema de detección de fugas para prevenir la contaminación del subsuelo. Se realizarán inspecciones periódicas a los tanques de almacenamiento, construcción de diques y cubetos de contención para prevenir y controlar fugas del producto y evitar la contaminación del subsuelo, observando normas API o equivalentes.	C			La estación de servicio realiza la verificación del contenido mediante el sistema de control de inventario y mediante varillas en los tanques.	-	-	-

No.	No conformidad (Hallazgo)	Artículo y Literal (de la normativa)	C	NC-	NC+	Evidencia observada	Medios de verificación	Anexos	
37	-	Art.71 del RAOHE Tanques de almacenamiento lit a.5) Cada tanque estará dotado de una tubería de ventilación que se colocará preferentemente en área abierta para evitar la concentración o acumulación de vapores y la contaminación del aire;	C			Fotografía 12: Tuberías de venteo.	Fotografía 12	Anexo C	-
38	-	Art.71 del RAOHE lit d.2) Tanques de almacenamiento: Se presentará anualmente un informe de inspección y mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un registro de entrenamientos y simulacros realizados con una evaluación de los mismos.	C			Certificado emitido por una empresa calificada por la ARCH.	Reporte de inspección de tanques	Anexo D	-
39	-	Art.78 del RAOHE Normas de seguridad lit b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de tal manera que no obstaculice el tráfico vehicular y peatonal, debido al peligro que representa esta operación;	C			La estación de servicio cuenta con un área de maniobras para la etapa de abastecimiento de combustible.	Fotografía 9	Anexo C	-
40	-	Art.78 del RAOHE Normas de seguridad lit c) En las estaciones de servicio no será permitido fumar ni hacer fuego, ni arrojar desperdicios; y deberá contarse con la señalización correspondiente;	C			Fotografía 4: Vista de la señalética de seguridad en un dispensador.	Fotografía 4	Anexo C	-
41	-	Art.78 del RAOHE Normas de seguridad lit e) Junto a las bocas de descarga se instalará una toma a tierra, a la cual será conectado el autotank previo al trasvase del combustible, para eliminar la transmisión de la energía estática;	C			Fotografía 8: Se observa toma a tierra.	Fotografía 8	Anexo C	-
42	-	Art.78 del RAOHE Normas de seguridad lit f) Los surtidores de combustibles deberán estar ubicados de tal modo que permitan el fácil acceso y la rápida evacuación en casos de emergencia;	C			Fotografía 1: Se observa la marquesina de la estación de servicio.	Fotografía 1	Anexo C	-
43	-	Art.78 del RAOHE Normas de seguridad lit g) Alrededor de la periferia de las instalaciones, se deberá implementar un programa de ornamentación, a través de forestación o arborización, a fin de dotar al lugar de buena calidad de aire y paisajística;	C			Fotografía 11: Se observan especies arbóreas en el área.	Fotografía 11	Anexo C	-

Notas:

NC-: No Conformidad Menor


NC+: No Conformidad Mayor

6.4.5 Resultado de la Evaluación

Del total de medidas propuestas (43), el equipo consultor determinó que 4 medidas sean consideradas como No Aplicables (N/A). Por tanto, la evaluación se ha desarrollado sobre un total de 39 medidas.

Tras la revisión técnica basada en la observación directa en la instalación y revisión de registros y evidencias de las acciones llevadas a cabo por la estación de servicio, se ha determinado que se han cumplido con 32 medidas (82%), hallándose 7 No Conformidades Menores (18%). No se hallaron No Conformidades Mayores ni Observaciones.

Ilustración a.1. Porcentajes obtenidos de la evaluación



Fuente: Matriz de evaluación de normativa ambiental, 2020.

6.5 Plan de Acción

El Art. 505 “Plan de Acción” del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019, establece que los hallazgos *“Cuando se detecten, través de los mecanismos de control seguimiento, incumplimientos al plan de manejo ambiental o a la normativa ambiental aplicable, el operador deberá presentar un plan acción, en el término máximo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de notificación, por parte de la Autoridad Ambiental Competente, que permita corregir los incumplimientos identificados.”*

De acuerdo a las matrices de resultados de la evaluación de la Normativa Ambiental aplicable, se presenta a continuación el Plan de Acción para cierre de no conformidades y mitigación, y control de los impactos detectados, con el fin de proporcionar medidas para subsanar los hallazgos evidenciados, los cuales serán verificados en las auditorías ambientales de cumplimiento.

- **Objetivo:** Proponer un conjunto de medidas para corregir los incumplimientos a la Normativa ambiental vigente.
- **Alcance:** Está delimitado hasta el cumplimiento o subsanación de los hallazgos evidenciados.
- **Contenido mínimo:** el contenido mínimo será aquello establecido en el Art. 261 del Acuerdo Ministerial 061, que indica: Hallazgos, Medidas correctivas, Cronograma de las medidas correctivas a implementarse con responsables y costos, Indicadores y medios de verificación.
- **Especificaciones técnicas detalladas:** los medios de verificación, dependiendo del tipo de medida a plantearse, pueden ser los siguientes registros: registros del mantenimiento de equipos e instalaciones, registros de capacitaciones y simulacros, registro de la entrega de desechos a gestores autorizados, registro de limpieza de la trampa de grasas, permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos cantonal, planillas de agua y luz, carnets de salud del Ministerio de Salud Pública de los empleados de las instalaciones, reportes de monitoreo ejecutados por laboratorios, registros fotográficos, entre otros.

Tabla a.6. Matriz del Plan de Acción

Nro.	No Conformidad	Medidas propuestas	Medios de verificación	Responsable	Plazo (meses)	
					Fecha de Inicio	Fecha de Fin
1	La estación de servicio no cuenta con su respectivo registro de generador de desechos peligrosos.	Obtener el Registro de generador de residuos o desechos peligrosos y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional, y proceder a su actualización en caso de modificaciones en la información, conforme a la norma técnica emitida para el efecto.	RGDP	Gerencia de Estación de Servicio	A partir de la fecha de la notificación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post.	Entre 3 a 6 meses desde fecha de la notificación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post.
2	La estación de servicio no ha presentado evidencias por la cuantificación de desechos peligrosos.	Mantener actualizada la bitácora de desechos y residuos peligrosos y/o especiales;	Registros de cuantificación de desechos			
3	El área de almacenamiento de desechos peligrosos no reúne los requisitos técnicos para albergar diversos tipos de desechos en el área.	Almacenar los desechos peligrosos y/o especiales en condiciones técnicas de seguridad y en áreas que reúnan los requisitos previstos en el presente reglamento, normas INEN y/o normas nacionales e internacionales aplicables; evitando su contacto con los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos.	Registro fotográfico, órdenes de trabajo			
4	La estación de servicio no ha presentado evidencia por la ejecución de capacitaciones en temáticas de riesgos a los empleados.	Dar formación en materia de prevención de riesgos, al personal de la estación de servicio.	Registro fotográfico, acta de asistentes, evaluación del desempeño			

Nro.	No Conformidad	Medidas propuestas	Medios de verificación	Responsable	Plazo (meses)	
					Fecha de Inicio	Fecha de Fin
5	No se observó material absorbente para contener derrames en el área de almacenamiento de desechos peligrosos.	Contar con material absorbente en el área de almacenamiento de desechos peligrosos, el mismo que se utilizará para contener derrames.	Registro fotográfico	Gerencia de Estación de Servicio	A partir de la fecha de la notificación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post.	Entre 3 a 6 meses desde fecha de la notificación de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post.
6	La estación de servicio no cumple con la coloración establecida en la NTE INEN 2841 sobre envases para desechos.	Realizar la separación general de residuos, se utilizan únicamente los colores a continuación detallados: Reciclables (azul), No reciclables, no peligrosos (negro), Orgánicos (verde), Peligrosos (rojo).	Registro fotográfico			
7	La estación de servicio no ha presentado evidencia por la ejecución de capacitaciones en manejo de combustibles.	Dar formación en materia de Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos ambientales, así como señales de seguridad.	Registro fotográfico, acta de asistentes, evaluación del desempeño			

Elaborado por: Equipo consultor. 2020.

6.6 Análisis de Riesgos Endógenos

6.6.1 Objetivo

- Cuantificar los riesgos existentes, la frecuencia y la probabilidad de los mismos y jerarquizar su prioridad.
- Recomendar acciones y medidas en el Plan de Contingencias para que las instalaciones y sus operaciones minimicen los riesgos que pudieran afectar a los vecinos de la zona donde se ubica la estación de servicio.

6.6.2 Metodología para la evaluación de riesgos endógenos

La valoración y clasificación del nivel de los riesgos, fue tomada de la nota técnica NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en el año de 1993.

A nivel general, el procedimiento es el siguiente:

1. Considerar el riesgo a analizar.
2. Elaborar el cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo que posibiliten su materialización.
3. Asignar el nivel de importancia a cada uno de los factores de riesgo.
4. Implementar el cuestionario de chequeo en el lugar de trabajo y estimar la exposición y consecuencias normalmente esperables.
5. Estimar el nivel de deficiencia del cuestionario aplicado.
6. Estimar el nivel de probabilidad a partir del nivel de deficiencia y del nivel de exposición.
7. Contrastar el nivel de probabilidad a partir de datos históricos disponibles.
8. Estimar el nivel de riesgo a partir del nivel de probabilidad y del nivel de consecuencias.
9. Establecer los niveles de intervención considerando los resultados obtenidos y su justificación socio-económica.
10. Contrastar los resultados obtenidos con los estimados a partir de fuentes de información precisas y de la experiencia.

6.6.2.1 Consideración de riesgos

Se considera la evaluación de riesgos específicos como derrames, explosiones, incendios, fallas mecánicas (equipo) y fallas operativas (del operador), aspectos los cuales han sido considerados en la evaluación de riesgos endógenos.

6.6.2.2 Elaboración y sistematización de los resultados del cuestionario de chequeo sobre los factores de riesgo para determinar el nivel de deficiencia

Considerando la información técnica proporcionada, al igual que la observación fotográfica, y los datos obtenidos en el recorrido de las instalaciones objeto de estudio, el equipo consultor elabora los cinco cuestionarios (un cuestionario por cada riesgo). Cada lista de chequeo cuenta con 10 consultas, preguntas o enunciados que permitan evaluar las condiciones del medio, en lo concerniente al riesgo que se desea evaluar.

Los factores de riesgo son enumerados como se indica en la siguiente tabla siendo ordenados en base al nivel de importancia:

Nivel de importancia
1
1.1.
1.2.
2
3
4
5
5.1.
5.2.

Nivel de importancia
5.3.

Los criterios de valoración de la lista de chequeo son los siguientes:

- **Muy deficiente:** cuando la respuesta NO se haya respondido a una o más de las cuestiones 5, 5.2 y 5.3.
- **Deficiente:** Cuando no siendo muy deficiente, se haya respondido negativamente a la cuestión 1.
- **Mejorable:** Cuando no siendo muy deficiente ni deficiente se haya respondido negativamente a una o más de las cuestiones 1.1, 1.2, 2, 3 y 5.1.
- **Aceptable:** Se valorará la situación en los demás casos.

6.6.2.3 Determinación del Nivel de Deficiencia

El nivel de deficiencia (ND) es la magnitud de la vinculación esperable entre el conjunto de factores de riesgo considerados y su relación causal directa con el posible accidente. Los valores numéricos empleados en esta metodología y el significado de los mismos se indican a continuación. El nivel de deficiencia se determina por cada riesgo.

Tabla a.7. Nivel de Deficiencia (ND)

Nivel de Deficiencia	Correspondiente a	Significado
10	Muy deficiente (MD)	Se han detectado factores de riesgo significativos que determinan como muy posible la generación de fallos. El conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo resulta ineficaz.
6	Deficiente (D)	Se ha detectado algún factor de riesgo significativo que precisa ser corregido. La eficacia del conjunto de medida preventivas existentes se ve reducida de forma apreciable.
2	Mejorable (M)	Se han detectado factores de riesgo de menor importancia. La eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo no se ve reducida de forma apreciable.

Nivel de Deficiencia	Correspondiente a	Significado
-	Aceptable (B)	No se ha detectado anomalía destacable alguna. El riesgo está controlado. No se valora.

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993.

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

6.6.2.4 Nivel de exposición

El nivel de exposición (NE) es una medida de la frecuencia con la que se da exposición al riesgo. Para un riesgo concreto, el nivel de exposición se puede estimar en función de los tiempos de permanencia en áreas de trabajo, operaciones con máquina, etc.

Los valores numéricos, como puede observarse a continuación, son ligeramente inferiores al valor que alcanzan los niveles de deficiencias, ya que, por ejemplo, si la situación de riesgo está controlada, una exposición alta no debiera ocasionar, en principio, el mismo nivel de riesgo que una deficiencia alta con exposición baja.

Tabla a.8. Nivel de Exposición (NE)

Nivel de Exposición	Correspondiente a	Significado
4	Continuada (EC)	Continuamente. Varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado.
3	Frecuente (EF)	Varias veces en su jornada laboral, aunque sea con tiempos cortos.
2	Ocasional (EO)	Alguna vez en su jornada laboral y con período corto de tiempo.
1	Esporádica (EE)	Irregularmente.

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993.

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

Considerando la información recaudada en las inspecciones técnicas a las instalaciones objeto de estudio, el equipo técnico consultor procede a asignar los diversos valores para los riesgos a evaluarse, con el fin de obtener posteriormente el nivel de probabilidad.

6.6.2.5 Nivel de Probabilidad

En función del nivel de deficiencia de las medidas preventivas y del nivel de exposición al riesgo, se determinará el nivel de probabilidad (NP), el cual se puede expresar como el producto de ambos términos:

NP = ND x NE

A continuación, se observa la consecuente categorización.

Tabla a.9. Determinación del Nivel de Probabilidad (NP)

		Nivel de Exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de Deficiencia (ND)	10	MA-40	MA-30	MA-20	A-10
	6	MA-24	A-18	A-12	M-6
	2	M-8	M-6	B-4	B-2

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993.

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

En donde, con fines ilustrativos:

	Probabilidad Muy alta
	Probabilidad Alta
	Probabilidad Media
	Probabilidad Baja

Considerando los cuatro niveles de probabilidad establecidos en la presente nota técnica, los cuales son:

Tabla a.10. Nivel de Probabilidad (NP)

Nivel de Probabilidad	Correspondiente a	Significado
Entre 40 – 24	Muy Alta (MA)	Situación deficiente con exposición continuada, o muy deficiente con exposición frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Entre 20 – 10	Alta (A)	Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica. La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en el ciclo de vida laboral.
Entre 8 - 6	Media (M)	Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Entre 4 - 2	Baja (B)	Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993.

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

6.6.2.6 Determinación del Nivel de Consecuencias

Se ha considerado igualmente cuatro niveles para la clasificación de las consecuencias (NC). Se ha establecido un doble significado: por un lado, se han categorizado los daños físicos y, por otro, los daños materiales.

Ambos significados deben ser considerados independientemente, teniendo más peso los daños a personas que los daños materiales. Cuando las lesiones no son importantes la consideración de los daños materiales contribuye a establecer prioridades con un mismo nivel de consecuencias establecido para personas.

Como puede observarse a continuación, la escala numérica de consecuencias es muy superior a la de probabilidad. Ello es debido a que el factor consecuencias debe tener siempre un mayor peso en la valoración.

Tabla a.11. Nivel de Consecuencias (NC)

Nivel de Consecuencias	Correspondiente a	Significado	
		Daños personales	Daños materiales
100	Mortal o Catastrófico (M)	1 muerto o más	Destrucción total del sistema (difícil renovarlo)
60	Muy Grave (MG)	Lesiones graves que pueden ser irreparables	Destrucción parcial del sistema (compleja y costosa la reparación)
25	Grave (G)	Lesiones con incapacidad laboral transitoria	Se requiere paro de proceso para efectuar la reparación
10	Leve (L)	Pequeñas lesiones que no requieren hospitalización	Reparable sin necesidad de paro del proceso

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993.

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

Se observará también que los accidentes con alta valoración se han considerado como consecuencia grave. Con esta consideración se pretende ser más exigente a la hora de penalizar las consecuencias sobre las personas debido a un accidente, que aplicando un criterio médico-legal.

Se debe tomar en cuenta que cuando se hace referencia a las consecuencias de los accidentes, se trata de las normalmente esperadas en caso de materialización del riesgo.

El Equipo Consultor procede con la asignación de valores numéricos para cada riesgo a evaluarse, tanto para los daños a nivel personal, como para los daños estructurales.

6.6.2.7 Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)

El cuadro que se presenta a continuación permite determinar el nivel de riesgo y, mediante agrupación de los diferentes valores obtenidos, establecer bloques de priorización de las intervenciones, a través del establecimiento también de cuatro niveles (indicados en el cuadro con cifras romanas).

Tabla a.12. Determinación del Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)

		Nivel de Probabilidad (NP)			
		40 – 24	20 – 10	8 – 6	4 – 2
Nivel de Consecuencia (NC)	100	I 4000 – 2400	I 2000 – 1200	I 800 – 600	II 400 – 200
	60	I 2400 – 1400	I 1200 – 600	II 480 – 360	II 240 III 120
	25	I 1000 – 600	II 500 – 250	II 200 – 150	III 100 – 50
	10	II 400 – 240	II 200 III 100	III 80 – 60	III 40 IV 20

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993.

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

En donde, con fines ilustrativos, una vez que se tengan los valores de NR, el equipo consultor colocará:

	Intervención nivel I
	Intervención nivel II
	Intervención nivel III
	Intervención nivel IV

En base a lo expuesto, el Equipo Consultor tomará los valores obtenidos tanto para el Nivel de Probabilidad como el del Nivel de Consecuencias, y aplicará la siguiente operación:

$$NR = NP \times NC$$

Con el fin de poder graficar e ilustrar el resultado del Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI).

El nivel de riesgo viene determinado por el producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencias. A continuación, se establece la agrupación de los niveles de riesgo que originan los niveles de intervención y su significado.

Tabla a.13. Significado del Nivel de Intervención (NI)

NR	Nivel de Intervención	Significado
I	4000 – 6000	Situación crítica. Corrección urgente.
II	500 – 150	Corregir y adoptar medidas de control.
III	120 – 40	Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad.
IV	20	No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique.

Fuente: NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos de accidente, 1993.

Elaborado por: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.

6.6.3 Desarrollo de la metodología

6.6.3.1 Listas de chequeo y Nivel de Deficiencia (ND)

A continuación, se adjuntan las listas de chequeo elaboradas por el equipo consultor independientemente elaboradas para cada riesgo a evaluarse.

Tabla a.14. Lista de chequeo – Derrames

Nivel de importancia	Riesgo:	Derrames	Sí	No
1		Los equipos, partes y piezas que forman parte de los sistemas de almacenamiento y transferencia son los correctos para la estación de servicio objeto de estudio.	x	
1.1.		Los acoples herméticos de los sistemas de almacenamiento y transferencia se encuentran en buen estado de mantenimiento.	x	
1.2.		Los equipos, partes y piezas que forman parte de los sistemas de almacenamiento y transferencia no se encuentran en deterioro o expuestos al agua (incluye también el estado de las membranas impermeables de PUR de los manholes de cada tanque).		x
2		Los tanques de almacenamiento de combustible almacenan la cantidad adecuada.	x	
3		Se respetan las normas de abastecimiento y manejo de combustibles durante el abastecimiento, limpieza o mantenimiento en el área de tanques.	x	
4		Se realizan controles de los niveles de combustible en los tanques de almacenamiento.	x	
5		Las estructuras de almacenamiento (tanques) se encuentran en buen estado (no corroídas).	x	
5.1.		Las estructuras de transferencia (tuberías) de combustibles se encuentran en buen estado (no corroídas).	x	
5.2.		Se han presentado pruebas de estanqueidad, pruebas de hermeticidad, o ultrasonido, para determinar la espesor de las paredes de los tanques.	x	
5.3.		Se cuentan con sistemas de detección de fugas de combustible de tipo consolas de telemedición.		x

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

Tabla a.15. Lista de chequeo – Incendios

Nivel de importancia	Riesgo:	Incendios	Sí	No
1		Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado.	x	
1.1.		Las áreas críticas se encuentran libres de obstáculos, de vehículos y correctamente señalizada.	x	
1.2.		Se mantiene el cumplimiento de medidas que garanticen la mitigación de corriente estática en el área de descarga.	x	
2		El área de almacenamiento de combustible se encuentra alejada de receptores sensibles, como tiendas u oficinas.		x
3		Se prohíbe estrictamente fumar dentro de las instalaciones, particularmente durante el despacho de combustibles o gasolinas.	x	
4		Los equipos exclusivos para el uso para conatos de incendios se encuentran listos para su uso.	x	
5		Se ejecutan mantenimientos preventivos, correctivos o inspecciones para verificar el estado del sistema de transferencia de combustible.	x	
5.1.		En el área de tanques las fuentes de ignición que puedan existir se mantienen totalmente mitigadas.	x	
5.2.		Se cuentan con tuberías de venteo para los tanques de almacenamiento de combustible.	x	
5.3.		Los resultados de los informes de hermeticidad garantizan el buen estado estructural de los sistemas estacionarios de almacenamiento.	x	

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

Tabla a.16. Lista de chequeo –Explosiones

Nivel de importancia	Riesgo:	Explosiones	Sí	No
1		El almacenamiento de combustible se sitúa ventilada donde se minimice la formación de mezclas de vapores explosivos en el aire.	x	
1.1.		Se realizan actividades de mantenimiento de partes y piezas del sistema de transferencia en áreas alejadas del almacenamiento de combustible.	x	
1.2.		Actividades que resultan en superficies extremadamente calientes, o chispas de combustión se realizan lejos del área de almacenamiento de combustible.	x	
2		Se mantiene el cumplimiento de medidas que garanticen la mitigación de corriente estática en el área de descarga.	x	
3		Se almacena en una cantidad limitada el combustible en cada tanque de almacenamiento, en áreas específicas y separadamente.	x	
4		Se respetan las normas de abastecimiento y manejo de combustibles durante el abastecimiento, limpieza o mantenimiento en el área de tanques.	x	
5		Las áreas destinadas al almacenamiento de combustibles cuentan con señalización sobre los riesgos y peligros inherentes.		x
5.1.		Se cuenta con insumos para la protección de los tanques ante situaciones emergentes como electricidad estática, o llamas abiertas.	x	
5.2.		Se prohíbe estrictamente fumar dentro de las instalaciones, particularmente durante el despacho de combustibles o gasolinas.	x	
5.3.		Se han presentado pruebas de estanqueidad, pruebas de hermeticidad, o ultrasonido, para determinar la espesor de las paredes de los tanques.	x	

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

Tabla a.17. Lista de chequeo – Falla mecánica (equipos)

Nivel de importancia	Riesgo:	Fallas mecánicas (equipo)	Sí	No
1		Los equipos, partes y piezas del sistema de almacenamiento y transferencia de combustible se encuentran en buen estado de mantenimiento.	x	
1.1.		Los trabajos de mantenimiento preventivos son realizados por personal calificado.	x	
1.2.		Los trabajos de mantenimiento correctivo son realizados por personal calificado.	x	
2		Los equipos, partes y piezas no trabajan más allá de la vida útil otorgada por el fabricante.	x	
3		Los equipos, partes y piezas no trabajan más allá de su capacidad.	x	
4		Se cuentan con bitácoras de los registros de mantenimiento.		x
5		La estación de servicio cuenta con un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo.		x
5.1.		En caso de encontrarse hallazgos, la gerencia de la estación de servicio se encarga de obtener recursos para solventar los mantenimientos.	x	
5.2.		Se supervisa la operación de los equipos en áreas críticas mediante sistemas de alarma, sensores, entre otros.		x
5.3.		Se realizan inspecciones visuales y técnicas de los equipos que forman parte de las actividades de almacenamiento y comercialización de combustibles.	x	

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

Tabla a.18. Lista de chequeo – Falla Operativa (del operador)

Nivel de importancia	Riesgo:	Fallas operativas (del operador)	Sí	No
1		El personal hace uso responsable de los equipos de protección personal y sigue las directrices de la política de seguridad al momento de operar los equipos.	x	
1.1.		El personal operativo recibe capacitaciones en temáticas, tales como salud ocupacional, seguridad en las instalaciones y riesgos operacionales.	x	
1.2.		El personal operativo recibe capacitaciones en temáticas, tales como manejo de combustibles.		x
2		El personal en nómina de la estación de servicio presenta un alto grado de responsabilidad de sus tareas, evaluado mediante su desempeño.	x	
3		Se realizan inspecciones de seguridad, particularmente en las áreas críticas, tales como en el área de tanques.	x	
4		La estación de servicio cuenta con una estadística de accidentabilidad.		x
5		Las diversas áreas cuentan con la identificación de los riesgos, incluyendo la señalética pertinente para delimitar los mismos.	x	
5.1.		Se han caracterizado los riesgos y peligros de la estación de servicio.	x	
5.2.		Las instalaciones se encuentran constituidas de tal manera que sus estructuras no maximicen la probabilidad de riesgos.	x	
5.3.		La intensidad y duración de la jornada de trabajo es la adecuada, de esta manera se minimiza la probabilidad de ocurrencia de accidentes de este tipo.	x	

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

De la evaluación de la información de las listas de chequeo se obtienen los siguientes resultados, tanto de Valoración del factor de riesgo, como del Nivel de Deficiencia (ND):

Tabla a.19. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de Deficiencia (ND)

Nro.	Riesgo	Valoración	ND
1	Derrames	Muy Deficiente	10
2	Incendios	Mejorable	2
3	Explosiones	Muy Deficiente	10
4	Falla mecánica	Muy Deficiente	10
5	Falla operativa	Mejorable	2

Fuente: Listas de chequeo para riesgos, 2020.

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

6.6.3.2 Nivel de Exposición (NE)

A continuación, se exponen los resultados de las valoraciones correspondientes a los Niveles de Exposición para cada riesgo (NE):

Tabla a.20. Resumen de Valoración del Factor de Riesgo, como del Nivel de Exposición (NE)

Nro.	Riesgo	NE
1	Derrames	3
2	Incendios	4
3	Explosiones	2
4	Falla mecánica	3
5	Falla operativa	4

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

6.6.3.3 Nivel de Probabilidad (NP)

Considerando lo establecido en la presente metodología aplicada, se establece entonces que los niveles de probabilidad para cada riesgo son los valores que se sitúan a continuación, tanto en la Tabla como en la Ilustración.

Tabla a.21. Cálculo del Nivel de Probabilidad (NP)

Nro.	Riesgo	ND	NE	NP (ND*NE)
1	Derrames	10	3	30
2	Incendios	2	4	8
3	Explosiones	10	2	20
4	Falla mecánica	10	3	30
5	Falla operativa	2	4	8

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

Ilustración a.2. Nivel de Probabilidad (NP) por riesgo

		Nivel de Exposición (NE)			
		4	3	2	1
Nivel de Deficiencia (ND)	10		Derrames, Fallas mecánicas	Explosiones	
	6				
	2	Incendios, Falla operativa			

Fuente: Listas de chequeo para riesgos, 2020.

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

6.6.3.4 Nivel de Consecuencia (NC)

A continuación, se exponen los resultados de las valoraciones correspondientes a los Niveles de Consecuencia (NC) para cada riesgo, tanto para los daños personales como para los daños en la infraestructura en donde se desarrolla el evento.

Tabla a.22. Establecimiento de Niveles de Consecuencia (NC)

Nro.	Riesgo	Valoración consecuencia	
		Daño personal	Daño material
1	Derrames	25	60
2	Incendios	100	100
3	Explosiones	100	100
4	Falla mecánica	25	60
5	Falla operativa	10	25

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

6.6.3.5 Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)

Para la determinación del Nivel de Riesgo, el equipo consultor ha tomado los valores más altos provenientes de los Niveles de Consecuencias, considerando los daños materiales y los daños personales.

Tabla a.23. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)

Nro.	Riesgo	NP	NC		NC Seleccionado	NR = NP*NC
			Daño personal	Daño material		
1	Derrames	30	25	60	60	1800
2	Incendios	8	100	100	100	800
3	Explosiones	20	100	100	100	2000
4	Falla mecánica	30	25	60	60	1800
5	Falla operativa	8	10	25	25	200

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

Lo cual se ilustra de la siguiente manera:

Tabla a.24. Nivel de Riesgo (NR) y Nivel de Intervención (NI)

		Nivel de Probabilidad (NP)			
		40 – 24	20 – 10	8 – 6	4 - 2
Nivel de Consecuencia (NC)	100		Explosiones (daños personales y materiales similares)	Incendios (daños personales y materiales similares)	
	60	Derrames (con daños materiales) Falla mecánica (con daños materiales)			
	25			Falla Operativa (daños materiales)	
	10				

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

6.6.3.6 Exposición de Resultados, Análisis de Resultado y Resumen

Considerando la naturaleza de la estación de servicio, las características técnicas e inherentes y los resultados de las inspecciones técnicas realizadas, se determina que los cinco riesgos evaluados son de alta y muy alta prioridad de intervención, por lo tanto, es necesaria la implementación de medidas para su mitigación y control.

Tabla a.25. Sistematización de parámetros evaluados de riesgos endógenos

Nro.	Riesgo	Nivel de Exposición - Frecuencia	Nivel de Probabilidad	Nivel de Consecuencia	Tipo	Nivel de Riesgo	Nivel de Intervención
1	Derrames	Frecuente	Muy alta	Muy Grave	Daño material	1800	I
2	Incendios	Continuada	Media	Mortal y Catastrófico	Daño personal y material	800	I
3	Explosiones	Ocasional	Alta	Mortal y Catastrófico	Daño personal y material	2000	I
4	Falla mecánica	Frecuente	Muy alta	Muy Grave	Daño material	1800	I
5	Falla operativa	Continuada	Media	Grave	Daño material	200	II

Elaborado por: Equipo consultor, 2020.

Todos los cinco (5) riesgos evaluados consideraron las características técnicas de la actividad, esto es: cantidad de almacenamiento de combustibles, el tipo de combustible, la extensión del daño en función de la cantidad de combustible almacenada.

Las frecuencias de tipo “Continuada” para los Incendios y Falla Operativa, fueron determinadas de tal manera debido a que el personal estará expuesto al combustible en la actividad de despacho, al igual que las fallas operativas que son probables durante toda la jornada laboral del personal. De igual manera, por la naturaleza de la actividad, los Riesgos de Incendios pueden llegar a considerarse importantes.

Ilustración a.3. Mapa de riesgos endógenos



Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Fuente: Equipo Consultor, 2020.

6.7 Análisis de Riesgos Exógenos

El riesgo ambiental es toda circunstancia o factor que conlleva la posibilidad de un daño para el ambiente. La palabra **riesgo** siempre ha sido asociada a **peligro**, es decir a cualquier propiedad, condición o circunstancia en que un elemento, producto, sustancia, instalación o proceso pueda ocasionar un daño directo a la cantidad y/o calidad de un recurso natural, ecosistema y paisaje o un daño indirecto al ser humano o los bienes materiales como consecuencia de los anteriores.

Para el análisis de riesgos de la estación de servicio hacia el ambiente se ha considerado lo dispuesto en modelos estándar sugeridos en la Unión Europea y normas técnicas colombianas.

6.7.1 Metodología para la evaluación de riesgos exógenos

Para el caso específico, esto es, para el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post, se ha tomado como base lo expuesto en el artículo “Aplicación de la Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales en el contexto de la ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental” (Peña, Antonio, 2009), la cual presenta un modelo estandarizado para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ambientales de un proyecto o actividad, independientemente de su tamaño.

De igual manera, se consideraron los conceptos y generalidades expuestos en la Metodología de Análisis de Riesgos Ambientales (Norma UNE 150008:2008, Valencia).

Se analizaron situaciones accidentales que se fundamentaron en la formulación de una serie de escenarios de riesgo (posibles situaciones en el marco en que la actividad pueda provocar daños al medio ambiente), para los que posteriormente se determina la probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias, permitiendo proponer las medidas necesarias para disminuir y/o prevenir los mismos. Con este método se evaluaron eventos relacionados con la naturaleza, fuentes externas y procesos operacionales, los cuales fueron identificados a partir de la información analizada por el personal técnico.

6.7.1.1 Identificación del área y revisión documental de la estación de servicio y de la zona objeto de estudio

El desarrollo de esta fase permite conocer los riesgos más relevantes, posteriormente el diseño y priorización de las estrategias de prevención adecuadas, facilitando la elección de las posibles alternativas de actuación y la toma final de decisiones.

Las consideraciones técnicas para la recopilación de información son las siguientes:

Ilustración a.4. Consideraciones técnicas para la valoración de riesgos



Fuente: Consultor Ambiental, 2020.

Mediante un análisis de la información disponible y visita de campo se logra identificar y definir las causas de los probables peligros que pueden dañar los entornos naturales o ambientales, humanos y económicos, de esta manera se estructura el listado que va a permitir establecer los escenarios de la evaluación de riesgos ambientales.

De igual manera, también se consideran válidos los argumentos que lograron conformar el área de sensibilidad física del presente estudio, tales como amenazas naturales, como climatología o geotectónica.

6.7.1.2 Identificación de fuentes de peligro

Antes de iniciar la identificación se ha recopilado toda la información de gabinete y campo necesaria, con este marco se puede discernir el problema central, posteriormente con facilidad se desarrolla la identificación de las fuentes de peligro.

Una vez identificados todos los peligros potenciales, se formula una serie de escenarios de riesgo para cada uno, en los cuales se ha estimado la probabilidad de que se materialice y la gravedad de las consecuencias.

6.7.1.3 Delimitación de los entornos de afectación

Considerando que existen riesgos y peligros que se puedan generar desde el ambiente hacia las instalaciones, o desde las instalaciones hacia el ambiente, es necesario establecer el entorno de afectación, el cual puede ser: natural, humano (antrópico) y socioeconómico.

Cada entorno afecta de una manera específica a un componente vulnerable, por lo tanto, se puede indicar que:

- Para el entorno natural, la mayor consecuencia será para la calidad del medio;
- Para el entorno humano, la mayor consecuencia será para la población afectada; y,
- Para el entorno socioeconómico, la mayor consecuencia será para el patrimonio y capital productivo.

6.7.1.4 Delimitación de los diversos escenarios

Con el fin de poder seleccionar escenarios probables de ocurrencia, al igual que poder citar sus causas y sus consecuencias en los diversos entornos, el equipo técnico ha tomado en consideración las siguientes causas y peligros, en base a la actividad de la estación de servicio objeto de estudio y en base al área geográfica de incidencia.

Tabla a.26. Causas y peligros

Actividades e instalaciones	Factor humano	Elementos externos
Almacenamiento: materias primas, combustibles y productos terminados	Ámbito organizativo: sistemas de gestión, procedimientos, comunicación, estructura organizacional, planes de contingencias, reglamentos de S&SO	Naturales (físicos y bióticos)
Procesos e instalaciones productivas: Manejo de sustancias químicas, condiciones del proceso, protección contra incendios, tratamiento de aguas, emisiones, vertidos, desechos peligrosos, ruido ambiental, material particulado	Ámbito individual: formación, entrenamiento, errores humanos	Infraestructuras y suministros Socioeconómico (vandalismo, sabotaje,) Instalaciones vecinas

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales

Esto con el fin de establecer posibles escenarios de ocurrencia para cada riesgo.

6.7.1.5 Estimación de la gravedad de consecuencias

La estimación de la gravedad de las consecuencias se realiza de forma diferenciada para el entorno natural, humano y socioeconómico.

Para estimar la gravedad de las consecuencias se utilizaron las siguientes formulas:

Tabla a.27. Estimación de gravedad de las consecuencias

Gravedad	Límites del entorno	Vulnerabilidad
Entorno natural	= cantidad + 2 peligrosidad + extensión	+ calidad del medio
Entorno humano	= cantidad + 2 peligrosidad + extensión	+ población afectada
Entorno socioeconómico	= cantidad + 2 peligrosidad + extensión	+ patrimonio y capital productivo

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales

Debido a que todos los escenarios y entornos son sistematizados en una tabla, se presentan a continuación las diversas tablas con los valores y fórmulas utilizadas para la valoración de consecuencias para cada entorno en específico.

Tabla a.28. Valoración de consecuencias en el entorno natural

Cantidad (ton)			Peligrosidad (Según caracterización)		
4	Muy alta	Mayor a 500	4	Muy peligrosa	Muy inflamable, muy tóxica, efectos irreversibles
3	Alta	50 - 500	3	Peligrosa	Explosiva, inflamable, corrosiva
2	Muy poca	5 - 49	2	Poco peligrosa	Combustible
1	Poca	Menor a 5	1	No peligrosa	Daños leves y reversibles

Extensión (km)			Calidad del medio		
4	Muy extenso	Radio mayor a 1 km	4	Muy elevada	Explotación indiscriminada de RRNN, alto nivel de contaminación
3	Extenso	Radio hasta 1 km	3	Elevada	Alto nivel de explotación de RRNN y nivel de contaminación moderado
2	Poco extenso	Radio menos de 0.5 km (zona emplazada)	2	Media	Nivel moderado de explotación de RRNN y nivel de contaminación leve
1	Puntual	Área afectada (zona delimitada)	1	Baja	Conservación de los RRNN y no existe contaminación

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales.

Tabla a.29. Valoración de consecuencias en el entorno humano

Cantidad (ton)			Peligrosidad (Según caracterización)		
4	Muy alta	Mayor a 500	4	Muy peligrosa	Muy inflamable, muy tóxica, efectos irreversibles
3	Alta	50 - 500	3	Peligrosa	Explosiva, inflamable, corrosiva
2	Muy poca	5 - 49	2	Poco peligrosa	Combustible
1	Poca	Menor a 5	1	No peligrosa	Daños leves y reversibles
Extensión (km)			Población afectada (personas)		
4	Muy extenso	Radio mayor a 1 km	4	Muy alto	Más de 100
3	Extenso	Radio hasta 1 km	3	Alto	Entre 50 y 100
2	Poco extenso	Radio menos de 0.5 km (zona emplazada)	2	Bajo	Entre 5 y 50
1	Puntual	Área afectada (zona delimitada)	1	Muy bajo	< 5 personas

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales

Tabla a.30. Valoración de consecuencias en el entorno socioeconómico

Cantidad (ton)			Peligrosidad (Según caracterización)		
4	Muy alta	Mayor a 500	4	Muy peligrosa	Muy inflamable, muy tóxica, efectos irreversibles
3	Alta	50 - 500	3	Peligrosa	Explosiva, inflamable, corrosiva
2	Muy poca	5 - 49	2	Poco peligrosa	Combustible
1	Poca	Menor a 5	1	No peligrosa	Daños leves y reversibles
Extensión (km)			Patrimonio y capital productivo		
4	Muy extenso	Radio mayor a 1 km	4	Muy alto	Pérdida del 100% del cuerpo receptor. Sin productividad y nula distribución de recursos
3	Extenso	Radio hasta 1 km	3	Alto	Pérdida del 50% del cuerpo receptor. Escasamente productiva
2	Poco extenso	Radio menos de 0.5 km (zona emplazada)	2	Bajo	Pérdida del 10-20% del cuerpo receptor. Medianamente productiva
1	Puntual	Área afectada (zona delimitada)	1	Muy bajo	Pérdida del 1-2% del cuerpo receptor. Alta productividad

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales

6.7.1.6 Valoración de los escenarios planteados

Considerando la sumatoria resultante de los valores seleccionados en la valoración de consecuencias para cada uno de los escenarios identificados, se asigna una puntuación de 1 a 5, tal y como se observa en el presente cuadro.

Tabla a.31. Valoración de escenarios identificados

Valor	Valoración	Valor asignado
Crítico	20 - 18	5
Grave	17 - 15	4
Moderado	14 - 11	3
Leve	10 - 8	2
No relevante	7-5	1

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales

6.7.1.7 Estimación de la probabilidad

Durante la evaluación se debe asignar a cada uno de los escenarios una probabilidad de ocurrencia en función a los valores de la escala, de acuerdo a la siguiente Tabla.

Tabla a.32. Rangos de estimación probabilística

Valor	Probabilidad	
5	Muy probable	< una vez a la semana
4	Altamente probable	> una vez a la semana y < una vez al mes
3	Probable	> una vez al mes y < una vez al año
2	Posible	> una vez al año y < una vez cada 5 años
1	Poco probable	> una vez cada 5 años

Fuente: Norma UNE 150008:2008 para la realización de Análisis de Riesgos Medioambientales

6.7.1.8 Cálculos referentes a la valoración


Los cálculos son realizados en programas de soporte aritmético o en herramientas de Microsoft Office; los cálculos tendrán lugar en el numeral correspondiente a la Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias y en su respectiva tabla.

6.7.1.9 Estimación del riesgo ambiental

El producto de la probabilidad y la gravedad de las consecuencias anteriormente estimadas, permite la estimación del riesgo ambiental.

Para la evaluación final del riesgo ambiental se elaboran tres tablas de doble entrada, una para cada entorno (natural, humano y socioeconómico), en las que gráficamente debe aparecer cada escenario teniendo en cuenta su probabilidad y consecuencias, resultado de la estimación del riesgo realizado.

Ilustración a.5. Valoración de riesgos ambientales



Esta metodología permite que una vez que se han ubicado los riesgos en la tabla antes mostrada y se han catalogado ya sea como riesgos muy altos, altos, medios, moderados o bajos, identificar aquellos riesgos que deben eliminarse o en caso de que esto no sea posible reducirse. Los riesgos críticos sobre los que es necesario actuar son los riesgos considerados como altos. Este paso guarda una relación directa con la probabilidad colocada en la tabla de “Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias” y los valores asignados.

6.7.1.10 Exposición de resultados

A modo de conclusión, se expondrán los resultados de los riesgos ambientales detectados por el equipo técnico. Se planteará una síntesis mediante la jerarquización de los escenarios propuestos.

6.7.2 Tipos de riesgos exógenos a ser identificados y evaluados

La identificación de los diversos riesgos se realiza de acuerdo con la ubicación y características del proyecto obra o actividad. Se pueden presentar diversos tipos de riesgos, como se indica en la Tabla a continuación.

Tabla a.33. Justificación por la evaluación de riesgos exógenos aplicables

Tipo de riesgo	Escenario de riesgo	Aplicable	Justificativo por la no aplicabilidad
Riesgos geológicos	Terremotos		-
	Sismos		-
	Deslizamientos		No se sitúan zonas con elevaciones cercanas que puedan ocasionar deslizamientos de tierras.
	Asentamientos		El área corresponde a una zona urbanísticamente consolidada.
	Erosión del suelo		La zona objeto de estudio corresponde a un área totalmente intervenida, en donde no se aprecian usos de suelo de tipo agrícola que puedan ser afectados.
Riesgos atmosféricos	Inundaciones		-
	Huracanes		La Ciudad de Guayaquil no ha registrado eventos climáticos de este tipo de acuerdo a los datos proporcionados en el componente climatológico, situados en el Diagnóstico Ambiental.
	Sequías		
	Tormentas		
Riesgos biológicos	Plagas		Debido a que las instalaciones se ubican en una zona intervenida, no se han reportado eventos como invasión de plagas.
	Epidemias		En diciembre de 2019, se generó un brote epidémico en Wuhan (China), el mismo que la OMS declaró pandemia global el día 11 de marzo de 2020. El brote corresponde a la COVID-19, la cual es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote (OMS, 2020). El virus arribó al Ecuador en febrero 14 de 2020. A la fecha (abril 30 2020), se han contabilizado 25000 casos en el Ecuador, de los cuales 15000 infectados se encuentran en la Ciudad de Guayaquil.
Riesgos sociales	Sabotaje		Los tanques de la almacenamiento de combustible se encuentran soterrados en su cubeto de contención.
	Terrorismo		No se han registrado situaciones de terrorismo, por lo tanto, la valoración excluye situaciones extremadamente

Tipo de riesgo	Escenario de riesgo	Aplicable	Justificativo por la no aplicabilidad
			hipotéticas.

Nomenclatura:	
Aplicable	
No aplicable/Justificado	

Fuente: Capítulo 5, "Área de influencia". Equipo Consultor, 2020.

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Cabe indicar que las instalaciones objeto de estudio no se encuentran asentadas en una Zona Protegida, por lo tanto, no se considera la afectación del proyecto al ecosistema o a aspectos bióticos.

6.7.3 Desarrollo de la evaluación de riesgos ambientales

Los resultados del desarrollo de la metodología se muestran en la tabla a continuación:

Tabla a.34. Identificación de riesgos ambientales

Tipo*	Tipología de peligro: Entorno			Escenario de riesgo	Flujo de afectación	Causas	Consecuencias
	Socioeconómico	Natural	Humano				
E01			X	Generación de aguas servidas	De la estación de servicio hacia el medio	Uso de baterías sanitarias	Contaminación del agua superficial y subterránea
E02			X	Aguas residuales de SSTG	De la estación de servicio hacia el medio	Estación de servicio	
E03	X			Liqueos, fugas y derrames de hidrocarburos	De la estación de servicio hacia el medio	Almacenamiento de combustibles	Deterioro de la calidad del suelo
E04	X			Conato de incendios generados en las instalaciones	De la estación de servicio hacia el medio	Exposición de gasolinas y una fuente de ignición cercana	Deterioro de la calidad del aire por emisiones atmosféricas
E05		X		Terremotos, Sismos	Del medio hacia la estación de servicio	Derrumbamiento de estructuras, deterioro estructural del cuarto de máquinas, deterioro de los tanques de almacenamiento de combustibles	Deterioro de infraestructura
E06		X		Inundaciones	Del medio hacia la estación de servicio	Presencia de agua en áreas de alto riesgo	Cese operativo de las instalaciones
E07		X		Epidemias	Del medio hacia la estación de servicio	Deterioro de la salud ocupacional	Cese operativo de las instalaciones

Tipo*	Tipología de peligro: Entorno			Escenario de riesgo	Flujo de afectación	Causas	Consecuencias
	Socioeconómico	Natural	Humano				
Nota: “E”, corresponde a “Escenario”.							

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

6.7.4 Valoración de los riesgos ambientales y sus consecuencias

A continuación, se exponen los cálculos implementando la Valoración de consecuencias para el entorno natural, humano y socioeconómico y agregando valores para la probabilidad de ocurrencia para cada escenario.

Tabla a.35. Valoración de consecuencias

Escenario	Límites del entorno	Vulnerabilidad	Valoración	Valor de consecuencia	Probabilidad
Entorno natural					
	= Cantidad + 2 peligrosidad + extensión	+ Calidad del medio			
E05: Terremotos, Sismos	= 4 + 2(4) + 4	3	19	5: Crítica	2: Posible
E06: Inundaciones	= 4 + 2(4) + 4	3	19	5: Crítica	1: Poco probable
E07: Epidemias	= 4 + 2(4) + 4	3	19	5: Crítica	1: Poco probable
Entorno humano					
	= Cantidad + 2 Peligrosidad + Extensión	+ Población afectada			
E01: Generación de aguas servidas	= 2 + 2(1) + 2	2	8	2: Leve	5: Muy probable
E02: Aguas residuales de SSTG	= 1 + 2(2) + 2	2	9	2: Leve	4: Altamente probable
Entorno socioeconómico					
	= Cantidad + 2 Peligrosidad + Extensión	+ Patrimonio y capital productivo			
E03: Liqueos, fugas y derrames de hidrocarburos	= 3 + 2(3) + 3	3	15	4: Grave	1: Poco probable
E04: Conato de incendios generados en las instalaciones	= 1 + 2(3) + 1	3	11	3: Moderado	2: Posible

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Tabla a.36. Estimación del riesgo ambiental en el entorno natural

		Consecuencia				
Probabilidad		1	2	3	4	5
	1					E06, E07
	2					E05
	3					
	4					
	5					

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Tabla a.37. Estimación del riesgo ambiental en el entorno humano

		Consecuencia				
Probabilidad		1	2	3	4	5
	1					
	2					
	3					
	4		E02			
	5		E01			

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Tabla a.38. Estimación del riesgo ambiental en el entorno socioeconómico

		Consecuencia				
Probabilidad		1	2	3	4	5
	1				E03	
	2			E04		
	3					
	4					
	5					

Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

6.7.5 Conclusiones y exposición de resultados

Se identificaron 7 escenarios de riesgo tanto de la estación de servicio hacia el ambiente, como del ambiente hacia la estación de servicio.

Se identificaron 2 riesgos leves, correspondiente al escenario:

- E01: Generación de aguas servidas
- E02: Aguas residuales de SSTG

Se identificó un escenario de riesgo moderado, correspondiente a:

- E04: Conato de incendios generados en las instalaciones

Se identificó un escenario de riesgo grave, correspondiente a:

- E03: Liqueos, fugas y derrames de hidrocarburos

Se identificaron 3 riesgos con valoración Crítica, los cuales son los escenarios:

- E05: Terremotos, Sismos
- E06: Inundaciones
- E07: Epidemias

Es importante mencionar que el brote epidemiológico de diciembre de 2019, el mismo que fue considerado como pandemia por la OMS el día 11 de marzo de 2020, es el único riesgo exógeno el cual abarca una extensión global.

Específicamente para la ciudad de Guayaquil, área objeto de estudio, se ha considerado como una zona susceptible a la duplicidad del número de infectados, lo

cual afecta la operación de la estación de servicio, al igual que incrementa el riesgo del deterioro de la salud ocupacional del personal de despacho. El mismo debe ser considerado como un riesgo poco probable, pero inherente a la condición urbanística ligada a la presencia antrópica; las enfermedades infecciosas antecieron a la humanidad, y durará lo mismo que ella, y quedará, como uno de los parámetros fundamentales y determinantes de la historia humana (McNeill, 1976).

Ilustración a.6. Mapa de riesgos exógenos



Elaborado por: Equipo Consultor, 2020.

Fuente: Equipo Consultor, 2020.

6.8 Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos (EGIA)

El Acuerdo Ministerial 100-A, que emite el Reglamento Ambiental para las Actividades Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), en su Art. 35 “Evaluación de impactos ambientales acumulativos” indica textualmente

“Como parte de las herramientas para la evaluación de impacto ambiental acumulativo, los estudios de impacto ambiental y las auditorías ambientales, además de la identificación y evaluación de los impactos ambientales del proyecto, obra o actividad, incluirán en su desarrollo la identificación de posibles impactos ambientales acumulativos usando los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Nacional.”

6.8.1 Generalidades

Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y/o combinados de una acción, proyecto o actividad, cuando se suman a los efectos de otros emprendimientos existentes, planificados y/o razonablemente predecibles (International Finance Corporation (IFC), 2015).

Por otra parte, los Componentes Sociales y Ambientales Valorados (por sus siglas en inglés VECs) son atributos ambientales y sociales que podrían verse afectados directa o indirectamente por el desarrollo de un proyecto específico, y que también son afectados por el efecto acumulativo ocasionados por otros proyectos o emprendimientos en la zona o región, estos pueden ser:

- o Características físicas (poblaciones de flora y fauna, hábitats, biodiversidad)
- o Servicios ecosistémicos
- o Procesos naturales (ciclo del agua, ciclo del C, N y P, microclimas)
- o Componentes sociales (salud, economía, vivienda, educación)
- o Aspectos culturales (tradiciones, costumbres, creencias)

(Cardno Entrix Americas, 2018)

Los productos derivados del petróleo se acumulan en ecosistemas marinos y terrestres, siendo responsables del deterioro de algunos suelos contaminados. La contaminación del suelo y el agua ha venido en aumento como resultado de las malas prácticas en la explotación, refinación, distribución, mantenimiento y almacenamiento de petróleo crudo y sus derivados (Iturbe *et al.*, 2007).

6.8.2 Objetivos

La evaluación de impactos acumulativos tiene seis objetivos:

1. Evaluar los riesgos e impactos potenciales del emprendimiento propuesto en el transcurso del tiempo, en el contexto de efectos potenciales que otros emprendimientos y/o factores ambientales y sociales externos, pueden tener sobre un mismo componente ambiental y social valorado.
2. Verificar que los riesgos e impactos ambientales y sociales acumulativos del y los emprendimientos identificados no excedan un umbral en la condición de los Componentes Sociales y Ambientales Valorados (VEC) seleccionados, que pudiera comprometer su sostenibilidad o viabilidad.
3. Gestionar los posibles riesgos para la reputación de una empresa que pudieran surgir como resultado de una mala gestión de su contribución con impactos acumulativos

6.8.3 Enfoque de la evaluación

El enfoque se desplaza inmediatamente a los componentes ambientales y sociales. El área considerada es aquella relevante a la condición de los componentes ambientales, y donde otros factores de estrés (emprendimientos, actividades humanas que no están sujetas a la evaluación de impactos ambientales, y factores ambientales naturales y presiones sociales externas) también pueden afectar dicha condición.

Una vez que los otros impactos han sido identificados, los impactos acumulativos son evaluados en base al cambio resultante en la condición o estado de las condiciones ambientales.

A diferencia de la evaluación de impactos ambientales contemporánea, el enfoque de la evaluación no es el proyecto, obra o actividad objeto de estudio, sino las condiciones ambientales y sociales evaluadas.

6.8.4 Metodología y herramientas

- **Método de investigación**

1. Revisión de la información temática existente para el área en la que se ubica la estación de servicio, disponible en el Diagnóstico Ambiental del presente estudio de impacto ambiental.
2. Visita de reconocimiento del sitio: para identificar visualmente las condiciones ambientales del predio y sus alrededores.

3. Recopilación de información: para identificar condiciones ambientales que probablemente pueden indicar la presencia de materiales peligrosos o tóxicos, desechos peligrosos, derivados de petróleo, tanques enterrados y tanques sobre superficie, pozos secos, pozos sépticos, equipos que puedan contener PCB's, áreas de suelo manchado o descolorido, presencia de aguas superficiales, pavimento y/o pisos, y áreas de estrés o vegetación muerta que podrían ser identificadas visualmente en el predio.
4. Toma de fotografías: para documentar las condiciones actuales de la propiedad y en los casos de los inmuebles colindantes, en el momento del reconocimiento del sitio.

6.8.4.1 Método de evaluación

Considerando que la evaluación y gestión de impactos acumulativos es apropiada cuando existe la inquietud de que un proyecto o actividad bajo consideración podría contribuir a generar impactos acumulativos en uno o más condiciones socioambientales, el equipo consultor ha determinado proceder con la evaluación de los impactos acumulativos únicamente cuando en el área de estudio se evidencien emprendimientos de mediano y alto impacto.

La metodología a implementarse sería la siguiente:

Ilustración a.7. Enfoque de Seis Pasos



Fuente: Pasos por seguir para una EGIA (IFC), 2013.

A continuación, se describe cada paso a implementarse.

6.8.4.1.1 Paso 1: Determinación de condiciones socioambientales, límites espaciales y temporales

Determinación de condiciones socioambientales

El primer paso del análisis consistió en determinar propiamente las condiciones socioambientales, así como sus límites geográficos y temporales del análisis, para ello se aplicarán los siguientes criterios (CEQ, 1997 en IFC, 2015):

- a) Análisis de los potenciales impactos socioambientales identificados, evaluados y jerarquizados en el EsIA del proyecto.
- b) Análisis de los aspectos (físicos, bióticos y sociales) valorados por las comunidades ubicadas en el área de influencia indirecta del proyecto y su percepción de riesgo de ser afectados.
- c) Evaluación de los potenciales impactos socioambientales identificados, evaluados y jerarquizados en los EsIA de los emprendimientos cercanos.
- d) Análisis de los planes de desarrollo y/u ordenamiento territorial locales, regionales y nacionales, pero enfocados al área de estudio.

Determinación de límites espaciales

Para determinar los límites geográficos:

- a) Incluir el área que será directamente afectada por el proyecto o actividad (área de influencia directa, en el sentido tradicional de los estudios de impacto ambiental).
- b) Listar los recursos importantes (como condiciones socioambientales) dentro del área de influencia directa.
- c) Definir si las condiciones socioambientales ocupan un área más amplia que supera el área de influencia directa.
- d) Considerar la distancia que puede viajar un efecto, y otros impactos a los que puede estar expuesta la condición socioambiental dentro de su rango.

Cabe mencionar que el límite geográfico inicial está determinado por la suma de áreas de influencia directa e indirecta del proyecto.

Determinación de límites temporales

Para determinar los límites temporales:

- a) Usar el marco temporal esperado para la totalidad del ciclo de vida del proyecto propuesto.
- b) Especificar si los marcos temporales esperados de los posibles efectos del emprendimiento propuesto se pueden extender más allá.
- c) Excluir acciones futuras si (a) están fuera de los límites geográficos, (b) no afectan a los VECs, o (c) su inclusión no puede sustentarse con evidencia técnica o científica.

6.8.4.1.2 Paso 2: Evaluación de otras actividades

Una vez determinadas las condiciones socioambientales principales, así como sus límites geográficos y temporales, se procedió a identificar todas las fuentes de estrés que pueden afectar la condición o estado final de las citadas condiciones, incluyendo impactos preexistentes, emprendimientos actuales y emprendimientos futuros previsibles.

6.8.4.1.3 Paso 3: Establecimiento de la condición actual de las condiciones socioambientales

Una vez determinadas las condiciones socioambientales principales, sus límites geográficos y temporales, así como los proyectos pasados, presentes o futuros (que razonablemente puedan ser definidos) con capacidad de generar estrés sobre dichas condiciones, se procedió a establecer la condición actual (línea base) del área de estudio. En este punto, se tuvo especial cuidado en determinar aquellas que no serían afectadas por el proyecto, a fin de no generar duplicación de efectos.

En la medida de lo posible, se utilizará información primaria de los propios estudios de línea base de los proyectos del sector. En caso de ausencia de información primaria se utilizará información bibliográfica secundaria; es importante considerar que, tal como indica la IFC (2015), los nuevos datos de línea de base a ser recopilados para una EGIA no suelen ser tan detallados como los generados durante una EsIA debido a que la escala del análisis es mayor. Finalmente, en caso de ausencia completa de datos de los proyectos se utilizará inferencias basadas en las mejores prácticas de la industria y la experiencia previa del equipo consultor.

6.8.4.1.4 Pasos 4 y 5: Evaluación de impactos acumulativos e importancia de las condiciones socioambientales

Una vez establecidas las condiciones socioambientales, se evaluó cómo la condición de cada uno puede verse afectada por los proyectos (pasados, presentes y futuros) con el objetivo de estimar la condición o el estado futuro que resultará de la sumatoria de las diversas fuentes o factores de estrés que los afectan. En este contexto, la evaluación incorporará (en la medida de lo posible) variaciones naturales que podrían afectar la condición socioambiental.

Es importante aclarar que los impactos no se miden en términos de la intensidad del estrés que generan los proyectos hacia las condiciones socioambientales, sino a la respuesta que la condición pueda tener a dicho estrés y, en última instancia, a la magnitud o significado del cambio ocasionado en la condición o estado final de la misma (IFC, 2015).

6.8.4.1.5 Paso 6: Gestión de impactos acumulativos – diseño e implementación

Considerando que las medidas de gestión necesarias para prevenir los impactos acumulativos dependen tanto del contexto en el que éstos se producen como de las características de dichos impactos, la gestión de impactos acumulativos requiere la acción mancomunada de los proponentes de los proyectos del sector, los cuales deberían coordinar acciones individuales orientadas a eliminar o reducir su contribución a dichos impactos acumulativos.

6.8.4.2 Herramientas

1. Cámara fotográfica
2. GPS
3. Tablero de anotaciones
4. Bolígrafo
5. Formato de encuesta

6.8.4.3 Siglas y Abreviaturas

- a) EGIA: Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos
- b) IFC: International Finance Corporation
- c) VEC: Componente ambiental y social valorado

6.8.5 Evaluación de Impactos Acumulativos

6.8.5.1 Determinación de límites espaciales y temporales

6.8.5.1.1 Límites espaciales

Los límites espaciales corresponden a aquellos delimitados en los numerales 5.1.4.3., y 5.1.5.3, para el Área de Influencia Directa y para el Área de Influencia Indirecta respectivamente.

6.8.5.1.2 Límites temporales

El presente análisis contempla como límite temporal la fecha de inicio de las inspecciones técnicas-ambientales, hasta la fecha de evaluación del documento por parte del personal técnico de la Dirección de Ambiente de la M.I. Municipalidad de Guayaquil.

6.8.5.2 Identificación de VECs, emprendimientos externos y factores naturales y sociales de estrés que afecten a las condiciones socioambientales

La estación de servicio inició sus actividades con el RUC 0991331859001 correspondiente a ATIMASA S.A., el día 14/04/2010, sin embargo, la imagen satelital del área correspondiente al año 2002 proporcionada por Google Earth (situada en el Capítulo 3), evidencia la operación de una estación de servicio en el mismo predio. Por tanto, se establece la presencia de una estación de servicio desde hace 18 años, en el mismo predio.

6.8.5.2.1 Componentes ambientales y sociales valorados

En el área de estudio, no se evidencian canteras, zonas de explotación pétreas, usos de suelo agrícolas, ecosistemas protegidos de ningún tipo.

Por otra parte, entre los componentes sociales se evidencia:

1. Tres condiciones socioambientales: se evidencia la Unidad Educativa Nueva América, la Unidad Educativa Nuestra Señora del Carmen, la Clínica Lasso.

Los VECs se sitúan en una zona urbanísticamente consolidada de tipo residencial.

6.8.5.2.2 Emprendimientos externos

Referente a los componentes externos:

1. No se ha logrado determinar actividades planificadas por la M.I. Municipalidad de Guayaquil que puedan afectar a los VECs, de igual

manera, es improbable la implementación de nuevas actividades a las ya identificadas debido a que la zona se encuentra consolidada, y el uso de suelo corresponde a una zona comercial y residencial, en donde se contempla por ordenanza municipal la existencia de actividades industriales de mediano y alto impacto.

2. Debido a que la zona objeto de estudio corresponde a una zona de tipo residencial, se han evidenciado diversas actividades económicas, de impacto no significativo, tales como venta de abarrotes, servicios de atención dental, y venta de productos varios

De acuerdo a la Consulta de Actividades Ambientales del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), se ha identificado que las actividades comerciales en el área corresponden a un “Certificado Ambiental”. (Ministerio del Ambiente y Agua, 2020).

Por otra parte, de acuerdo a la normativa ambiental vigente a la fecha de elaboración del presente estudio, el Art. 427 del Reglamento al Código Orgánico del Ambiente establece que el certificado ambiental se otorga a *“los casos de proyectos, obras o actividades con impacto ambiental no significativo, mismos que no conllevan la obligación de regularizarse...”* (Ministerio del Ambiente, 2019).

Tabla a.39. Emprendimientos en el área de estudio

Temporalidad	Nombre	Actividad	Fecha de inicio	Tipo de impacto *	Distancia (m)	Certeza de su ejecución	Coordenadas	
							X	Y
Pasado	No se han identificado actividades pasadas que hayan operado en el área de estudio.							
Presente	Negocios diversos de impacto no significativo.		Fotografías satelitales del año 2002	No significativo	Toda el área de estudio	Cierto	Toda el área de estudio	
Futuro	De acuerdo a la lectura de planes de ordenamiento, no se ha verificado la implementación de proyectos a futuro en el área de estudio.							
*El tipo de impacto es determinado en base a las actividades situadas en el CAAN, o Catálogo de Actividades Ambientales Nacional, del Ministerio del Ambiente.								

Impacto No Significativo	1
Impacto Bajo	0
Impacto Alto	0

Fuente: Equipo consultor, 2020.

Además, se determina lo siguiente:

1. Entre los riesgos exógenos identificados, son de tipo afectaciones del medio hacia los VECs, los cuales corresponden a pandemias, inundaciones, y a terremotos. Estos eventos exógenos no tienen una fuente específica de origen ya que son eventos naturales.
2. Se identificaron emprendimientos que corresponden a actividades comerciales con impactos no significativos. Las corresponden a negocios destinados al comercio de productos varios.

6.8.5.3 Determinación de las condiciones socioambientales actuales

De acuerdo con lo expuesto en el Capítulo 3, se evidencia lo siguiente:

Medio físico

La cuenca del Río Guayas nace frente a la Ciudad de Guayaquil, puerto principal del Ecuador, por la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo. Su desembocadura forma un estuario hacia la zona este de la provincia y, que, junto con el Estero Salado, al oeste, forman un golfo, llamado Golfo de Guayaquil en el Océano Pacífico.

En los tanques de combustibles se generan pequeñas cantidades de gases orgánicos volátiles como producto de los cambios de presión y temperatura. Los gases provenientes de hidrocarburos parafínicos y aromáticos son evacuados a través de las tuberías de venteo y al encontrarse en un área despejada no se concentran en el ambiente, evitando problemas de contaminación en el sector. Las tuberías de venteo cumplen con las especificaciones técnicas requeridas en la NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN 2 260:2010 (Segunda revisión) INSTALACIONES DE GASES COMBUSTIBLES PARA USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL.

La calidad del aire en la zona de operación de las instalaciones se encuentra alterada por la presencia antropogénica, actividades comerciales y por el tránsito vehicular tanto de transporte público urbano y transporte privado.

De lo anteriormente expuesto se concluye que la calidad del aire - ambiente no se observa afectada por la operación de la estación de servicio. Por otra parte, la estación de servicio no es una fuente significativa de generación de ruido.

Los resultados obtenidos, tomando los reportes de laboratorio del primer semestre del año 2019, de las aguas residuales provenientes de la trampa de grasas del lavado de islas de la estación de servicio, cumplieron con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo 1215 que expide el Reglamento Sustitutivo del

Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (RAOHE), a excepción del parámetro de DQO en el primer semestre. Cabe indicar que este reglamento estuvo en vigencia hasta el período de diciembre 2019, fecha en los cuales se realizaron los monitoreos de aguas residuales.

En base a lo expuesto, se establece que se evidencia incumplimiento a la normativa aplicable para el parámetro de DQO en el primer semestre del año 2019.

Medio biótico

El proyecto no se encuentra dentro un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosque Protector, o Patrimonio Forestal del Estado de acuerdo al certificado intersección emitido por el MAE a través del oficio MAE-SUIA-RA-CGZ5-DPAG-2019-235436 del día 8 de octubre de 2019.

La zona de influencia es una zona urbana. El desarrollo de unidades habitacionales para uso de alojamiento y vida cotidiana en la Ciudad de Guayaquil, ha ocurrido en épocas anteriores de la operación de la actividad.

La zona de influencia directa ambiental del proyecto está asentada en lo que fue un área de exuberante vegetación. El mapa bioclimático y ecológico del Ecuador de Cañadas, L. 1983, realizado en base al análisis Holdridge, ubica a la zona de estudio dentro la zona bioclimática bosque seco tropical, considerando sus características climáticas y su altura (5 m.s.n.m).

Esta zona de vida comprende varios sectores del país. Por el noroccidente, bordea el mar a partir de la boca del río Santiago hasta la altura del río Galope, desde donde se interna hacia Majua, Viche, para volver a bordear el mar a partir de Punta Galera hasta Pedernales, dejando entre sí en la costa del mar una cadena de colinas o barrancos altos hasta y cerca de la boca del río Santiago. Hacia el interior, forma una franja que se ensancha de norte a sur, encerrando a los cantones Flavio Alfaro, Chone, Pichincha. Las especies originales han sido emplazadas en forma total por un uso urbano (residencial, comercial, regeneración urbana, y zonas de equipamiento comunitario) del suelo: por consiguiente, el paisaje actual se caracteriza por tener un aspecto de alta densidad poblacional, y de alta afluencia vehicular.

Las formaciones vegetales originales han sido completamente removidas hace más de 25 años y por ende también se ha producido una migración de especies animales hacia los bosques ubicados fuera del perímetro urbano de la ciudad de Guayaquil. Debido al nuevo uso de suelos de la zona, se pueden apreciar especies vegetales principalmente del tipo ornamental en el sector. Esto hace concluir que no existen

especies relevantes de flora y fauna en el área de influencia directa debido a que la zona es un corredor comercial con áreas industriales desde hace 25 años.

Las especies de flora identificada son características del área urbana, no se encuentran en categoría de amenaza en la Lista Roja elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (en inglés: IUCN).

Las especies de fauna identificadas se encuentran en catalogadas como Preocupación Menor (LC) en la Lista Roja del UICN; con respecto a la especie de aves identificadas se presentan 2 especies endémicas y 1 migratoria (Lista de aves del Ecuador SUIA, 2015), las cuales se encuentran muy seguido en el área urbana.

Medio socioeconómico

La parroquia urbana Tarqui, cuenta con una alta densidad poblacional con 1050826 habitantes, de acuerdo al último censo de población y vivienda del año 2010.

Considerando el alto grado de intervención antrópica, la cual ha incrementado en los últimos años, y considerando que la naturaleza del presente estudio de impacto es Ex Post, en donde no se requiere de la ejecución de actividades que requieren remoción de tierras, de esta manera no requiriendo actualmente la ejecución de trabajos como construcción de edificaciones, demoliciones, mejoras viales o de otra naturaleza.

Por lo expuesto anteriormente, no se consideró necesario realizar un estudio de vestigios arqueológicos y de conservación que se puedan incorporar al presente Estudio de Impacto Ambiental Ex Post.

6.8.5.4 Evaluación de los impactos acumulativos y determinación de su significancia sobre la condición futura

6.8.5.4.1 Evaluación de impactos acumulativos

6.8.5.4.1.1 Definición de condiciones socioambientales

El equipo consultor a continuación, enlista los VECs (por sus siglas en inglés) que serán sujetos a evaluación.

1. Calidad del aire
2. Ruido
3. Calidad de los cuerpos hídricos
4. Paisaje natural/Calidad visual
5. Fauna acuática

6. Áreas protegidas
7. Inmigración al área de influencia
8. Percepción social
9. Economía local
10. Infraestructura industrial, comunitaria y comercial
11. Vías de acceso
12. Servicios básicos
13. Salud y calidad de vida
14. Turismo y recreación

6.8.5.4.1.2 Metodología de evaluación

Una vez definidos los listados de condiciones socioambientales (VECs) y Emprendimientos cercanos relevantes definitivos, se procede a evaluar Impactos Acumulativos de cada una de las interacciones identificadas anteriormente.

Para esta evaluación se utilizó una variación del sistema de puntuación adoptado por Conesa Fdez. - Vitora (2003), de acuerdo a los criterios que se pasan a detallar a continuación.

Tabla a.40. Criterios de evaluación de Nivel de Afectación Global (NAG)

Criterio	Valoración y significancia					
	1	2	4	8	10	+ / - (1)
Naturaleza (NA)	-	-	-	-	-	Positivo/Negativo
Intensidad (In)	Baja	Media	Alta	Muy alta	Total	-
Extensión (EX)	Puntual	Parcial	Extenso	Total	Crítico	-
Momento (MO)	Largo	Mediano	Inmediato	Crítico	-	-
Persistencia (PE)	Fugaz	Temporal	Permanente	-	-	-
Reversibilidad (RV)	Corto	Mediano	Largo	Irreversible	-	-
Sinergia (SI)	Sin sinergia	Sinergia	Muy sinérgico	-	-	-
Acumulación (AC)	Simple	-	Acumulativo	-	-	-

Criterio	Valoración y significancia					
	1	2	4	8	10	+ / - (1)
Efecto (EF)	Indirecto	-	Directo	-	-	-
Periodicidad (PR)	Discontinuo	Periódico	Continuo			
Recuperabilidad (MC)	Inmediata	Recuperable	Mitigable	Irrecuperable		

Fuente: (International Finance Corporation (IFC), 2015)

Elaborado por: Equipo consultor. 2020.

Fórmula de cálculo

El Nivel de Afectación Global (NAG) de cada impacto se la determina mediante la aplicación de la siguiente fórmula, que incluye la calificación de cada una de las características mencionadas.

$$NAG = NA \times (3IN + 2EX + MO + PE + RE + SI + AC + EF + PR + MC)$$

La presente evaluación excluye emprendimientos presentes y pasados que representen impactos ambientales no significativos.

Jerarquización

La jerarquización consiste en reclasificar los valores del Nivel de Afectación Global (NAG) mediante el uso de un diagrama. Esto quiere decir que, dentro de todo el conjunto de aspectos ambientales a identificar, una cantidad pequeña de ellos es la que origina la gran mayoría de los impactos ambiental.

El proceso de jerarquización permite determinar el listado de los impactos ambientales prioritarios a mitigar para reducir al máximo la generación de impactos.

Por lo expuesto anteriormente, considerando la sistematización de la información primaria y secundaria, se evidenció que no se han evidenciado emprendimientos que puedan ser caracterizados como de mediano o alto impacto ambiental de acuerdo al CAAN (Catálogo De Actividades Ambientales Nacional del Ministerio del Ambiente).

Por lo tanto, no se han evidenciado condiciones o factores de estrés que deban responder a condiciones futuras estimadas de los VECs.

6.8.5.5 Diseño e implementación de (a) estrategias, planes y procedimientos adecuados para la gestión de los impactos acumulativos, (b) indicadores de monitoreo apropiados, y (c) mecanismos de supervisión efectivos

Debido a que no se han identificado condiciones de impacto en el área de estudio, no se ha requerido de la evaluación de impactos ambientales acumulativos, por tanto, no corresponde elaborar e implementar estrategias, planes y/o procedimientos.

Sin embargo, se recomienda continuar con la revisión e inspección de los tanques de almacenamiento, en base a lo estipulado por la Normativa Ambiental Vigente, incluyendo la ejecución periódica de las pruebas de hermeticidad de los tanques de almacenamiento de combustible, con el fin de prevenir situaciones emergentes como fugas de hidrocarburos. De igual manera, se recomienda realizar la limpieza de las bocas de llenado en el área de descarga con desengrasante biodegradable periódicamente.

En el caso de que se suscite un derrame, puede ayudarse a la limpieza donde el hidrocarburo está acumulado por medio de polvo absorbente o paños absorbentes, a más de los ítems que forman un "Oil Spill Kit", como traje de protección, botas, guantes, bolsa para paños, etc.

6.8.6 Conclusiones

No existen condiciones que puedan afectar a la salud y seguridad de los vecinos y visitantes ocasionales; el equipo consultor establece que no existen impactos ambientales de tipo acumulativo.

Contenido

Capítulo 7: Valoración de Bienes y Servicios Ambientales y Valoración de Pasivos Ambientales 7-1

7.1 Introducción 7-1

7.2 Valoración de bienes y servicios ambientales 7-1

7.2.1 Servicios ambientales.....7-1

7.2.2 Bienes ambientales 7-2

7.3 Valoración de pasivos ambientales.....7-3

7.4 Identificación de Fuentes de Contaminación 7-3

7.4.1 Fuentes de contaminación.....7-3

Índice de tablas

Tabla 7.1. Fuentes de contaminación en la zona objeto de estudio 7-4

Capítulo 7: Valoración de Bienes y Servicios Ambientales y Valoración de Pasivos Ambientales

7.1 Introducción

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para la operación, y mantenimiento de las instalaciones, fue elaborado considerando lo establecido en la “Guía para la elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental Ex-Ante Categoría IV: Sector Hidrocarburos”, elaborada por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental (DNPCA), Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, el cual requiere de la pertinente valoración de bienes y servicios ambientales y valoración de pasivos ambientales.

7.2 Valoración de bienes y servicios ambientales

Por considerarse de una zona totalmente consolidada, no existen recursos naturales que pudieran ser afectados por la operación de las instalaciones objeto de estudio.

El Art. 459 “Tasa por remoción de cobertura vegetal” situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019, establece:

“Las actividades que impliquen la remoción o aprovechamiento de la cobertura vegetal nativa arbórea y no arbórea, están sujetas al pago de una tasa.

La cuantificación de dicha Tasa será realizada con base en la valoración de bienes y servicios ambientales del patrimonio natural, establecida en el inventario forestal.”

Por lo tanto, al no ejecutar actividades que impliquen la remoción o aprovechamiento de la cobertura vegetal, el equipo consultor ha determinado que no aplica la valoración de bienes y servicios ambientales del patrimonio natural.

Sin embargo, a continuación, se presenta el análisis a los recursos y servicios de los cuales la población inmediata se beneficia.

7.2.1 Servicios ambientales

En el área de implantación de las instalaciones y de ejecución de operaciones, actualmente no se presenta belleza escénica como servicio ambiental, por lo que no es evidente la actividad turística como fuente de ingreso de la población inmediata.

7.2.2 Bienes ambientales

Agua

Al bien ambiental “agua”, en la zona de implantación, se le da el uso doméstico.

Suelo

- **Áreas urbanizadas**

De acuerdo a esta clasificación, el suelo se ocupa mayoritariamente para la intervención humana en uso residencial.

Productos maderables y no maderables del bosque:

En la zona de implantación y operación de las instalaciones, no se evidencian actividades de explotación de bienes maderables o no maderables del bosque.

Productos medicinales derivados de la biodiversidad:

En la zona de implantación y operación de las instalaciones, no se evidencian usos de productos medicinales extraídos de la biodiversidad aspecto que va de la mano de lo mencionado antes, el poco desarrollo vegetal que se evidencia en la zona.

Plantas ornamentales:

La población del área de influencia, utiliza especies de flora comunes; dichas especies son extraídas de viveros situados en la Ciudad de Guayaquil. Entre las especies más comunes de flora ornamental podremos encontrar: geranios (*Geranium phaeum*), rosas (*Rosa gallica*), petunias (*Petunia parviflora*), veraneras (*Bougainvillea spectabilis*) y claveles (*Dianthus caryophyllus*).

Artesanías:

En la zona de implantación y operación de las instalaciones, no se evidencia la utilización de recursos naturales para la elaboración de manufactura y/o artesanía.

Productos minerales:

En la zona de implantación y operación de las instalaciones, no se evidencia la utilización de productos minerales extraídos en la zona.

7.3 Valoración de pasivos ambientales

Los pasivos ambientales son los daños ambientales no reparados causados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras y como éstos no han cumplido con la reparación del daño ambiental mantienen una deuda económica o monetaria con la sociedad. Es decir, éstos son producidos por actividades antrópicas, cuyos responsables no han cumplido con la reparación ni con el pago por ésta. La característica principal de estos es que deben ser reparados y por ende hay que hacer una inversión monetaria o económica y si no se pagan; los responsables mantienen una deuda con la sociedad.¹

Dentro del radio de cercanías de las instalaciones, la zona se encuentra altamente intervenida por el factor antrópico, lo cual se ve reflejado por la presencia de actividades comerciales y de servicios.

El equipo consultor ha determinado que, al realizarse la inspección técnica en la Estación de Servicio y en los alrededores del área de implantación, no se evidenciaron sitios contaminados, o pasivos ambientales, los cuales se suelen hallar mediante: olor, manchas en el suelo, mal olor en el efluente, olores ofensivos, botaderos de desechos no controlados, vertidos ilegales de desechos peligrosos.

7.4 Identificación de Fuentes de Contaminación

7.4.1 Fuentes de contaminación

Desde el punto de vista de actividad de regulación ante la autoridad, considerando el Listado de Actividades Ambientales propuesto por el SUIA y el Acuerdo Ministerial 061, la actividad 21.01.07.02.01 ESTACIÓN DE SERVICIO (CON/SIN LUBRICADORAS Y LAVADORAS), se considera de Alto Impacto, por lo que, si no se compromete a la administración de la Estación de Servicio y a la gerencia de la Comercializadora de combustibles a efectuar controles a la infraestructura de almacenamiento de combustible (mediante pruebas de hermeticidad o de estanqueidad), las instalaciones podrían convertirse en una potencial fuente de contaminación, por la naturaleza de sus actividades, la cual es almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.

A continuación, se presenta el modelo propuesto por la Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente.

¹ Responsable del efecto, impacto, daño o pasivo ambiental es o son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que causo el daño directa o indirectamente y debe proceder a cubrir la inversión requerida para la reparación éste; y así saldar su deuda con la sociedad.

Tabla 7.1. Fuentes de contaminación en la zona objeto de estudio

Área afectada	Coordenadas UTM DATUM WGS 84	Fuentes de contaminación
Agua, aire, suelo, biótico o social		
Suelo	621786.64 m E; 9765515.74 m S	Área de tanques de combustible de la EDS ORELLANA

Fuente: Subsecretaría de Calidad Ambiental (2017).

Elaboración: Equipo Consultor Ambiental (2020).

Contenido

Capítulo 8:	Plan de Manejo Ambiental (PMA)	8-1
8.1	Introducción al Plan de Manejo Ambiental (PMA)	8-1
8.2	Responsabilidad	8-1
8.3	Estructura del Plan de Manejo Ambiental	8-1
8.3.1	Plan de Prevención y Mitigación de impactos	8-2
8.3.2	Plan de Contingencias	8-3
8.3.3	Plan de Capacitación	8-4
8.3.4	Plan de Manejo de desechos	8-5
8.3.4.1	Sistema de gestión de desechos sólidos no peligrosos en la Estación de Servicio	8-6
8.3.5	Plan de Relaciones Comunitarias	8-9
8.3.5.1	Mecanismos de respuestas a solicitudes de la Estación de Servicio	8-10
8.3.6	Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas	8-10
8.3.7	Plan de Rescate de Vida Silvestre	8-12
8.3.8	Plan de Abandono y Entrega del Área	8-12
8.4	Plan de Manejo Ambiental (PMA)	8-15
8.4.1	Plan de Prevención y Mitigación de Impactos	8-15
8.4.2	Plan de Contingencias	8-17
8.4.3	Plan de Capacitación	8-18
8.4.4	Plan de Manejo de Desechos	8-19
8.4.5	Plan de Relaciones Comunitarias	8-21
8.4.6	Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas	8-23
8.4.7	Plan de Rescate de Vida Silvestre	8-24
8.4.8	Plan de Abandono y Entrega del Área	8-25

Índice de tablas

Tabla 8.1.Coloración de los recipientes 8-6

Tabla 8.2. Mecanismos de respuesta a solicitudes 8-10

Capítulo 8: Plan de Manejo Ambiental (PMA)

8.1 Introducción al Plan de Manejo Ambiental (PMA)

El Plan de Manejo Ambiental es un requisito establecido por el Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (*RAOHE*) cuyo objetivo principal es orientar a la estación de servicio hacia un manejo sustentable de las actividades y sobre esta base prevenir, mitigar o controlar los efectos negativos que pudieran generarse sobre el entorno inmediato como resultado de sus actividades.

El Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio tiene como objetivos los siguientes:

Analizar las acciones posibles de realizar para aquellas actividades que, según lo detectado en la valoración cualitativa de impactos, impliquen un impacto no deseado.

- Identificar responsabilidades institucionales para la atención de necesidades que no son de responsabilidad directa de la empresa y diseñar los mecanismos de coordinación.
- Describir los procesos, tecnologías, diseño y operación, y otros que se hayan considerado, para reducir los impactos ambientales negativos cuando corresponda.

8.2 Responsabilidad

El Jefe de Seguridad y Medio Ambiente de la empresa operadora ATIMASA S.A., en conjunto con la administración de la estación de servicio ORELLANA, serán los responsables a cargo de asegurar el cumplimiento de las medidas planteadas en el Plan de Manejo Ambiental.

8.3 Estructura del Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Estación de Servicio ORELLANA comprende los sub-planes que se describen a continuación, considerando lo establecido en el Art. 435 “Plan de manejo ambiental”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del 12 de junio de 2019:

- a) Plan de prevención y mitigación de impactos
- b) Plan de contingencias
- c) Plan de capacitación
- d) Plan de manejo de desechos

- e) Plan de relaciones comunitarias
- f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas
- g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable
- h) Plan de cierre y abandono
- i) Plan de Monitoreo y Seguimiento

Se deberán de implementar los diversos planes propuestos; utilizando para ello los procedimientos escritos y formatos de registros de acuerdo a los procedimientos internos que maneja dicha entidad. Los registros escritos y/o fotográficos se constituirán en la evidencia objetiva para la verificación de su cumplimiento.

8.3.1 Plan de Prevención y Mitigación de impactos

- **Objetivo:** Proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o controlar los posibles impactos detectados y evaluados.
- **Alcance:** Se establecerán medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales detectados incluyendo su cronograma de implementación y costos tentativos.
- **Medios de verificación:** Entre los medios de verificación se podrán encontrar: Órdenes de trabajo, fotografías, facturas por obra, registros de mantenimiento varios, registros por horas uso, registros de monitoreo e inspección.

Las medidas del presente subplan son las siguientes:

1. Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos (bombas de transferencia, tanques de almacenamiento de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad.
2. Ejecutar el mantenimiento periódico del generador eléctrico, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de las emisiones.
3. Conservar el registro interno del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control. (Acuerdo Ministerial 097-A.)

4. Realizar la limpieza periódica de los sistemas segregados de drenaje (canales perimetrales) que rodea tanto el área de descarga como las islas de despacho.
5. Realizar inspecciones periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el área de almacenamiento de combustible con el fin determinar si existen fugas o derrames de combustible (producto en fase libre).
6. Emplear detergentes y sustancias biodegradables en el lavado de pisos de pista.
7. Aplicar el formato de registro “Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa” de acuerdo a la frecuencia establecida por la administración.
8. Realizar mantenimiento de áreas verdes y jardines.

8.3.2 Plan de Contingencias

- **Objetivos:** Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar por la actividad objeto de evaluación, mediante la difusión de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar, considerando como base los riesgos endógenos y exógenos evaluados.
- **Alcance:** Se propondrán las actividades que la actividad económica deberá desarrollar para prevenir incidentes que puedan afectar a la integridad física y laboral de los empleados, grupos sociales involucrados e infraestructura ajena.
- **Medios de verificación:** Dentro de los medios de verificación se podrán encontrar los registros varios como: registros de mantenimiento y recarga de extintores, facturas de compra de material absorbente, registros del personal asistente a charlas y simulacros realizados, fotografías del simulacro, reporte de la contingencia: descripción del accidente, causas, acciones ejecutadas, fecha y hora.

A continuación, se mencionan las medidas planteadas en el sub-plan de contingencias:

1. Ejecutar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, derrames, etc.) al menos una vez al año. Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos)
2. Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios (bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, detectores de humo, etc.), mantener registros de estas actividades.

3. Efectuar las recargas de los extintores y de los elementos del sistema contra incendios de la estación de servicio, con énfasis a aquellos situados en el área de descarga.
4. Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames de combustible y/o productos (arena, aserrín, entre otros), en el área de descarga y en la marquesina.
5. Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrir, establecer medidas correctivas inmediatas.
6. Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. Aplicación de acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado. (Art. 88, Libro VI, TULSMA).

8.3.3 Plan de Capacitación

- **Objetivo:** El objetivo de este plan es incorporar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema.
 - o Capacitar y concienciar al personal involucrado con las actividades objeto de evaluación, con los aspectos básicos de protección ambiental.
 - o Difundir conocimientos básicos para el manejo de equipos de seguridad contra incendios y/o cualquier tipo de contingencia.
- **Alcance:** Como parte de este plan se presentará un listado de conferencias, talleres de trabajo y cursos relacionados al manejo de desechos, y combustibles.
- **Medios de verificación:** Se llevarán registros en los que conste la siguiente información: fecha de realización del taller, charla o conferencia, persona encargada de la capacitación, nombre y firma de la persona que asiste a la charla.

A continuación, se mencionan las medidas planteadas en el sub-plan de capacitación:

1. Implementar el programa de formación del personal de acuerdo a sus funciones con frecuencia anual.
2. Ejecutar capacitaciones en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos ambientales, así como señales de seguridad.

3. Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los empleados administrativos e isleros con frecuencia Bienal. Duración: 2 horas.
4. Dictar inducciones sobre control de derrames ocasionales y forma de prevenirlos y/o controlarlos. Duración: 2 horas. Frecuencia anual.
5. Capacitar a los empleados de la EDS en temas asociados con medidas de control de la salud y prevención de contaminación con COVID-19. Duración: 2 horas. Frecuencia anual.
6. Extender una invitación a la Autoridad Ambiental Competente, para contar con su asistencia cuando se ejecuten capacitaciones en temas relacionados a la operación hidrocarburífera de la estación de servicio.

8.3.4 Plan de Manejo de desechos

- **Objetivo:** Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos sólidos o líquidos generados durante las actividades de operación de las instalaciones.
- **Alcance:** El alcance abarca hasta la generación dentro de las instalaciones hasta la disposición final por parte de los gestores autorizados contratados por el regulado.
- **Medios de verificación:** Registros de mantenimiento, fotografías del área de almacenamiento y contenedores donde son almacenados temporalmente los desechos sólidos, registros de la cantidad de desechos generados (cuantificación) y fotografías.

A continuación, se mencionan las medidas planteadas en el sub-plan de manejo de desechos:

1. Almacenar los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en recipientes rotulados en un área dentro de la estación de servicio considerando lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 para la recolección por parte del servicio municipal de recolección de desechos sólidos urbanos.
2. Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, papel) con sustancias químicas o hidrocarburos durante las operaciones de manejo y almacenamiento, a fin de evitar que estos sean posteriormente considerados como desecho peligroso no reutilizable.

3. Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos sólidos y líquidos peligrosos emitidos por el gestor autorizado contratado para dicha actividad. Esto incluye a los desechos contaminados con hidrocarburos o desechos impregnados con químicos peligrosos.
4. Mantener en orden y limpieza el sitio de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en función de lo establecido en la Norma Técnica INEN NTE 2266:2013.
5. Retiro semanal de sobrenadantes y lodos de la trampa de grasas. Mantener registros en el cual se detalle: fecha, volumen o peso de natas y lodos generados y firma del responsable.
6. Almacenar repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos dados de baja o generados por mantenimientos correctivos/preventivos en áreas que cumplan con lo establecido en el Art. 93 y en el Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales del Acuerdo Ministerial 061 Edición Especial N° 316 - Registro Oficial del 4 de mayo de 2015.
7. Ejecutar el correspondiente sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, el cual se sitúa en el PMA de la estación de servicio.

8.3.4.1 Sistema de gestión de desechos sólidos no peligrosos en la Estación de Servicio

Clasificación

Con el fin de poder disponer contenedores para el correcto almacenamiento de desechos peligrosos, se ha considerado el Numeral 6.1. "Clasificación general" de la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 2014-03.

Tabla 8.1. Coloración de los recipientes

Tipo de residuo / desecho	Color	Descripción del residuo a disponer
Reciclables		Todo material susceptible a ser reciclado, reutilizado: vidrio, plástico, papel, cartón, entre otros.
No reciclables, no peligrosos.		Todo residuo no reciclable.

Tipo de residuo /desecho	Color	Descripción del residuo a disponer
Orgánicos		Origen Biológico, restos de comida, cáscaras de fruta, verduras, hojas, pasto, entre otros. Susceptible de ser aprovechado.
Peligrosos		Residuos con una o varias características citadas en el código C.R.E.T.I.B. (Cualquier tipo de desecho peligroso).
Especiales		Residuos no peligrosos con características de volumen, cantidad y peso que ameritan un manejo especial.

Fuente: Numeral 6.1. "Clasificación general" de la NTE INEN 2841 2014-03

Prevención

El conjunto de desechos o despojos a base de materiales orgánicos e inorgánicos como papel, cartones, fundas, plásticos, residuos de alimentos, metálicos, entre otros generados por las diversas actividades, serán clasificados, manejados y dispuestos de acuerdo a su naturaleza (considerando la NTE INEN 2841 2014-03), esto con el fin de prevenir la generación de focos y vectores de contaminación característicos de la acumulación de desechos orgánicos en un sitio específico.

Minimización de la generación en la fuente

Se implementa esta parte del sistema con el fin de reducir al mínimo posible el volumen de peligrosidad de los residuos sólidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método y Técnica.

Al minimizar hay que tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Cuantitativo: producir menos efluentes (contemplando el proceso productivo con entradas y con salidas).
- Cualitativo: producir efluentes menos dañinos.
- Objetivo final: reducir impactos o efectos negativos en el ambiente.

Existen dos formas para lograr los objetivos de minimización de residuos:

1. Diseñando nuevos procesos productivos o modificando los existentes, de forma que los residuos generados sean los menos posibles e incrementando de esta forma la eficacia del proceso.

2. Reutilizando o reciclando residuos en el propio proceso, en otro proceso y después de utilizar el producto final.

Considerando la naturaleza de la actividad económica, además que la actividad no es una industria, por tanto, no existe la transformación de materia prima en un producto terminado, se ha optado por el método de “Técnicas de Reciclaje en el sitio”.

Aprovechamiento o valorización

Se entiende por reciclaje el aprovechamiento total o parcial de los residuos industriales para su reutilización en el propio proceso, por tanto, una vez generado un residuo, la mejor manera de evitar su impacto negativo sobre el medio ambiente es volver a utilizarlo, reintegrándolo de esta manera en el ciclo económico.

A continuación, se describen las actividades y recomendaciones con el fin de poder minimizar desde la fuente los desechos domésticos:

1. Contar con la cantidad suficiente de envases para el acopio de desechos sólidos;
2. Los envases deberán ser rotulados y pintados de acuerdo a la norma técnica aplicable;
3. El personal deberá ser capacitado sobre gestión ambiental de desechos;
4. Toda basura con excepción de residuos metálicos, será colocada en envases no permeables de plástico o de metal, disponiéndose para su eliminación final.
5. Desechos no biodegradables persistentes tales como plásticos, vidrios y metales serán recolectados, clasificados y serán destinados para su reciclaje a personas naturales o personas jurídicas, una vez que se logre el acopio de una cantidad significativa (mayor a 5Kg) de este tipo de residuos.

Eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos

Los desechos orgánicos que no puedan ser segregados tales como: aquellos que se generan en el área de marquesinas directamente desde los vehículos de los clientes, al igual que desechos provenientes de alimentos, serán dispuestos directamente a través de los servicios de recolección de desechos urbanos de Puerto Limpio EP en su horario de recolección asignado para el área de estudio.

8.3.5 Plan de Relaciones Comunitarias

- **Objetivos:** Desarrollar con normalidad las operaciones de la actividad sujeto de control en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del área de influencia.
- **Alcance:** Se propondrá un conjunto de actividades de acercamiento a la comunidad dirigido a tres ejes fundamentales: relación actividad económica-comunidad, capacitación poblacional y publicación y difusión.
- **Medios de verificación:** Fotografías, copia de las volantes y registros de entrega.

A continuación, se mencionan las medidas planteadas en el sub-plan de relaciones comunitarias:

1. Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, la situación ambiental actual de las instalaciones.
2. Presentar resultados globales de la gestión ambiental de la empresa en la página web correspondiente.
3. La gerencia de la administración de servicio debe implementar el mecanismo de respuesta a las solicitudes verbales y escritas relacionadas a la gestión socio-ambiental, el mismo que se sitúa en el PMA.
4. En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la indemnización a la población del área social directa, se deberá de realizar un análisis de valoración económica respectivo de acuerdo al daño que ocurra.
5. En caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la compensación por impactos de naturaleza socio-ambiental, se deberá de realizar la cuantificación de daños materiales acuerdo al impacto que haya acontecido.
6. Colaborar con la comunidad aledaña en actividades como talleres informativos o mingas de limpieza, en el caso de que dicha actividad sea solicitada.
7. En caso de la ocurrencia de un evento emergente generado en la estación de servicio que ocasione el cese de las actividades económicas en el área inmediata, se deberá de realizar un plan de reactivación económica en relación a las pérdidas estimadas con las partes afectadas.

8.3.5.1 Mecanismos de respuestas a solicitudes de la Estación de Servicio

El mecanismo de respuesta a las solicitudes tiene como alcance dar respuesta a las solicitudes sean estas “verbales” o “escritas” (medio electrónico o papel) por parte de la comunidad aledaña que forma parte del área de estudio.

Tabla 8.2. Mecanismos de respuesta a solicitudes

Tipo	Actividad inmediata	Tiempo de respuesta	Evaluación
Verbal	1. Solicitar al actor social: nombre, teléfono, correo. 2. Guardar contacto en base de datos. 3. Anotar requerimiento.	Entre 5 a 20 días (dependiendo del requisito)	1. Evaluar el grado de satisfacción de luego del cierre de la solicitud. 2. Verificar que la solicitud no se repita a lo largo de un período de tiempo determinado.
Papel	1. Solicitar al actor social: nombre, teléfono, correo. 2. Guardar contacto en base de datos. 3. Dar respuesta formal mediante correo electrónico.		
Correo	3. Guardar contacto en base de datos. 4. Dar respuesta formal mediante correo electrónico.		

Fuente: Consultor ambiental, 2020.

8.3.6 Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas

- **Objetivo:** Proporcionar las estrategias y tecnologías a aplicarse para rehabilitar las áreas afectadas en caso de producirse contingentes ambientales en un área determinada de afectación cercanas al área de implantación de las instalaciones.
- **Alcance:** El alcance se podrá determinar en cuanto se realice la respectiva evaluación de daños ambientales, en el caso de que se susciten.
- **Medios de verificación:** Ordenes de trabajo, facturas y Plan de remediación.

Para rehabilitar las áreas afectada, ATIMASA S.A., deberá tener una buena idea de la magnitud de la afectación, por lo que deberá realizar una investigación técnica de campo para detectar e identificar la causa del faltante de combustible o del derrame y

preparar un Plan de Remediación y luego proceder a la remediación, por lo que se seguirán las siguientes medidas:

- o Activar las medidas de emergencia para mitigar y responder a eventuales incendios o explosiones;
- o Recuperar el producto derramado sobre la superficie de la Estación de Servicio;
- o Llevar equipo de perforación para abrir pozos que permitan el control hidráulico de la zona y la recuperación de producto bajo la superficie;
- o Tomar mediciones de gases de hidrocarburos en cajas eléctricas, de teléfonos, alcantarillas y otras con el fin de detectar y controlar posibles rutas para la movilización del producto derramado;
- o Manejar adecuadamente el producto recuperado, disponiéndolo si es el caso con compañías aprobadas;
- o Delinear el área afectada mediante la perforación de pozos adicionales, tomando muestras de suelo y agua subterránea para detectar y medir la concentración de los compuestos de hidrocarburos;
- o Preparar un Plan de Remediación con base en la información disponible y presentarlo a la autoridad ambiental para su aprobación;
- o Ejecutar el Plan de Remediación;

En el caso en que la afectación no sea el resultado de un derrame específico, si no que se identifique como resultado de estudios de evaluación ambiental, se tomarán las siguientes medidas:

- o Preparar un Plan de Remediación con base en la información disponible o cualquier otra que sea necesaria y presentarlo a la autoridad ambiental para su aprobación;
- o Ejecutar el Plan de Remediación.
- o Todas las acciones efectuadas serán comunicadas a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAR).

A continuación, se mencionan las medidas planteadas en el sub-plan de rehabilitación de áreas afectadas:

1. Restablecimiento de una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o dañada por un incendio originado en las instalaciones.

8.3.7 Plan de Rescate de Vida Silvestre

- **Objetivo:** Restablecer y recuperar la habitabilidad de las especies de fauna silvestre afectadas directamente por la implementación del proyecto, obra o actividad.
- **Alcance:** El alcance se podrá determinar en cuanto se realice la respectiva evaluación de daños ambientales, en el caso de que se susciten.
- **Medios de verificación:** Plan de rescate aprobado, personal técnico a cargo, cronograma de actividades, informes de monitoreo.

La información situada en el Diagnóstico Ambiental, determina que:

1. La estación de servicio ya se encuentra en operación (Estudio de Impacto Ambiental Ex Post);
2. El área de estudio corresponde a una zona urbanísticamente consolidada;
3. El uso de suelo de la actividad económica corresponde a una zona pericentral.

Por tanto, el equipo consultor ha determinado la no aplicabilidad del subplan de rescate de vida silvestre.

8.3.8 Plan de Abandono y Entrega del Área

- **Objetivo:** El objetivo de este plan es recomendar un sistema de abandono de las instalaciones una vez que los directivos de la Estación de Servicio decidan finalizar las actividades operacionales y cerrar la estación.
- **Alcance:** Se preparará un plan de abandono tentativo en caso de que la estación de servicio decidiera en forma definitiva suspender sus operaciones.
- **Medios de verificación:** registros de cuantificación de desechos de desalojo y posterior entrega, fotografías, comunicación a la autoridad y órdenes de trabajo.

Existen tres condiciones de abandono o cese de operación:

- a. Que la estación deje de funcionar como tal y que proceda al alquiler o venta de las instalaciones para funciones operacionales afines.
- b. Que la estación deje de funcionar como tal y que se proceda al alquiler o venta de las instalaciones para el desarrollo de actividades productivas diferentes a las que se venían realizando.

- c. Que la estación deje de funcionar y desaloje toda la infraestructura civil y proceda a la venta o negociación de equipos.

En la primera y segunda alternativa la empresa que prosiga funcionando en este predio deberá enmarcarse en un manejo ambiental sustentable de las instalaciones, de tal forma que sus operaciones no afecten a los recursos agua, suelo, aire ni a los pobladores.

En la tercera alternativa o proceso de desocupación del sitio, la Estación de Servicio deberá retirar todos los equipos e instalaciones disponibles, contratando los servicios de personal técnico especializado que se encargará de estas actividades incluyendo las líneas de energía y los sistemas de almacenamiento de combustibles.

Si existiera combustible remanente en los tanques se procederá a comercializarlo. Aquellos desechos remanentes que no pueden ser comercializados deberán ser gestionados siguiendo la Reglamentación Ambiental en vigencia.

A continuación, se mencionan las medidas establecidas en el PMA:

1. Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las actividades operativas de la estación de servicio, en base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15.
2. Una vez aprobado el Plan de Cierre y Abandono por la autoridad competente, ejecutar el “Programa de retiro y abandono del Área”.
3. Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el generador eléctrico y sistemas eléctricos) y desmontaje y retiro de los sistemas de iluminación del canopy, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable por parte del fideicomiso.
4. Desalojo de los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís).
5. Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia).
6. Los equipos partes y piezas destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia), deberán ser dispuestos adecuadamente mediante la contratación de un gestor autorizado.
7. Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable.

8. Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc.
9. Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar todo tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas de madera. El material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar dentro de las instalaciones.
10. Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las obras civiles por parte del contratista de Abandono.
11. Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales reutilizables, de una manera ambientalmente amigable como venta, o reutilización.
12. Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad ambiental competente.

8.4 Plan de Manejo Ambiental (PMA)

8.4.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos								
Objetivos: Este plan tiene como objetivos proponer el conjunto de acciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir o controlar los posibles impactos detectados y/o riesgos evaluados.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Fugas de hidrocarburos	Deterioro de la calidad del suelo y del agua	Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos (bombas de transferencia, tanques de almacenamiento de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad.	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	Hojas de calibración, y registros varios de mantenimiento.	Administración de la Estación de Servicio	1	Mensual	Verificar visualmente el daño en el caso que requiera y reportar.
Emisiones a la atmósfera	Deterioro de la calidad del aire	Ejecutar el mantenimiento periódico del generador eléctrico, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de las emisiones.	No. de mantenimientos realizados/ No. de mantenimientos programados	Fotografías, órdenes de trabajo por mantenimiento o reparación, registro en el cual conste, la fecha, actividad realizada y la firma del responsable de dicha actividad. Registros de mantenimiento del generador anuales ≥1.		1	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Emisiones a la atmósfera	Deterioro de la calidad del aire	Conservar el registro interno del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control. (Acuerdo Ministerial 097-A.)	Cantidad de mantenimientos ejecutados/Cantidad de mantenimientos programados	Registros internos de mantenimientos, ordenes de trabajos, facturas por servicios de mantenimiento		1	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Descargas de contaminantes al recurso agua	Afectación de la calidad del agua	Realizar la limpieza periódica de los sistemas segregados de drenaje (canales perimetrales) que rodea tanto el área de descarga como las islas de despacho.	No. de limpiezas realizadas/No. de limpieza programadas	Registros de limpieza de sistemas de drenaje		1	Mensual	Verificar que no se encuentren obstrucciones.
Vertidos o infiltración de combustible al suelo	Deterioro de la calidad del suelo	Realizar inspecciones periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el área de almacenamiento de combustible con el fin determinar si existen fugas o derrames de combustible (producto en fase libre).	No. de inspecciones realizadas /No. de inspecciones programadas	Checklist de inspección de pozos de monitoreos		1	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.

Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Generación de aguas residuales	Contaminación del agua	Emplear detergentes y sustancias biodegradables en el lavado de pisos de pista.	Cantidad de detergente biodegradable utilizado/ Cantidad de detergente requerido para la limpieza	Guías de remisión por la compra de detergentes biodegradables, hoja de seguridad de producto	Administración de la Estación de Servicio	1	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Vertidos o infiltración de combustible al suelo	Deterioro de la Calidad del Suelo	Aplicar el formato de registro “Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa” de acuerdo a la frecuencia establecida por la administración.	No. de limpiezas realizadas/No. de limpieza programadas	Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa		1	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Paisajístico	Disminución de la calidad visual del entorno	Realizar mantenimiento de áreas verdes y jardines.	No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos programados	Informe de actividades de limpieza y jardinería		1	Trimestral	No se requiere de medida de acción inmediata.

8.4.2 Plan de Contingencias								
Objetivos: Minimizar los riesgos de accidentes y contingencias que se puedan suscitar en las instalaciones objeto de estudio, mediante la difusión de medidas de seguridad, pasos a seguir en caso de accidentes y acciones a realizar.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Riesgos de explosión	Consecuencias de daño personal y estructural	Ejecutar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, derrames, etc.) al menos una vez al año. Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos)	No. de simulacros realizados / No. de simulacros al año = ≥ 1	Registros de participación al simulacro con firmas de asistentes e instructores	Jefe de Seguridad y Medio Ambiente - Administración de la estación de servicio	1	Anual	Ejecutar simulacros sin previa notificación para medir el tiempo de respuesta.
Riesgos de Incendios	Deterioro de la calidad del aire, afectación a la salud ocupacional	Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios (bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, detectores de humo, etc.), mantener registros de estas actividades.	No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos requeridos.	Informe de inspección del sistema contraincendios		1	Semestral	Realizar inspecciones para verificar la presencia de material de contención y su estado.
Riesgo de incendios	Deterioro de la calidad del aire	Efectuar las recargas de los extintores y de los elementos del sistema contra incendios de la estación de servicio, con énfasis a aquellos situados en el área de descarga.	Porcentaje de funcionalidad total de los equipos contra incendios del 100%	Facturas por la recargas de extintores, listado de extintores actualizados		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Riesgos de derrames	Deterioro de la calidad del suelo por vertidos de combustibles	Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames de combustible y/o productos (arena, aserrín, entre otros), en el área de descarga y en la marquesina.	Compras de equipos de contención realizadas/Compras programadas	Registros de compras de equipos de contención, listado de materiales		12	Mensual	Realizar inspecciones para verificar la presencia de material de contención y su estado.
Ocurrencia de accidentes laborales	Alteración a la salud y seguridad del personal	Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrir, establecer medidas correctivas inmediatas.	Accidentes e incidentes registrados / Accidentes e incidentes ocurridos	Copias de registros de incidentes / Informe de medidas correctivas.		12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Riesgos Endógenos y Riesgos Exógenos	Afectación a la salud de los empleados, Impacto negativo a la seguridad ocupacional, deterioro de las estructuras operacionales	Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. Aplicación de acciones pertinentes para controlar, remediar y compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado. (Art. 88, Libro VI, TULSMA).	Cantidad de veces por aplicación del subplan/Cantidad programada	Oficios de comunicación a la autoridad, evaluación de accidentes-incidentes		12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.

8.4.3 Plan de Capacitación								
Objetivos: El objetivo de este plan es incorporar al personal, del conocimiento de la gestión ambiental llevada a cabo, y resultando en la concientización de cada individuo sobre su influencia en el ecosistema.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Riesgos ocupacionales	Deterioro de la salud ocupacional, incremento de riesgos operacionales	Implementar el programa de formación del personal de acuerdo a sus funciones con frecuencia anual.	No. de capacitaciones ejecutadas / No. de capacitaciones programadas ≥ 1	Cronograma de capacitaciones anuales del personal de acuerdo a sus funciones	Jefe de Seguridad y Medio Ambiente - Administración de la estación de servicio	1	Anual	El administrador de la estación de servicio podrá realizar charlas de inducción breves al personal.
		Ejecutar capacitaciones en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos ambientales, así como señales de seguridad.		Acta de asistencia para la capacitación de manejo de combustibles con firmas de los participantes y del instructor		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Generación de diversos impactos ambientales	Deterioro de la salud y seguridad ocupacional, deterioro de recursos físicos	Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los empleados administrativos e isleros con frecuencia Anual. Duración: 2 horas.	No. de difusiones cada dos años ≥ 1	Acta de difusión del plan de manejo ambiental con la firma de los asistentes		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
		Dictar inducciones sobre control de derrames ocasionales y forma de prevenirlos y/o controlarlos. Duración: 2 horas. Frecuencia anual.	No. de difusiones al año ≥ 1	Acta de asistencia para la capacitación de control de derrames ocasionales con firmas de los participantes y del instructor		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
		Capacitar a los empleados de la EDS en temas asociados con medidas de control de la salud y prevención de contaminación con COVID-19. Duración: 2 horas. Frecuencia anual.		Acta de asistencia para la capacitación de salud y COVID-19 con firmas de los participantes y del instructor		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
		Extender una invitación a la Autoridad Ambiental Competente, para contar con su asistencia cuando se ejecuten capacitaciones en temas relacionados a la operación hidrocarburífera de la estación de servicio.		Oficio de ingreso de comunicado a la autoridad o captura de correo electrónico		1	Anual	La invitación se realizará por cada capacitación planificada.

8.4.4 Plan de Manejo de Desechos								
Objetivos: Evitar los riesgos de contaminación ambiental por la inadecuada disposición de los desechos o escombros originados durante las actividades operativas de las instalaciones.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Vertido de desechos domésticos generados	Deterioro de la calidad del Suelo	Almacenar los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en recipientes rotulados en un área dentro de la estación de servicio considerando lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 para la recolección por parte del servicio municipal de recolección de desechos sólidos urbanos.	Cantidad de entregas al recolector municipal por semana ≥ 1	Evidencia fotográfica de las áreas de acopio de desechos orgánicos y de las áreas de acopio de residuos reciclables.	Administración de la estación de servicio	12	Mensual	Realizar la entrega al día siguiente que continua la jornada de recolección.
		Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, papel) con sustancias químicas o hidrocarburos durante las operaciones de manejo y almacenamiento, a fin de evitar que estos sean posteriormente considerados como desecho peligroso no reutilizable.	Cantidad de desechos almacenados Kg/Cantidad de desechos registrados en Kg	Checklist de revisión de adecuada segregación de desechos sólidos domésticos y peligrosos		12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Vertido de desechos peligrosos generados		Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos sólidos y líquidos peligrosos emitidos por el gestor autorizado contratado para dicha actividad. Esto incluye a los desechos contaminados con hidrocarburos o desechos impregnados con químicos peligrosos.	Número de entregas de desechos al gestor autorizado ≥ 1 por año	Registros de entrega a gestores autorizados, certificados de disposición final		4	Trimestral	Solicitar una copia del manifiesto único al solicitar el retiro de desechos sólidos peligrosos.
		Mantener en orden y limpieza el sitio de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en función de lo establecido en la Norma Técnica INEN NTE 2266:2013.	Cantidad de desechos generados / Cantidad de tambores in situ	Bitácoras de generación de desechos peligrosos, checklist de estado del área		12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Generación de aguas residuales contaminadas con hidrocarburos	Contaminación del suelo y del agua	Retiro semanal de sobrenadantes y lodos de la trampa de grasas. Mantener registros en el cual se detalle: fecha, volumen o peso de natas y lodos generados y firma del responsable.	No. de limpiezas realizadas/No. de limpieza programadas	Registros de limpieza de trampa de grasas		12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.

Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Desechos ferrosos y no ferrosos en la intemperie	Deterioro de la calidad del suelo	Almacenar repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos dados de baja o generados por mantenimientos correctivos/preventivos en áreas que cumplan con lo establecido en el Art. 93 y en el Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales del Acuerdo Ministerial 061 Edición Especial N° 316 - Registro Oficial del 4 de mayo de 2015.	Cantidad de desechos almacenados Kg/Cantidad de desechos registrados en Kg	Oficio de inventario de bienes dados de baja emitido por la administración	Administración de la estación de servicio	12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Vertido de desechos domésticos generados		Ejecutar el correspondiente sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, el cual se sitúa en el PMA de la estación de servicio.		Comprobante de venta de residuos reciclables a industrias o personas naturales		12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.

8.4.5 Plan de Relaciones Comunitarias ¹								
Objetivos: Desarrollar con normalidad las operaciones de la empresa en un plano de armonía y sin afectar a la comunidad del área de influencia.								
Principales estrategias de información y comunicación								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Percepción social en relación con la presencia de las actividades	Incremento de los grados de conflictividad social	Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, la situación ambiental actual de las instalaciones.	No. de difusiones al año = ≥1	Registros de entrega de folletos informativos ambientales a la comunidad y/o clientes	Administración de la estación de servicio	1	Anual	Mantener registros de la actividad de difusión.
Gestión ambiental	Incremento del conocimiento de la gestión ambiental	Presentar resultados globales de la gestión ambiental de la empresa en la página web correspondiente.	No. de difusiones al año = ≥1	Boletín ambiental en página web de la empresa operadora		1	Anual	Mantener registros de la actividad de difusión.
Percepción social en relación con la presencia de las actividades	Incremento de los grados de conflictividad social	La gerencia de la administración de servicio debe implementar el mecanismo de respuesta a las solicitud verbales y escritas relacionadas a la gestión socio-ambiental, el mismo que se sitúa en el PMA.	Nro. de solicitudes respondidas/Nro. de solicitudes receptadas	Modelos de registros de respuesta a solicitudes escritas y verbales		12	Mensual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Planes de Indemnización								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Emisiones, derrames, fugas de combustible	Deterioro de la propiedad privada del área circundante	Realizar un análisis de valoración económica respectivo de acuerdo al daño que ocurra, en caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la indemnización a la población del área social directa.	Análisis de valoración económica realizado/Eventos contingentes registrados = 1	Reporte de Análisis de valoración económica por contingencia	ATIMASA S.A.	Cuando se requiera	No Aplicable	No se requiere de medida de acción inmediata.

¹ El Art. 48 del RAOHE (MAE, 2019), requiere que todo acuerdo, incluyendo los convenios de compensación, alcanzados entre el Operador y los actores sociales del Área de influencia directa, en el marco de la gestión del proyecto deberán constar por escrito y contar con las firmas de responsabilidad respectivas. A lo que se indica que no se ha requerido establecer acuerdos de este tipo con los actores sociales del área de estudio.

Proyectos de compensación y mitigación de impactos socio-ambientales								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Emisiones, derrames, fugas de combustible	Deterioro de la propiedad privada del área circundante	Realizar la cuantificación de daños materiales acuerdo al impacto que haya acontecido, en caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la compensación por impactos de naturaleza socio-ambiental.	Análisis de cuantificación de daños realizado/Eventos contingentes registrados = 1	Análisis de cuantificación de daños en las inmediaciones	ATIMASA S.A.	Cuando se requiera	No Aplicable	No se requiere de medida de acción inmediata.
Programa de educación ambiental participativa a la comunidad								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Gestión ambiental	Incremento de los niveles de concientización ambiental en el área	Colaborar con la comunidad aledaña en actividades como talleres informativos o mingas de limpieza, en el caso de que dicha actividad sea solicitada.	Actividad de relaciones comunitarias realizadas/Actividades de relaciones comunitarias programadas	Informe de actividades realizadas con la comunidad aledaña bajo solicitud	Administración de la estación de servicio	1	Anual	Se puede optar por realizar talleres in situ.
Otras medidas de mitigación de los impactos específicos sobre el componente socio-económico								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Emisiones, derrames, fugas de combustible	Cese operativo de la economía local	Realizar un plan de reactivación económica en relación a las pérdidas estimadas con las partes afectadas, en caso de la ocurrencia de un evento emergente generado en la estación de servicio que ocasione el cese de las actividades económicas en el área inmediata.	Plan de reactivación económica realizado/Eventos contingentes registrados = 1	Plan de reactivación económica de emprendimientos en la vecindad inmediata	ATIMASA S.A.	Cuando se requiera	No Aplicable	No se requiere de medida de acción inmediata.

8.4.6 Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas								
Objetivos: Restablecer un área que haya sido modificada por impactos ambientales negativos originados por la presencia de las instalaciones.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Daños a terceros Derrames, emisiones y vertidos	Incendio en las instalaciones Deterioro de los recursos naturales (agua, aire, suelo), humanos y bienes materiales	Ejecutar el restablecimiento de una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o dañada por un incendio originado en las instalaciones.	Rehabilitaciones aplicadas por afectaciones o daños/Eventos registrados	Registro fotográfico del evento, Informe de inspección del sitio, Plan de Remediación Ambiental (PRA)	Jefe de Seguridad y Medio Ambiente - Administración de la estación de servicio	N/A	Cuando se requiera	Reportar inmediatamente la ocurrencia del evento.

8.4.7 Plan de Rescate de Vida Silvestre								
Objetivos: Restablecer y recuperar la habitabilidad de las especies de fauna silvestre afectadas directamente por la implementación del proyecto, obra o actividad.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
-	-	El equipo consultor ha determinado que no aplica la ejecución de medidas en el presente subplan debido a que el área de estudio corresponde a una zona intervenida. La actividad se encuentra en operación.	-	-	-	-	-	-

8.4.8 Plan de Abandono y Entrega del Área								
Objetivos: Definir procedimientos para que se desarrolle el proceso de abandono de las instalaciones de modo que no sean afectadas las condiciones ambientales establecidas en la Línea Base Ambiental.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia*	Período	Acciones
Normativa Ambiental	Incumplimiento de la normativa ambiental vigente	Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las actividades operativas de la estación de servicio, en base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15.	Notificaciones presentadas a la autoridad de acuerdo a la normativa =100%	Oficio de ingreso de Comunicación de Implementación de Plan de Cierre y Abandono	Contratista de cierre y abandono	N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Normativa Ambiental	Incumplimiento de la normativa ambiental vigente	Ejecutar el "Programa de retiro y abandono del Área", una vez aprobado el Plan de Cierre y Abandono por la autoridad competente,	Cumplimiento de actividades del programa ≥ 100%	Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Riesgo de descargas eléctricas	Mayor probabilidad de conato de incendios	Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el generador eléctrico y sistemas eléctricos) y desmontaje y retiro de los sistemas de iluminación del canopy, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable por parte del fideicomiso.	Cantidad de equipos desconectados/Cantidad de equipos inventariados	Fotografías, órdenes de trabajo		N/A	Cuando se requiera	Desconectar todos los sistemas en operación y sistemas eléctricos.
Derrame de combustible	Deterioro de la salud ocupacional/Contaminación del suelo	Desalojar los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís).	No. de productos desalojados / No. de productos de acuerdo a inventario	Control de inventario, órdenes de retiro, fotografías.		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Riesgos de accidentes laborales, caídas de altura	Deterioro de la salud ocupacional	Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia).	Cantidad de tanques desalojados/Cantidad de tanques total	Órdenes de retiro, Fotografías		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Vertido de hidrocarburos	Deterioro de la calidad del suelo	Disponer adecuadamente mediante la contratación de un gestor autorizado, los equipos partes y piezas destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia).	Cantidad de combustible retirada/Cantidad de combustible almacenado	Control de inventario, órdenes de retiro, fotografías, contrato		N/A	Cuando se requiera	Acción inmediata a ser dispuesta por el contratista de desalojo.
Generación de desechos	Riesgo de descargas eléctricas	Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable.	Unidades retiradas/Unidades de iluminación contabilizadas	Fotografías, órdenes de trabajo		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.

Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia*	Período	Acciones
Generación de desechos	-	Desconectar y retirar las baterías sanitarias.	Unidades retiradas/Unidades contabilizadas	Registro fotográfico	Contratista de cierre y abandono	N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Emisión de polvo al medio circundante	Disminución de la calidad del aire	Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc.	Área consideradas dentro de la planificación del desalojo/Áreas por desalojar de la actividad	Fotografías, órdenes de trabajo		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Vertido de desechos	Deterioro de la calidad visual del medio	Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar todo tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas de madera. El material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar dentro de las instalaciones.	Escombros dispuestos en Kg/Cantidad de escombros estimados de generación Kg	Fotografías, órdenes de trabajo		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Emisión de polvo al medio circundante	Disminución de la calidad del aire	Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las obras civiles por parte del contratista de Abandono.	Cantidad de desechos desalojada (kg) / Cantidad de desechos generada (kg)	Fotografías, órdenes de trabajo, registro de desalojo de desechos		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Generación de desechos	Deterioro de la calidad del suelo	Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales reutilizables, de una manera ambientalmente amigable como venta, o reutilización.	Cantidad de desechos generada (kg)	Fotografías, órdenes de trabajo, registros de generación de desechos		N/A	Cuando se requiera	No se requiere de medida de acción inmediata.
Normativa Ambiental	Incumplimiento de la normativa ambiental vigente	Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad ambiental competente.	Notificaciones presentadas a la autoridad de acuerdo a la normativa =100%	Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono, oficio de ingreso		N/A	Al finalizar la etapa de abandono	No se requiere de medida de acción inmediata.
N/A*: Aspecto No Determinado debido a que la Gerencia de la empresa operadora ATIMASA S.A., no ha dispuesto el futuro cierre de las instalaciones o cese operativo de las mismas.								

Contenido

Capitulo 9: Plan de Monitoreo y Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 9-1

9.1 Generalidades del Plan de Monitoreo.....9-1

9.1.1 Objetivos 9-1

9.1.2 Alcance 9-1

9.1.3 Medios de verificación 9-1

Índice de tablas

Tabla 9.1. Plan de Monitoreo y Seguimiento 9-2

Tabla 9.2. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental 9-4

Capítulo 9: Plan de Monitoreo y Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental

9.1 Generalidades del Plan de Monitoreo

El Monitoreo es la recolección sistemática y planificada de datos ambientales para cubrir objetivos específicos y necesidades ambientales. El monitoreo implica la planificación de un programa de recolección y análisis de muestras y la interpretación y el reporte de esos datos.

9.1.1 Objetivos

Los objetivos del Plan de monitoreo son:

- Verificar el cumplimiento de los objetivos de prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos, así como verificar el cumplimiento de las medidas de manejo de combustibles, desechos sólidos y de seguridad industrial y salud ocupacional, durante las actividades de la EDS.
- Asegurar la correcta implementación del PMA durante el desarrollo de las actividades propuestas o del ciclo de la vida de la actividad.
- Establecer las medidas necesarias para mantener un control y seguimiento efectivo en el desempeño ambiental de los procesos e implementar un plan de monitoreo interno en lo concerniente a la medición periódica de emisiones al aire, desechos sólidos y ruido ambiente.
- Determinar la efectividad de las medidas de prevención, mitigación y control para los diferentes impactos ambientales reales y potenciales.

9.1.2 Alcance

Considerando las normas ambientales existentes y las regulaciones vigentes, el programa de Monitoreo Ambiental determinará en detalle los compromisos con los organismos de control en términos de cumplir con la entrega oportuna de resultados de análisis de laboratorio, mediciones en sitio y otros requisitos establecidos en la normativa ambiental.

9.1.3 Medios de verificación

Informes de resultados de laboratorios acreditados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), para los diversos parámetros de calidad del agua, calidad del aire, calidad del suelo, y/o monitoreos ocupacionales.

Tabla 9.1. Plan de Monitoreo y Seguimiento

Objetivos: Realizar seguimiento a la implantación del conjunto de medidas establecidas para las instalaciones, de modo que su cumplimiento permita el desarrollo de actividades seguras y monitorear en forma sistemática los diferentes componentes ambientales.								
Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Descargas al recurso agua	Deterioro de la calidad del agua	Ejecutar el monitoreo semestral de la calidad del agua del efluente de la trampa de grasas de la estación de servicio. Los parámetros y los valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit a del RAOHE). Punto de monitoreo: 621769 E; 9765502 S	Numero de reportes de agua dentro de norma/ No. de reportes año= 2/2= ≥ 1	Informes de resultado de un laboratorio acreditado por el SAE de calidad de agua	Jefe de Seguridad y Medio Ambiente - Administración de la estación de servicio	1	Semestral	No se requiere de medida de acción inmediata.
Vertidos al recurso suelo	Minimización de la calidad del suelo	De conformidad con el Art. 63 núm. 6 lit b del RAOHE, las aguas subterráneas de la red piezométrica (pozos de monitoreo del área de almacenamiento) deberán medirse de una frecuencia anual y se analizarán los parámetros establecidos en la norma técnica emitida del RAOHE. Punto de monitoreo: 621778 E; 9765524 S	Numero de reportes de agua dentro de norma/ No. de reportes cada año = 1/1= ≥ 1	Informes de resultado de un laboratorio acreditado por el SAE de suelos		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Emisiones a la atmósfera	Deterioro de la calidad del aire	Monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten por la fuente fija de combustión (generador eléctrico), siempre y cuando se superen las 300 horas de operación anual. Los parámetros y los valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit c del RAOHE). Punto de monitoreo: 621789 E; 9765502 S	Numero de reportes de agua dentro de norma/ No. de reportes cada año = 1/1= ≥ 1	Informes de resultado de un laboratorio acreditado por el SAE de emisiones		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.

Aspecto ambiental	Impacto identificado	Medidas propuestas	Indicadores	Medio de Verificación	Responsable	Frecuencia	Período	Acciones
Emisiones a la atmósfera	Deterioro de la calidad del aire	Llevar a cabo el monitoreo de emisiones fugitivas (COV's) en zonas de tanques y líneas de distribución de combustible, con frecuencia trimestral, y se deberá utilizar un medidor de campo photoionization detector (PID) de lectura directa utilizando el Método EPA 21 (determinación de fugas). (Art. 63 núm. 6 lit d del RAOHE). El monitoreo será anual, se ejecutará en las áreas de manholes que hayan sido instalados en la zona de islas, y los resultados se reportarán en el Informe de monitoreo interno. (Art. 66 del RAOHE). Punto de monitoreo: 621784 E; 9765508 S 621781 E; 9765516 S 621781 E; 9765519 S 621779 E; 9765527 S 621781 E; 9765516 S 621780 E; 9765516 S	Numero de reportes de agua dentro de norma/ No. de reportes cada año = ≥ 4	Informes de resultado de un laboratorio acreditado por el SAE de emisiones	Jefe de Seguridad y Medio Ambiente - Administración de la estación de servicio	1	Trimestral	No se requiere de medida de acción inmediata.
Normativa Ambiental	Incumplimiento de la normativa ambiental vigente	Realizar la entrega del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) de la Estación de Servicio anualmente, dentro de los 30 días del mes enero del año siguiente. (Art. 63 RAOHE, 2019). El Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) debe contener los resultados de todas las mediciones realizadas, establecidas en el Art. 63 núm. 6 del RAOHE).	No. de informes redactados/No. de informes realizados al año ≥ 1	Oficio de entrega de IMA, oficio de aprobación del IMA		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Normativa Ambiental	Incumplimiento de la normativa ambiental vigente	Realizar la entrega del informe de Gestión Ambiental Anual (IGAA) hasta el treinta y uno de enero de cada año a la Autoridad Ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el Operador y que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el efecto. (Art. 70 RAOHE, 2019).	No. de informes redactados/No. de informes realizados al año ≥ 1	Oficio de entrega del IGAA, oficio de aprobación de IGAA		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.
Normativa Ambiental	Incumplimiento de la normativa ambiental vigente	Realizar la entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento una vez transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses posteriores a la finalización del periodo auditado (Art. 72 RAOHE, 2019).	No. de informes ingresados en el primer año/No. de informes requeridos en el primer año ≥ 1	Oficio de aprobación de TDR, oficio de aprobación de AAC		1	Anual	No se requiere de medida de acción inmediata.

Tabla 9.2. Cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental

Sub-plan	Año 1												Presupuesto
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Plan de Prevención y Mitigación de impactos ambientales													
Planificar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinarias, equipos (bombas de transferencia, tanques de almacenamiento de combustible) y equipos auxiliares. Mantener registros de esta actividad.													2200
Ejecutar el mantenimiento periódico del generador eléctrico, a fin de garantizar su correcto funcionamiento y la calidad de las emisiones.													200
Conservar el registro interno del cumplimiento de las prácticas de mantenimiento de los equipos de combustión, acorde con los programas establecidos por el operador o propietario de la fuente, o recomendado por el fabricante del equipo de combustión, según lo aprobado por la Autoridad Ambiental de Control. (Acuerdo Ministerial 097-A.)													50
Realizar la limpieza periódica de los sistemas segregados de drenaje (canales perimetrales) que rodean tanto el área de descarga como las islas de despacho.													100
Realizar inspecciones periódicas de los pozos de monitoreo ubicados en el área de almacenamiento de combustible con el fin determinar si existen fugas o derrames de combustible (producto en fase libre).													80
Emplear detergentes y sustancias biodegradables en el lavado de pisos de pista.													200
Aplicar el formato de registro “Registro de limpieza y pesaje de trampa de grasa” de acuerdo a la frecuencia establecida por la administración.													100
Realizar mantenimiento de áreas verdes y jardines.													300
Costo del Plan de Prevención y Mitigación de impactos ambientales													3230
Plan de Contingencias													
Ejecutar entrenamientos y simulacros de evacuación en caso de contingencias (conatos de incendios, derrames, etc.) al menos una vez al año. Documentar la ejecución de estos simulacros (fecha, lugar, participantes, evaluación y correctivos)													200
Realizar inspecciones periódicas del sistema de protección contra incendios (bombas, hidrantes, sistemas de alarmas, detectores de humo, etc.), mantener registros de estas actividades.													400
Efectuar las recargas de los extintores y de los elementos del sistema contra incendios de la estación de servicio, con énfasis a aquellos situados en el área de descarga.													300
Contar con los equipos de contención necesarios y suficientes contra derrames de combustible y/o productos (arena, aserrín, entre otros), en el área de descarga y en la marquesina.													300
Mantener el registro de accidentes/incidentes. En caso de ocurrir, establecer medidas correctivas inmediatas.													50
Aplicar el Plan de Contingencias en caso de situaciones de emergencias. Aplicación de acciones pertinentes para controlar, remediar y													2000

Sub-plan	Año 1												Presupuesto
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
compensar a los afectados por los daños que tales situaciones hayan ocasionado. (Art. 88, Libro VI, TULSMA).													
Costo del Plan de Contingencias													3250
Plan de Capacitación													
Implementar el programa de formación del personal de acuerdo a sus funciones con frecuencia anual.													750
Ejecutar capacitaciones en el Manejo de Combustibles, sus potenciales riesgos ambientales, así como señales de seguridad.													300
Difundir el Plan de Manejo Ambiental entre los empleados administrativos e isleros con frecuencia Bienal. Duración: 2 horas.													360
Dictar inducciones sobre control de derrames ocasionales y forma de prevenirlos y/o controlarlos. Duración: 2 horas. Frecuencia anual.													300
Capacitar a los empleados de la EDS en temas asociados con medidas de control de la salud y prevención de contaminación con COVID-19. Duración: 2 horas. Frecuencia anual.													200
Extender una invitación a la Autoridad Ambiental Competente, para contar con su asistencia cuando se ejecuten capacitaciones en temas relacionados a la operación hidrocarburífera de la estación de servicio.													50
Costo del Plan de Capacitación													1960
Plan de Manejo de Desechos													
Almacenar los desechos orgánicos, cartón, plástico, vidrio y papel en recipientes rotulados en un área dentro de la estación de servicio considerando lo establecido en la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2841 para la recolección por parte del servicio municipal de recolección de desechos sólidos urbanos.													110
Evitar el contacto de los desechos sólidos domésticos (cartón, plástico, vidrio, papel) con sustancias químicas o hidrocarburos durante las operaciones de manejo y almacenamiento, a fin de evitar que estos sean posteriormente considerados como desecho peligroso no reutilizable.													110
Mantener registros (cadenas de custodia y manifiestos únicos) de desechos sólidos y líquidos peligrosos emitidos por el gestor autorizado contratado para dicha actividad. Esto incluye a los desechos contaminados con hidrocarburos o desechos impregnados con químicos peligrosos.													200
Mantener en orden y limpieza el sitio de almacenamiento temporal de desechos peligrosos en función de lo establecido en la Norma Técnica INEN NTE 2266:2013.													360
Retiro semanal de sobrenadantes y lodos de la trampa de grasas. Mantener registros en el cual se detalle: fecha, volumen o peso de natas y lodos generados y firma del responsable.													300
Almacenar repuestos, partes, piezas, materiales y equipos metálicos dados de baja o generados por mantenimientos correctivos/preventivos en áreas que cumplan con lo establecido en el Art. 93 y en el Art. 94 De los lugares para el almacenamiento de desechos especiales del Acuerdo Ministerial 061 Edición Especial N° 316 - Registro Oficial - Lunes 4 de mayo de 2015.													150

Sub-plan	Año 1												Presupuesto
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
Ejecutar el correspondiente sistema de clasificación, prevención, minimización de la generación en la fuente, aprovechamiento o valorización, eliminación y disposición final de los residuos o desechos sólidos no peligrosos, el cual se sitúa en el PMA de la estación de servicio.													210
Costo del Plan de Manejo de Desechos													1440
Plan de Relaciones Comunitarias													
Difundir mediante volantes informativas de la manera más explícita y concisa, la situación ambiental actual de las instalaciones.													200
Presentar resultados globales de la gestión ambiental de la empresa en la página web correspondiente.													150
La gerencia de la administración de servicio debe implementar el mecanismo de respuesta a las solicitud verbales y escritas relacionadas a la gestión socio-ambiental, el mismo que se sitúa en el PMA.													230
Realizar un análisis de valoración económica respectivo de acuerdo al daño que ocurra, en caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la indemnización a la población del área social directa.	Esta medida se aplicará cuando se requiera, únicamente en el caso de que ocurrencia de un evento que requiera de la indemnización a la población del área social directa.												N/D¹
Realizar la cuantificación de daños materiales acuerdo al impacto que haya acontecido, en caso de la ocurrencia de un evento emergente que requiera de la compensación por impactos de naturaleza socio-ambiental.	Esta medida se aplicará cuando se requiera, únicamente en el caso de que ocurrencia de un evento que requiera de la compensación por impactos de naturaleza socio-ambiental.												N/D
Colaborar con la comunidad aledaña en actividades como talleres informativos o mingas de limpieza, en el caso de que dicha actividad sea solicitada.													200
Realizar un plan de reactivación económica en relación a las pérdidas estimadas con las partes afectadas, en caso de la ocurrencia de un evento emergente generado en la estación de servicio que ocasione el cese de las actividades económicas en el área inmediata.	Esta medida se aplicará cuando se requiera, únicamente en el caso de que ocurrencia de un evento que ocasione el cese de las actividades económicas en el área inmediata												N/D
Costo del Plan de Relaciones Comunitarias													780
Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas													
Ejecutar el restablecimiento de una estructura civil, propiedad privada que haya sido destruida o dañada por un incendio originado en las instalaciones.	El subplan se aplicará cuando se requiera.												2000
Costo del Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas													2000
Plan de rescate de vida silvestre													
El equipo consultor ha determinado que no aplica la ejecución de medidas en el presente subplan debido a que el área de estudio corresponde	No Aplicable												N/A

¹ N/D: El costo de esta medida no se puede determinar al momento, debido a que es necesaria la cuantificación o valoración económica de daños o pérdidas generadas por el evento emergente.

Sub-plan	Año 1												Presupuesto
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
a una zona intervenida y urbanísticamente consolidada.													
Costo del Plan de rescate de vida silvestre													0
Plan de Abandono y Entrega del Área													
Comunicar a la autoridad ambiental competente sobre el cese de las actividades operativas de la estación de servicio, en base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial 109 y su Art. 15.	El subplan se aplicará cuando se requiera, en el caso de que la gerencia decida el cese operativo de la actividad.												N/A
Ejecutar el “Programa de retiro y abandono del Área”, una vez aprobado el Plan de Cierre y Abandono por la autoridad competente,													N/A
Desconectar todos los sistemas en operación (equipos auxiliares como el generador eléctrico y sistemas eléctricos) y desmontaje y retiro de los sistemas de iluminación del canopy, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable por parte del fideicomiso.													100
Desalojar los productos almacenados (Diésel premium, Súper G-Prix y Ecopaís).													500
Retirar todas las estructuras destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia).													N/A
Disponer adecuadamente mediante la contratación de un gestor autorizado, los equipos partes y piezas destinadas al almacenamiento y distribución (tanques de almacenamiento, tuberías y bombas de transferencia).													1500
Desmontar y retirar los sistemas de iluminación, tratando en lo posible de recuperar todo el material reutilizable.													500
Desconectar y retirar las baterías sanitarias.													50
Eliminar estructuras menores de hormigón y metálicas teniendo en cuenta que al realizar estas labores deberá recuperarse en lo posible todo el material considerado como reutilizable tales como lámparas, letreros de aviso, ventanas, marcos, puertas, accesorios eléctricos y sanitarios, cielos rasos, etc.													1500
Sectorizar y almacenar los remanentes de demolición. Se tendrá que separar todo tipo de desecho como láminas metálicas (de techo), piezas de madera. El material de construcción no se dispondrá en vías públicas; las actividades tomarán lugar dentro de las instalaciones.													50
Desalojar el material o desechos generados por el desmantelamiento de las obras civiles por parte del contratista de Abandono.													50
Disponer residuos plásticos, chatarras, planchas metálicas, o materiales reutilizables, de una manera ambientalmente amigable como venta, o reutilización.													50
Presentar la Auditoría Ambiental de Cierre y Abandono a la autoridad ambiental competente.	1000												
Costo del Plan de Abandono y Entrega del Área													5300
Plan de Monitoreo y Seguimiento													
Ejecutar el monitoreo semestral de la calidad del agua del efluente de la trampa de grasas de la estación de servicio. Los parámetros y los													1060

Sub-plan	Año 1												Presupuesto
	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit a del RAOHE). Punto de monitoreo: 621769 E; 9765502 S													
De conformidad con el Art. 63 núm. 6 lit b del RAOHE, las aguas subterráneas de la red piezométrica (pozos de monitoreo del área de almacenamiento) deberán medirse de una frecuencia anual y se analizarán los parámetros establecidos en la norma técnica emitida del RAOHE. Punto de monitoreo: 621778 E; 9765524 S													400
Monitorear las emisiones a la atmósfera que se emiten por la fuente fija de combustión (generador eléctrico), siempre y cuando se superen las 300 horas de operación anual. Los parámetros y los valores máximos referenciales serán aquellos establecidos conforme lo descrito en la norma técnica del RAOHE. (Art. 63 núm. 6 lit c del RAOHE). Punto de monitoreo: 621789 E; 9765502 S													400
Llevar a cabo el monitoreo de emisiones fugitivas (COV's) en zonas de tanques y líneas de distribución de combustible, con frecuencia trimestral, y se deberá utilizar un medidor de campo photoionization detector (PID) de lectura directa utilizando el Método EPA 21 (determinación de fugas). (Art. 63 núm. 6 lit d del RAOHE). El monitoreo será anual, se ejecutará en las áreas de manholes que hayan sido instalados en la zona de islas, y los resultados se reportarán en el Informe de monitoreo interno. (Art. 66 del RAOHE). Punto de monitoreo: 621784 E; 9765508 S, 621781 E; 9765516 S, 621781 E; 9765519 S, 621779 E; 9765527 S, 621781 E; 9765516 S, 621780 E; 9765516 S													900
Realizar la entrega del Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) de la Estación de Servicio anualmente, dentro de los 30 días del mes enero del año siguiente. (Art. 63 RAOHE, 2019). El Informe de Monitoreo Ambiental (IMA) debe contener los resultados de todas las mediciones realizadas, establecidas en el Art. 63 núm. 6 del RAOHE).													200
Realizar la entrega del informe de Gestión Ambiental Anual (IGAA) hasta el treinta y uno de enero de cada año a la Autoridad Ambiental, el cual incluirá el análisis de todos los Planes de Manejo Ambiental que tenga aprobado el Operador y que será elaborado conforme la Norma Técnica emitida para el efecto. (Art. 70 RAOHE, 2019).													200
Realizar la entrega de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento una vez transcurrido un año (1) desde el otorgamiento de la licencia ambiental y posteriormente cada tres (3) años, misma que se presentará tres (3) meses posteriores a la finalización del periodo auditado (Art. 72 RAOHE, 2019).													2140
Costo del Plan de Monitoreo y Seguimiento													5300
Costo total anual en letras: Veintitrés mil doscientos sesenta 00/100													USD 23260

Contenido	
Capítulo 10:	Inventario forestal y valoración económica 10-1
10.1	Justificación técnica 10-1

Capítulo 10: Inventario forestal y valoración económica

10.1 Justificación técnica

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para la operación, y mantenimiento de la EDS ORELLANA, fue elaborado considerando lo establecido en la “Guía para la elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental Ex-Ante Categoría IV: Sector Hidrocarburos”, elaborada por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental (DNPCA), Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, el cual determina que

“En caso de que exista remoción de cobertura vegetal, deberá indicar que incorporará en el Estudio de Impacto Ambiental un capítulo destinado al Inventario Forestal y Valoración Económica de acuerdo a lo establecido a la Normativa Ambiental vigente.”

El inventario forestal y la valoración del inventario forestal en concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 134 y el Acuerdo Ministerial No. 076, no serán aplicados, puesto que el área de la actividad se ubica en una zona intervenida, en donde no es evidente la presencia de especies de importancia ecológica, y además no se comprenderán fases de remoción de cobertura vegetal, puesto que las instalaciones de la EDS fueron construidas hace ya varias décadas en una zona urbanística consolidada de la Ciudad de Guayaquil. El área de estudio, de acuerdo a la consulta de su código catastral, corresponde a una Zona de tipo Residencial.

Por lo expuesto anteriormente, no es procedente la elaboración del Inventario forestal y valoración económica, debido a que la actividad económica ya se encuentra en operación y, por tanto, no se requiere de la remoción de cobertura vegetal.

Contenido

Capítulo 11:	Conclusiones, Recomendaciones y Anexos	11-1
11.1	Conclusiones	11-1
11.1.1	Resumen de impactos	11-1
11.1.2	Evaluación de la Normativa Ambiental	11-2
11.2	Recomendaciones	11-3
11.3	Anexo A: Información cartográfica (formato JPEG)	11-5
11.4	Anexo B: Muestreos ejecutados para el Diagnóstico Ambiental	11-6
11.4.1	Muestreo de calidad del agua	11-6
11.4.2	Muestreo de COV's	11-7
11.4.3	Muestreo de calidad del aire	11-8
11.4.4	Muestreo de ruido ambiental	11-9
11.5	Anexo C: Registro fotográfico fechado	11-10
11.6	Anexo D: Evidencias del cumplimiento de la normativa	11-11
11.7	Anexo E: Documentos adicionales	11-12
11.8	Anexo F: Oficio aprobatorio de Términos de Referencia (incluye guía de respuestas)	11-13
11.9	Anexo G: Bibliografía y fuentes consultadas	11-14
11.10	Anexo H: Certificado de Acreditación del Laboratorio	11-16
11.11	Anexo I: Glosario de Términos	11-17
11.11.1	Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua	11-17
11.11.2	Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados	11-18
11.11.3	Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas	11-20
11.11.4	Anexo 4 Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión libro VI	11-21
11.11.5	Anexo 5 Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles	11-22
11.12	Anexo J: Resumen ejecutivo	11-23
11.13	Anexo K: Evidencias del componente socioeconómico	11-24
11.14	Anexo L: Documentos del promotor	11-25

Capítulo 11: Conclusiones, Recomendaciones y Anexos

11.1 Conclusiones

El Estudio de Impacto Ambiental Ex Post para la operación, y mantenimiento de la EDS ORELLANA, estuvo encaminado a efectuar una evaluación sistemática de la factibilidad, sustentabilidad y viabilidad ambiental de las instalaciones en cuestión, en cada una de las etapas que lo componen.

Los resultados, le permitirán a la gerencia de la empresa operadora conocer el tipo de aporte de las instalaciones sobre el medio en el cual se implanta, considerando que las variables que intervienen son contrastadas con los principales elementos bióticos y abióticos del medio, en conjunto con la legislación ecuatoriana vigente y otras ordenanzas que apliquen en las actividades analizadas.

El análisis de cada aspecto considerado en las etapas de operación y mantenimiento, ha generado medidas que forman parte del Plan de Manejo Ambiental, y que deberán ser cumplidas en los plazos establecidos por la gerencia de la empresa, garantizando así, su compromiso ambiental.

11.1.1 Resumen de impactos

Impactos para la fase de operación y mantenimiento

Se determinaron 6 impactos ambientales de baja magnitud de carácter negativo; se evidenciaron 2 impactos de moderada magnitud de carácter negativo, y se evidenciaron 4 impactos de tipo no significativo.

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter positivo de baja magnitud, relacionado con la generación de empleo local.

Impactos para la fase de cierre y abandono

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter negativo y de magnitud moderada.

Por otra parte, se identificaron 4 (cuatro) impactos ambientales negativos y de baja magnitud, al igual que se identificó 1 (uno) impacto positivo de baja magnitud, el cual guarda relación con la generación de empleo durante la fase de cierre y abandono.

Finalmente, se identificó 1 (uno) impacto no significativo proveniente de la limpieza y clausura del sistema segregado de trampa de grasas.

Impactos acumulativos

No existen condiciones que puedan afectar a la salud y seguridad de los vecinos y visitantes ocasionales; el equipo consultor establece que no existen impactos ambientales de tipo acumulativo.

11.1.2 Evaluación de la Normativa Ambiental

Del total de medidas propuestas (43), el equipo consultor determinó que 4 medidas sean consideradas como No Aplicables (N/A). Por tanto, la evaluación se ha desarrollado sobre un total de 39 medidas.

Tras la revisión técnica basada en la observación directa en la instalación y revisión de registros y evidencias de las acciones llevadas a cabo por la estación de servicio, se ha determinado que se han cumplido con 32 medidas (82%), hallándose 7 No Conformidades Menores (18%). No se hallaron No Conformidades Mayores ni Observaciones.

Resumen de riesgos

Riesgos endógenos

Se realizó la evaluación de cinco riesgos, y la evaluación es la siguiente:

- Riesgo de derrames: exposición frecuente, probabilidad muy alta, consecuencia muy grave de tipo daño material.
- Riesgo de incendios: exposición continuada, probabilidad media, consecuencia mortal y catastrófica de tipo daño personal y material.
- Riesgo de expoliciones: exposición ocasional, probabilidad alta, consecuencia mortal y catastrófica de tipo daño personal y material.
- Riesgo de falla mecánica: exposición frecuente, probabilidad muy alta, consecuencia muy grave de tipo daño material.
- Riesgo de falla operativa: exposición continuada, probabilidad media, consecuencia grave de tipo daño material.

Las frecuencias de tipo “Continuada” para los Incendios y Falla Operativa, fueron determinadas debido a que el personal estará expuesto al combustible en la actividad de despacho, al igual que las fallas operativas son probables durante toda la jornada laboral del personal. De igual manera, por la naturaleza de la actividad, por lo que los riesgos de Incendios pueden llegar a considerarse como moderados por la naturaleza de los productos que se manejan en las instalaciones.

Riesgos exógenos

Se identificaron 7 escenarios de riesgo tanto de la actividad hacia el ambiente, como del ambiente hacia la actividad.

Se identificaron 2 riesgos leves, correspondiente al escenario:

- E01: Generación de aguas servidas
- E02: Aguas residuales de SSTG

Se identificó un escenario de riesgo moderado, correspondiente a:

- E04: Conato de incendios generados en las instalaciones

Se identificó un escenario de riesgo grave, correspondiente a:

- E03: Liqueos, fugas y derrames de hidrocarburos

Se identificaron 3 riesgos con valoración Crítica, los cuales son los escenarios:

- E05: Terremotos, Sismos
- E06: Inundaciones
- E07: Epidemias

11.2 Recomendaciones

El equipo consultor asignado a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental Ex - Post de las instalaciones de la estación de servicio recomienda:

- Cumplir con las disposiciones dispuestas por el COE Nacional y/o cantonal referente a las medidas de prevención de contagio de COVID-19, en lo que respecta a movilización, distanciamiento, y aglomeración de personas.
- Cumplir con las exigencias y requisitos técnicos propuestos por la nueva agencia ARC en especial con el mecanismo y frecuencia de inspecciones de control de hermeticidad de tanques y tuberías.
- Revisar la caducidad de los extintores contra incendios con frecuencia anual, al igual que actualizar el Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos Cantonal, según la frecuencia establecida por la autoridad.
- Suministrar permanentemente los equipos de protección personal *EPP's* al personal de operación y mantenimiento en las diferentes áreas de trabajo y exigir su uso continuo mientras se encuentren en la jornada de trabajo en el interior de las instalaciones.

- Almacenar temporalmente los desechos peligrosos generados para ser entregados a gestores autorizados por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica para su recolección y su disposición final.
- Implementar el Plan de Capacitación, en el cual debe participar el personal administrativo y personal operativo.
- Registrar todas las actividades que se realicen para el cumplimiento del PMA a fin de que sirvan como evidencia para la ejecución de futuras Auditorías Ambientales de Cumplimiento.

11.3 Anexo A: Información cartográfica (formato JPEG)

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

- Provincia: Guayas
- Cantón: Guayaquil
- Parroquia: Tarquí

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



01 MAPA DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA

0 10 20 40 60 80 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.

PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09	Código: 50	Código: 12	Escala de trabajo:
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Parroquia: Tarquí	1:1.500
Fecha de elaboración:	Archivo:	01 MAPA DIVISIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA.mxd	
Diciembre, 2021			

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



02 MAPA BASE

0 10 20 40 60 80 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.

PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.


Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 02 MAPA BASE.mxd		

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación Orellana



LEYENDA

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- ~ Curvas de nivel
- ~ Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



03 MAPA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

0 3 6 12 18 24 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.

PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:400
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021		Archivo: 03 MAPA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.mxd	
Elaborado por:		Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.

ECUADOR 1:500

621800



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

La superficie ocupada por la EDS ORELLANA, no se encuentra dentro de áreas protegidas del Guayas.

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



04 MAPA ÁREAS PROTEGIDAS

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 04 MAPA ÁREAS PROTEGIDAS.mxd		
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 8621966		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

GEOLOGÍA


- Da: Depósitos Aluviales
- K6: Formación Cayo

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



05 MAPA GEOLÓGICO



DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.			
Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 05 MAPA GEOLÓGICO.mxd		
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

GEOMORFOLOGÍA

- Medio litoral

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



06 MAPA GEOMORFOLÓGICO

0 12,5 25 50 75 100 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR. GEOMORFOLOGÍA DEL ECUADOR Acción Ecológica

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO


Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 06 MAPA GEOMORFOLÓGICO.mxd		
Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677			



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

FISIOGRAFÍA Y SUELOS


- Zonas Excluidas

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



07 MAPA FISIOGRAFÍA Y SUELOS



DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09	Código: 50	Código: 12	Escala de trabajo:
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Parroquia: Tarqui	1:1.500
Fecha de elaboración:	Archivo:	07 MAPA FISIOGRAFÍA Y SUELOS.mxd	
Diciembre, 2021	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perímetro EDS Orellana

HIDROGEOLOGIA

	Permeabilidad:	Muy baja
	Tipo de Permeabilidad:	Fisuración
	Litología:	Areniscas Grauvacas Rocas volcánicas Argilitas
	Edad:	Cretáceo
-
	Permeabilidad:	Muy baja
	Tipo de Permeabilidad:	Fisuración
	Litología:	Areniscas Grauvacas Rocas volcánicas Argilitas
	Edad:	Cretáceo




SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

-  Centro poblado
 Vialidad
 Curvas de nivel
 Hidrografía
-  Sendero
 Rodera
 Casas y edificios



08 MAPA HIDROGEOLÓGICO



**DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD
Y CAMBIO CLIMÁTICO**

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas"
RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1 500
Fecha de elaboración:		Archivo: 08 MAPA HIDROGEOLÓGICO.mxd	

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

CUENCA HIDROGRÁFICA

- Cuenca: Río Guayas
- Vertiente: Pacífico
- Sistema: Guayas

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



09 MAPA CUENCAS HIDROGRÁFICAS

0 10 20 40 60 80 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR. MAPA DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS DEL ECUADOR INAMHI, 2012.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09	Código: 50	Código: 12	Escala de trabajo:
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Parroquia: Tarqui	1:1.500
Fecha de elaboración:	Archivo:	09 MAPA CUENCAS HIDROGRÁFICAS.mxd	
Diciembre, 2021			
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

CLIMA


- C2**
Clima subhúmedo con gran deficiencia en la época seca.
Megatérmico cálido.

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



10 MAPA CLIMÁTICO



DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.			
Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021		Archivo: 10 MAPA CLIMÁTICO.mxd	
Elaborado por:		Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

ISOYETAS

Precipitación (mm)
1000 - 1250

0-500	2000-3000
500-750	3000-4000
750-1000	4000-5000
1000-1250	5000-6000
1250-1500	6000-7000
1500-1750	>7000
1750-2000	

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

• Centro poblado	Sendero
— Vialidad	Rodera
Curvas de nivel	• Casas y edificios
Hidrografía	



11 MAPA ISOYETAS

0 10 20 40 60 80 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.
Mapa de Isoyetas Media Anual/serie 1981-2010 INAMHI, 2013.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO


Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 11 MAPA ISOYETAS.mxd		
Elaborado por:		Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

ISOTERMAS RANGO

Temperatura (°C)
24-26


0-2	14-16
2-4	16-18
4-6	18-20
6-8	20-22
8-10	22-24
10-12	24-26
12-14	

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



12 MAPA ISOTERMAS



DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.



Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 12 MAPA ISOTERMAS.mxd		

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO			
Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.			
Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Partecia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:4.000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 13 MAPA USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL.mxd		
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677		
 PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.			

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana
- MUESTREO CALIDAD DE AIRE**
- Punto de muestreo

PUNTO	X	Y	MES	AÑO
1	621789	9765502	Noviembre	2020

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



14 MAPA MUESTREO CALIDAD DE AIRE



FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivado: MAPA MUESTREO CALIDAD DE AIRE.mxd	Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

MUESTREO AGUA

- Punto de muestreo

PUNTO	X	Y	MES	AÑO
1	621763	9765524	Septiembre	2017
2	621763	9765524	Febrero	
3	621763	9765524	Septiembre	
4	621769	9765500	Febrero	2019
5	621769	9765502	Febrero	2020
6	621769	9765502	Noviembre	

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



15 MAPA MUESTREO AGUA



FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 15 MAPA MUESTREO AGUA.mxd	Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana
- Transectos de muestreo

Transecto	Descripción	Coordenada X	Coordenada Y
1	Transecto 1	621827	9765536
2	Transecto 2	621827	9765536
3	Transecto 3	621827	9765536
4	Transecto 4	621827	9765536
5	Transecto 5	621827	9765536

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



16 MAPA MUESTREO FLORA Y FAUNA



FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:2.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo:	16 MAPA MUESTREO FLORA Y FAUNA.m	
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 8621966		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana
- MUESTREO
RUIDO AMBIENTAL
- Punto de muestreo

PUNTO	X	Y	MES	AÑO
1	621787	9765503	Noviembre	2020
2	621765	9765493		
3	621763	9765520		
4	621780	9765534		

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



17 MAPA MUESTREO
RUIDO AMBIENTAL



FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1000

Fecha de elaboración: Diciembre, 2021 Archivo: 17 MAPA MUESTREO RUIDO AMBIENTAL.mxd

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

MUESTREO COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

- Punto de muestreo

PUNTO	X	Y	FECHA	AÑO
1	621704	9765500	NOVIEMBRE	2020
2	621705	9765500		
3	621706	9765500		
4	621707	9765500		
5	621708	9765500		

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



18 MAPA MUESTREO COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

0 0,0075 0,015 0,03 0,045 0,06 Kilometers

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.


Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 18 MAPA MUESTREO COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES.mxd		

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.




LEYENDA


- Vértices
- Perimetro EDS Orellana
- ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA FÍSICA**
 - Influencia Directa:**
0 - 200 m.
 - Influencia Indirecta:**
201 - 400 m.

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



19 MAPA ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA FÍSICA



FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.			
Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:6.000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 19 MAPA ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA FÍSICA.mxd		
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677		
		PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.	

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

ÀREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA BIÓTICA

- Influencia Directa:
0 - 150 m.
- Influencia Indirecta:
151 - 250 m.

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



20 MAPA ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA BIÓTICA



FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09	Código: 50	Código: 12	Escala de trabajo:
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Parroquia: Tarqui	1:4,000
Fecha de elaboración:	Archivo:	20 MAPA ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA BIÓTICA.mxd	
Diciembre, 2021	Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

ÀREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA SOCIAL

- Influencia Directa:
0 - 200 m.
- Influencia Indirecta:

N: 7260,93 m NE: 11083,74 m
S: 7533,17 m NO: 10702,33 m
E: 2908,46 m SE: 7703,75 m
O: 8792,67 m SO: 13803,65 m

Parroquia Tarquí

- Propietarios

- Predios propietarios

Orden	Nombre	Apellido	Identificación	Fecha	Observaciones
1	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
2	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
3	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
4	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
5	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
6	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
7	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
8	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
9	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
10	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
11	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
12	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
13	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
14	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	
15	Alfonso	Alfonso	Alfonso	2021	

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

●

 Centro poblado

—

 Vialidad

—

 Curvas de nivel

—

 Hidrografía

—


 Sendero

—

 Rodera

•

 Casas y edificios



21 MAPA ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA SOCIAL

0 0,0475 0,095 0,19 0,285 0,38

Kilómetros

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.

PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09	Código: 50	Código: 12	Escala de trabajo:
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Parroquia: Tarquí	1:6000

Fecha de elaboración: Diciembre, 2021 Archivo: 21 MAPA ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA SOCIAL.mxd

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA


- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

ÀREAS DE SENSIBILIDAD FÍSICA

- Baja
- Media
- Alta

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



22 MAPA ÁREAS DE SENSIBILIDAD FÍSICA

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tacuri	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 22 MAPA ÁREAS DE SENSIBILIDAD FÍSICA.mxd	Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

ÁREAS DE SENSIBILIDAD BIÓTICA

- Baja
- Media
- Alta

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



23 MAPA ÁREAS DE SENSIBILIDAD BIÓTICA

0 12,5 25 50 75 100 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09	Código: 50	Código: 12	Escala de trabajo:
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Parroquia: Tarqui	1:1.500
Fecha de elaboración:	Archivo:	23 MAPA ÁREAS DE SENSIBILIDAD BIÓTICA.mxd	
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana
- ÀREAS DE SENSIBILIDAD SOCIAL
 - Baja
 - Media
 - Alta
- Propietarios
- Predios propietarios


Parcela	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



24 MAPA ÁREAS DE SENSIBILIDAD SOCIAL



DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.			
Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:3000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021		Archivo: 24 MAPA ÁREAS DE SENSIBILIDAD SOCIAL.mxd	
Elaborado por:		Geog. Andriana Cadenas SENESCYT 862196677	
		PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.	

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.

ECUADOR 1:1.500

621800



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

COMUNIDADES

- Rosales 1
- Alborada XIV Etapa
- Urb. El Alcance
- Alborada XIII Etapa

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



25 MAPA COMUNIDADES

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO


Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09	Código: 50	Código: 12	Escala de trabajo:
Provincia: Guayas	Cantón: Guayaquil	Parroquia: Tarqui	1:1.500
Fecha de elaboración:	Archivo:	25 MAPA COMUNIDADES.mxd	
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA


- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



26 MAPA IMAGEN SATELITAL



DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:5.000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 26 MAPA IMAGEN SATELITAL.mxd		
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 8621966		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana
- Propietarios
- Predios propietarios

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



27 MAPA PROPIETARIOS

0 20 40 60 80 100 120 140 160 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.

PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:3000

Fecha de elaboración: AGOSTO, 2021 Archivo: 27 MAPA PROPIETARIOS.mxd

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677

PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

RIESGOS ENDÓGENOS

- Generación de aguas residuales
- Aguas residuales de SSTG
- Conato de incendios
- Liqueos, fugas y derrames de hidrocarburos

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



28 MAPA RIESGOS ENDÓGENOS

0 5 10 20 30 40 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivos 28 MAPA RIESGOS ENDÓGENOS.mxd		
Elaborado por:	Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 8621966		



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana

RIESGOS EXÓGENOS

- Terremotos
- Sismos
- Inundaciones
- Epidemias

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



29 MAPA RIESGOS EXOGENOS

0 10 20 40 60 80 Meters

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013. PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.


Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1.500
Fecha de elaboración: AGOSTO, 2021	Archivo: 29 MAPA RIESGOS EXÓGENOS.mxd		

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Ruta tanquero
- Punto partida Terminal Pascuales
- Punto llegada EDS ORELLANA

PUNTO	X	Y
PARTIDA	616569	9771204
LLEGADA	621784,78	9765531,93

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Sendero
- Vialidad
- Rodera
- Curvas de nivel
- Casas y edificios
- Hidrografía



30 MAPA RUTA TANQUERO

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.
PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:55.000
Fecha de elaboración: Diciembre, 2021	Archivo: 30 MAPA RUTA TANQUERO.mxd	Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677	



PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Estudio de Impacto Ambiental EX - POST por la Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio Orellana.



LEYENDA

- Vértices
- Perimetro EDS Orellana
- ▲ Puntos de control

PUNTO	X	Y
1	621803	9762635
2	621854	9762912
3	621711	9762601
4	621730	9762399
5	621709	9762384
6	621709	9762371
7	621708	9762364
8	621702	9762351
9	621678	9762380
10	621781	9762378
11	621706	9762382
12	621686	9762366
13	621718	9762369
14	621718	9762369

SIMBOLOGÍA CONVENCIONAL

- Centro poblado
- Vialidad
- Curvas de nivel
- Hidrografía
- Sendero
- Rodera
- Casas y edificios



31 MAPA PUNTOS DE CONTROL

0 0,0075 0,015 0,03 0,045 0,06 Kilometers

FUENTE: IGM. Capas de Información Geográfica Básica del IGM de libre acceso (codificación UTF-8), 2013.

PROYECCIÓN UNIVERSAL TRANSVERSAL DE MERCATOR WSG 1984, ZONA 17 SUR.

DIRECCIÓN DE AMBIENTE, SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fase: "Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas" RAOHE, 2019.

Código: 09 Provincia: Guayas	Código: 50 Cantón: Guayaquil	Código: 12 Parroquia: Tarqui	Escala de trabajo: 1:1000

Fecha de elaboración: Diciembre, 2021 Archivo: 31 MAPA PUNTOS DE CONTROL.mxd

Elaborado por: Geog. Andreina Cadenas SENESCYT 862196677

PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

11.4 Anexo B: Muestreos ejecutados para el Diagnóstico Ambiental

11.4.1 Muestreo de calidad del agua



**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
AMBIENTAL**

**DEPARTAMENTO :
SERVICIOS DE LABORATORIO**

Posummeriana Sur Km. 1 1/2, ESPOCH (Facultad de Ciencias)
RIOBAMBA - ECUADOR
Teléfono: (03) 3913183



**Servicio de
Acreditación
Ecuatoriano**

**Acreditación N° OAE LE 20 06-000
LABORATORIO DE ENSAYOS**

INFORME DE ENSAYO N°:

ST:

Nombre Peticionario:

Ata:

Dirección:

AG-446-17

427-17 ANÁLISIS DE AGUAS

ATIMASA S.A. (E/S ORELLANA)

Franklin Foucec

Alborada Etapa 13, Av. Francisco de Orellana, Solar 4, Diagonal

a Río Centro Norte

Guayaquil - Guayas

FECHA:

11 de Septiembre del 2017

NUMERO DE MUESTRAS:

1

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LAB:

2017/08/31 - 21:00

FECHA DE MUESTREO:

2017/08/31 - 11:00

FECHA DE ANÁLISIS:

2017/08/31 - 2017/09/11

TIPO DE MUESTRA:

Agua Residual

CÓDIGO CESTTA:

LAB-AG-436-17

CÓDIGO DE LA EMPRESA:

B-1

PUNTO DE MUESTREO:

**Alborada etapa 13 Av. Francisco Orellana solar 4 diagonal al río
Centro Norte**

Descarga Final de la Trampa de Grasa 17M 621763/9765524

Físico-Químico

Henry Moreira

ANÁLISIS SOLICITADO:

PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA:

CONDICIONES AMBIENTALES DE ANÁLISIS:

T máx.: 25,0 °C. T mín.: 15,0 °C

RESULTADOS ANALÍTICOS:

PARÁMETROS	MÉTODO /NORMA	UNIDAD	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (k=2)	VALOR LÍMITE PERMISIBLE (■)
Hidrocarburos totales	PEE/CESTTA/07 TNRCC 1005	mg/L	<0,20	±26%	<20
Demanda Química de Oxígeno	PEE/CESTTA/09 Standard Methods No. 5220 D	mg/L	<30	±14%	<120
Sólidos Totales	PEE/CESTTA/10 Standard Methods No. 2540 B	mg/L	<100	±12%	<1700
Bario	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,5	±15%	<5
Cromo	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,01	±17%	<0,5
Plomo	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,01	±18%	<0,5
Vanadio	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,05	±22%	<1



**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
AMBIENTAL**

**DEPARTAMENTO :
SERVICIOS DE LABORATORIO**

Panamericana Sur Km. 1 1/2, ESPOCH (Facultad de Ciencias)
RIOBAMBA - ECUADOR
Teléfono: (03) 3013183



Servicio de
Acreditación
Ecuatoriana

Acreditación N° OAE LE 2C 06-000
LABORATORIO DE ENSAYOS

Potencial Hidrógeno (IN SITU)	PEE/CESTTA/164 Standard Method 4500- H ⁺ B	Unidades de pH	7,52	±0,15	5-9
Conductividad eléctrica (INSITU)	PEE/CESTTA/199 Standard Method No. 2510 B	µS/cm	216	±4%	<2500

OBSERVACIONES:

- Muestra transportada en refrigeración.
- La columna marcada con (■) corresponde al límite máximo permitido indicado en la Tabla 4a de la Norma Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas). Solicitados por el cliente.
- Muestra puntual.

RESPONSABLE DEL INFORME:


CENTRO DE SERVICIOS
TÉCNICOS Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA AMBIENTAL
RESPONSABLE TÉCNICO



**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
AMBIENTAL**

**DEPARTAMENTO :
SERVICIOS DE LABORATORIO**

Panamericana Sur Km. 1 1/2, ESPOCH (Facultad de Ciencias)
RIORAMBA - ECUADOR
Teléfono: (03) 3013183



**Servicio de
Acreditación
Ecuatoriano**

**Acreditación N° OAE LE 2C 06-008
LABORATORIO DE ENSAYOS**

INFORME DE ENSAYO No:

ST:

Nombre Peticionario:

Ata:

Dirección:

AG-067-18

066- 18 ANÁLISIS DE AGUAS
ATIMASA S.A. (E/S ORELLANA)

Franklin Fonseca.

Alborada etapa 13, Av. Francisco de Orellana, Solar 4, Diagonal al
Río Centro Norte.

Guayaquil - Guayas

FECHA:

15 de Febrero del 2018

NUMERO DE MUESTRAS:

1

FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LAB:

2018/02/05 - 21:00

FECHA DE MUESTREO:

2018/02/05 - 10:30

FECHA DE ANÁLISIS:

2018/02/05 - 2018/02/15

TIPO DE MUESTRA:

Agua Residual

CÓDIGO CESTTA:

LAB-AG 067-18

CÓDIGO DE LA EMPRESA:

D-1

PUNTO DE MUESTREO:

Alborada etapa 13 Av. Francisco de Orellana, Solar 4, Diagonal al
Río Centro Norte. Descarga final de la trampa de grasa.

17M 0621763/ 9765524.

ANÁLISIS SOLICITADO:

Fisico-Químico.

PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA:

Henry Moreira.

CONDICIONES AMBIENTALES DE ANÁLISIS:

T máx.: 23,0 °C. T mín.: 15,0 °C

RESULTADOS ANALÍTICOS:

PARÁMETROS	MÉTODO /NORMA	UNIDAD	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (k=2)	VALOR LÍMITE PERMISIBLE
Hidrocarburos totales	PEE/CESTTA/07 TNRCC 1005	mg/L	0,72	± 24%	<120
Demanda Química de Oxígeno	PEE/CESTTA/09 Standard Methods No. 5220 D	mg/L	69	± 11%	<20
Sólidos Totales	PEE/CESTTA/10 Standard Methods No. 2540 B	mg/L	192	± 12%	<1700
Barrio	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,5	± 15%	<5
Cromo	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,01	± 17%	<0,5
Plomo	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,01	± 18%	<0,5
Vanadio	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,05	± 22%	<1
Potencial Hidrógeno (IN SITU)	PEE/CESTTA/164 Standard Method 4500- H ⁺ B	Unidades de pH	7,57	± 0,15	5-9



**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
AMBIENTAL**

**DEPARTAMENTO :
SERVICIOS DE LABORATORIO**

Panamericana Sur Km. 1 1/2, ESPOCH (Facultad de Ciencias)
RIOBAMBA - ECUADOR
Teléfono: (03) 3013183



Servicio de
Acreditación
Ecuatoriana

Acreditación N° OAE LE 2C 06-006
LABORATORIO DE ENSAYOS

Conductividad eléctrica (INSITU)	PEE/CESTTA/199 Standard Method No. 2510 B	$\mu\text{S/cm}$	352	$\pm 4\%$	<2500

OBSERVACIONES:

- Muestra transportada en refrigeración.
- La columna: Valor límite permisible, está fuera del alcance de la acreditación del SAE. Contempla los límites máximos permisibles indicados en la Tabla 4a de la Rosh: Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas). Solicitados por el cliente.
- Muestra puntual.

RESPONSABLE DEL INFORME:



Dr. Mauricio Alvarez
RESPONSABLE TÉCNICO



**CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
AMBIENTAL**

**DEPARTAMENTO :
SERVICIOS DE LABORATORIO**

Panamericana Sur Km. 1 1/2, ESPOCH (Facultad de Ciencias)
RIORAMBA - ECUADOR
Teléfono: (03) 3013183



**Servicio de
Acreditación
Ecuatoriano**

**Acreditación N° OAE LE 20 05-008
LABORATORIO DE ENSAYOS**

INFORME DE ENSAYO No:
ST:

AG-360-18
347- 18 ANÁLISIS DE AGUAS

Nombre Peticionario:
Atn.
Dirección:

ATIMASA S.A. (E/S ORELLANA)
Franklin Fonseca
Alberada Elapa 13 Av. Francisco Orellana Solar 4 diagonal
al Río Centro Norte
Guayaquil - Guayas

FECHA:
NÚMERO DE MUESTRAS:
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN EN LAB:
FECHA DE MUESTREO:
FECHA DE ANÁLISIS:
TIPO DE MUESTRA:
CÓDIGO CESTTA:
CÓDIGO DE LA EMPRESA:
PUNTO DE MUESTREO:

11 de Septiembre del 2018
1
2018/08/30 - 20:00
2018/08/30 - 11:00
2018/08/30 - 2018/09/11
Agua Residual
LAB-AG-359-18
B-2
Alberada Elapa 13 Av. Francisco Orellana Solar 4 diagonal
al Río Centro Norte. Descarga final de la trampa de grasa.
17M 0621763/9765524
Físico-Químico
Henry Moreira
T máx: 25,0 °C. T mín: 15,0 °C

ANÁLISIS SOLICITADO:
PERSONA QUE TOMA LA MUESTRA:
CONDICIONES AMBIENTALES DE ANÁLISIS:

RESULTADOS ANALÍTICOS:

PARÁMETROS	MÉTODO /NORMA	UNIDAD	RESULTADO	INCERTIDUMBRE (k=2)	VALOR LÍMITE PERMISIBLE
Hidrocarburos totales	PEE/CESTTA/07 TNRCC 1005	mg/L	<0,2	±26%	<20
Demanda Química de Oxígeno	PEE/CESTTA/09 Standard Methods No. 5220 D	mg/L	50	±12%	<120
Sólidos Totales	PEE/CESTTA/10 Standard Methods No. 2540 B	mg/L	108	±25%	<1700
Bario	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,5	±15%	<5
Cromo	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,01	±17%	<0,5
Plomo	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,01	±18%	<0,5
Vanadio	PEE/CESTTA/174 EPA 200.7 ICP-AES Rev 4.4 1994	mg/L	<0,05	±22%	<1
Potencial Hidrógeno (IN SITU)	PEE/CESTTA/164 Standard Method 4500- H ⁺ B	Unidades de pH	7,44	±0,15	5-9

	CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL DEPARTAMENTO : SERVICIOS DE LABORATORIO Panamericana Sur Km. 1 ½, ESPOCH (Facultad de Ciencias) RIORAMBA - ECUADOR Teléfono: (03) 3013183	 Servicio de Acreditación Ecuatoriano Acreditación N° OAE LE 20 06 008 LABORATORIO DE ENSAYOS

Conductividad eléctrica (INSITU)	PEE/CESTTA/199 Standard Method No. 2510 B	$\mu S/cm$	198,3	±4%	<2500

OBSERVACIONES:

- Muestra transportada en refrigeración.
- La columna: Valor límite permisible, está fuera del alcance de la acreditación del SAE. Contempla los límites máximos permisibles indicados en la Tabla 4a del RAHIO: Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas). Solicitados por el cliente.
- Muestra puntual.

RESPONSABLE DEL INFORME:


Dr. Mauricio Álvarez
RESPONSABLE TÉCNICO





SGS del Ecuador S.A.

Quito - Av. Rocaforte de la S. Francisco 100 y Comercio.
Edif. Alameda. Telf: 001 371 2110
Guayaquil - Av. Francisco de Orellana con Carlos Eugenio
Ayala y José María Borrero y Avenida de la U.C.A.
Telf: 001 371 2110 ext. 224
Miembro del Grupo SGS (Sociedad Global de Certificación)

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN
ECUATORIANO No. SAE LEN 06-003



Nº 0068344

Laboratorio AFL
SGS DEL ECUADOR S.A.
Av. de las Américas Calle Eugenio Almazán y José Mejía
Edificio Sonopal 2do piso
Guayaquil - Ecuador

ATIMASA S.A. ORELLANA
Av. Francisco de Orellana Alborada 13ava Etapa

Informe Analítico: GU19-00136 Rev. 0

Pág. 1 de 3

SGS Orden No.:	Proyecto Municipio		
Asunto:	Análisis Químico		
Características:	AGUA RESIDUAL		
Referencia del Cliente:	Muestreo realizado por personal de SGS		
Lugar de Recepción:	Guayaquil		
Sub Título 1 Requerimiento en Informe:	Límite Máximo Permisible		
Fecha de Recepción:	24/Ene/2019		
Cantidad de Muestras:	1		
Fecha de Inicio del Ensayo:	24/Ene/2019	Fecha de Finalizado el Ensayo:	05/Feb/2019
Resultados de los Ensayos:	Consulte la página siguiente(s).		

Detalles de muestra(s) analizada(s):

Item No.	Identificación de Muestra
GU19-00136.001	AGUA RESIDUAL -

Método de Ensayo:

Ensayo	Metodología
pH in Situ	LAB-GYE-ME-403 Basado en AOAC 973.41 :19th 2012 Determinación de pH in Situ
Temperatura	LAB-GYE-ME-123 Basado en Standard Methods 2550B :22th 2012 Determinación de Temperatura in Situ
Demanda Química de Oxígeno	LAB-GYE-ME-68 Basado en Standard Methods 5220B :22th 2012 Determinación de Demanda Química de Oxígeno
Hidrocarburos Totales de Petróleo	LAB-GYE-ME-175 Basado en EPA 1664 Determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo en aguas
Conductividad a 25°C	LAB-GYE-ME-77 Basado en Standard Methods 2510B:22th 2012 Determinación de Conductividad Eléctrica
Sólidos Totales	LAB-GYE-ME-138 Basado en Standard Methods 2540B :22th 2012 Determinación de Sólidos Totales en aguas
Metales	LAB-GYE-ME-86 Basado en Standard Method 3111B :22th 2012 Determinación de metales pesados por AA flama

Valido solo el informe original.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Este informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las limitaciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no exime a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción. La validez, exactitud y/o interpretación de estos Resultados Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO

© 2000 Blackwell Science Ltd

- [illegible]

E. coli O157:H7 infection

- (f) The following information is required to be provided to the Commission:

- [illegible]

1. A complex plane change in space (this is very important) – complex plane is a region where stability is checked. In the complex plane, the stability of the system is checked. The stability of the system is checked in the complex plane. The stability of the system is checked in the complex plane.
2. The complex plane is a region where stability is checked. The stability of the system is checked in the complex plane. The stability of the system is checked in the complex plane. The stability of the system is checked in the complex plane.
3. The complex plane is a region where stability is checked. The stability of the system is checked in the complex plane. The stability of the system is checked in the complex plane. The stability of the system is checked in the complex plane.
4. The complex plane is a region where stability is checked. The stability of the system is checked in the complex plane. The stability of the system is checked in the complex plane. The stability of the system is checked in the complex plane.

† *Statistical significance*

1. *What is the purpose of the research?* The purpose of the research is to determine the effect of the use of the Internet on the learning of English as a second language. The research is a quantitative study that aims to measure the effect of the use of the Internet on the learning of English as a second language.
2. *What is the research design?* The research design is a quantitative study that aims to measure the effect of the use of the Internet on the learning of English as a second language. The research is a quantitative study that aims to measure the effect of the use of the Internet on the learning of English as a second language.
3. *What is the sample?* The sample is a group of 100 students who are learning English as a second language. The sample is a group of 100 students who are learning English as a second language.
4. *What is the data collection method?* The data collection method is a questionnaire. The data collection method is a questionnaire.
5. *What is the data analysis method?* The data analysis method is a statistical analysis. The data analysis method is a statistical analysis.
6. *What is the conclusion?* The conclusion is that the use of the Internet has a positive effect on the learning of English as a second language. The conclusion is that the use of the Internet has a positive effect on the learning of English as a second language.

- doi:10.1371/journal.pone.0131001.g002

- 1.225. *Univariate analysis of the association between individual risk factors and the presence of a fracture of the femoral neck in the elderly*

22. *Chrysomelidae* (Coleoptera) collected from projects of the Serra do Mar National Park, São Paulo, Brazil, 1999-2000. *Chrysomelidae* (Coleoptera) coletados em projetos de Serra do Mar Nacional Park, São Paulo, Brasil, 1999-2000.

- 5.4. The Government provides the following information on the progress of the implementation of the recommendations of the Committee:

14. *St. Louis, Missouri: American Medical Association, 1997.*

- † For each of the two groups, the mean and standard deviation of the number of correct responses were calculated. In addition, the mean and standard deviation of the number of correct responses were calculated for each of the two groups. The mean and standard deviation of the number of correct responses were calculated for each of the two groups. The mean and standard deviation of the number of correct responses were calculated for each of the two groups.

28. In the following paragraphs, we will discuss the various factors that influence the rate of change in the environment. We will also discuss the various factors that influence the rate of change in the environment.

5. See www.irs.gov/efile, available at <http://www.irs.gov/efile> (last visited Jan. 10, 2007) (providing information on e-file); <http://www.irs.gov/efile>, available at <http://www.irs.gov/efile> (last visited Jan. 10, 2007) (providing information on e-file).

5. In parallel to his discussion, he argued as follows: the person who has a

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

- © 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

- [illegible]

- © 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

- © 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

- Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

- to the following question: if a female's

- ¹ del Viceré y del Consejo de Indias, según el expediente de la causa por el Sr. D. Juan de Ovando, en la Real Audiencia de Santiago, 1564. Colección de la Real Academia de la Historia, Madrid.

- © 2006 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

- [illegible]

- © 2011 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 270: 105–114

- Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com> at 11:02 11 November 2014

- the authors of the study. The authors of the study are not responsible for the content or the use of the information presented in this article.

10. *Indicate the number of the best response to each question.*

28. *Interpretation of the term "person with a criminal record" – Article 10 of Directive 2008/90/EC of the Council of the European Union, signed in Brussels on 28 November 2008, and the Directive of the Council of the European Union of 28 November 2008 (2008/90/EC) on the mutual recognition of judgments and decisions imposing measures for restriction of liberty in the field of criminal law.*

- and the authors are grateful to the following: Christopher K. Fox for his help in the preparation of the manuscript; and the following: Dr. J. H. D. E. J. de Vries for his help in the preparation of the manuscript.

- doi:10.1017/S0022292412001619 Published online by Cambridge University Press

- doi:10.1017/S0022292412001709 Printed in the United Kingdom

8. *Freezing Time, Determination of Freezing Point Depression*

- © 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

- Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc. This publication is registered at the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923. Organizations in the USA who are also registered with the Copyright Clearance Center may therefore copy material (beyond the limits permitted by sections 107 and 108 of US copyright law) subject to payment to CCC of the per copy fee of \$12.00, code 0885-6266/2006 \$12.00. This consent does not extend to multiple copying for promotional or commercial purposes. ISI Tear Sheet Service, 3501 Market Street, Philadelphia, PA 19104, USA, is authorized to supply single copies of separate articles for private use only. Organizations authorized by the Copyright Licensing Agency may also copy material subject to the usual conditions. For all other use, permission should be sought from John Wiley & Sons, Inc.



SGS del Ecuador S.A.

Quito - Av. República de El Salvador #3333 y Simón Bolívar
Caj. Almacén 2000, piso 6, tel. 223 2710
Guayaquil - Av. De los Americanos #1000 y Terminal El Guano
Avenida y calle Simón Bolívar al Terminal de B.O.A.
Caj. Almacén 2000, piso 6, tel. 223 2710
Móvil: 099 3198 000, 325
Móvil: 099 3198 000 (Servicio al Cliente de Transacción)

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO
POR EL SERVICIO DE ACREDITACIÓN
ECUATORIANO No. SAE LEN 06-003



Nº 0068345

Informe Analítico: GU19-00136 Rev. 0

Pág. 2 de 3

Emisión en Guayaquil, 05 Febrero 2019.


Dra. María del Carmen Morante
Jefe de Laboratorio CQFG 2028

Válido solo el informe original.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Este informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresa en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento.
Se informa a cualquier otro usuario del presente documento que la información contenida en el mismo refleja las hallazgos de la compañía solo al momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiera alguna. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no existe a los pases de una transacción de otorgar todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción.
La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

Informe Analítico: GU19-00136 Rev. 0

Pag. 3 de 3

Detalles de la muestra analizada

Item No.: GU19-00136.001
 Identificación de Muestra: AGUA RESIDUAL -
 Referencia del Cliente: Coordenadas: X: 0621769
 Y: 9766600

Resultados de los Ensayos:

Ensayo	Resultados	Unidad	Requisitos (**)
			Límite Máximo Permisible
pH In Situ	6.50	pH unit	6-9
Temperatura In Situ	28.00	°C	<40.0
Demanda Química de Oxígeno	288.87	mg/l	500.0
Hidrocarburos Totales de Petróleo(A)	<1.00	mg/l	20.0
Conductividad a 25°C	301.00	µS/cm	-
Sólidos Totales	251.00	mg/l	1600.0
Plomo(A)	<0.40	mg/l	0.5

* Los resultados marcados con (A) no están dentro del rango de medición en el alcance de la Acreditación de SAE.*

(**) Requisitos: Tabla 6. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público

N.D. = No Detectado N.A. = No Analizado -- = No Aplicable

Válido solo el informe original.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Este Informe no podrá ser reproducido, total o parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento.

Se informa a cualquier otro usuario del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la compañía solo al momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiere algunas. La Compañía no es responsable ante su Cliente y el presente documento no sirve a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción. La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

A SOLICITUD DE DIRECCIÓN	:	ATIMASA S.A ORELLANA
ASUNTO	:	Av. Francisco de Orellana Alameda 13ava Etapa
PRODUCTO	:	Análisis Físico Químico
CANTIDAD DE MUESTRAS	:	AGUA RESIDUAL
LUGAR Y FECHA DE RECEPCIÓN	:	01 muestra
CARACTERÍSTICAS	:	Guayaquil, Enero 24 de 2019
LUGAR DE TOMA DE MUESTRAS	:	AGUA RESIDUAL
REFERENCIA DEL CLIENTE	:	-
FECHA DE INICIADO EL ENSAYO	:	Muestreo realizado por personal de SGS
FECHA DE FINALIZADO EL ENSAYO	:	Enero, 28 de 2019
	:	Febrero, 06 de 2019

DETERMINACIÓN Nombre	MÉTODO DE ENSAYO Norma/Referencia/Nombre
Metales	EW_EPA200.8

DETERMINACIÓN		RESULTADO	Límite de Cuantificación	Límite de Detección	Tabla 8 Tulama. Límites de descarga al sistema de alcantarillado público
NOMBRE	UNIDAD				Límite Máximo Permisible
Bario	mg/L	0.0311	0.0003	0.0001	-
Cromo	mg/L	0.0030	0.0003	0.0001	0.5
Vanadio	mg/L	0.0082	0.0003	0.0001	-
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA:		AGUA RESIDUAL. Coordenadas: X: 17M 0621769 Y: UTM 9765500			
OBSERVACIONES:					

Resultado proporcionado por Laboratorio Subcontratado cuya competencia para la ejecución de este ensayo fue evaluado mediante el procedimiento LAB-P-01.

Emitido en Guayaquil (Ecuador), el 07 de Febrero de 2019


Dra. María del Carmen Morante
Jefe de Laboratorio
CQFG 2028

LAB-R-P08-01
Rev01

Válido solo el Informe original.

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Este Informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el cuadro documentario.

Se informa a cada parte del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la compañía en el momento de su información y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiera alguna. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no tiene a las partes del una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción.

La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

CONDICIONES GENERALES DE SERVICIO

1. Objeto

- 1.1. El presente es un contrato de prestación de servicios de carácter personal, cuyo objeto es la prestación de los servicios de consultoría y asesoría en materia de gestión empresarial, que se detallan en el Anexo I, que forma parte integrante del presente contrato.

- 1.2. El presente contrato se celebra entre las partes con plena capacidad legal y libre voluntad, sin que medie coacción, fraude o violencia alguna.

- 1.3. El presente contrato se celebra entre las partes con plena capacidad legal y libre voluntad, sin que medie coacción, fraude o violencia alguna.

2. Identificación de las partes

- 2.1. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.2. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.3. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.4. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.5. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.6. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.7. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.8. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.9. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.10. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.11. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.12. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.13. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.14. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.15. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.16. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.17. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.18. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.19. La parte contratante es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

- 2.20. La parte contratada es la persona física o jurídica que se identifica en el presente contrato como tal.

3. Objeto del contrato

- 3.1. El presente contrato

- 3.2. El presente contrato

- 3.3. El presente contrato

- 3.4. El presente contrato

- 3.5. El presente contrato

- 3.6. El presente contrato

- 3.7. El presente contrato

- 3.8. El presente contrato

- 3.9. El presente contrato

4. Plazo y duración

- 4.1. El presente contrato

- 4.2. El presente contrato

- 4.3. El presente contrato

- 4.4. El presente contrato

- 4.5. El presente contrato

- 4.6. El presente contrato

- 4.7. El presente contrato

- 4.8. El presente contrato

- 4.9. El presente contrato

- 4.10. El presente contrato

- 4.11. El presente contrato

- 4.12. El presente contrato

- 4.13. El presente contrato

- 4.14. El presente contrato

- 4.15. El presente contrato

- 4.16. El presente contrato

- 4.17. El presente contrato

- 4.18. El presente contrato

- 4.19. El presente contrato

- 4.20. El presente contrato

- 4.21. El presente contrato

- 4.22. El presente contrato

- 4.23. El presente contrato

- 4.24. El presente contrato

- 4.25. El presente contrato

- 4.26. El presente contrato

- 4.27. El presente contrato

- 4.28. El presente contrato

- 4.29. El presente contrato

- 4.30. El presente contrato

- 4.31. El presente contrato

- 4.32. El presente contrato

- 4.33. El presente contrato

- 4.34. El presente contrato

- 4.35. El presente contrato

- 4.36. El presente contrato

- 4.37. El presente contrato

- 4.38. El presente contrato

- 4.39. El presente contrato

- 4.40. El presente contrato

- 4.41. El presente contrato

- 4.42. El presente contrato

- 4.43. El presente contrato

- 4.44. El presente contrato

- 4.45. El presente contrato

- 4.46. El presente contrato

- 4.47. El presente contrato

- 4.48. El presente contrato

- 4.49. El presente contrato

- 4.50. El presente contrato

- 4.51. El presente contrato

Nombre de la Empresa ORELLANA(PRIMAX-ATIMASA)



Foto No.1



Foto No.2



Foto No.3

Coordenadas:

(X) 0821789

(Y) 9765500



Foto No.4

Lugar en el que se realizan las actividades de laboratorio:

Laboratorio AFL de SGS DEL ECUADOR S.A.
Av. de las Américas Calle Eugenio Almazán y José Mejía
Edificio Sonapal 2do piso
Guayaquil - Ecuador

ATIMASA S.A ORELLANA

Av. Francisco de Orellana Alborada 13ava Etapa
DramirezB@primax.com.ec
2590230

Informe Analítico: GU19-02222 Rev. 0

Pag. 1 de 3

SGS Orden No. :	Proyecto Municipio		
Asunto :	Análisis Químico		
Características :	AGUA RESIDUAL		
Referencia del Cliente :	Muestreo realizado por personal de SGS		
Lugar de Recepción :	Guayaquil		
Sub Título 1 Requerimiento en Informe :	Limites permisibles en el punto de descarga de efluentes		
Fecha de Recepción :	07/Nov/2019		
Cantidad de Muestras :	1		
Fecha de Iniciado el Ensayo :	07/Nov/2019	Fecha de Finalizado el Ensayo :	14/Nov/2019
Resultados de los Ensayos :	Consulte la página siguiente(s).		

Detalles de muestra(s) analizada(s) :

Item No.	Identificación de Muestra
GU19-02222.001	AGUA RESIDUAL -

Método de Ensayo :

Ensayo	Metodología
pH in Situ	LAB-GYE-ME-403 Basado en AOAC 973.41 :19th 2012 Determinación de pH in Situ
Temperatura	LAB-GYE-ME-123 Basado en Standard Methods 2550B :22th 2012 Determinación de Temperatura in Situ
Conductividad a 25°C	LAB-GYE-ME-77 Basado en Standard Methods 2510B:22th 2012 Determinación de Conductividad Eléctrica
Hidrocarburos Totales de Petróleo	LAB-GYE-ME-175 Basado en EPA 1664, 1999 Determinación de Hidrocarburos Totales de Petróleo en aguas
Demanda Química de Oxígeno	LAB-GYE-ME-66 Basado en Standard Methods 5220B :22th 2012 Determinación de Demanda Química de Oxígeno
Sólidos Totales	LAB-GYE-ME-138 Basado en Standard Methods 2540B :22th 2012 Determinación de Sólidos Totales en aguas
Metales	LAB-GYE-ME-69 Basado en Standard Method 3111B :22th 2012 Determinación de metales pesados por AA flama

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Válido solo el informe original.

Este informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener a cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento.

Se informa a cualquier otro usuario del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la compañía solo al momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiera alguna. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no exime a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción.

La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

Informe Analítico: GU19-02222 Rev. 0

Pag. 2 de 3

Emitido en Guayaquil, 15 Noviembre 2019


Dra. María del Carmen Morante
Jefe de Laboratorio CQFG 2028

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Valido solo el informe original.

Este informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento.

Se informa a cualquier otro usuario del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la compañía solo al momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiera alguna. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no exime a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción.

La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

Informe Analítico: GU19-02222 Rev. 0

Pag.3 de 3

Detalles de la muestra analizada

Item No. : GU19-02222.001
Identificación de Muestra : AGUA RESIDUAL -
Referencia del Cliente : Fecha de muestreo: 07/11/2019
Coordenadas: X: 17M 0621766
Y: UTM 9765494
Método de muestreo: LAB-GYE-ME-642
Plan de muestreo: LAB-GYE-R-109-01
Condiciones ambientales: Temperatura: 30.8°C
HR: 55,1%
Personal de muestreo: Francisco Sanchez, Carlos Robles, Carlos Freire, Carlos Garcia

Resultados de los Ensayos :

Ensayo	Resultados	Unidad	Requisitos (**) Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes
pH In Situ	7,09	pH unit	5<pH<9
Temperatura In Situ	28,60	°C	-
Conductividad a 25°C	201,50	µS/cm	<2500
Hidrocarburos Totales de Petróleo(A)	<1,40	mg/l	<20
Demanda Química de Oxígeno(A)	16,80	mg/l	<120
Sólidos Totales	114,00	mg/l	<1700
Plomo(A)	<0,15	mg/l	<0.5

Los resultados marcados con (A) no están dentro del rango de medición en el alcance de la Acreditación de SAE.

(**) Requisitos: Tabla 4, RAOHE Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y descargas líquidas

N.D.= No Detectado N.A. = No Analizado - = No Aplicable

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Válido solo el informe original.

Este informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento*.

Se informa a cualquier otro usuario del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la compañía solo al momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiera alguna. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no exime a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción.

La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

Lugar en el que se realizan las actividades de laboratorio:

Laboratorio AFL de SGS DEL ECUADOR S.A.
 Av. de las Américas Calle Eugenio Alvarado y José Mejía
 Edificio Sonopal 2do piso
 Guayaquil - Ecuador

ATIMASA S.A ORELLANA

Av. Francisco de Orellana Alborada 13ava Etapa
 DramirezB@primax.com.ec
 2590230

Informe Analítico: SC19-00337 Rev. 0

Pag. 1 de 2

SGS Orden No. : PROYECTO MUNICIPIO
 Asunto : Análisis Químico
 Características : AGUA RESIDUAL
 Referencia del Cliente : Muestreo realizado por personal de SGS
 Lugar de Recepción : Guayaquil
 Sub Título 1 Requerimiento en Informe : Incertidumbre
 Sub Título 2 Requerimiento en Informe : Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes
 Fecha de Recepción : 07/Nov/2019
 Cantidad de Muestras : 1
 Fecha de Iniciado el Ensayo : 07/Nov/2019 Fecha de Finalizado el Ensayo : 22/Nov/2019
 Resultados de los Ensayos : Consulte la página siguiente(s).

Detalles de muestra(s) analizada(s) :

Item No.	Identificación de Muestra
SC19-00337.001	AGUA RESIDUAL -

Método de Ensayo :

Ensayo	Metodología
Metales	APHA 3120B-ICP

Resultado proporcionado por Laboratorio Subcontratado cuya competencia para la ejecución de este ensayo fue evaluado mediante el procedimiento LAB-P-01.

Emitido en Guayaquil, 22 Noviembre 2019


 Dra. Maria del Carmen Morante
 Jefe de Laboratorio CQFG 2028

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Válido solo el informe original

Este informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento.

Se informa a cualquier otro usuario del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la compañía solo al momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiera alguna. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no exime a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción.

La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

Informe Analítico: SC19-00337 Rev. 0

Pag.2 de 2

Detalles de la muestra analizada

Item No. : SC19-00337.001
 Identificación de Muestra : AGUA RESIDUAL -
 Referencia del Cliente : Fecha de muestreo: 07/11/2019
 Coordenadas: X: 17M 0621766
 Y: UTM 9765494
 Método de muestreo: LAB-GYE-ME-642
 Plan de muestreo: LAB-GYE-R-109-01
 Condiciones ambientales: Temperatura: 30.9°C
 HR: 55,1%
 Personal de muestreo: Francisco Sanchez, Carlos Robles, Carlos Freire, Carlos García

Resultados de los Ensayos :

Ensayo	Resultados	Unidad	Requisitos (**) Incertidumbre	Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes
Cromo	<0,0024	mg/l	--	<0,5
Vanadio	<0,0010	mg/l	--	<1
Bario	0,56	mg/l	0,1452	<5

(**) Requisitos: Tabla 4, RAOHE Límites permisibles para el monitoreo ambiental permanente de aguas y descargas líquidas
 N.D. = No Detectado N.A. = No Analizado -- = No Aplicable

LOS RESULTADOS OBTENIDOS CORRESPONDEN AL ENSAYO SOLICITADO EN LA MUESTRA RECIBIDA.

Válido solo el informe original.

Este informe no podrá ser reproducido, parcialmente sin autorización de SGS del Ecuador S.A.

Este documento es emitido, a pedido del cliente, bajo las condiciones generales de servicio de la compañía impresas en el reverso. El cliente debe tener en cuenta las definiciones de limitación de responsabilidad, indemnización y jurisdicción contenidas en el citado documento.

Se informa a cualquier otro usuario del presente documento que la información contenida en el mismo refleja los hallazgos de la compañía solo al momento de su intervención y dentro de los límites de las instrucciones del Cliente, si hubiera alguna. La Compañía es únicamente responsable ante su Cliente y el presente documento no exime a las partes de una transacción de ejercer todos sus derechos y obligaciones en virtud de los documentos de la transacción.

La validez, cumplimiento e interpretación de estas Condiciones Generales de Servicio se rigen por las Leyes del Ecuador.

Nombre de la Empresa: PRIMAX S/A ORELLANA
Código: GU19-02222; SC19-00337



Foto No.1



Foto No.2



Foto No.3

Coordenadas:
(X) 0611765
(Y) 9765494



Foto No.4

INFORME SOBRE EL MONITOREO AMBIENTAL INTERNO DE DESCARGAS LÍQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA:	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.-ORELLANA								
PERIODO/AÑO:	Primer Semestre 2020								
NOMBRE DEL LABORATORIO:	Laboratorio de Análisis Ambiental de Productos y Servicios Industriales LAB-PSI (Acreditado por la SAE)								
PUNTO DE MUESTREO: Efluente Trampa de Grasa	pH	CE uS/cm	TPH mg/l	DQO mg/l	ST mg/l	Ba mg/l	Cr mg/l	Pb mg/l	V mg/l
FECHA: 15/6/2020 10:00:00									
CODIGO DE LA MUESTRA: 1256	7,6	145,3	<4	<50	106	<1,8	<0,1	<0,2	<0,8
PUNTO DE DESCARGA DEL EFLUENTE:	Alcantarillado sanitario								
COORDENADAS(UTM):	621769 E 9765502 N								
COORDENADAS GEOGRÁFICAS :	2°7'13.18" S 79°54'18.05" W								
Tipo de Descarga:	Aguas Grises								
Caudal Promedio:	0,016 m3/día								
Tratamiento Previo a la descarga	Pretratamiento en trampa de grasas								
Otras Características:									

Los ensayos marcados con () no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.

**Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E. 1215, R.O. No.265, febrero 13 del 2001. Tabla 4a) Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas).



Ing. Juleisy Macías Cedeño
Coordinadora de Análisis LAB-PSI Aguas-Suelos

Guayaquil, 18 de junio de 2020

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial. Las incertidumbres calculadas están a disposición del cliente. Los resultados obtenidos corresponden solo a la muestra ensayada

INFORME SOBRE EL MONITOREO AMBIENTAL INTERNO DE DESCARGAS LIQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA:	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.-ORELLANA								
PERIODO/AÑO:	Segundo Semestre 2020								
NOMBRE DEL LABORATORIO:	Laboratorio de Análisis Ambiental de Productos y Servicios IndustrialesLAB-PSI (Acreditado por el SAE)								
PUNTO DE MUESTREO: Efluente Trampa de Grasa	pH	CE uS/cm	TPH mg/l	DQO mg/l	ST mg/l	Ba mg/l	Cr mg/l	Pb mg/l	V mg/l
FECHA:20/11/2020 12:30:00									
CODIGO DE LA MUESTRA: 2846	8	141	<4	<50	198	<1,8	<0,1	<0,2	<0,8
PUNTO DE DESCARGA DEL EFLUENTE:	Alcantarillado sanitario								
COORDENADAS(UTM):	621769 E 9765502 N								
COORDENADAS GEOGRÁFICAS :	2°7'13.18" S 79°54'18.05" W								
Tipo de Descarga:	Aguas Grises								
Caudal Promedio:	0,014 m3/dia								
Tratamiento Previo a la descarga	Pretratamiento en trampa de grasas								
Otras Características:									

Los ensayos marcados con () no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.

**Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E. 1215, R.O. No.265, febrero 13 del 2001. Tabla 4a) Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas).

James L. ...

Ing. Juleisy Macías Cedeño

Coordinadora de Análisis LAB-PSI Aguas-Suelos

Guayaquil, 30 de noviembre del 2020

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial. Las incertidumbres calculadas están a disposición del cliente. Los resultados obtenidos corresponden solo a la muestra ensayada

11.4.2 Muestreo de COV's

INFORME DE RESULTADOS MEDICIÓN EN CAMPO Y ANÁLISIS COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES POZOS DE MONITOREO

1.- GENERAL	
Fecha de mediciones y análisis:	28/Octubre/2020
Sitio donde se realizaron las mediciones:	PRIMAX E/S ORELLANA
Parámetros objetos del estudio:	Compuestos Orgánicos Volátiles (COV's)
Fecha de emisión del informe:	09/Noviembre/2020

2.- SOLICITANTE	
Nombre:	ATIMASA S.A.
Contacto:	Miguel Ángel Paredes
Dirección:	Av. de Las Américas - Edificio Centro de Convenciones Guayaquil

3.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES	
Sitio:	PRIMAX E/S ORELLANA
Dirección:	Provincia: Guayas Canton: Guayaquil Parroquia: Tarqui Ciudadela: Alborada Etapa Trece Calle: Av. Francisco Orellana Numero: Solar 4
Coordenadas UTM (WGS84):	17 621787 E 9765503 S

4.- EQUIPOS PRINCIPALES UTILIZADOS	
Monitor PID	
Identificación:	EI/074
Principio:	Fotoionización
Parámetros analizados:	COV's
Marca:	RAE SYSTEMS
Modelo:	MINIRAE-3000
Serie:	592-929012
Fecha de última calibración (bienal):	Agosto/2020
Estándares / Aprobaciones:	Equipo evaluado por Pacific Northwest National Laboratory para el Departamento de Energía de EEUU

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

Sitio:		PRIMAX E/S ORELLANA	
Dirección:		Provincia: Guayas Canton: Guayaquil Parroquia: Tarqui Ciudadela: Alborada Etapa Trece Calle: Av. Francisco Orellana Numero: Solar 4	
Coordenadas UTM (WGS84):		17 621787 E 9765503 S	
	Descripción	Coordenadas UTM	
Punto 01	Pozo #1 , Ecopais	17 621784 E 9765508 S	
Punto 02	Pozo #2 , Entre Ecopais y Súper	17 621781 E 9765516 S	
Punto 03	Pozo #3 , Entre Súper y Diesel	17 621781 E 9765519 S	
Punto 04	Pozo #4 , Diesel	17 621779 E 9765527 S	
Punto 05	Pozo T3 , Súper	17 621781 E 9765516 S	
Punto 06	Pozo T2 , Ecopais	17 621780 E 9765516 S	



1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad.**2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.**4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

PUNTO DE MONITOREO	FECHA	HORA	COVs (ppm)	Profundidad (metros)	OBSERVACIÓN
1	28/10/2020	11:16	126	Superficial	Moderado olor a hidrocarburo
2		11:25	1,9	Superficial	Ligero olor a hidrocarburo
3		11:35	0,0	Superficial	Sin olor a hidrocarburo
4		11:49	0,0	Superficial	Sin olor a hidrocarburo
5		12:05	4,6	Superficial	Ligero olor a hidrocarburo
6		12:15	0,0	Superficial	Sin olor a hidrocarburo

MC2206-03

Hoja 3 de 6

MC2206-03

Hoja 4 de 6

Certificado de Calibración



Certificate of Calibration

Instrument Brand: RAE Systems

Model: MexRAE 3000

Serial Number: 592-929012

24hr-Safety certifies that the instrument serial number on this document has been serviced and calibrated to factory specifications.

NEXT CALIBRATION DUE: June 8, 2020

Sensor Type	Alarm Settings		Gas Applied	Adjusted	Calibration	Cal Gas
	Low	High			Gas Used	Exp. Date
1 - VOC	Stop		100 ppm	Auto	24hr-Safety TITLE 145-100-12	August 2020

This unit was calibrated to (VOC) Isobutylene 100 ppm.

If you have any questions concerning the calibration or operation of this instrument please feel free to contact 24hr-Safety at any time.

24hr-Safety Technician: Jennifer Morales

Date: March 10, 2020

24hr-Safety, LLC - 4912 Rutland Ave. - Deer Park, TX 77336
281.429.2407

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

Firmas de responsabilidad:	
	
Héctor Murzi Jefe de Laboratorio - LABPSI	

Importante:

PSIC.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de recursos asociados a los mismos. En caso de ser solicitado, cualquier. En caso de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía electrónica.

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

11.4.3 Muestreo de calidad del aire

INFORME DE RESULTADOS MUESTREO Y ANÁLISIS PM₁₀, PM_{2.5}, CO, NO₂, SO₂ Y O₃ AIRE AMBIENTE

1.- GENERAL	
Fecha de mediciones y muestreos:	08-09/Noviembre/2020
Sitio donde se realizaron las mediciones:	PRIMAX E/S ORELLANA
Parámetros objetos del estudio:	PM ₁₀ , PM _{2.5} , CO, NO ₂ , SO ₂ y O ₃
Medio:	Aire Ambiente
Enfoque:	Ambiental
Fecha de emisión del informe:	27/Noviembre/2020
2.- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS	
Objetivos Principales:	
- Determinar valores de concentración de PM₁₀, PM_{2.5}, CO, NO₂, SO₂ y O₃ - Comparar los resultados obtenidos con los Límites Máximos Establecidos en la Normativa Ambiental Vigente	
3.- SOLICITANTE	
Nombre:	ATIMASA S.A.
Contacto:	Miguel Ángel Paredes
Dirección:	Av. de Las Américas - Edificio Centro de Convenciones Guayaquil
4.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES	
Fuente Fija de Ruido considerada:	PRIMAX E/S ORELLANA
Dirección Referencial:	Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Tarqui Ciudadela: Alborada Etapa Trece Calle: Av. Francisco Orellana Solar 4
Coordenadas UTM (WGS84):	17 621789 E 9765502 S
Tipo de Fuente Fija:	Estación de Servicio
5.- ENTIDADES QUE REALIZAN EL ESTUDIO	
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.	
LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE HIGIENE INDUSTRIAL	
Fases de Participación:	Coordinación y elaboración del informe
Director del Estudio:	Héctor Murzi, José Luis Vásquez
AFH SERVICES CIA. LTDA. (SAE LEN-05-010)	
Fases de Participación:	Monitoreo y Análisis
Responsable:	Danny Herrera

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad.

2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente.

3. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

4. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

6.- METODOLOGÍA	
Métodos Referenciales:	CO: USEPA – RFCA 0506-158 NO2: USEPA – RFNA 1289-074 SO2: USEPA – EQSA 0506-159 O3: USEPA – EQQA 0506-160
Procedimiento Interno:	Laboratorio AFH SERVICES: Procedimiento de Medición de Calidad de Aire AFHPE15
Principios de análisis:	CO: Absorción de energía infrarroja NO2: Quimiluminiscencia SO2: Fluorescencia O3: Absorción Ultravioleta
Estrategia de muestreo:	De ser aplicable se toman en consideración los lineamientos establecidos en el documento EPA: <i>Quality Assurance Guidance Document 2.12: Monitoring PM2.5 in Ambient Air Using Designated Reference or Class I Equivalent Methods.</i>

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

7.- EQUIPOS PRINCIPALES UTILIZADOS	
Equipos propiedad de AFH SERVICES	
Monitor de Partículas	
Identificación:	EIA/71
Parámetros analizados:	PM2.5
Marca:	MET ONE
Modelo:	E-BAM
Serie:	P-16604
Fecha de última calibración (anual):	Mayo/2020
Monitor de Partículas	
Identificación:	EIA/63
Parámetros analizados:	PM10
Marca:	MET ONE
Modelo:	E-BAM
Serie:	E2932
Fecha de última calibración (anual):	Mayo/2020
Monitor de SO2	
Identificación:	EIA/73
Parámetros analizados:	SO2
Marca:	THERMO
Modelo:	43i
Serie:	CM08030138
Fecha de última calibración (anual):	Octubre/2020
Monitor de NO2	
Identificación:	EIA/99
Parámetros analizados:	NO2
Marca:	THERMO
Modelo:	42 C
Serie:	421-142416263
Fecha de última calibración (anual):	Octubre/2020
Monitor de CO	
Identificación:	EIA/131
Parámetros analizados:	CO
Marca:	HORIBA
Modelo:	48i-ANSCC
Serie:	720723024
Fecha de última calibración (anual):	Octubre/2020
Monitor de O3	
Identificación:	EIA/56
Parámetros analizados:	O3
Marca:	HORIBA
Modelo:	49i-A2NAB
Serie:	636119291
Fecha de última calibración (anual):	Octubre/2020

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

9.- UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN	
Fuente Fija de ruido considerada:	PRIMAX E/S ORELLANA
Dirección:	Provincia: Guayas Cantón: Guayaquil Parroquia: Tarqui Ciudadela: Alborada Etapa Trece Calle: Av. Francisco Orellana Solar 4
Coordenadas UTM (WGS84):	17 621789 E 9765502 S
Regímenes de funcionamiento:	Estación de Servicio

9.- RESULTADOS OBTENIDOS

A01	P1. Estación de Servicio ORELLANA	
Datos:		
Fecha:	08-09/Nov/2020	
Hora:	13:00-13:00	
Temperatura ambiental (°C):	29	
Presión Atmosférica (mmHg):	756	
Resultados		
Parámetro	Concentración ⁽²⁾ (µg/m³)	NMP (µg/m³) ⁽¹⁾
PM10	29 ⁽⁴⁾	100 ⁽⁵⁾
PM2.5	22 ⁽⁴⁾	50 ⁽⁵⁾
CO	1259 ⁽⁶⁾	10000 ⁽⁷⁾
NO2	140,95 ⁽⁸⁾	200 ⁽⁹⁾
SO2	32,00 ⁽⁴⁾	125 ⁽⁵⁾
O3	<20 ⁽⁶⁾	100 ⁽⁷⁾

⁽¹⁾ NMP: Nivel Máximo Permissible Establecido por: Registro Oficial N°387: 04-noviembre- 2015. Norma de Calidad de Aire Ambiente o Nivel de Inmisión. Libro VI, Anexo 4, Numeral 4.1.2.

⁽²⁾ Resultados corregidos a 25°C y 760 mmHg

⁽³⁾ Resultado menor al Límite de cuantificación

⁽⁴⁾ Concentración promedio en 24 horas de monitoreo

⁽⁵⁾ Concentración máxima en 24 horas de monitoreo

⁽⁶⁾ Concentración promedio en 8 horas de monitoreo

⁽⁷⁾ Concentración máxima en 8 horas de monitoreo

⁽⁸⁾ Concentración promedio en 1 hora de monitoreo

⁽⁹⁾ Concentración máxima en 1 hora de monitoreo

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

Firmas de responsabilidad:	
	
Héctor Murzi Jefe de Laboratorio - LABPSI	

Importante:

PSIC.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de recursos asociados a los mismos. En caso de de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía electrónica.

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

11.4.4 Muestreo de ruido ambiental

INFORME DE RESULTADOS MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RUIDO AMBIENTAL MEDICIONES CONTÍNUAS PUNTUALES

1.- GENERAL	
Fecha de mediciones:	28/Octubre/2020
Fuente Fija de Ruido considerada:	PRIMAX E/S ORELLANA
Parámetros objetos del estudio:	Nivel Equivalente de ruido total, Nivel equivalente de ruido residual, niveles máximo y mínimo.
Medio:	Ambiente Externo
Enfoque:	Ambiental
Fecha de emisión del informe:	09/Noviembre/2020

2.- OBJETIVOS DEL ANÁLISIS

- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido emitidos por una fuente fija de ruido.
- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido total, máximos y mínimos en puntos específicos de áreas externas.
- Determinar los Niveles Equivalentes de ruido residual, máximos y mínimos en puntos específicos de áreas externas, en ausencia de las fuentes fijas de ruido.
- Realizar las correcciones para la determinación del Nivel Equivalente de Ruido específico de la fuente fija

3.- SOLICITANTE

Nombre:	ATIMASA S.A.
Contacto:	Miguel Ángel Paredes
Dirección:	Av. de Las Américas - Edificio Centro de Convenciones Guayaquil

4.- SITIO DONDE SE REALIZARON LAS MEDICIONES

Fuente Fija de Ruido considerada:	PRIMAX E/S ORELLANA
Dirección Referencial:	Provincia: Guayas Canton: Guayaquil Parroquia: Tarqui Ciudadela: Alborada Etapa Trece Calle: Av. Francisco Orellana Numero: Solar 4
Coordenadas UTM (WGS84):	17 621787 E 9765503 S
Tipo de Fuente Fija:	Estación de Servicio

5.- ENTIDADES QUE REALIZAN EL ESTUDIO

PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

LABORATORIO DE ANÁLISIS AMBIENTAL Y DE HIGIENE INDUSTRIAL

Fases de Participación:	Mediciones en campo, análisis y elaboración del informe
Director del Estudio:	Héctor Murzi
Participantes en campo y laboratorio	Héctor Murzi ,José Luis Vásquez ,José Loor, Alejandro Guerrero.

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

6.- METODOLOGÍA	
Método Referencial:	ISO 1996-2:2007. Acústica. Descripción, medición, y valoración del ruido ambiental Determinación de niveles de ruido ambiental
Procedimiento Interno:	PEE/LABPSI/38. Procedimiento de ensayo. Niveles de ruido en ambientes externos
Procedimiento de medición en campo:	Establecido en el Acuerdo Ministerial 097 A del 4 de noviembre de 2015 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria Libro VI Anexo 5, Numeral 5.3.1.1
Consideraciones técnicas:	El sonómetro es verificado mediante un patrón de referencia antes y después de su uso. El micrófono se ubica entre 1,5 y 1,7 m sobre el nivel del suelo, y a una distancia de al menos 3 m de cualquier superficie reflectora. El micrófono se direcciona hacia la fuente fija de ruido y se inclina de 45 a 90° con respecto al plano horizontal
Definiciones básicas:	Refiérase al Acuerdo Ministerial 097 A del 4 de noviembre de 2015 del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria Libro VI Anexo 5, Numeral 2.4
Definiciones de interés para el correcto entendimiento del Informe:	
FFR: Fuente Fija de Ruido: la fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o determinado. Ruido específico: Es el ruido generado y emitido por una FFR o una FMR. Es el que se cuantifica y evalúa para efectos del cumplimiento de los niveles máximos de emisión de ruido establecidos en la norma Ruido Residual: Es el ruido que existe en el ambiente donde se lleva a cabo la medición en ausencia del ruido específico en el momento de la medición. Ruido Total: Es aquel ruido compuesto por el ruido específico y el ruido residual. LAeqT: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A del ruido total LAeqR: Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con ponderación A del ruido residual K: Corrección de acuerdo a diferencia entre ruido total y residual LKeq: Nivel de Presión Sonora Continua Equivalente corregido: Es el Nivel de Presión Sonora resultante luego de realizarse la corrección. Este valor es atribuible únicamente a la FFR y es comparable con el NMP. PCA: Punto Crítico de Afectación: Sitios o lugares, cercanos a una FFR, ocupados por humanos que requieren de condiciones de tranquilidad y serenidad tales como: viviendas, residencias, instituciones educativas, hospitales, etc. Grado de Influencia de la fuente de ruido en el LAeqT determinado: No significativa: otras fuentes de ruido tienen mayor influencia. Significativa: el ruido producido por la fuente es determinante en el valor de LAeqT Directa: el ruido producido por la fuente determina totalmente el valor de LAeqT. En ausencia de otras fuentes, el valor de LAeqT sería igual o muy similar al LKeq AL: Diferencia entre el Ruido Total y el Ruido Residual Lmáx: Nivel Máximo de ruido en respuesta lenta Lmin: Nivel Mínimo de ruido en respuesta lenta	

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad.

2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente.

3. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

4. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

7.- ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LAS MEDICIONES	
Número de puntos considerados:	4
Tiempo de medición por punto:	5 mediciones de 15 seg c/u
Respuesta:	Lenta (slow)
Ponderación:	A
Arranque de medición:	Manual
Parada de medición:	Automática
Parámetros principales registrados:	LAeqT, LAeqR, L _{máx} , L _{mín} .

8.- EQUIPOS UTILIZADOS	
Sonómetro	
Identificación:	EI/128
Clase de micrófono:	Tipo II
Marca:	QUEST TECHNOLOGIES (3M)
Modelo:	SOUND PRO DL
Serie:	BHJ030007
Fecha de última calibración (bienal):	Mayo/2020
Estándares / Aprobaciones:	IEC 61326-1 (2005), IEC 61672-1 (2002), ANSI S1.4 (R2006), ANSI S1.43 (R2007), IEC 61260 (2001), ANSI S1.11 (R2009), CE, WEEE, RoHS
Termohigrómetro	
Identificación:	EI/194
Marca:	ACURITE
Modelo:	--
Serie:	--
Fecha de última calibración (bienal):	Mayo/2020

9.- DATOS DE VERIFICACIÓN DEL SONÓMETRO	
Verificación inicial (94 dB – 1000 Hz):	93,8
Verificación final (94 dB – 1000 Hz):	93,7
En ambos casos la tolerancia es de +/-1.5 dB	

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4. Interpretación de Resultados** se encuentra fuera del alcance de acreditación.

RR-LABPSI-200457 A

9.- UBICACIÓN ESPECÍFICA DE LOS PUNTOS DE MEDICIÓN			
Fuente Fija de ruido considerada:		PRIMAX E/S ORELLANA	
Dirección:		Provincia: Guayas Canton: Guayaquil Parroquia: Tarqui Ciudadela: Alborada Etapa Trece Calle: Av. Francisco Orellana Numero: Solar 4	
Coordenadas UTM (WGS84):		17 621787 E 9765503 S	
Regímenes de funcionamiento:		Estación De Servicio	
Puntos de Niveles de Presión Sonora más altos:			
Punto	Descripción	Coordenadas UTM	Uso de suelo
PNA1	--	--	--
PCA observados			
Punto	Descripción	Coordenadas UTM	Uso de suelo
PCA1	--	--	--
Puntos de medición			
Punto	Descripción	Coordenadas UTM	Uso de suelo
P01	Lindero Sur	17 621787 E 9765503 S	Comercial
P02	Lindero Suroeste	17 621765 E 9765493 S	Comercial
P03	Lindero Norte	17 621763 E 9765520 S	Comercial
P04	Lindero Oeste	17 621780 E 9765534 S	Comercial



1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

10.- DATOS Y RESULTADOS DE MEDICIONES

R01	Lindero Sur		
Fecha:	28/10/2020	Hora:	11:55
Condiciones Meteorológicas			
Temperatura (°C):	29	Velocidad de Viento (m/s):	0,1
Humedad (%):	74	Dirección viento:	NO
Descripción de las fuentes de ruido			
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas)			
Descripción		Tipo	Grado de Influencia
Motores de vehículos en islas de abastecimiento		Fluctuante	Significativa
Fuentes del Entorno:			
Circulación vehicular en la vía Principal		Fluctuante	Directa
Resultados			
Ruido Total (A,s)			
N° Medición	LAeqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	64,1	66,1	63,1
2	64,2	65,9	63,2
3	65,1	67,1	64,0
4	64,2	66,2	63,1
5	64,3	66,3	63,1
LAeqTprom (dBA)	64,4	U (dBA)	3,7
LAeqT-LAeqR (dBA):	1,7	Kr:	No Aplica
Ruido Total (A,I)			
N° Medición	LleqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	65,1	67,1	63,2
2	64,2	66,8	62,7
3	63,7	67,2	62,1
4	64,1	66,1	62,3
5	65,1	67,1	63,2
LleqTprom (dBA)	64,5		
LleqT-LleqR (dBA):	2,0	Ki:	No Aplica
Ruido Total (C,s)			
N° Medición	LCeqT (dBC)	Lmáx (dBC)	Lmín (dBC)
1	81,2	83,1	80,0
2	81,3	83,6	80,2
3	79,9	84,1	78,7
4	80,0	83,6	79,1
5	79,6	84,1	78,3
LCeqTprom (dBA)	80,5		
LCeqT-LCeqR (dBC):	1,5	Kc:	No Aplica
LLeq (dBA):	No Aplica	NMP:	60
Observaciones:			
(1) Valores fuera del rango acreditado			
Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LLeq de la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte de la FFR.			

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4. Interpretación de Resultados** se encuentra fuera del alcance de acreditación.

RR-LABPSI-200457 A

R02	Lindero Suroeste		
Fecha:	28/10/2020	Hora:	12:00
Condiciones Meteorológicas			
Temperatura (°C):	29	Velocidad de Viento (m/s):	0,1
Humedad (%):	74	Dirección viento:	NO
Descripción de las fuentes de ruido			
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas)			
Descripción	Tipo		Grado de Influencia
Motores de vehículos en islas de abastecimiento	Fluctuante		Significativa
Fuentes del Entorno:			
Circulación vehicular en la vía Principal	Fluctuante		Directa
Resultados			
Ruido Total (A,s)			
N° Medición	LAeqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	71,3	75,1	70,3
2	72,4	76,2	71,2
3	72,3	76,1	70,4
4	71,8	75,2	70,1
5	72,3	76,2	70,2
LAeqTprom (dBA)	72,0	U (dBA)	3,7
LAeqT-LAeqR (dBA):	2,6	Kr:	No Aplica
Ruido Residual (A,s)			
			LAeqR (dBA)
			69,1
			68,2
			69,3
			70,1
			70,2
LAeqRprom			69,4
Le (dBA):			No Aplica
Ruido Total (A,I)			
N° Medición	LleqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	71,2	76,1	70,1
2	72,3	75,1	69,1
3	71,2	76,1	70,3
4	72,3	75,1	70,1
5	71,2	76,2	70,2
LleqTprom (dBA)	71,7		
LleqT-LleqR (dBA):	2,5	Ki:	No Aplica
Ruido Residual (A,I)			
			LleqR (dBA)
			69,1
			68,3
			69,1
			70,1
			69,1
LleqRprom			
Li (dBA):			No Aplica
Ruido Total (C,s)			
N° Medición	LCeqT (dBC)	Lmáx (dBC)	Lmín (dBC)
1	81,2	83,1	80,1
2	80,9	83,2	79,7
3	81,3	84,1	80,1
4	80,7	83,0	78,4
5	80,6	83,2	78,7
LCeqTprom (dBA)	80,9		
LCeqT-LCeqR (dBC):	2,1	Kc:	No Aplica
Ruido Residual (C,s)			
			LCeqR (dBC)
			79,1
			78,1
			79,1
			79,3
			78,3
LCeqRprom			78,8
Lc (dBA):			No Aplica
LKeq (dBA):	No Aplica		NMP: 60
Observaciones:			
(1) Valores fuera del rango acreditado			
Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte de la FFR.			

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

RR-LABPSI-200457 A

R03	Lindero Norte		
Fecha:	28/10/2020	Hora:	12:08
Condiciones Meteorológicas			
Temperatura (°C):	29	Velocidad de Viento (m/s):	0,1
Humedad (%):	74	Dirección viento:	NO
Descripción de las fuentes de ruido			
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas)			
Descripción	Tipo		Grado de Influencia
Motores de vehículos en islas de abastecimiento	Fluctuante		Significativa
Fuentes del Entorno:			
Circulación vehicular en la vía Principal	Fluctuante		Directa
Resultados			
Ruido Total (A,s)			
N° Medición	LAeqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	65,8	69,1	63,1
2	67,5	68,2	65,1
3	64,9	69,1	63,2
4	66,1	69,2	65,1
5	65,7	68,3	64,2
LAeqTprom (dBA)	66,1	U (dBA)	3,7
LAeqT-LAeqR (dBA):	2,0	Kr:	No Aplica
Ruido Residual (A,s)			
LAeqR (dBA)			
63,1			
65,1			
63,2			
65,1			
63,2			
LAeqRprom			
64,0			
Le (dBA):			
No Aplica			
Ruido Total (A,I)			
N° Medición	LleqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	66,1	68,2	64,2
2	65,1	67,9	64,3
3	66,2	68,1	65,1
4	65,3	67,9	64,1
5	66,1	68,9	64,2
LleqTprom (dBA)	65,8		
LleqT-LleqR (dBA):	2,2	Ki:	No Aplica
Ruido Residual (A,I)			
LleqR (dBA)			
63,1			
64,1			
63,2			
64,1			
63,1			
LleqRprom			
No Aplica			
Ruido Total (C,s)			
N° Medición	LCeqT (dBC)	Lmáx (dBC)	Lmín (dBC)
1	81,2	83,1	79,1
2	80,3	84,1	78,9
3	81,2	83,2	80,1
4	80,3	84,1	79,1
5	81,2	84,2	78,2
LCeqTprom (dBA)	80,9		
LCeqT-LCeqR (dBC):	2,2	Kc:	No Aplica
Ruido Residual (C,s)			
LCeqR (dBC)			
78,1			
79,2			
78,2			
79,2			
78,3			
LCeqRprom			
78,6			
Lc (dBA):			
No Aplica			
LKeq (dBA):	No Aplica		NMP: 60
Observaciones:			
(1) Valores fuera del rango acreditado			
Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LKeq de la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte de la FFR.			

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

RR-LABPSI-200457 A

R04	Lindero Oeste		
Fecha:	28/10/2020	Hora:	12:20
Condiciones Meteorológicas			
Temperatura (°C):	30	Velocidad de Viento (m/s):	0,1
Humedad (%):	74	Dirección viento:	NO
Descripción de las fuentes de ruido			
Fuente Fija de Ruido: (Fuentes específicas)			
Descripción	Tipo		Grado de Influencia
Motores de vehículos en islas de abastecimiento	Fluctuante		Significativa
Fuentes del Entorno:			
Circulación vehicular en la vía Principal	Fluctuante		Directa
Resultados			
Ruido Total (A,s)			
N° Medición	LAeqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	63,1	65,1	61,7
2	64,2	66,2	62,1
3	64,1	65,1	62,2
4	65,1	66,2	62,3
5	64,2	65,1	62,1
LAeqTprom (dBA)	64,2	U (dBA)	3,7
LAeqT-LAeqR (dBA):	1,6	Kr:	No Aplica
Ruido Residual (A,s)			
LAeqR (dBA)			
62,1			
63,2			
62,1			
62,7			
62,8			
LAeqRprom			
62,6			
Le (dBA):			
No Aplica			
Ruido Total (A,I)			
N° Medición	LLeqT (dBA)	Lmáx (dBA)	Lmín (dBA)
1	77,1	79,1	76,1
2	78,6	79,2	76,2
3	77,2	80,2	75,7
4	78,2	79,1	76,2
5	80,1	81,2	77,1
LLeqTprom (dBA)	78,4		
LLeqT-LLeqR (dBA):	2,8	Ki:	No Aplica
Ruido Residual (A,I)			
LLeqR (dBA)			
75,1			
76,1			
75,1			
76,2			
75,3			
LLeqRprom			
No Aplica			
Ruido Total (C,s)			
N° Medición	LCeqT (dBC)	Lmáx (dBC)	Lmín (dBC)
1	77,1	79,1	76,1
2	78,6	79,2	76,2
3	77,2	80,2	75,7
4	78,2	79,1	76,2
5	80,1	81,2	77,1
LCeqTprom (dBA)	78,4		
LCeqT-LCeqR (dBC):	2,8	Kc:	No Aplica
Ruido Residual (C,s)			
LCeqR (dBC)			
75,1			
76,1			
75,1			
76,2			
75,3			
LCeqRprom			
75,6			
Lc (dBA):			
No Aplica			
LLeq (dBA):	No Aplica		NMP: 60
Observaciones:			
(1) Valores fuera del rango acreditado			
Aún en las condiciones de R. Residual más bajo posible, la diferencia LeqT - LeqR es < a 3 dBA. No existen las condiciones para llevar a cabo mediciones que permitan cuantificar el LLeq de la fuente. En este caso, la Autoridad Ambiental competente deberá determinar si existe incumplimiento por parte de la FFR.			

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad.

2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados: LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente.

3. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

4. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

RR-LABPSI-200457 A

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN



CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN Nº: 02-188.901.08




INAC-RETA
INSTITUTO NACIONAL DE ASESORIA TECNICA

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

Empresa:	PSE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.
Ubicación:	AV. 10 DE ABRIL, LOTIZACION INDUSTRIAL, PARROQUIA, CALLE 125 CRUCELO, SECTOR EL GUAYATE, NIT 90-00000000
Producto:	SEALING - SEALER - SE
Procedimiento de control:	SEALING

ESPECIFICACIONES GENERALES

Tipo:	SANDWICH	Caja:	3	Módulo de almacenamiento:	NO EXISTE
Marca:	ALUT	Cantidad de piezas:	20	Modo de almacenamiento:	NO EXISTE
Modelo:	FOURTECH SEAL	Resolución:	2.1		
Color:	Blanco	Grado:	10 x 150		
Longitud de onda:	UVB	Modo de control:	20.150		
Indicador:	NO EXISTE	Modo de control:	20.150		

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Código	Nombre	Módulo	Modelo	Grado	Temperatura (°C)	Presión (atm)
01.01.00	CALIBRADO DE TEMPERATURA	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00	01.01.00
01.02.00	CALIBRADO DE PRESIÓN	01.02.00	01.02.00	01.02.00	01.02.00	01.02.00
01.03.00	SEALING	01.03.00	01.03.00	01.03.00	01.03.00	01.03.00
01.04.00	TEMPERATURA	01.04.00	01.04.00	01.04.00	01.04.00	01.04.00

CONCLUSIONES

RESULTADO: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO CALIBRADO DE TEMPERATURA.	RESULTADO: CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO CALIBRADO DE PRESIÓN.
OBSERVACIONES: NO SE OBSERVÓ NINGUNA ANOMALÍA.	OBSERVACIONES: NO SE OBSERVÓ NINGUNA ANOMALÍA.

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CONDICIONES DE CONTROL
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0
TEMPERATURA AMBIENTAL (°C)	20.0

DETALLE DE RESULTADOS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4. Interpretación de Resultados** se encuentra fuera del alcance de acreditación.

MC2206-03

Hoja 10 de 14

RR-LABPSI-200457 A

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CC-1188-201-20

PONDERACIÓN C						
Frecuencia	Patrón	Equipo	Error	Tolerancia	Incertidumbre	Cumplimiento
10	91.0	91.3	0.30	+ 3.0	0.20	Cumple
21.5	91.0	90.3	0.12	+ 2.0	0.20	Cumple
62	90.8	90.9	0.12	+ 1.8	0.20	Cumple
125	94.0	94.0	0.00	+ 1.2	0.18	Cumple
250	94.0	94.0	0.00	+ 1.2	0.18	Cumple
500	94.0	94.0	0.00	+ 1.2	0.18	Cumple
1000	90.8	90.7	-0.10	+ 2.0	0.20	Cumple
2000	90.3	90.9	0.30	+ 3.0	0.20	Cumple
4000	91.0	91.5	0.50	+ 5.0	0.28	Cumple
8000	91.8	92.2	0.60	+ 5.0 - +	0.31	Cumple
16000	95.5	95.5	0.00	+ 5.0 - +	0.30	Cumple
Nota: Promedio de 5 mediciones por cada punto						
RESPUESTA DE PONDERACIÓN TEMPORAL						
Ponderación Temporal	Patrón	Equipo	Error	Tolerancia	Incertidumbre	Cumplimiento
FAST	94.2	94.3	-1.27	+ 1.0 - 0.5	0.22	Cumple
SLOW	91.1	95.5	-1.81	+ 2.0	0.27	Cumple
Nota: Promedio de 10 mediciones por cada punto						
PRUEBAS ELÉCTRICAS						
RESULTADOS DE PONDERACIÓN FRECUENCIAL						
PONDERACIÓN A						
Frecuencia	Patrón	Equipo	Error	Tolerancia	Incertidumbre	Cumplimiento
10	94.6	94.4	-0.200	+ 2.0	0.278	Cumple
21.5	97.8	97.9	0.100	+ 2.0	0.278	Cumple
62	77.9	77.8	-0.100	+ 1.8	0.278	Cumple
125	85.4	85.3	-0.100	+ 1.8	0.278	Cumple
250	90.8	90.7	-0.100	+ 1.8	0.278	Cumple
500	94.0	94.0	0.000	+ 1.2	0.278	Cumple
1000	95.2	95.2	0.000	+ 2.0	0.278	Cumple
2000	95.0	90.9	-1.100	+ 3.0	0.278	Cumple
4000	94.5	92.1	-1.400	+ 3.0	0.278	Cumple
8000	90.9	90.4	-1.500	+ 5.0 - +	0.278	Cumple
16000	90.9	91.1	0.200	+ 5.0	0.278	Cumple
32000	91.5	89.8	-1.700	+ 2.0 - 0.5	0.278	Cumple
64000	89.7	85.5	-4.200	+ 2.0 - 0.5	0.278	Cumple
128000	87.4	79.0	-8.400	+ 2.0 - 16.0	0.278	Cumple
PONDERACIÓN C						
Frecuencia	Patrón	Equipo	Error	Tolerancia	Incertidumbre	Cumplimiento
10	91.0	91.5	0.000	+ 3.0	0.278	Cumple
21.5	90.2	90.3	0.100	+ 2.0	0.278	Cumple
62	90.8	90.9	0.100	+ 1.8	0.278	Cumple
125	94.0	94.0	0.000	+ 1.2	0.278	Cumple
250	94.0	94.0	0.000	+ 1.2	0.278	Cumple
500	94.0	94.0	0.000	+ 1.2	0.278	Cumple
1000	90.8	90.8	0.000	+ 2.0	0.278	Cumple
2000	90.3	90.3	0.000	+ 3.0	0.278	Cumple
4000	90.7	91.4	0.700	+ 1.8	0.278	Cumple
8000	90.0	95.2	5.200	+ 1.5 - 2.5	0.278	Cumple
16000	91.0	87.8	-3.200	+ 3.0	0.278	Cumple
32000	89.6	86.8	-2.800	+ 2.0 - 0.5	0.278	Cumple
64000	87.8	83.8	-4.000	+ 2.0 - 0.5	0.278	Cumple
128000	85.5	77.5	-8.000	+ 2.0 - 16.0	0.278	Cumple
Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto						

1. **Regla de decisión:** El laboratorio, al emitir una declaración de conformidad, se compromete a declarar la conformidad del resultado del ensayo solo si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está fuera de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. 2. **Garantía de Confianza y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. 3. El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. 4. Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

RR-LABPSI-200457 A

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CC-1189-001-20

									
RESULTADOS DE LINEALIDAD									
FRECUENCIA DE PRUEBA DE 1000Hz									
Nivel de Señal Aplicada	Nivel Esperado		Nivel Leído	Desviación		Tolerancia Linealidad de Nivel ±	Incertidumbre	Cumplimiento	
	Relativa E1	Diferencial E2		Relativa E1	Diferencial E2				
dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB		
94	-	-	94.0	-	-	+1.0	0.07%	-	
90	30.0	-	90.8	0.8	-	+1.0	0.07%	Cumple	
86	31.0	21.8	86.6	0.6	-0.2	+1.0	0.07%	Cumple	
82	32.0	22.8	82.5	0.5	0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
78	33.0	23.7	78.5	0.5	-0.2	+1.0	0.07%	Cumple	
74	34.0	24.5	74.7	0.7	0.3	+1.0	0.07%	Cumple	
70	35.0	25.7	70.9	0.9	-0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
66	36.0	26.8	66.8	0.8	0.2	+1.0	0.07%	Cumple	
62	37.0	27.8	62.8	0.8	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
58	38.0	28.8	58.8	0.8	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
54	39.0	29.8	54.8	0.8	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
50	40.0	30.8	50.8	0.8	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
46	41.0	31.8	46.8	0.8	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
42	42.0	32.7	42.7	0.7	-0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
38	43.0	33.7	38.7	0.7	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
34	44.0	34.7	34.7	0.7	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
30	45.0	35.7	30.7	0.7	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
26	46.0	36.7	26.7	0.7	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
22	47.0	37.7	22.7	0.7	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
18	48.0	38.7	18.7	0.7	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
14	49.0	39.7	14.7	0.7	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
FRECUENCIA DE PRUEBA DE 4000Hz									
Nivel de Señal Aplicada	Nivel Esperado		Nivel Leído	Desviación		Tolerancia Linealidad de Nivel ±	Incertidumbre	Cumplimiento	
	Relativa E1	Diferencial E2		Relativa E1	Diferencial E2				
dB	dB	dB	dB	dB	dB		dB		
94	-	-	90.8	-	-	+1.0	0.07%	-	
90	29.8	-	29.4	-0.4	-	+1.0	0.07%	Cumple	
86	30.8	30.9	30.5	-0.3	0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
82	31.8	31.5	31.7	-0.1	0.3	+1.0	0.07%	Cumple	
78	32.8	32.7	32.8	0.0	0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
74	33.8	33.8	33.9	0.1	0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
70	34.8	34.8	34.1	-0.7	-0.8	+1.0	0.07%	Cumple	
66	35.8	35.1	35.2	-0.6	-0.2	+1.0	0.07%	Cumple	
62	36.8	36.3	36.3	-0.5	0.3	+1.0	0.07%	Cumple	
58	37.8	37.2	37.4	-0.4	0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
54	38.8	38.4	38.4	-0.4	0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
50	39.8	39.3	39.3	-0.5	0.3	+1.0	0.07%	Cumple	
46	40.8	40.4	40.4	-0.4	0.1	+1.0	0.07%	Cumple	
42	41.8	41.4	41.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
38	42.8	42.4	42.8	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
34	43.8	43.4	43.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
30	44.8	44.4	44.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
26	45.8	45.4	45.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
22	46.8	46.4	46.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
18	47.8	47.4	47.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
14	48.8	48.4	48.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
10	49.8	49.4	49.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
6	50.8	50.4	50.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
2	51.8	51.4	51.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-2	52.8	52.4	52.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-6	53.8	53.4	53.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-10	54.8	54.4	54.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-14	55.8	55.4	55.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-18	56.8	56.4	56.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-22	57.8	57.4	57.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-26	58.8	58.4	58.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-30	59.8	59.4	59.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-34	60.8	60.4	60.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-38	61.8	61.4	61.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-42	62.8	62.4	62.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-46	63.8	63.4	63.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-50	64.8	64.4	64.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-54	65.8	65.4	65.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-58	66.8	66.4	66.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-62	67.8	67.4	67.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-66	68.8	68.4	68.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-70	69.8	69.4	69.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-74	70.8	70.4	70.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-78	71.8	71.4	71.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-82	72.8	72.4	72.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-86	73.8	73.4	73.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-90	74.8	74.4	74.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-94	75.8	75.4	75.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-98	76.8	76.4	76.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-102	77.8	77.4	77.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-106	78.8	78.4	78.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-110	79.8	79.4	79.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-114	80.8	80.4	80.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-118	81.8	81.4	81.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-122	82.8	82.4	82.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-126	83.8	83.4	83.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-130	84.8	84.4	84.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-134	85.8	85.4	85.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-138	86.8	86.4	86.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-142	87.8	87.4	87.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-146	88.8	88.4	88.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-150	89.8	89.4	89.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-154	90.8	90.4	90.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-158	91.8	91.4	91.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-162	92.8	92.4	92.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-166	93.8	93.4	93.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-170	94.8	94.4	94.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-174	95.8	95.4	95.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-178	96.8	96.4	96.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-182	97.8	97.4	97.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-186	98.8	98.4	98.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-190	99.8	99.4	99.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-194	100.8	100.4	100.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-198	101.8	101.4	101.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-202	102.8	102.4	102.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-206	103.8	103.4	103.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-210	104.8	104.4	104.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-214	105.8	105.4	105.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-218	106.8	106.4	106.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-222	107.8	107.4	107.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-226	108.8	108.4	108.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-230	109.8	109.4	109.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-234	110.8	110.4	110.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-238	111.8	111.4	111.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-242	112.8	112.4	112.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-246	113.8	113.4	113.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-250	114.8	114.4	114.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-254	115.8	115.4	115.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-258	116.8	116.4	116.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-262	117.8	117.4	117.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-266	118.8	118.4	118.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-270	119.8	119.4	119.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-274	120.8	120.4	120.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-278	121.8	121.4	121.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-282	122.8	122.4	122.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-286	123.8	123.4	123.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-290	124.8	124.4	124.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-294	125.8	125.4	125.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-298	126.8	126.4	126.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-302	127.8	127.4	127.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-306	128.8	128.4	128.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-310	129.8	129.4	129.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-314	130.8	130.4	130.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-318	131.8	131.4	131.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-322	132.8	132.4	132.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-326	133.8	133.4	133.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-330	134.8	134.4	134.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-334	135.8	135.4	135.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-338	136.8	136.4	136.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-342	137.8	137.4	137.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-346	138.8	138.4	138.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-350	139.8	139.4	139.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-354	140.8	140.4	140.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-358	141.8	141.4	141.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-362	142.8	142.4	142.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-366	143.8	143.4	143.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-370	144.8	144.4	144.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-374	145.8	145.4	145.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	
-378	146.8	146.4	146.4	-0.4	0.0	+1.0	0.07%	Cumple	

RR-LABPSI-200457 A

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: CC-1183-001-20

Nivel de Señal Aplicada		Nivel Esperado		Nivel Leído		Desviación		Tolerancia Linealidad de Nivel	Incertidumbre	Cumplimiento
		Relativa E1	Diferencial E2			Relativa E1	Diferencial E2	±	dB	
		dB	dB	dB	dB	dB	dB			
94	-	-	-	90,5	-	-	-	+1,0	0,079	-
96	26,5	-	-	26,4	-0,1	-	-	+1,0	0,079	Cumple
97	27,0	27,4	27,4	27,4	-0,1	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
98	26,5	26,4	26,4	26,4	-0,1	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
99	29,5	29,4	29,5	29,5	0,0	0,1	0,1	+1,0	0,079	Cumple
100	30,5	30,5	30,9	30,9	0,1	0,1	0,1	+1,0	0,079	Cumple
101	31,5	31,5	31,5	31,5	0,3	0,2	0,2	+1,0	0,079	Cumple
102	41,5	41,6	42,0	42,0	0,5	0,2	0,2	+1,0	0,079	Cumple
103	51,5	50,0	51,9	51,9	0,4	-0,1	-0,1	+1,0	0,079	Cumple
104	61,5	61,9	61,9	61,9	0,4	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
105	71,5	71,9	71,9	71,9	0,4	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
106	81,5	81,9	81,9	81,9	0,4	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
107	91,5	91,9	91,9	91,9	0,3	-0,1	-0,1	+1,0	0,079	Cumple
108	101,5	101,9	101,7	101,7	0,2	-0,1	-0,1	+1,0	0,079	Cumple
109	111,5	111,7	111,9	111,9	0,4	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
110	121,5	121,9	121,9	121,9	0,4	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
111	131,5	131,9	131,9	131,9	0,3	-0,1	-0,1	+1,0	0,079	Cumple
112	141,5	142,9	142,9	142,9	0,5	0,2	0,2	+1,0	0,079	Cumple
113	151,5	154,1	154,2	154,2	0,5	-0,1	-0,1	+1,0	0,079	Cumple
114	161,5	163,0	163,0	163,0	0,5	0,0	0,0	+1,0	0,079	Cumple
115	171,5	173,0	173,1	173,1	0,6	0,1	0,1	+1,0	0,079	Cumple
116	181,5	182,1	182,2	182,2	0,7	0,1	0,1	+1,0	0,079	Cumple

RESULTADOS DE INDICACIÓN DE INCERTIDUMBRA							
Frecuencia	Nivel entrada	Lectura Esperada	Equipo	Error	Tolerancia	Incertidumbre	Cumplimiento
Hz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	
1000	120,0	120,0	120,5	0,000	+1,3	0,076	Cumple
800	120,0	120,5	120,7	0,200	+1,3	0,076	Cumple
600	120,0	120,3	120,1	0,000	+1,3	0,076	Cumple
400	120,2	120,5	120,2	0,700	+1,3	0,076	Cumple
200	120,0	120,8	120,2	0,700	+1,3	0,076	Cumple
100	141,0	130,5	130,2	0,700	+1,3	0,076	Cumple

Nota: Promedio de 3 mediciones por cada punto

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	
Requisito del Cliente (Regla de Decisión): Error Máximo Permitido según Norma Internacional IEC 61672:2002, Clase 2. El instrumento cumple con el requisito de error máximo permitido (especificaciones). Nota: De acuerdo con ISO 17025 e ISO 14253-1, se debe tomar en cuenta la incertidumbre de la medición cuando se realiza declaración de conformidad contra los requisitos del cliente o especificaciones metrologías.	
OBSERVACIONES	
La estimación de la incertidumbre expandida se realizó con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre típica combinada por el factor de cobertura k=2,00, que para una distribución t (de Student) con $\nu=16$ (grados efectivos de libertad) corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podrá reproducirse excepto en su totalidad sin la aprobación escrita del laboratorio Elicrom Calibración. El presente certificado se refleja solamente al equipo arriba descrito al momento de la calibración.	
CALIBRACIÓN REALIZADA POR: Alex Tajada FECHA DE RECEPCIÓN DE ÍTEM: 2020-05-04 FECHA DE CALIBRACIÓN: 2020-05-06	FECHA DE EMISIÓN: 2020-05-06 FECHA PRÓXIMA DE CALIBRACIÓN: 2021-05



Autenticación de certificado

Autorizado y firmado electrónicamente por:

Gerente técnico - Autorización EC229319SP



Sistema legal de firma electrónica

DOI: 10.1002/eqe.2531

Este informe contiene 4 página(s). Página 4 de 4
Ciudadela Quinecull, calle 1era. no. 21 color 10. Pto. 06230000

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4. Interpretación de Resultados** se encuentra fuera del alcance de acreditación.

RR-LABPSI-200457 A

Firmas de responsabilidad:	
	
Héctor Murzi Jefe de Laboratorio - LABPSI	

Importante:

PSI C.LTDA. es una empresa comprometida con el ambiente. Nuestros informes de resultados contienen la información pertinente para facilitar un correcto entendimiento e interpretación de nuestros resultados de análisis por parte de nuestros Clientes y Organismos de Control. Dentro del presente contenido, se han omitido: definiciones, descripciones ampliadas de los métodos y equipos utilizados, hojas de trabajo de campo, certificados de calibración, y otros puntos considerados prescindibles. Esta omisión permite el ahorro de al menos 200 Kg de papel al año y de recursos asociados a los mismos. En caso de ser solicitado, cualquier información relacionada con el presente informe será enviada vía electrónica.

1. Regla de decisión: LAB-PSI, solo emitirá declaración de conformidad si el cliente lo solicitase. Si el resultado del ensayo esta fuera de la zona de incertidumbre de una especificación solicitada por el cliente, LAB-PSI declarará la conformidad del resultado. Pero si el resultado está dentro de la zona de incertidumbre, LAB-PSI no emitirá la declaración de conformidad. **2. Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad de los resultados:** LAB-PSI garantiza mantener absoluta confidencialidad de los resultados, así como proporcionará respaldo. Las incertidumbres calculadas se encuentran a disposición del cliente. Nota: El laboratorio no pondrá al alcance del público ninguna información del presente informe, sin autorización previa del cliente. Está prohibida la reproducción parcial o total del presente informe de resultados sin autorización escrita de PSI CLTDA. y del técnico al cliente. **3.** El presente informe de resultados afecta únicamente a las muestras sometidas a ensayo. **4.** Interpretación de Resultados se encuentra fuera del alcance de acreditación.

11.5 Anexo C: Registro fotográfico fechado



Fotografía 1: Acceso de la estación de servicio.



Fotografía 2: Distribución de las zonas de equipamiento (naranja), residenciales (rojas), y comerciales (azul).



Fotografía 3: Señalización de tránsito vehicular.



Fotografía 4: Vista de la señalética de seguridad en un dispensador.



Fotografía 5-6: Vista del área de almacenamiento de desechos domésticos y desechos peligrosos de la estación de servicio. Se observa cerramiento perimetral completo. No se evidenció extintor exclusivo para el área.



Fotografía 7: Botiquín de primeros auxilios en la marquesina de la estación de servicios.



Fotografía 8: Se observa toma a tierra en el área de descarga. Se observa extintor del sitio.



Fotografía 9: Área de descarga de combustible. Se observa el área de bocas de llenado, recipientes con arena y señalética.



Fotografía 10: Bocas de llenado de combustibles.



Fotografía 11: Extintores contra incendios en el área de descarga.



Fotografía 12: Las tuberías de venteo se sitúan encima del área de canopy.



Fotografía 13: Material absorbente en el área de islas de despacho.



Fotografía 14: Sistema segregado de trampa de grasas de la estación de servicio.



Fotografía 15: Grupo electrógeno Kohler Power System.



Fotografía 16: Cubeto de contención de combustible para el generador eléctrico.



Fotografía 17: Mapa de riesgo y evacuación en la estación de servicio.



Fotografía 18: Boca contra incendios en la estación de servicio.



Fotografía 19: Servicio de agua y aire para clientes.



Fotografía 20: SSHH para personas con capacidades especiales.



Fotografía 21-22: Personal técnico en revisión de los pozos de monitoreo de la estación de servicio. No se evidenció combustible.

11.6 Anexo D: Evidencias del cumplimiento de la normativa

- Certificado de Intersección
- Registros de entrega de desechos peligrosos
- Reporte de monitoreo de aguas residuales
- Registros de compra de EPP's
- Registros de ejecución de diversos trabajos de mantenimiento
- MSDS de combustibles
- Oficio de ingreso de PPAA 2020
- Oficio de ingreso de IAA 2019
- Factura por compra de detergente biodegradable
- Reporte de inspección de tanques

Sr/a. Proponente
VIZUETA PRADO PEDRO DIMAS
GERENTE GENERAL
ATIMASA S.A.
En su despacho

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO (PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN PROTECTORA (BVP), PARA EL PROYECTO:
"OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ORELLANA, UBICADO EN LA/S PROVINCIA/S DE (GUAYAS)"

1.-ANTECEDENTES

Con la finalidad de obtener el Certificado de Intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), el/la Señor(a) de ATIMASA S.A. como Proponente del proyecto obra o actividad, solicita a esta Cartera de Estado, emitir el Certificado de Intersección para el Proyecto: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ORELLANA, ubicado en la/s provincia/s de (GUAYAS).

2.-ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

El señor/a proponente, remite la información del proyecto, obra o actividad en coordenadas UTM en el sistema de referencia DATUM: WGS-84 Zona 17 Sur, la misma que es sobrepuesta automáticamente por el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) con las coberturas geográficas oficiales del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP) del Ministerio del Ambiente.

Del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, obra o actividad OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ORELLANA, ubicado en la/s provincia/s de (GUAYAS), **NO INTERSECTA** con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP).

3.-CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN AUTOMÁTICO

En base al Acuerdo Ministerial No. 389 del 08 de diciembre de 2014, en el cual se establece que el Director Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental suscribirá a Nivel Nacional los Certificados de Intersección.

4.-CATÁLOGO DE PROYECTOS, OBRAS O ACTIVIDADES:

De la información remitida por, Señor(a) de ATIMASA S.A. como Proponente del proyecto, obra o actividad; y de acuerdo al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015, publicado en el Registro Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina:

21.01.07.02.01 ESTACIÓN DE SERVICIO (CON/SIN LUBRICADORAS Y LAVADORAS), corresponde a: **LICENCIA AMBIENTAL**.

5.-CÓDIGO DE PROYECTO: MAE-RA-2019-442684

El trámite de Regularización Ambiental de su proyecto debe continuar en MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL, localizado en la Jurisdicción Territorial de la Provincia

Atentamente,


Ing. PEÑA JARAMILLO FRANCISCO JAVIER
DIRECTOR NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Yo, VIZUETA PRADO PEDRO DIMAS con cédula de identidad 0907402465, declaro bajo juramento que toda la información ingresada corresponde a la realidad y reconozco la responsabilidad que genera la falsedad u ocultamiento de proporcionar datos falsos o errados, en atención a lo que establece el artículo 255 del Código Orgánico Integral Penal, que señala: Falsedad u ocultamiento de información ambiental.- La persona que emita o proporcione información falsa u oculte información que sea de sustento para la emisión y otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impactos ambientales, auditorías y diagnósticos ambientales, permisos o licencias de aprovechamiento forestal, que provoquen el cometimiento de un error por parte de la autoridad ambiental, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Atentamente,
VIZUETA PRADO PEDRO DIMAS
0907402465

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN

Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA



CROQUIS DE UBICACIÓN



LEYENDA TEMÁTICA

- Bosques protectores
- Zonas intangibles
- Parque Nacional
- Refugio de Vida Silvestre
- Reserva Biológica
- Reserva Ecológica
- Reserva Cultural
- Reserva Marina
- Reserva de Producción de Fuego
- Área Nacional de Recreación
- SNAP
- Zona Amortiguamiento Yasuní
- Patrimonio Forestal del Estado
- Subsistema Autónomo Descentralizado
- Quebradas Vivas
- Ramsar area
- Ramsar punto
- Operación, Mantenimiento y Cierre

DATUM:

Proyección Universal Transversa
de Mercator
WGS-84 Zona 17 Sur

ESCALA:

1:5000

DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El proyecto:

- No interseca con Bosques protectores.
- No está dentro Zonas intangibles.
- No interseca con SNAP.
- No está dentro de Zona Amortiguamiento Yasuní.
- No interseca con Patrimonio Forestal del Estado.
- No interseca con Subsistema Autónomo Descentralizado.
- No interseca con Quebradas Vivas.
- No interseca con Ramsar area.
- No interseca con Ramsar punto.

INFORMACIÓN SUJETA A VERIFICACIÓN DE CAMPO

FUENTE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA

CARTOGRAFÍA BASE: Cartas Topográficas Instituto Geográfico Militar I.G.M. Escala 1:50.000

CARTOGRAFÍA TEMÁTICA: Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. MINISTERIO DEL AMBIENTE

Generado por:
S.U.I.A.

Fecha Elaboración:
Ma., 8 octubre 2019



SGS**CADENA DE CUSTODIA**

Código Lab:				Cantidad de envases (Plástico / Vidrio / Bolsas)				Análisis in situ				Análisis / Preservantes				Muestra: Puntual ☐ Compuesta ☐			
Cliente:																Observaciones			
Dirección:																			
Persona de contacto:																			
Procedencia:																			
Fecha:																			
Hora de inicio:																			
Muestreo realizado por:																			
SGS ☐ Cliente ☐																			
Item	Coordenadas	Identificación	Fecha	Hora	P	V	B												
1		Bolsa 67/0000																	
2		Bolsa 67/0000																	
MATRIZ: AGUA ☐ ALIMENTOS ☐ SUELOS ☐ LIXIVIADOS ☐ GASES ☐ OTROS ☐																			
Inspector responsable:				Fecha:				Hora:				Material enviado:				Condición de recepción:			
												Coolers ☐ Botellas ☐							
												Ice packs ☐ Bolsas ☐							
Representante del cliente:				Fecha:				Hora:				Material recepcionado:							
												Coolers ☐ Botellas ☐							
												Ice packs ☐ Bolsas ☐							
Recibido por (SGS):				Fecha:				Hora:				Total de muestras recibidas:							

INFORME SOBRE EL MONITOREO AMBIENTAL INTERNO DE DESCARGAS LIQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA:	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.-ORELLANA								
PERIODO/AÑO:	Primer Semestre 2020								
NOMBRE DEL LABORATORIO:	Laboratorio de Análisis Ambiental de Productos y Servicios IndustrialesLAB-PSI (Acreditado por la SAE)								
PUNTO DE MUESTREO: Efluente Trampa de Grasa	pH	CE uS/cm	TPH mg/l	DQO mg/l	ST mg/l	Ba mg/l	Cr mg/l	Pb mg/l	V mg/l
FECHA:15/6/2020 10:00:00									
CODIGO DE LA MUESTRA: 1256	7,6	145,3	<4	<50	106	<1,8	<0,1	<0,2	<0,8
PUNTO DE DESCARGA DEL EFLUENTE:	Alcantarillado sanitario								
COORDENADAS(UTM):	621769 E 9765502 N								
COORDENADAS GEOGRÁFICAS :	2°7'13.18" S 79°54'18.05" W								
Tipo de Descarga:	Aguas Grises								
Caudal Promedio:	0,016 m3/día								
Tratamiento Previo a la descarga	Pretratamiento en trampa de grasas								
Otras Características:									

Los ensayos marcados con () no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.

**Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E. 1215, R.O. No.265, febrero 13 del 2001. Tabla 4a) Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas).

Augustine

Ing. Juleisy Macías Cedeño
Coordinadora de Análisis LAB-PSI Aguas-Suelos

Guayaquil, 18 de junio de 2020

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial. Las incertidumbres calculadas están a disposición del cliente. Los resultados obtenidos corresponden solo a la muestra ensayada

INFORME SOBRE EL MONITOREO AMBIENTAL INTERNO DE DESCARGAS LIQUIDAS

NOMBRE DE LA EMPRESA:	PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.-ORELLANA								
PERIODO/AÑO:	Segundo Semestre 2020								
NOMBRE DEL LABORATORIO:	Laboratorio de Análisis Ambiental de Productos y Servicios IndustrialesLAB-PSI (Acreditado por el SAE)								
PUNTO DE MUESTREO: Efluente Trampa de Grasa	pH	CE uS/cm	TPH mg/l	DQO mg/l	ST mg/l	Ba mg/l	Cr mg/l	Pb mg/l	V mg/l
FECHA:20/11/2020 12:30:00									
CODIGO DE LA MUESTRA: 2846	8	141	<4	<50	198	<1,8	<0,1	<0,2	<0,8
PUNTO DE DESCARGA DEL EFLUENTE:	Alcantarillado sanitario								
COORDENADAS(UTM):	621769 E 9765502 N								
COORDENADAS GEOGRÁFICAS :	2°7'13.18" S 79°54'18.05" W								
Tipo de Descarga:	Aguas Grises								
Caudal Promedio:	0,014 m3/dia								
Tratamiento Previo a la descarga	Pretratamiento en trampa de grasas								
Otras Características:									

Los ensayos marcados con () no están incluidos en el alcance de la acreditación del SAE. (a) Fuera del rango de acreditación. U: Incertidumbre.

**Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador (D.E. 1215, R.O. No.265, febrero 13 del 2001. Tabla 4a) Límites permisibles en el punto de descarga de efluentes (descargas líquidas).

James L. ...

Ing. Juleisy Macías Cedeño

Coordinadora de Análisis LAB-PSI Aguas-Suelos

Guayaquil, 30 de noviembre del 2020

Garantía de Confiabilidad y Confidencialidad: LAB-PSI garantiza resultados confiables y respaldo técnico al cliente. Se mantendrá absoluta confidencialidad de los resultados. Nota: Los resultados no podrán ser reproducidos de forma parcial. Las incertidumbres calculadas están a disposición del cliente. Los resultados obtenidos corresponden solo a la muestra ensayada



SUPERTEXTIL S.A.

Cosla Alborada Rta elapa, Mt. 523 Villa 11
Telf: 2323331 - E-mail: supertextil@supertextil.net
Guayaquil - Ecuador

Documento: Cargopastor: R.D.

R.U.C. 099274541001

Fecha de Emisión: 02/04/2019

AUT. SRI. 1124563332

Código de Remisión: SRIIE-001-001-00 0027959

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

R.U.C.:

FECHA DE EMISIÓN:

HORA SALIDA:

VENTA

COMPRA

TRANSFORMACIÓN

CONSIGNACIÓN

☐

TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS

DE UNA MISMA EMPRESA

TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE

DE COMERCIANTES DE VENTA

☐

TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS

DE UNA MISMA EMPRESA

TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE

DE COMERCIANTES DE VENTA

CANTIDAD:

TRANSPORTISTA:

R.U.C.:

FACTURA:

HORA LLEGADA:

PLACA:

CONTACTO:

DEVOLUCIÓN

IMPORTACIÓN

EXPORTACIÓN

OTROS

Cantidad

Unidad

DESCRIPCION

RULTOS

Transportador

Recibi Conforme

MATRIZ: Av. Eloy Alfaro N40-590 y Av. de los Granados - Tulla: 2448-393 / 394 / 395 - Fax: (593-2) 2442-932 - Quito
 BODEGA: Barrio de los Cerezos CE-3130 y Hotel Andes
 SUCURSAL NOROCCIDENTE: Km. 29 Carretera La Alameda Panamericana Norte sin y anillo a Topipechi - Tella: 2981-851 / 2361-024
 SUCURSAL SUR: Km. 12 La Alameda Panamericana Norte Sin y Tella: 027719325 / 022719154 / 022719103 - Quito
 SUCURSAL: Loma Grande, Ciudad Alegre García Moreno Sin y Paez A. Tulla: 022021224 / 02229079 - Quito



CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOLUCION No. 143 DEL 02-27-90
 Documento Categorizado: NO

AUT. S.R.I. No. 1124250174

ecuador cia. Ltda.

GUÍA DE REMISIÓN No. 005-002-00 0020902

FECHA AUT.: 06 / FEBRERO / 2019

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 06 / FEBRERO / 2020

R.U.C.: 1790990362001

FECHA DE INICIACIÓN DEL TRASLADO:	FECHA DE TERMINACIÓN DEL TRASLADO:	No. AUTORIZACIÓN:
FECHA DE EMISIÓN: 25-03-19	TIPO: factura	No. DE COMPROBANTE: 29903
MOTIVO DEL TRASLADO:		
CONSIGNACIÓN ☐	OTROS ☐	VENTA ☒
		COMPRA ☐
		TRANSFORMACIÓN ☐
TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA MISMA EMPRESA ☐		TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTE DE VENTA ☐
		DEVOLUCIÓN ☐
		IMPORTACIÓN ☐
		EXPORTACIÓN ☐

FECHA DE EMISIÓN: PUNTO DE PARTIDA: AMC Ecuador

DESTINATARIO NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Atimara S.A.

RUC/AJL: PUNTO DE LLEGADA: Alameda 13va etapa Av. Francisco Orellana diagonal

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE al kiosco Noroeste:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: PLACA:

BIENES TRANSPORTADOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	und.	Botones Amor Combat Negro Q/P T.39
4	"	" " " " T.40
1	"	" " " " T.41
2	"	" " " " T.43

25 MAR 2019

AMC AGENCIA GUAYAS
 ANGEL PLUA
 NOMBRE:
 C.I.
 FECHA:
 FIRMA:

ENTREGADO

TRANSPORTISTA

RECIBI CONFORME

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ROSADA - EMISOR - COPIA AMARILLA - S.R.I.

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de marzo del 2019

Estacion Servicio: Orellana


Yo, Jefferson Simón Rezabala Chila,

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
	CAMISA MANGA CORTA	20.5
	CANGURO	3.85
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
1	BOTAS	25.5


FIRMA DEL COLABORADOR


RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de marzo del 2019

Estacion Servicio: Orellana

Yo, Joel Angel Moreira Velasco

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
	CAMISA MANGA CORTA	20.5
	CANGURO	3.85
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
1	BOTAS	25.5


FIRMA DEL COLABORADOR


RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de marzo del 2019


Estacion Servicio: Orellana

Yo, Eduardo Vicente Zamora Solórzano,

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
1	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
	CAMISA MANGA CORTA	20.5
	CANGURO	3.85
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LIBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
1	BOTAS	25.5


FIRMA DEL COLABORADOR

RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de marzo del 2019


Estacion Servicio: Orellana

Yo, Elías Jonathan García Lucas.

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
	CAMISA MANGA CORTA	20.5
	CANGURO	3.85
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
1	BOTAS	25.5


FIRMA DEL COLABORADOR
RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de marzo del 2019

Estacion Servicio: Orellana

Yo, Hugo Gregorio Pinargote Moreira.

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa, caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
	CAMISA MANGA CORTA	20.5
	CANGURO	3.85
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
1	BOTAS	25.5


FIRMA DEL COLABORADOR


RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de marzo del 2019

Estacion Servicio: Orellana

Yo, Nexar Leonel Romero Vélez.

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
	CAMISA MANGA CORTA	20.5
	CANGURO	3.85
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
1	BOTAS	25.5

Nexar Leonel Romero Vélez
FIRMA DEL COLABORADOR

Trinidad Troncoso
RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de marzo del 2019


Estacion Servicio: Orellana


Yo, Jose Saúl Solórzano Torres,

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
	CAMISA MANGA CORTA	20.5
	CANGURO	3.85
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
1	BOTAS	25.5


FIRMA DEL COLABORADOR


RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
HUGO GREGORIO PINARGOTE M.	0923964092	28	PISTERO LIDER	2 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	(1 PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despecho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Determino			

En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En GUAYAQUIL A los 25 días de MARZO del 2019

Entregado: Francisco Tonseca

Recibido y conforme:

Hugo Pinargote

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
JOEL MOREIRA VELASCO	0919430991	26	JEFE DE PISTA	6 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	1(PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Deterioro			

En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En GUAYAQUIL A los 25 días de MARZO del 2019

Entregado: Frederick Tonseco

Recibido y conforme:

Joel Moreira Velasco

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
ELIAS JONATHAN GARCIA LUCAS	0923217103	28	PISTERO LIDER	2 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	(1, PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Deterioro			

En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En GUAYAQUIL A los 25 días de MARZO del 2019.

Entregado: Franklin Tansaca

Recibido y conforme:



ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
NEXAR ROMERO VELEZ,	1312455429	29	PISTERO LIDER	3 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	1(PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Deterioro			


En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En Guayaquil a los 12 días de enero del 2019


Entregador

Recibido y confirmado: 

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
JOEL MOREIRA VELASCO	0919430991	28	PISTERO LIDER	8 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	1(PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Desconocida			

En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En Guayaquil a los 12 días de enero o del 2019

Franklin Cansera
Entregado

Joel Moreira
Recibido y conforme

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
HUGO GREGORIO PINARGOTE M.	0923964092	38	PISTERO LIDER	2 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	1(PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Deterioro			


En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En Guayaquil a los 12 días de enero o del 2019


Entregado:


Recibido y confirmado

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de abril del 2019

Estacion Servicio: Orellana

Yo, Jorge Alejandro Campoverde Cunalata,


A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

NO. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
2	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
2	CAMISA MANGA CORTA	20.5
1	CANGURO	3.85
1	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5



FIRMA DEL COLABORADOR



RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de abril del 2019


Estacion Servicio: Orellana

Yo, Elias Jonathan Garcia Lucas.

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
2	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
2	CAMISA MANGA CORTA	20.5
1	CANGURO	3.85
1	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5


FIRMA DEL COLABORADOR
RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de abril del 2019


Estacion Servicio: Orellana

Yo, Hugo Gregorio Pinargote Moreira,


A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
2	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
2	CAMISA MANGA CORTA	20.5
1	CANGURO	3.85
1	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5



FIRMA DEL COLABORADOR



RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de abril del 2019


Estacion Servicio: Orellana

Yo, Jefferson Simón Rezabala Chila.


A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
2	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
2	CAMISA MANGA CORTA	20.5
1	CANGURO	3.85
1	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5



FIRMA DEL COLABORADOR



RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de abril del 2019

Estacion Servicio: Orellana

Yo, Nexar Leonel Romero Vélez.

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
2	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
2	CAMISA MANGA CORTA	20.5
1	CANGURO	3.85
1	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5

NEXAR ROMERO

FIRMA DEL COLABORADOR

Franklin Fonseca

RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTAS DE ENTREGA DE UNIFORME DE PISTA

Fecha: 25 de abril del 2019

Estacion Servicio: Orellana

Yo, Eduardo Vicente Zamora Solórzano.

A través del presente documento declaro recibir conforme el uniforme que me entrega ATIMASA S.A el cual me comprometo dar uso y cuidado adecuado.

Me comprometo hacerme responsable de la devolución en caso de desvincularme de la empresa; caso contrario de manera expresa autorizo me sea descontado de mi liquidación los valores que se detallan a continuación.

No. PRENDAS	PROMOTOR DE SERVICIO DE PISTA	VALOR USD
2	PANTALON	14.95
	CAMISA MANGA LARGA	21.95
2	CAMISA MANGA CORTA	20.5
1	CANGURO	3.85
1	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LAVADOR	VALOR USD
	OVEROL	22.5
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5
NO. PRENDAS	LUBRICADOR	VALOR USD
	OVEROL	28.2
	GORRA	4.15
	BOTAS	25.5



FIRMA DEL COLABORADOR



RESPONSABLE DE ENTREGA

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
HUGO GREGORIO PINARGOTE M.	0923964092	38	PISTERO LIDER	2 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	1(PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Deterioro			


En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconoce que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En Guayaquil a los 20 días de junio del 2019


Entregado:


Recibido y conforme:

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
JOEL MOREIRA VELASCO.	0919430991	28	PISTERO LIDER	8 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	1(PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Deterioro			

En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerlos de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En Guayaquil a los 20 días de junio del 2019

Franklin Jansete
Entregado:

Joel Moreira V.
Recibido y conforme:

ACTA DE ENTREGA DE UNIFORMES Y EPP AL PERSONAL 2019

TRABAJADOR				
Nombre y Apellidos	Cédula	Edad	Puesto de trabajo	Antigüedad
NEXAR ROMERO VELEZ	1312455429	29	PISTERO LIDER	3 AÑOS
Datos del Equipo				
ELEMENTO	CANTIDAD	OBSERVACION		
MASCARILLA	1			
FILTRO	1			
CASCO	1			
GUANTES	1(PAR)			
ARNEC	1			
Uso del Equipo				
Condiciones de uso	Despacho y descarga de combustibles.			
Fecha de caducidad	Deterioro			

En cumplimiento del ART. 11, OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES, REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES (DECRETO 2393), el empleador debe suministrar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios, para protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.

El trabajador, recibe la ropa de trabajo o uniformes solicitado de la Estación de Servicio "ORELLANA", en donde manifiesta y reconoce haber sido formado e informado por la empresa del uso y la obligatoriedad de su uso, así como la información necesaria para la utilización, manipulación y conservación de los mismos.

Así mismo reconozco que:

- a. Los uniformes o ropa de trabajo son nuevos.
- b. Que una vez probados se adaptan a mis condiciones personales.
- c. Que he sido informado sobre los riesgos y situaciones en los que debo usar cada uno de ellos y de los riesgos para los que sirven.
- d. Que también he sido informado sobre el correcto uso y conservación.
- e. Que me comprometo a:
 1. Utilizar y cuidar los equipos, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.
 2. A colocarlos en el lugar indicado para ello.
 3. A informar al encargado de mi empresa cuando se deteriore o pierda.

En Guayaquil a los 20 días de junio del 2019

Franklin Tansera
Entregado:

Recibido y conforme: *NEXAR ROMERO*

10479 REPORTE DE TRABAJO

CLIENTE: <u>87-1-55</u>	Orden de Trabajo #	DETALLE DE LA LLAMADA	
TÉCNICO ASIGNADO: <u>W. J. J.</u>	TIPO DE LLAMADA	Primer: <u>Emergencia Comunal</u>	HORA: <u>10:00</u>
		Emergencia Peligrosa:	FECHA: <u>10/10/2010</u>

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

CLIENTE: 87-1-55

DIRECCIÓN: ...

CIUDAD: ... PAIS: ... TELF.1: ... TELF.2: ... FAX: ...

NOTIFICADO POR: ... CARGO: ...

2. EQUIPO A REVISAR

NOMBRE DEL EQUIPO: ...

MARCA: ... MODELO: ... N° SERIE: ...

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

...

4. TRABAJOS REALIZADOS

...

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

N°	EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	REPAIR CODE	FUNCIONA		CONFORME	
						SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

5. REPUESTOS

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	FUNCIONA		CONFORME	
					SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

6. HORAS DE TRABAJO

DIA	FECHA	HORA		TIEMPO TRABAJADO EN HORAS			VERIFICA		CONFORME	
		COMIENZA	TERMINA	TOTAL	NORMAL	EXTRAS	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

7. ACEPTACIÓN DE TRABAJO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

(Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente)

- El cliente acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
- El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución certificada.
- El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.



TECNICO EN ESTACIONES DE EMERGENCIAS

R.L.C. 060764-143800

*Hendriks, M. *Handboek van de Nederlandse taal*. Amsterdam: Elsevier, 1998.

* *Woods of the Americas Inc.* † *Timberline Forests & Land Co.* ‡ *United*

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 299–306

www.elsevier.com/locate/jbiotec

Eigenschaft = Eigenschaft

ORDEN DE TRABAJO

0001792

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSE: E:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZAR:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

[illegible]

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el caso/foto a su llegada antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado
terminado y recibo a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE.

FIRMA TECNICO

Aplicante del Permiso: Nombre: Gregory JaramillaCompañía Contratista: Superior TechPuesto: TécnicoHerramientas a Utilizar: Multímetro, escavadoraTrabajo a Realizarse: Reparación de cableadoEstación de Servicio: Edificio 10Ubicación Exacta: 2do. 2Fecha: 10-1-19 Tiempo de Vigencia: 24 horas LefasNo. de Personas en el Trabajo: 1

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador: [Firma]

Certificados Requeridos para este PTW

Si / No

1. Área Despejada (ver abajo)	☒	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Excavación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de tráfico	☐	☐

Área Despejada

El Equipo es aislado:	Si / No	Notas
por "cables" / "blancos"	☐	
por separación física	☐	
válvulas cerradas con Tave	☐	
de la energía	☐	
El Equipo ha sido:	Si / No	
despresurizado	☐	
vaciado	☐	
emplado con agua	☐	
emplado con aire/nitrógeno	☐	
emplado con vapor	☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☒ Si

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que está ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI

Fecha

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales:

Si / No

casco de seguridad	☐	☐
lentes de seguridad	☐	☐
anteojos de seguridad	☐	☐
visera total	☐	☐
máscara contra polvo	☐	☐
máscara contra humos	☐	☐
equipo de respiración	☐	☐
- autosuficiente	☒	☐
- línea de aire	☐	☐
- comprimido	☐	☐
- línea de aire con sopleador	☐	☐
protector de oídos	☐	☐
guantes de cuero	☐	☐
guantes de neopreno	☐	☐
zapatos de seguridad	☒	☐
botes de goma	☐	☐
arnés de seguridad	☐	☐
chaleco fluorescente	☒	☐
pulsera antistática	☐	☐

Lugar de Trabajo:

Si / No

demarcación temporal	☐	☐
señales	☐	☐
cerrar carretera	☐	☐
iluminación	☐	☐
extintor tipo ABC	☒	☐
cañón del polvo	☐	☐
esquemas y candados (trabajos eléctricos)	☐	☒

Posibles Riesgos:

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con el de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma ASI

Fecha

Desde:		Hasta:		Firma:	Fecha:
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
10-1-19	11:15	10-1-19	18:00		10-1-19

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Firma al Final del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)
10-1-19	11:15			18:00	

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante

Fecha

Aceptado por ASI

Fecha

Gregory Jaramilla

10-1-19

[Firma]

10-1-19



REPORTE DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Instalación, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Control
 Cda. Las Orquídeas Ma. 1009 Villa 41 • Telf: 042-894525
 Cel: 0992856742 • E-mail: trisoban1@yahoo.com

Dispenser Tech

TECNOLOGIA ELECTRONICA EN ESTACIONES DE SERVICIO

No. 0007725

TLGO. GUSNAY JARA VÍCTOR EMILIO

Orden de T#

FACT#

Detalles de la llamada

Rutina

Emergencia Comercial

Emergencia Peligrosa

Hora:

Fecha:

Técnico Asignado

1.- Descripción del Sitio

CLIENTE:

Dirección:

Ciudad:

Pais:

Telf.:

Fax:

Notificado por:

Cargo:

2.- Descripción del problema

No.	Equipo	Marca	Modelo	No. Serie	Repair Code	Funciona		Conforma	
						si	no	si	no
1	...	...	...	...	...				

3.- Trabajos realizados

Se revisó el equipo y se encontró que el sensor de nivel de combustible no estaba funcionando correctamente. Se reemplazó el sensor por uno nuevo y se ajustó el cableado. Se probó el equipo y funcionó correctamente. Se entregó el equipo al cliente y se firmó el acta de conformidad.

Observ. y Recomend.

Recomendar al cliente que revise el nivel de combustible antes de salir a carretera.

4.- Repuestos

Cant.	Descripción	Marca	Modelo	Funciona		Conforma	
				si	no	si	no

5.- Horas de Trabajo

Dia	Fecha	Horas		Tiempo trabajado en horas		Verifica		Conforma	
		Inicio	Termino	Total	Normal	si	no	si	no
1	2012-12-19	16:15	18:30						

- El Contratista Garantiza que los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada.
- El Contratista Garantiza que los Materiales y Repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.
- El Cliente Acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
- El Cliente Firma y Acepta el Pago Total de los Trabajos y Repuestos Aquí detallados.

Firma del Contratista: *[Firma]* Fecha: *[Fecha]*



HOJA DE TRABAJO SEGURIDAD ELÉCTRICA

GYE - N 0000045

☐ Mantenimiento
 ☐ Correctivo
 ☐ Preventivo
 ☐ Monitoreo
 ☐ Instalación
 ☐ Inspección

ORDEN DE TRABAJO

DATOS DEL CLIENTE

Empresa / Persona Natural:

Dirección:

Nro. de Cédula y/o Ruc:

Teléfono:

Fecha de Inicio:

Fecha de Fin:

Responsable de Obra:

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO REALIZADO

CÓDIGOS DE ENTREGA

De usuario:

Tipo de Central:

De Emergencia:

Telef. Conectado a la Central:

Cuenta:

MATERIALES UTILIZADOS / REQUERIDOS

EQUIPOS

MATERIALES

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

TÉCNICO AMERICANWIDE S.A.

NOMBRE DEL CLIENTE:

INFORMACION IMPORTANTE

- El equipo se entrega en perfecto estado de funcionamiento.
- Se han realizado las pruebas de funcionamiento para el dispositivo.
- El técnico le ha explicado de manera clara el funcionamiento de su equipo y las claves.
- El equipo instalado tiene garantía de un año, a excepción de baterías y transformadores.
- En caso de alguna inconformidad con la visita técnica contará con 15 días para cualquier reclamo, caso contrario no aplica garantía.
- En caso de emergencia llamar a la Central de Monitoreo de Americanwide: PR023.3101.021

SI NO

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

REPORTE DE TRABAJO

CLIENTE: PT 11555	Orden de Trabajo N°		DETALLE DE LLAMADA	
	TIPO DE LLAMADA	Rutina: Emergencia Comercial Emergencia Peligrosa:	HORA:	FECHA:
TÉCNICO ASIGNADO:				

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO: CLIENTE: PT 11555				
DIRECCIÓN:				
CIUDAD:	PAIS:	TELF.1:	TELF.2:	FAX:
NOTIFICADO POR:		CARGO:		

2. EQUIPO A REVISAR:	NOMBRE DEL EQUIPO:
MARCA:	MODELO: N° SERIE:

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:
FILTRADO DE agua en la zona 2-7.

4. TRABAJOS REALIZADOS:						FUNCIONA		CONFORME	
N°	EQUIPO:	MARCA	MODELO	N° SERIE	REPAIR CODE	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:						Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente			

5. REPUESTOS:					FUNCIONA		CONFORME	
N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente			

6. HORAS DE TRABAJO:							VERIFICA		CONFORME	
DI N°	FECHA	HORA		TIEMPO TRABAJADO EN HORAS			SI	NO	SI	NO
		COMIENZA	TERMINA	TOTAL	NORMAL	EXTRAS				
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:							Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente			

7. ACEPTACIÓN DE TRABAJO:		(Este espacio debe ser diligenciado por el representante del Cliente)	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			

- El cliente acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
- El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución certificada.
- El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.

CLIENTE:	Orden de Trabajo #	DETALLE DE LA LLAMADA	
	TIPO DE LLAMADA	Rules:	HORA / FECHA
TECNICO ASIGNADO:	Emergencia Comunal	Emergencia Peligrosa	

DESCRIPCIÓN DEL SITIO	CLIENTE
DIRECCIÓN:	TEL.1
CUIDAD:	TEL.2
OTIFICADO POR:	FAX:
	CARGO:

EQUIPO A REVISAR	NOMBRE DEL EQUIPO:
MARCA:	MODELO:
	N° SERIE:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

TRABAJOS REALIZADOS

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					

F	EQUIPO:	MARCA	MODELO	N° SERIE	REPAIR CODE	FUNCIONA		CONFORME	
						SI	NO	SI	NO

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

5. REPUESTOS					FUNCIONA				CONFORME			
N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

6. HORAS DE TRABAJO							VERIFICA				CONFORME			
DIA	FECHA	HORA		TIEMPO TRABAJADO EN HORAS			SI	NO	SI	NO	SI	NO		
		COMIENZA	TERMINA	TOTAL	NORMAL	EXTRAS								

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

7. ACEPTACIÓN DE TRABAJO	
(Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente)	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	

- El cliente acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
- El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución certificada.
- El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.

Firma y Sello del Cliente	Firma del Técnico Contratista	Viso Bueno Contratista



R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

FECHA:

G

0023282

CLIENTE:

DIRECCION:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCÁ:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas
por el técnico en el casilla
izquierda, antes de firmar.Acepto que el trabajo aquí
terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

S & S
CONSTRUCTORES

JANIKO S.A.
MANTENIMIENTO & CONSTRUCCIONES
Cda. Vernaza Norte Mz. 14 solar 9-11
Ofic.: 5 Telf: (04) 507 1402
E-mail: sysconstructores@hotmail.com

ORDEN DE TRABAJO SERIE-A1 000000636

Cliente: _____ Solicitado Por: _____
Dirección: _____ Fecha de Inicio: _____
Autorizado Por: _____ Fecha de Culminación: _____
N° Presupuesto: _____ Secuencial: _____
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: _____

OBSERVACIONES: _____

RECIBI CONFORME

ENTREGUE CONFORME

Impresiones: todos@sww-lluvia@gmail.com

099 167 4516 / 2071 899 / 2373 730

25 ABRIL 2018

4 B 50 x 3 - 601 A

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO
 G N° 0001840

FECHA:

TELÉFONO:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJS A REALIZARSE:

TRABAJS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA - COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el momento a su impresión antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción.

ATIMASA S.A.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

BODEGAS ASOCIADAS S.A.**BODEGASA**

RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO**G N° 0001861**

FECHA:

TELEFONO:

CLIENTE:

DIRECCION:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TECNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su llegada antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



PERMISO DE TRABAJO

Nº 003626

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre: _____
Puesto: _____Compañía Contratista:
Herramientas a Utilizar: _____

Trabajo a Realizarse: _____

Estación de Servicio: _____

Ubicación Exacta: _____

Fecha: _____ Tiempo de Vigencia: _____ horas _____ días

No. de Personas en el Trabajo: _____

El administrador del sitio ha sido informado del peticion de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador: _____

Certificados Requeridos para este PTW

SI/NO

1. Área Despejada (ver abajo)	☐	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Excavación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de Tráfico	☐	☐

Área Despejada

El Equipo es aislado:

SI / NO

Notas

por "cables" / "blancos"	☐	☐	_____
por separación física	☐	☐	_____
válvulas cerradas con llave	☐	☐	_____
de la energía	☐	☐	_____

El Equipo ha sido:

SI / NO

despresurizado	☐	☐	_____
vaciado	☐	☐	_____
limpiado con agua	☐	☐	_____
limpiado con aire/nitrógeno	☐	☐	_____
limpiado con vapor	☐	☐	_____

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ SI

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI

Fecha

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales

SI/NO

casco de seguridad	☐	☐
lentes de seguridad	☐	☐
antecojos de seguridad	☐	☐
visera total	☐	☐
máscara contra polvo	☐	☐
máscara contra humos	☐	☐
equipo de respiración	☐	☐
- auto-suficiente	☐	☐
- línea de aire	☐	☐
comprimido	☐	☐
- línea de aire con	☐	☐
soplador	☐	☐
protector de oídos	☐	☐
guantes de cuero	☐	☐
guantes de neopreno	☐	☐
zapatos de seguridad	☐	☐
botas de goma	☐	☐
armas de seguridad	☐	☐
chaleco fluorescente	☐	☐
pulsera anti-tiempo	☐	☐

Lugar de Trabajo:

demarcación temporal	☐	☐
señales	☐	☐
cerrar carretera	☐	☐
iluminación	☐	☐
extintor tipo ABC	☐	☐
cañón del polvo	☐	☐
etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐	☐

Posibles Riesgos:

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de este hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma ASI

Fecha

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre los horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Desde		Hasta		Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora		

Firma al Principio del Día

Firma al Final del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (Aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describa la razón)

Firma Apicante

Fecha

Aceptado por ASI

Fecha



PERMISO DE TRABAJO

Nº 003627

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre: _____
Puesto: _____

Compañía Contratista:
Herramientas a Utilizar: _____

Trabajo a Realizarse: _____

Unidad(s) Exacta:

Estación de Servicio: _____

Nº. de Personas en el Trabajo: _____

Fecha: _____ Tiempo de Vigencia: _____ horas _____ días

El administrador del sitio ha sido informado del plan de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador: _____

Certificados Requeridos para este PTW	SI/NO
1. Área Despejada (ver abajo)	☐ ☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐ ☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐ ☐
4. Certificado para Excavación	☐ ☐
5. Certificado para Electricidad	☐ ☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐ ☐
7. Certificado para Control de Tráfico	☐ ☐

Área Despejada	SI/NO	Notas
El Equipo es aislado:	☐ ☐	
por "cables" / "bloques"	☐ ☐	
por separación física	☐ ☐	
válvulas cerradas con llave	☐ ☐	
de la energía	☐ ☐	
El Equipo ha sido:	☐ ☐	
despreñado	☐ ☐	
vaciado	☐ ☐	
limpiado con agua	☐ ☐	
limpiado con aire/nitrógeno	☐ ☐	
limpiado con vapor	☐ ☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ SI

Yo he verificado al equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI: _____ Fecha: _____

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante: _____ Fecha: _____

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día:

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)

Certificación (Aplicante)

Firma al Final del Día

Lugar en condición segura (Aplicante)

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (Aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describo la razón)

Firma Aplicante: _____ Fecha: _____

Aceptado por ASI

Fed

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales	SI/NO	Lugar de Trabajo:	SI/NO
casco de seguridad	☐ ☐	demarcación temporal	☐ ☐
lentes de seguridad	☐ ☐	señales	☐ ☐
antefojos de seguridad	☐ ☐	cerca carretera	☐ ☐
visera total	☐ ☐	iluminación	☐ ☐
máscara contra polvo	☐ ☐	extintor tipo ABC	☐ ☐
máscara contra humos	☐ ☐	cañón del polvo	☐ ☐
equipo de respiración	☐ ☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐ ☐
- autosuficiente	☐ ☐		
- línea de aire comprimido	☐ ☐	Posibles Riesgos:	
- línea de aire con sopador	☐ ☐		
protector de oídos	☐ ☐		
guantes de cuero	☐ ☐		
guantes de neopreno	☐ ☐		
zapatos de seguridad	☐ ☐		
botas de goma	☐ ☐		
arnés de seguridad	☐ ☐		
chaleco fluorescente	☐ ☐		
pulsera antistática	☐ ☐		

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establezcan y se mantienen.

Firma ASI: _____ Fecha: _____

Desde	Hasta	Firma	Fed
Fecha	Hora	Fecha	Hora

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0001872

FECHA:

27 02 2014

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y aceptado a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0001873

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viejo	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuartel a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y conforme a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



NASOCER S.A.

Aceptación de
N° 19-000

CLIENTE:	<u>EE. SS. Orellana</u>	FECHA:	_____
DIRECCION:	<u>Av. Francisco de Orellana</u> <u>(Diagonal a R. cent. Norte)</u>	HORA:	_____
		TELF.:	_____

RECIBO A SATISFACCIÓN EL TRABAJO DE NASOCER S.A. DESCRITO A CONTINUACIÓN:

FUGAS DE AGUA SI ☐ NO ☒ FUGAS DE AIRE SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

El sistema está presurizado con aire 150 PSI.
quedó 105 PSI.
Mal instalado el gabinete.

Franklin Fariña
ADMINISTRADOR
GASOLINERA
C.I. 09151642P7
NOMBRE:

DPTO. TÉCNICO
NASOCER S.A.

NASOCER S.A.
José Guzmán O.
GERENTE GENERAL



NASOCER S.A.

Aceptación de Tra
N° 19-00016

CLIENTE:	<u>EE. SS. Orellana</u>	FECHA:	_____
DIRECCION:	<u>Av. Francisco de Orellana</u>	HORA:	_____
	<u>(Diagonal a Rio Santa Marta)</u>	TELEF:	_____

RECIBO A SATISFACCIÓN EL TRABAJO DE NASOCER S.A. DESCRITO A CONTINUACIÓN:

FUGAS DE AGUA SI ☐ NO ☒

FUGAS DE AIRE SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:

El sistema esta programado con aire 150 psi. pero
quedo 105 psi.
Mal instalado el gabinete.

Franklin Fonseca
ADMINISTRADOR
GASOLINERA
C.I. 0915184287
NOMBRE:

DPTO. TÉCNICO
NASOCER S.A.

NASOCER S.A.
JOSE GUERRERO O.
GERENTE GENERAL

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO
G N° 0001887

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO
G N° 0001889

FECHA:

03/03/2014

CLIENTE: *Primera Oportunidad*

DIRECCION:

TELEFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

*1. Revisar estado de la red con 1 par de cables
 2. Revisar el cableado de la red*

TRABAJOS REALIZADOS:

*Se revisó el cableado de la red y se encontró que el cableado estaba correcto.
 Se revisó el cableado de la red y se encontró que el cableado estaba correcto.
 Se revisó el cableado de la red y se encontró que el cableado estaba correcto.*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

2.7. 507

HORAS DE

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuñado a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

03/03/2014

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0001888

FECHA:

TELEFONO:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

G

0023372

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

R.U.C. 0907641435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de equipos Electromecánicos

* Venta de Repuestos * Trabajo dentro y fuera de la Ciudad

Ciudad: Veracruz P. 1432a of Pedro Baquerizo

y As. Quito - Tel.: 0995549910 - 0995541002

WhatsApp: 0995549910 - 0995541002

Quetzaltenango - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000001936

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: FAVOR revisar las horas trabajo por el técnico en el cuartillo a su izquierda antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado es terminado y recibo a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

ESTACION DE SERVICIO

FECHA:

FECHA:



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVIDOR

R.U.C. 0967941435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos de cómputo

* Venta de Repuestos * Trabajo diario y hora extra

Oficina: Yumbato 6 1422a y Pda. Maricao

y Av. G. de la Cruz • Tel. 0945551135 - 0945514732

Correo: lbaquerizo@solucionesx.com.ec lbaquerizo@solucionesx.com.ec

Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000001937

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el sistema a su llegada antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibo a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE
ATIMA S.A. S.A.

FIRMA TÉCNICO
ESTACION ORIELLA
FECHA:

Aplicante del Permiso:

Nombre:

Franklin T. Torres

Compañía Contratista:

Disco Negro

Puesto:

Mano de obra a Utilizar:

Tiempo a Realizarse:

16/03/14

Estación de Servicio:

Av. 100

Ubicación (Calle):

Fecha: *16/03/14*

Tiempo de Vigencia: *16/03/14* días

No. de Personas en el Trabajo: *2*

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador:

Certificaciones Requeridas para este Permiso:

SI / No

1. Área Despejada (ver abajo)
2. Certificado para Trabajo en Caliente
3. Certificado para Espacio Confinado
4. Certificado para Excavación
5. Certificado para Electricidad
6. Certificado para Trabajo en Altura
7. Certificado para Control de tráfico

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Área Despejada:

El Equipo de trabajo:

SI / No

Notas

- por "cables" / "cables"
- por separación física
- visuales con línea de la energía

☐	☐
☐	☐
☐	☐

El Equipo ha sido:

SI / No

- desconectado
- verificado
- limpiado con agua
- limpiado con aire/nitrógeno
- limpiado con vapor

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Todos los certificados aplicables han sido preparados.

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo

que esta ha sido el caso como fue especificado arriba.

Firma Contratista:

Fecha:

Franklin T. Torres

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades

y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las

precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que

todas las personas bajo mi mando también sean conscientes

de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Contratista:

Fecha:

Franklin T. Torres

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre los horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (Contratista)	Certificación (Contratista)

Firma al Final del Día

Fecha	Hora	Lugar en condición segura (Contratista)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado y el lugar queda en condición segura. ("El no completado, describa la razón")

Firma Contratista:

Fecha:

Franklin T. Torres

Aceptado por Estación de Servicio

Fecha:

Franklin T. Torres

16/03/14

Medios de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personal:

SI / No

- casco de seguridad
- lentes de seguridad
- antifaz de seguridad
- visera total
- resistencia contra polvo
- resistencia contra humos
- equipo de respiración
- autosuficiente
- línea de aire
- comprimido
- línea de aire con
- apoyador
- protector de ojos
- guantes de cuero
- guantes de neopreno
- zapatos de seguridad
- botas de goma
- embaudo de seguridad
- chaleco fluorescente
- pulsera reflectante

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Legislación de Trabajo:

SI / No

- demarcación temporal
- señales
- señal de alarma
- iluminación
- admirador tipo ABC
- cañón del polvo
- etiquetas y avisos (trabajos eléctricos)

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Pantallas (Kioscos):

Otras Precauciones:

Uso de la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente

en línea con las responsabilidades de esta oficina y confirmo que soy

autorizado para emitir este Permiso y que las precauciones son adecuadas

para el trabajo con el de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma Estación de Servicio:

Fecha:

Durimosa

CLIENTE:	13716	YPO DE ALABAMA	Reflex	Emergente Corrientes	Emergente Polignac
TECNICO ASISTENTE:					

1. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

2. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

3. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

4. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

5. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

6. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

7. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

8. DESCRIPCION DEL UNO	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION	CONDICION

1. El cliente acepta que los trabajos aquí indicados están relacionados y deben realizarse o mejorarse.
 2. El cliente acepta que todos los trabajos aquí indicados son parte de una evaluación por el cliente de la calidad o por una institución externa.
 3. El cliente acepta que los trabajos aquí indicados son parte de una evaluación por el cliente de la calidad o por una institución externa.

Trinidad Arce
 16/03/19



Santa Rosa #1 Nuevos Urbanizaci3n 1 Jua - Montevideo
Principal Francisco Orellana Lote 26 y Pasaje A
Tel: 02 205 3412 / 099 110 9446 / 098 353 2794
E-mail: creador@creador.com.uy

0008559

ORDEN DE TRABAJO #		022620	
TIPO DE LLAMADA	- Rutina	DETALLES DE LA LLAMADA	
	- Emergencia Comercial	HORA	FECHA
	- Emergencia Peligrosa	-	- / - / -

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO		ESTACIÓN DE SERVICIO		EMPRESA	
DIRECCIÓN		TEL. 1		TEL. 2	
CIUDAD		TEL. 3		PAÍS	
NOTIFICADO POR		CARGO			

2. EQUIPO DE REVISAR		NOMBRE DEL EQUIPO	
MARCA		MODELO	Nº. SERIE

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:	

Requisitos para el ingreso a la Universidad
de Guayaquil

4. TRABAJOS REALIZADOS:

Se puede observar en la siguiente imagen el resultado de la aplicación de la técnica de la "Lluvia de ideas" en la fase de la lluvia de ideas.

Se puede observar que la lluvia de ideas se aplicó a la lluvia de ideas.

[illegible][illegible]

1. La Estación de Servicio acepta que los trabajos aquí indicado están terminados y fueron realizados a satisfacción.
2. El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución certificada.
3. El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.

Franklin 1959a

FINMA Y SELLO E/S

TÉCNICO ASIGNADO

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	
Existente ☐	Regular ☐
Buena ☐	Mala ☐



0008558

ORDEN DE TRABAJO #		122 / 2 / 15	
TIPO DE LLAMADA	- Rutina	DETALLES DE LA LLAMADA	
	- Emergencia Comercial	HORA	FECHA
	- Emergencia Peligrosa	15:30	10/01/15

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO		ESTACIÓN DE SERVICIO		EMPRESA	
DIRECCIÓN					
CIUDAD		PAÍS	TELF. 1	TELF. 2	FAX
NOTIFICADO POR			CARGO		

2. EQUIPO DE REVISAR		NOMBRE DEL EQUIPO	
MARCA	MODELO	No. SERIE	

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:	
Se reportó un problema con el equipo de trabajo en la estación de servicio.	

4. TRABAJOS REALIZADOS:	
Se realizó el mantenimiento preventivo al equipo de trabajo, se revisó el nivel de aceite y se reemplazó el filtro de aceite.	
Se verificó el funcionamiento del equipo y se encontró todo en orden.	
Se entregó el equipo al cliente y se le explicó el mantenimiento realizado.	
Se firmó el presente documento.	

5. REPUESTOS	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	FUNCIONA		CONFORME	
					SI	NO	SI	NO

6. HORAS DE TRABAJO:							
Día No.	FECHA	HORA		Día No.	FECHA	HORA	
		COMIENZA	TERMINA			COMIENZA	TERMINA
	17-01-15	08:00	12:00				

7. ACEPTACIÓN DEL TRABAJO: (OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES)	
Se acepta el trabajo realizado y se recomienda seguir con el mantenimiento preventivo.	
Se recomienda seguir con el mantenimiento preventivo.	
Se recomienda seguir con el mantenimiento preventivo.	
Se recomienda seguir con el mantenimiento preventivo.	
Se recomienda seguir con el mantenimiento preventivo.	

1. La Estación de Servicio acepta que los trabajos aquí indicado están terminados y fueron realizados a satisfacción.
2. El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución calificada.
3. El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.

FIRMA Y SELLO E/S		TÉCNICO ASIGNADO		CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	
Franklin Riquelme		[Firma]		Excelente ☐ Regular ☐ Bueno ☐ Malo ☐	



HOJA DE TRABAJO SEGURIDAD ELÉCTRICA

GYE - N 0000292

Mantenimiento

 **Connectivo**

☐ Preventivo

 Monitored

☒ Instalación☐ Inspección

ORDEN DE TRABAJO

DATOS DEL CLIENTE

Empresa / Persona Natural

Dirección:

Nro. de Cédula y/o Ruc:

Téléphone:

Fecha de Inicio:

Fecha do Fin:

Responsible de Obra:

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO REALIZADO

CÓDIGOS DE ENTREGA

De usuario:

Tubo de Central:

De Emergencia:

Telef. Conectado a la Central:

Cuenta:

MATERIALES UTILIZADOS / REQUERIDOS

EQUIPOS

MATERIALES

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR,

TÉCNICO AMERICANWIDE S.A.

NOMBRE DEL CLIENTE:

INFORMACION IMPORTANTE

- El equipo se entrega en perfecto estado de funcionamiento.
- Se han realizado las pruebas de funcionamiento para cada dispositivo.
- El técnico le ha explicado de manera clara el funcionamiento de su equipo y las claves.
- El equipo instalado tiene garantía de un año, a excepción de baterías y transformadores.
- En caso de alguna inconformidad con la visita técnica contará con 15 días para solicitar cambios, caso contrario no aplica garantía.

SI	NO



HOJA DE TRABAJO SEGURIDAD ELÉCTRICA

GYE - N 0000291

☐ Mantenimiento
 ☐ Correctivo
 ☐ Preventivo
 ☐ Monitoreo
 ☐ Instalación
 ☐ Inspección

ORDEN DE TRABAJO

DATOS DEL CLIENTE

Empresa / Persona Natural:

Dirección:

Nro. de Cédula y/o Ruc:

Teléfono:

Fecha de Inicio:

Fecha de Fin:

Responsable de Obra:

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO REALIZADO

CÓDIGOS DE ENTREGA

De usuario:

Tipo de Central:

De Emergencia:

telef. Conectado a la Central:

Cuenta:

MATERIALES UTILIZADOS / REQUERIDOS

EQUIPOS

MATERIALES

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

TÉCNICO AMERICANWIDE S.A.

NOMBRE DEL CLIENTE:

INFORMACION IMPORTANTE

- El equipo se entrega en perfecto estado de funcionamiento.
- Se han realizado las pruebas de funcionamiento para cada dispositivo.
- El técnico le ha explicado de manera clara el funcionamiento de su equipo y las claves.
- El equipo instalado tiene garantía de un año, a excepción de baterías y transformadores.
- En caso de alguna inconformidad con la visita técnica, contará con 15 días para cualquier reclamo, caso contrario no aplica garantía.
- En caso de emergencia llamar a la Central de Monitoreo de Americanwide: PDX:3 300 921

SI NO

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐



R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

FECHA:

G 0023614

CLIENTE:

DIRECCION:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero izquierdo, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:


MEDIO AMBIENTE

N° 201601988

DIA: _____ HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

CLIENTE

Aplicante del Permiso: Nombre: Ignacio Andrade
 Puesto: Director
 Trabajo a Realizarse: instalación de
antena RF20
 Estación de Servicio: Orellana
 Fecha: 10-11-2017 Tiempo de Vigencia: 24 horas 1 días

Compañía Contratista: AUSAMUR S.A.
 Herramientas a Utilizar: Taladro, cortadora,
destornillador, alicata, arandelas
 Ubicación Exacta: C2 Radhama / Ofi. 101
 No. de Personas en el Trabajo: 2

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador: Franklin Fariña

Certificados Requeridos para este Permiso: Si/No
 1. Área Despejada (ver anexo) ☐ ☐
 2. Certificado para Trabajo en Cierre ☐ ☐
 3. Certificado para Espacio Confinado ☐ ☐
 4. Certificado para Excavación ☐ ☐
 5. Certificado para Electricidad ☐ ☐
 6. Certificado para Trabajo en Altura ☐ ☐
 7. Certificado para Control de tráfico ☐ ☐

Área Despejada
☐ Equipo es aislado: Si/No Notas
 por "diegos"/"blancos" ☐ ☐
 por separación física ☐ ☐
 vitrinas cerradas con llave ☐ ☐
 de la energía ☐ ☐
 El Equipo ha sido: Si/No
 despresurizado ☐ ☐
 vaciado ☐ ☐
 llenado con agua ☐ ☐
 llenado con aire nitrógeno ☐ ☐
 llenado con vapor ☐ ☐

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ S
 Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo
 que está listo para ser aislado como fue especificado arriba.

Firma Contratista: [Firma] Fecha: 10-5-19

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades
 y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las
 precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que
 todas las personas bajo mi mando también sean conscientes
 de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Contratista: [Firma] Fecha: 10-5-19

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo
 Personales: Si/No
 casco de seguridad ☒ ☐
 lentes de seguridad ☒ ☐
 anteojos de seguridad ☐ ☐
 visera total ☐ ☐
 máscara contra polvo ☐ ☐
 máscara contra humos ☐ ☐
 equipo de respiración ☐ ☐
 - autosuficiente ☐ ☐
 - línea de aire ☐ ☐
 compresor ☐ ☐
 - línea de aire con ☐ ☐
 explosor ☐ ☐
 protector de oídos ☐ ☐
 guantes de cuero ☒ ☐
 guantes de neopreno ☒ ☐
 zapatos de seguridad ☒ ☐
 botas de goma ☐ ☐
 arnés de seguridad ☒ ☐
 chaleco fluorescente ☒ ☐
 pulsera antistática ☐ ☐

Lugar de Trabajo: Si/No
 demarcación temporal ☐ ☐
 señales ☐ ☐
 cerrar compuerta ☐ ☐
 iluminación ☐ ☐
 extintor tipo ABC ☐ ☐
 cañón del polvo ☐ ☐
 alambres y sondados (trabajos ☐ ☐
 eléctricos)

Posibles Riesgos:

Otras Precauciones:

 Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente
 en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy
 autorizado para emitir este Permiso y que las precauciones son adecuadas
 para el trabajo con tal de que ellas se establezcan y se mantengan.

Firma Estación de Servicio: [Firma] Fecha: 10-5-19

Desde		Hasta		Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
					10-5-19

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre
 las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos
 tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día				Firma al Final del Día		
Fecha	Hora	Permiso para Empezar (Contratista)	Certificación (Contratista)	Hora	Lugar en condición segura (Contratista)	

Devolución
 Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Contratista: [Firma] Fecha: 10-11-2017
 Aceptado por Estación de Servicio: [Firma] Fecha: 10-3-19
 ESTACIÓN ORELLANA
 FECHA: 10-11-2017

**PRIMAX****PERMISO DE TRABAJO**

Nº 004092

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre: JOSE P. SANCHEZTrabajo a Realizarse: REPARACION DE LA LAMPARAEstación de Servicio: CHICLAFecha: 20/01/2010 Tiempo de Vigencia: 1 hora 00 díasCompañía Contratista: SYNAPSAHerramientas a Utilizar: Ubicación Exacta: No. de Personas en el Trabajo: 1

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador:**Certificados Requeridos para este PTW**1. Área Despejada (ver abajo) ☐ SI ☐ NO2. Certificado para Trabajo en Caliente ☐ SI ☐ NO3. Certificado para Espacio Confinado ☐ SI ☐ NO4. Certificado para Excavación ☐ SI ☐ NO5. Certificado para Electricidad ☐ SI ☐ NO6. Certificado para Trabajo en Altura ☐ SI ☐ NO7. Certificado para Control de Tráfico ☐ SI ☐ NO**Área Despejada**El Equipo es aislado: ☐ SI ☐ NO **Notas**por "cables" / "brancos" ☐ ☐ por separación física ☐ ☐ válvulas cerradas con llave ☐ ☐ de la energía ☐ ☐ El Equipo ha sido: ☐ SI ☐ NOdespresurizado ☐ ☐ vaciado ☐ ☐ limpiado con agua ☐ ☐ limpiado con aire/nitrógeno ☐ ☐ limpiado con vapor ☐ ☐ Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ SI

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo

que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI **Fecha**

.....

.....

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades

y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las

precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que

todas las personas bajo mi mando también sean conscientes

de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante **Fecha**

.....

.....

Validéz del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre

las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos

límites deben ser re-autorizadas.

Firma el Principio del Día

Fecha Hora Permiso para Empezar (aplicante)

Certificación (Aplicante)

Hora

Lugar en condición segura (Aplicante)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo**Personales** ☐ SI ☐ NOcasco de seguridad ☐ ☐lentes de seguridad ☐ ☐antecojos de seguridad ☐ ☐visera total ☐ ☐máscara contra polvo ☐ ☐máscara contra humos ☐ ☐equipo de respiración ☐ ☐- autosuficiente ☐ ☐- línea de aire ☐ ☐comprimido ☐ ☐- línea de aire con ☐ ☐soplador ☐ ☐protector de ojos ☐ ☐guantes de cuero ☐ ☐guantes de neopreno ☐ ☐zapatos de seguridad ☐ ☐botas de goma ☐ ☐arnés de seguridad ☐ ☐chaleco fluorescente ☐ ☐pulsera antiestática ☐ ☐

Otras Precauciones:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lugar de Trabajo: ☐ SI ☐ NOdemarcación temporal ☐ ☐señales ☐ ☐carril de camiones ☐ ☐iluminación ☐ ☐extintor tipo ABC ☐ ☐cañón del polvo ☐ ☐etiquetas y candados (trabajos ☐ ☐eléctricos) ☐ ☐

Posibles Riesgos:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**OIPSA**

Ortiz Instalaciones Petroleras S.A.



OBRAS CIVILES



SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO



INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS



MEDIO AMBIENTE

REPORTE DE TRABAJO

N° 201601939

CLIENTE: Pomox Comercial del Ecuador S.A. FECHA: 03 de Abril del 2016
 SOLICITADO POR: El Sr. Pomox DIA: HORA: INICIO:
 AUTORIZADO POR: As. Tania Guzman DIA: HORA: FINAL:
 DIRECCION:

SECUENCIAL: 201601939 01/3/16**REQUERIMIENTO:**VERBAL: ☐

DIA: HORA INICIO: HORA FINAL:

ELEFONICO: ☐

DIA: HORA INICIO: HORA FINAL:

EMAILS: ☐

DIA: HORA INICIO: HORA FINAL:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

Trabaja mecánica en tanques de Almacenamiento de Producto Diesel - 2 unidades
- Regular tipo mecánica (fugas) en tanques de Almacenamiento
de Producto Diesel

OBSERVACIONES:RECIBI CONFORME
OIPSA

Ortiz Instalaciones Petroleras S.A.

TECNICO DE OIPSA

RECIBI CONFORME

CLIENTE



PERMISO DE TRABAJO

Nº 003732

No. PTW.....

Aplicante del Permiso:

Nombre
Puesto:

Trabajo a Realizarse:

Estación de Servicio:

Fecha:

Tiempo de Vigencia: horas días

Compañía Contratista:

Herramientas a Utilizar:

Ubicación Exacta:

No. de Personas en el Trabajo:

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador:

Certificados Requeridos para este PTW

SI/NO

1. Área Despejada (ver abajo)
2. Certificado para Trabajo en Caliente
3. Certificado para Espacio Confinado
4. Certificado para Excavación
5. Certificado para Electricidad
6. Certificado para Trabajo en Altura
7. Certificado para Control de Tráfico

☐☐☐☐☐☐☐☐

Área Despejada

El Equipo es aislado:

SI / NO

Notas:

- por "cables" / "blancos"
- por separación física
- válvulas cerradas con llave de la energía

☐☐☐☐

El Equipo ha sido:

SI / NO

- despresurizado
- vaciado
- limpiado con agua
- limpiado con aire/nitrógeno
- limpiado con vapor

☐☐☐☐☐

Todos los certificados aplicables han sido preparados.

☐

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI:

Fecha

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Fecha

Hora

Permiso para Empezar (aplicante)

Certificación (Aplicante)

Hora

Lugar en condición segura (Aplicante)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describa la razón)

Firma Apicante

Fecha

Aceptado por ASI

ATIMASA S. de

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002113

FECHA:

CUENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Vaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuñado a su llegada, antes de firmar.

ACEPTACIÓN DEL TRABAJO: aquí indicamos que el trabajo ha sido terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002111

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuillero y se imprimen antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y verificado a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO
G N° 0002112

FECHA:		

CLIENTE:	DIRECCIÓN:	TELÉFONO:

CONTACTAR CON:	CARGO:

MARCA:	MODELO:	Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:	RESPONSABLE:	TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

ATTMASA S.A.

REGION DEL T
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuadro a su izquierda antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado es terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:
BODEGASA



0008777

ORDEN DE TRABAJO #		DETALLES DE LA LLAMADA	
TIPO DE LLAMADA	- Rutina	HORA	FECHA
	- Emergencia Comercial	:	/ /
	- Emergencia Peligrosa	:	/ /

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO		ESTACIÓN DE SERVICIO		EMPRESA	
DIRECCIÓN		PAÍS		TELEF. 1	TELEF. 2
CIUDAD		CARGO		FAX	
NOTIFICADO POR					

2. EQUIPO DE REVISAR		NOMBRE DEL EQUIPO	
MARCA	MODELO	NÚM. SERIE	

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

4. TRABAJOS REALIZADOS:

5. RESPUESTAS:	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	FUNCIONA	CONFORME

					SI	NO

					SI	NO

					SI	NO

					SI	NO

					SI	NO

					SI	NO

					SI	NO

					SI	NO

6. HORAS DE TRABAJO

DI	FECHA	HORA	DI	FECHA	HORA

HARD CONSTRUCTORES S.A.

FIRMA Y SELLO E/S

TÉCNICO ASIGNADO

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO

Excelente ☐

Regular ☐

Bueno ☐

Malo ☐

S & S
CONSTRUCTORES

JANIKO S.A.
MANTENIMIENTO & CONSTRUCCIONES
Cda. Vernaza Norte Mz. 14 solar 9-11
Ofic.: 5 Telf: (04) 502 1402
E-mail: sysconstructores@hotmail.com

ORDEN DE TRABAJO SERIE-A1 000001000

Cliente: TRIMAX
Dirección: SS OCELANO B
Autorizado Por: _____
Nº Presupuesto: _____

Solicitado Por: Enrique Torres
Fecha de Inicio: 5/6/2019
Fecha de Culminación: 5/6/2019
Secuencial: 15/123

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Manejo de guano en baño de cliente
de Palacios de 300 kilos

OBSERVACIONES:

Franklin Fonseca
RECIBI CONFORME

Enrique Torres
ENTREGUE CONFORME

Impresora: todoblanwvilelan@gmail.com

099 167 4516 / 2371 899 / 2373 730

23 ENERO 2019

4 B 50 x 3 - 801 al 10

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002259

FECHA:

TELÉFONO:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

NOMBRE DEL CLIENTE

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cliente a su ingreso antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado es terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FICHA:
BODEGASA
 BODEGAS ASOCIADAS S.A.

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002260

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas tra-
 por el técnico en el casillero a su in-
 antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado
 terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA
BODEGASA

BODEGAS ASOCIADAS S.A.

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002258

FECHA:

TELÉFONO:

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor señalar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

BODEGASA
 MARCA REGISTRADA



ERVIELECTRICA CIA LTDA

Instalación, Mantenimiento y Distribución de Equipo Eléctrico
RUC: 1792112923001

RUC: 1792112923001

ACTA- ENTREGA RECEPCION						000000343					
ORDEN DE COMPRA NO.		TRABAJO		EMERGENTE		RUTINA		PELIGROSA			
EMPRESA:		ESTACION DE SERVICIO		CIUDAD							
DIRECCION				FECHA		TELEFONO					
NOTIFICADO POR:											
SERVICIO REQUERIDO :											
DESCRIPCION DEL PROBLEMA											
DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS											
MATERIALES Y REPUESTOS INSTALADOS:								FUNCIONA		CONFORME	
DESCRIPCION		MARCA		CANTIDAD		SI NO		SI NO			
HORA Y FECHA DE INICIO :				HORA Y FECHA DE TERMINO							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES											

ACEPTACION DEL TRABAJO.

1. Entrego terminado los trabajos aquí mencionados recibidos a satisfacción por la Estación.
2. El contratista acepta los trabajos realizados verificando el perfecto funcionamiento de los equipos, repuestos y comprobando que los mismos son nuevos con las garantía correspondiente del fabricante, así como también que la mano de obra es profesional y calificada.

Recibi Conforme
Cl.
firma y sello

Realizado por:

Dirección: Cda Hospitalaria calle Eugenio Garzón 331 y Domingo Rengifo
 Telefax: 2674962 2341682 080107818 EMAIL: ser.electrica2009@hotmail.com

Telefax: 2074962 2341082 080107818 EMail: seri.electrica2009@hotmail.com



R.U.C. 0990015295001

G 0024071

CLIENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODEL: _____

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

NOMBRE DEL CLIENTE

[illegible]

NOTA: Favor revisar los horas trabajada por el técnico en el casillero a izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado
terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA T

FECHA:



PERMISO DE TRABAJO

Nº 008984

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre:
Puesto:
Trabajo a Realizarse:
Ejecución de Servicio:
Fecha: Tiempo de Vigencia: horas días

Compañía Contratista:
Herramientas a Utilizar:
Ubicación Exacta:
No. de Personas en el Trabajo:

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador:

Certificados Requeridos para este PTW SI/NO

1. Área Despejada (ver abajo)	☐	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Excavación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de Tráfico	☐	☐

Área Despejada

El Equipo es aislado: SI / NO Notas

por "diegos" / "blancos"	☐	☐	
por separación física	☐	☐	
válvulas cerradas con llave	☐	☐	
de la energía	☐	☐	

El Equipo ha sido: SI / NO

despresurizado	☐	☐	
vaciado	☐	☐	
limpiado con agua	☐	☐	
limpiado con aire/nitrógeno	☐	☐	
limpiado con vapor	☐	☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ SI

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI

Fecha

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales	SI/NO	Lugar de Trabajo:	SI/NO
casco de seguridad	☐	demarcación temporal	☐
lentes de seguridad	☐	señales	☐
anteojos de seguridad	☐	cerrar camara	☐
visera total	☐	iluminación	☐
máscara contra polvo	☐	extintor tipo ABC	☐
máscara contra humos	☐	cañón del polvo	☐
equipo de respiración	☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐
- autosuficiente	☐		
- línea de aire	☐		
comprimido	☐		
- línea de aire con soprador	☐		
protector de oídos	☐		
guantes de cuero	☐		
guantes de neopreno	☐		
zapatos de seguridad	☐		
botas de goma	☐		
arnés de seguridad	☐		
chaleco fluorescente	☐		
pulsera antistática	☐		

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establezcan y se mantienen.

Firma ASI

Fecha

Desde		Hasta		Firma	Fec
Fecha	Hora	Fecha	Hora		

Firma al Principio del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (Aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)

Firma al Final del Día

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante

Fecha

Aceptado por ASI

Fec



SUCURSAL: GUAYAQUIL

DE LAS AVELLANAS E3-25 Y JUNCAL (Barrio Obispo)

Bodega Comedicos Avellanas Bld. 11

Tels.: 3 463 137 / 3 453 202

E-mail: info@sinpetsa.com

carveia@sinpetsa.com / www.sinpetsa.com

Cueto-Ecuador

SUCURSAL GUAYAQUIL:

Urb. El Estero 139 Mta 10. - Tels.: 045 18753 / 045 116771

R.U.C. 1792004543001

ENTREGA DE MATERIAL

000180

FECHA: 10/03/2011

TELÉFONO: 045 18753

CLIENTE: P. de la Torre

DOCUMENTO: 000180

C.I. / R.U.C.:

DIRECCIÓN:

MOTIVO: Entrega de material

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
30112-300-30	Filtho largo CINTEN 30 MC	2

URGENCIAS GUAYAQUIL / TELFS.: 3 470961 / 3 470971

ELABORADO POR

ALMACEN SINPET SA

RECIBÍ CONFORME

NOMBRE:
C.I.



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO
R.L.U.C. 0997841435001

Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Electrónicos
"Núcleo de Reparación" Trabajo de cable y línea de la Ciudad
Dirección: Vialidad N° 14020 al Páramo Morcayo,
y Av. Quito - Telf: 090 850 8810 - 0990014217
baquerizo12333@gmail.com o Luis.Baquerizo@rlduc.com.ec
Quito - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Vaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas
por el técnico en el casillero a su izquierda
antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está
terminado y recibo a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



PERMISO DE TRABAJO

Nº 005994

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre: Franklin J. Tena
Puesto: ElectricistaCompañía Contratista: PRIMAXHerramientas a Utilizar: Pinza, destornillador, alicatesTrabajo a Realizarse: Reparación de cableadoEstación de Servicio: Edificio de OficinasUbicación Exacta: Segundo PisoFecha: 12/02/2014 Tiempo de Vigencia: 08 horas 00 díasNo. de Personas en el Trabajo: 1

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador: [Firma]

Certificados Requeridos para este PTW

SI/NO

1. Área Despejada (ver abajo)

☐ SI ☐ NO

2. Certificado para Trabajo en Caliente

☐ SI ☐ NO

3. Certificado para Espacio Confinado

☐ SI ☐ NO

4. Certificado para Excavación

☐ SI ☐ NO

5. Certificado para Electricidad

☐ SI ☐ NO

6. Certificado para Trabajo en Altura

☐ SI ☐ NO

7. Certificado para Control de Tráfico

☐ SI ☐ NO

Área Despejada

El Equipo es aislado:

SI / NO

Notas

por "cercos" / "blancos"

☐ SI ☐ NO

por separación física

☐ SI ☐ NO

válvulas cerradas con llave

☐ SI ☐ NO

de la energía

☐ SI ☐ NO

El Equipo ha sido:

SI / NO

despresurizado

☐ SI ☐ NO

vacuado

☐ SI ☐ NO

limpiado con agua

☐ SI ☐ NO

limpiado con aire/nitrógeno

☐ SI ☐ NO

limpiado con vapor

☐ SI ☐ NO

Todos los certificados aplicables han sido preparados.

☐ SI ☐ NO

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI

Fecha

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (Aplicante)	Firma al Final del Día	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante

Fecha

Aceptado por ASI

Fecha

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales

SI/NO

casco de seguridad

☐ SI ☐ NO

lentes de seguridad

☐ SI ☐ NO

antecojos de seguridad

☐ SI ☐ NO

visera total

☐ SI ☐ NO

máscara contra polvo

☐ SI ☐ NO

máscara contra humos

☐ SI ☐ NO

equipo de respiración

☐ SI ☐ NO

- autosuficiente

☐ SI ☐ NO

- línea de aire

☐ SI ☐ NO

- comprimido

☐ SI ☐ NO

- línea de aire con

☐ SI ☐ NO

sopleador

☐ SI ☐ NO

protector de oídos

☐ SI ☐ NO

guantes de cuero

☐ SI ☐ NO

guantes de neopreno

☐ SI ☐ NO

zapatos de seguridad

☐ SI ☐ NO

botas de goma

☐ SI ☐ NO

arnés de seguridad

☐ SI ☐ NO

chaleco fluorescente

☐ SI ☐ NO

pulsera antieslálica

☐ SI ☐ NO

Lugar de Trabajo:

demarcación temporal

SI/NO

☐ SI ☐ NO

señales

☐ SI ☐ NO

cercos de seguridad

☐ SI ☐ NO

iluminación

☐ SI ☐ NO

extintor tipo ABC

☐ SI ☐ NO

cañón del polvo

☐ SI ☐ NO

etiquetas y candados (trabajos

☐ SI ☐ NO

eléctricos)

☐ SI ☐ NO

Posibles Riesgos:

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma ASI

Fecha

Desde	Hasta	Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora

S & S
CONSTRUCTORES

JANIKO S.A.
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES
C/da. Venzaza Norte Mz. 14 solar 9-11
Ofic: 2 Toib (04) 502 1402
E-mail: gsaconstructores@hotmail.com

ORDEN DE TRABAJO SERIE-A
000001079

Cliente: _____ Solicitado Por: _____
 Dirección: _____ Fecha de Inicio: _____
 Autorizado Por: _____ Fecha de Caducación: _____
 Nº Presupuesta: _____ Secuencial: _____
 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO: _____

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

OBSERVACIONES:

ROHS COMPLIANT

ENTREPRENEUR MAGAZINE

059 167 4516 / 2371 899 / 2373 730
Impresores: todobienwavision@gmail.com

04 JUNIO 2019

2 D 50 x 3 = 1001 and 1100

CLIENTE: <i>Etc. Quilicura</i>	DIRECCION: <i>Av. Quilicura</i>	TELEFONO:
CONTACTAR CON: <i>Don Vito Barrios</i>	CARGO: <i>Asesor</i>	
MARCA: <i>Payson</i>	MODELO: <i>Auto</i>	No. SERIE EQUIPO:
EMPO DE SERVICIO:	RESPONSABLE: <i>Don Vito</i>	TÉCNICO: <i>Don Vito</i>

TRABAJOS A REALIZARSE: *Revisión de sistema de frenos*

TRABAJOS REALIZADOS: *Cambio de 1.5 Litros 70012*
3 Litros 2.5 Litros

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: *Revisión con aceite*
Revisión de sistema de frenos

HORAS DE:

IA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
	25.7.11								

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA: *25.7.11*



PERMISO DE TRABAJO

No. PTW 0006511

Aplicante del Permiso: Nombre: Juan Vargas
Puesto: Electricista

Compañía Contratista: Dispersados
Herramientas a Utilizar: Varios

Trabajo a Realizarse: Reparación

Estación de Servicio: Shellama

Ubicación Exacta: Dispersados

Fecha: 30-7-19 Tiempo de Vigencia: 24 horas 1 días

No. de Personas en el Trabajo: 1

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador: [Firma]

Certificados Requeridos para este PTW	Si / No
1. Área Despejada (ver abajo)	☒ ☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐ ☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐ ☐
4. Certificado para Excavación	☐ ☐
5. Certificado para Electricidad	☐ ☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐ ☐
7. Certificado para Control de tráfico	☐ ☐

Área Despejada	Si / No	Notas
El Equipo es aislado:	☒ ☐	
por "cables"/"blancos"	☐ ☐	
por separación física	☐ ☐	
válvulas cerradas con llave	☐ ☐	
de la energía	☐ ☐	
El Equipo ha sido:	☒ ☐	
despresurizado	☐ ☐	
vacuado	☐ ☐	
limpiado con agua	☐ ☐	
limpiado con aire/nitrógeno	☐ ☐	
limpiado con vapor	☐ ☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☒ SI

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo

que este ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI: [Firma] Fecha: 30-7-19

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante: [Firma] Fecha: 30-7-19

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día			Firma al Final del Día		
Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Fecha	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)
30-7-19	11:30	<u>[Firma]</u>	30-7-19	14:35	<u>[Firma]</u>

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante: [Firma] Fecha: 30-7-19

Aceptado por ASI: [Firma] Fecha: 30-7-19

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo		Lugar de Trabajo:	
Personales:	Si / No		Si / No
casco de seguridad	☐ ☐	demarcación temporal	☐ ☐
lentes de seguridad	☐ ☐	señales	☐ ☐
antiojos de seguridad	☐ ☐	cerrar carretera	☐ ☐
visera total	☐ ☐	iluminación	☐ ☐
máscara contra polvo	☐ ☐	extintor tipo ABC	☐ ☐
máscara contra humos	☐ ☐	cañón del polvo	☐ ☐
equipo de respiración	☐ ☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐ ☐
- autosuficiente	☐ ☐		
- línea de aire	☐ ☐		
comprimido	☐ ☐		
- línea de aire con soplador	☐ ☐		
protector de oídos	☐ ☐		
guantes de cuero	☐ ☐		
guantes de neopreno	☐ ☐		
zapatos de seguridad	☐ ☐		
botas de goma	☐ ☐		
arnés de seguridad	☐ ☐		
chaqueta fluorescente	☐ ☐		
pulsera antistática	☐ ☐		

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma ASI: [Firma] Fecha: 30-7-19

Desde		Hasta		Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
30-7-19	11:30	30-7-19	14:35	<u>[Firma]</u>	

**PRIMAX****PERMISO DE TRABAJO**

Nº 004138

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre: Alfonso Muñoz
 Puesto: Operario
 Trabajo a Realizarse: Reparación
 Estación de Servicio: 2-18-19
 Fecha: 2-18-19 Tiempo de Vigencia: 1 hora 0 días

Compañía Contratista: Singel SA
 Herramientas a Utilizar: Herramientas
 Ubicación Exacta: 1
 No. de Personas en el Trabajo: 1

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador: [Firma]**Certificados Requeridos para este PTW**

SI/NO

1. Área Despejada (ver abajo)
2. Certificado para Trabajo en Caliente
3. Certificado para Espacio Confinado
4. Certificado para Excavación
5. Certificado para Electricidad
6. Certificado para Trabajo en Altura
7. Certificado para Control de Tráfico

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Área Despejada

El Equipo es aislado:

SI / NO

Notas

- por "cables" / "blancos"
 por separación física
 válvulas cerradas con llave
 de la energía

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

El Equipo ha sido:

SI / NO

- despresurizado
 vaciado
 limpiado con agua
 limpiado con aire/nitrógeno
 limpiado con vapor

☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐
☐	☐

Todos los certificados aplicables han sido preparados.

☐ SI

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI:

Fecha

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales

SI/NO

casco de seguridad

☒

lentes de seguridad

☐

antorjos de seguridad

☐

visera total

☐

máscara contra polvo

☐

máscara contra humos

☐

equipo de respiración

☐

- autosuficiente

☐

- línea de aire

☐

comprimido

☐

- línea de aire con

☐

soplador

☐

protector de oídos

☐

guantes de cuero

☐

guantes de neopreno

☐

zapatos de seguridad

☒

botas de goma

☐

arnés de seguridad

☐

chaleco fluorescente

☒

pulsera antiestática

☐

Lugar de Trabajo:

demarkación temporal

SI/NO

señales

☐

cintur de seguridad

☐

iluminación

☐

extintor tipo ABC

☐

cañón del polvo

☐

etiquetas y candados (trabajos eléctricos)

☐**Potenciales Riesgos:**[Firma][Firma]**Otras Precauciones:**

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma ASI

Fecha

Desde		Hasta		Firma	Fed
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
2-18-19		2-18-19		[Firma]	

Firma al Principio del Día**Firma al Final del Día**

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (Aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describe la razón)

Firma Aplicante

Fecha

Aceptado por ASI

Fecha

**PRIMAX****PERMISO DE TRABAJO**

Nº 004137

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre: [Firma]
 Trabajo a Realizarse: [Firma]
 Estación de Servicio: [Firma]
 Fecha: 2-8-11 Tiempo de Vigencia: horas días

Compañía Contratista:

Herramientas a Utilizar:

Ubicación Exacta:

Nº. de Personas en el Trabajo:

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador:

Certificados Requeridos para este PTW

SI/NO

1. Área Despejada (ver abajo) ☐ SI ☐ NO
2. Certificado para Trabajo en Caliente ☐ SI ☐ NO
3. Certificado para Espacio Confinado ☐ SI ☐ NO
4. Certificado para Excavación ☐ SI ☐ NO
5. Certificado para Electricidad ☐ SI ☐ NO
6. Certificado para Trabajo en Altura ☐ SI ☐ NO
7. Certificado para Control de Tráfico ☐ SI ☐ NO

Área Despejada

El Equipo es aislado:

SI / NO

Notas

- por "ciegos" / "blancos" ☐ SI ☐ NO
- por separación física ☐ SI ☐ NO
- válvulas cerradas con llave ☐ SI ☐ NO
- de la energía ☐ SI ☐ NO

El Equipo ha sido:

SI / NO

- despresurizado ☐ SI ☐ NO
- vaciado ☐ SI ☐ NO
- limpiado con agua ☐ SI ☐ NO
- limpiado con aire/nitrógeno ☐ SI ☐ NO
- limpiado con vapor ☐ SI ☐ NO

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ SI ☐ NO

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que está ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI:

Fecha

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo**Personales**

SI/NO

- casco de seguridad ☐ SI ☐ NO
- lentes de seguridad ☐ SI ☐ NO
- anteojos de seguridad ☐ SI ☐ NO
- visera total ☐ SI ☐ NO
- máscara contra polvo ☐ SI ☐ NO
- máscara contra hamos ☐ SI ☐ NO
- equipo de respiración ☐ SI ☐ NO
- autosuficiente ☐ SI ☐ NO
- línea de aire ☐ SI ☐ NO
- comprimido ☐ SI ☐ NO
- línea de aire con ☐ SI ☐ NO
- soplador ☐ SI ☐ NO
- protector de oídos ☐ SI ☐ NO
- guantes de cuero ☐ SI ☐ NO
- guantes de neopreno ☐ SI ☐ NO
- zapatos de seguridad ☐ SI ☐ NO
- botas de goma ☐ SI ☐ NO
- arnés de seguridad ☐ SI ☐ NO
- chaleco fluorescente ☐ SI ☐ NO
- pulsera antistática ☐ SI ☐ NO

Lugar de Trabajo:

- demarcación temporal ☐ SI ☐ NO
- señales ☐ SI ☐ NO
- cerrar carretera ☐ SI ☐ NO
- iluminación ☐ SI ☐ NO
- extintor tipo ABC ☐ SI ☐ NO
- cañón del polvo ☐ SI ☐ NO
- etiquetas y candados (trabajos eléctricos) ☐ SI ☐ NO

Posibles Riesgos:**Otras Precauciones:**

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establezcan y se mantengan.

Firma ASI

Fecha

Desde		Hasta		Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
2-8-11		2-8-11		[Firma]	

Firma al Principio del Día**Firma al Final del Día**

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (Aplicante)	Certificación (Aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante

Fecha

Aceptado por ASI

Fecha



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO
R.U.C. 0807641435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Electrónicos
* Venta de Repuestos * Trabajo eléctrico y faja de la Ciudad
Dirección: Variguate # 1400a al Páramo Miraflores
y Av. Quito - Tumb. 0994551818 - 0995914259
luisbaquerizo@outlook.com o luisbaquerizo@baquerizo.com
Quito - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000002178

FECHA

2 08 20/1

TELÉFONO:

CLIENTE:

PRINAX Orellana

DIRECCIÓN:

PU. Francisco de Orellana

CARGO:

GERENTE

CONTACTAR CON:

SR. FRANKLIN DANCIA

MARCA:

Wipac

MODELO:

DL/354 12. Apr

Nº. SERIE EQUIPO:

COM 82

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Luis Baquerizo

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

1) Reemplazar 2 capacitores del equipo de la ID. 3/4 de Product-Direct. 14. Alta cuenta. Solo 5/6

TRABAJOS REALIZADOS:

1) Se Reemplazaron 2 capacitores dañados del equipo de la ID. 3/4 Product-Direct. Alta cuenta queda OK

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1	2/08/2014								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar los datos por el técnico en el casillero antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí terminado y recibo a cargo

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA: 2/08



Ing. Luis Baquerizo Vera

TÉCNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

R.U.C. 0007641435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos

* Venta de Repuestos * Trabajo dentro y fuera de la Ciudad

Dirección: Venezuela # 1402a al Pdo. Mucuy

y Av. Guila - Tel. 004881818 - 0015314252

luisbaquerizo@gmail.com

Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000002177

FECHA

1 08 20/9

CLIENTE:

E/S PRIMAR BANANO d.

DIRECCIÓN:

CRD MACALA.

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

ST. ALEXANDER BAORA

CARGO:

GERENTE

MARCA:

KILBARCO

MODELO:

TH 500

No. SERIE EQUIPO:

102034

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Luis Baquerizo

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

1) Reemplazo de Manguera Cat. de 1" de Cat. Equip. de la Est. 1/2 Gal. 1 Producto Diesel

TRABAJOS REALIZADOS:

1) Se Reemplaza Tramo de manguera 1" de Cat. del Equip. de la Est. 1/2 Gal. al Producto Diesel, quedando todo en orden.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

ST. ALEXANDER BAORA

NOMBRE DEL CLIENTE

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA	COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1	1/08/20/9									
2										
3										
4										
5										
6										
7										

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuillero a su requerimiento antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y satisfactorio.

E/S PRIMAR BANANO d.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA: 1/08/20/9



Ing. Luis Baquerizo Vera

TÉCNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

R.U.C. 0907041436001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos

* Venta de Repuestos * Trabajo dentro y fuera de la Ciudad

Disciplinas Verticales # 1402a el Pedro Moncayo

y Av. Quito - Tel.: 004581618 - 0045814262

WhatsApp: 004581618, correo: lbaquerizo@guayaquil.com.ec

Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000002188

FECHA

07/07/2019

CLIENTE:

El Sr. Jairo Orellana

DIRECCIÓN:

Av. Francisco de Orellana

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

Sr. Franklin Gonzalez

CARGO:

MARCA:

Red yoke

MODELO:

7.11.1/2

Nº. SERIE EQUIPO:

511

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Luis Baquerizo

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE: (1) Reemplazo de Sistema de Medición al Tanque de Red yoke #1. Instalación de NEPLAS 3"; Adaptador, reductor y Tapa y Reductor.

TRABAJOS REALIZADOS: (1) Reemplazo Sistema de Medición al Tanque de Reductor Red. Reemplazo NEPLAS 3; y Reductor, Tapa y Reductor.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1	7/07/2019								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el Monitor en el casillero a su izquierda antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado es terminado y recibido a satisfacción.

Firma del Cliente

Firma Técnica

FECHA: 7/07/2019

508-18316

	Ing. Luis Baquerizo Vera TÉCNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO R.U.C. 0007541436001 * Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos * Venta de Repuestos * Servicio de cableado y fono de la Ciudad Dirección: Varesa 11102a al P.O. de Managua y Av. 12da - Tel: 0014551818 - 0250814252 E-mail: lba32333@gmail.com / lba.baquerizo@gmail.com Cusajunul - Fribolón	ORDEN DE TRABAJO 000002189	FECHA 4/08 2011 14/08 2011

CLIENTE: 2/2 PRIMERA Orellana	DIRECCIÓN: AV. FRANCISCO DE ORELLANA	TELÉFONO:

CONTACTAR CON: Sr. Franklin Domínguez	CARGO: GERENTE

MARCA: WAGNER	MODELO: 1/034- ORELLANA	No. SERIE EQUIPO: 693992 - 280958

TIEMPO DE SERVICIO:	RESPONSABLE: Luis Baquerizo	TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE: 1) Reemplazar los 4 fusibles de los equipos de 20A, 3/4 y 1/2 de las unidades de control de los equipos de 20A y 3/4.

2) Reemplazar y mantenimiento al sistema de distribución de los equipos de 20A y 3/4.

TRABAJO REALIZADO: 1) Se reemplazaron los 4 fusibles de los equipos de 20A, 3/4 y 1/2.

2) Se realizó el mantenimiento al sistema de distribución de los equipos de 20A y 3/4.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1	4/08/11								
2									
3									
4									
5									
6									
7									


NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar los horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibo a satisfacción.


FIRMA DEL CLIENTE


FIRMA TÉCNICO

FECHA: 4/08/2011



R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

FECHA:

G 0024396

20/08

CLIENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

NOMBRE DEL CLIENTE

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1	20/8/10								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero izquierdo, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado terminado y recibido a satisfacción

LATINASA S.A.

FIRMA DEL CLIENTE

ESTACION ORELLA

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

Aplicante del Permiso: Nombre: Luis Borge

Puesto: Peon
Compañía Contratista: L.B. Beldone

Herramientas a Utilizar: Varios
Trabajo a Realizarse: Reparación de agua
25/08/15 2:00 PM
Estación de Servicio: Oratorio
Ubicación Exacta: pu. Guaymas, L.T.C.
Fecha: 16/08/15 **Tiempo de Vigencia:** horas días

No. de Personas en el Trabajo: 1

☐ El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador: Trinidad Fonseca
Certificados Requeridos para este Permiso

	Si	No
1. Área Despejada (ver abajo)	☐	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Excavación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de tráfico	☐	☐

Área Despejada

El Equipo es aislado:	Si	No	Notas
por "cables" eléctricos	☐	☐	
por separación física	☐	☐	
válvulas cerradas con llave	☐	☐	
de la energía	☐	☐	
El Equipo ha sido:	Si	No	
despresurizado	☐	☐	
vaciado	☐	☐	
limpiado con agua	☐	☐	
limpiado con aire/nitrogeno	☐	☐	
limpiado con vapor	☐	☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ Si
 Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que este ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma Contratista: [Firma] **Fecha:** 16/08/15

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Contratista: [Firma] **Fecha:** 16/08/15

Válidez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (Contratista)	Certificación (Contratista)

Firma al Final del Día

Hora	Lugar en condición segura (Contratista)

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales:	Si	No	Lugar de Trabajo:	Si	No
casco de seguridad	☒	☐	demarcación temporal	☐	☐
lentes de seguridad	☐	☐	señales	☒	☐
antifaces de seguridad	☐	☐	cerrar carretera	☐	☐
visera total	☐	☐	iluminación	☐	☐
máscara contra polvo	☐	☐	extintor tipo ABC	☒	☐
máscara contra humos	☐	☐	cañón del polvo	☐	☐
equipo de respiración	☐	☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐	☐
- autosuficiente	☐	☐			
- línea de aire					
comprimido	☐	☐			
- línea de aire con					
soplador	☐	☐			
protector de oídos	☐	☐			
guantes de cuero	☐	☐			
guantes de neopreno	☒	☐			
zapatos de seguridad	☒	☐			
botas de goma	☐	☐			
arnés de seguridad	☐	☐			
chaleco fluorescente	☒	☐			
pulsora antichoque	☐	☐			

Otras Precauciones:

Usar la parte posterior de este hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este Permiso y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establezcan y se mantienen.

Firma Estación de Servicio: ATINASA **Fecha:** 16/08/15

Desde	Hasta	Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Contratista: [Firma] **Fecha:** 16/08/15
Aceptado por Estación de Servicio: ATINASA S.A. **Fecha:** 16/08/15



DEPARTAMENTO DE CONTROL Y LOGÍSTICA

ORDEN DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO

Número de control

FECHA: 01/08/2019

CUENTE: PRIMAX/ATIMASA

UBICACIÓN: ESTACIÓN DE SERVICIO ORELLANA

Mantenimiento:

Interno

☐

Externo

☒

Asignado a:

Ismael Mora

TIPO DE SERVICIO:

MANTENIMIENTO DE JARDINES

MANTENIMIENTO REALIZADO:

Mantenimiento de jardines:

Perfilado y podado de jardines y plantas

Limpieza de jardines

Fumigación de plagas y malezas

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS:

Se recomienda regar jardines y plantas todos los días, ya que las hemos encontrados un poco secas.

Fecha y hora de inicio: 01/08/2019 - 14:52

Fecha y hora de finalización

Firma Contratista

ATIMASA S.A.

Francisco Tonsaco

ESTACIÓN DE SERVICIO ORELLANA

Firma y Sello de la Estación

Recibido Cliente



ACTA - ENTREGA RECEPCIÓN		0000394
ORDEN DE COMPRA N°.		
EMPRESA		
DIRECCIÓN		
NOTIFICADO POR		
SERVICIO REQUERIDO		
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA		

[illegible][illegible]

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. Entrego terminado los trabajos aquí mencionados recibidos a satisfacción por la Estación.
2. El contratista acepta los trabajos realizados verificando el perfecto funcionamiento de los equipos, repuestos y comprobando que los mismos son nuevos con las garantía correspondiente del fabricante, así como también que la mano de obra es profesional y calificada.

Firma Autorizada

**LALLAVE**

En Casa Comparte en Distribución Industrial

R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

FECHA:

G 0024354

29/08/13

CLIENTE:

EIS DROLLONA

DIRECCION:

Av. 1. de Mayo

TELEFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

ADM.

MARCA:

Llave

MODELO:

VISA

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Hugo Franco / Asistente

TÉCNICO:

H / 13

TRABAJOS A REALIZARSE:

Revisión de sistema

TRABAJOS REALIZADOS:

Revisión de sistema

Prueba de funcionamiento del sistema de facturación
dentro del tiempo de servicio.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Prueba en sistema de facturación
pero en 29/08/13.Al probar con sistema de facturación
dentro del tiempo de servicio.

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1	29/08/13								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas
por el técnico en el casillero a
izquierda, antes de firmar.Acepto que el trabajo aquí indicado está
terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA: 29/08/13



R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

G 0024475

FECHA:

3 9 19

CLIENTE: E/S Ondilana	DIRECCION: Av Francisco de Ondilana	TELEFONO:
CONTACTAR CON: Franklin Fonseca	CARGO: ADM.	
MARCA: WAYWE	MODELO: Vista	No. SERIE EQUIPO:
TIEMPO DE SERVICIO:	RESPONSABLE: Rigo Franco	TÉCNICO: Rigo Franco
TRABAJOS A REALIZARSE: Servicio de		

TRABAJOS REALIZADOS: Cambio de filtro 30012 y
Revisión de

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: Pruebas con aceite
Partes dañadas quedan E/S

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Firma del Cliente
NOMBRE DEL CLIENTENOTA: Favor revisar las horas trabajadas
por el técnico en el casillero a su
izquierda, antes de firmar.Acepto que el trabajo aquí indicado está
terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

G 0024475

FECHA:

3 9 19

CLIENTE: <i>E/S Dullana</i>	DIRECCION: <i>Av. Francisco de Orellana</i>	TELEFONO:
CONTACTAR CON: <i>Franklin Lencina</i>	CARGO: <i>Abd</i>	
MARCA: <i>WAYWE</i>	MODELO: <i>Unica</i>	No. SERIE EQUIPO:
TIEMPO DE SERVICIO:	RESPONSABLE: <i>Hugo Franco</i>	TÉCNICO: <i>Hugo Franco</i>
TRABAJOS A REALIZARSE: <i>Reemplazar</i>		

TRABAJOS REALIZADOS: *Cambio de 1 filtro 30012 esta*
A Procedido Dado

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: *Problemas con oxígeno*
Reparar los conductos quedados C/S

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Franklin Lencina
NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuartero a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

R.U.C. 0907611436001

*Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos

*Venta de Repuestos * Trabajo dentro y fuera de la Ciudad

Dirección: Moncayo # 1402a al Pedro Moncayo

y Av. Chab - Tel: 099451913 - 0990014252

luisba12203@outlook.com / luisbaquerizo@gmail.com

Quito - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000002214

FECHA

10/09/2019

CLIENTE:

FRANKLIN GONZALEZ

DIRECCIÓN:

Av. Francisco de Orellana

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

FRANKLIN GONZALEZ

CARGO:

Gerente

MARCA:

WAB 48

MODELO:

LI/352 R. 19K5

No. SERIE EQUIPO:

CO1192

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Luis Baquerizo

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

1) Equip. de la sala s/c de la sala presenta falla de
producción por el sistema de control de la sala
2) Reparación de sistema de control

TRABAJOS REALIZADOS:

1) Se hizo diagnóstico de alto nivel para su revisión
y se detectó con falla en el sistema
2) Se reparó sistema de alto nivel de control para su
y se dio al sistema de control para su revisión

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Vaje	Total Horas
1	10/09/19								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

FRANKLIN GONZALEZ

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el comprobante a su llegada antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado es terminado y recibo a satisfacción.

FRANKLIN GONZALEZ

FRANKLIN GONZALEZ

FIRMA DEL CLIENTE

FRANKLIN GONZALEZ

FIRMA TECNICO

FECHA: 10/09/19

8 = 18222
Set = 19503

 Ing. Luis Baquerizo Vera TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO R.U.C. 0807841435001 * Instalador, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos * Venta de Repuestos * Trabajo dentro y fuera de la Ciudad Dirección: Venezuela C 1102a al Páramo Maricao y Av. Cuba - 118 - 0504551818 - 0505814352 lbaquerizo12333@outlook.com #luisbaquerizovera@hotmail.es Guayaquil - Ecuador		ORDEN DE TRABAJO 000002222		FECHA 11/01/24	
CLIENTE: B. Pinar Orellana		DIRECCIÓN: V. Francisco Orellana		TELÉFONO:	
CONTACTAR CON: Sr. Franklin Fonseca			CARGO: LIDER		
MARCA: WAGO		MODELO: DLS/35+ D1		No. SERIE EQUIPO:	
TIEMPO DE SERVICIO:		RESPONSABLE: Luis Baquerizo		TÉCNICO:	
TRABAJOS A REALIZARSE: (1) Realizar chequeo de Volt. Líneas al: 41 Juntos de potencia y mantenimiento al equipo de la sala de potencia. (2) Reemplazo de Termos de Control al: Potencia al: equipo de la sala de potencia.					
TRABAJOS REALIZADOS: (1) Se realizó chequeo de Volt. Líneas al: 41 Juntos de potencia y mantenimiento al equipo de la sala de potencia. (2) Se reemplazaron 2 Termos de Control al: Potencia al: equipo de la sala de potencia.					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1	11/01/24								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

Franklin Fonseca

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar los horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y me satisface.

Franklin Fonseca
FIRMA DEL CLIENTE

[Firma del Técnico]
FIRMA TÉCNICO

FECHA: 11/01/24

S & S
CONSTRUCTORES

JANIKO S.A.
MANTENIMIENTO & CONSTRUCCION
Cda. Vernaza Norte Mz. 14 solar 9-11
Ofic.: 5 Telf: (04) 502 1402
E-mail: sysconstructores@hotmail.com

ORDEN DE TRABAJO SERIE-A1 000000

Cliente: PRIMA
Dirección: ES ORELLANA
Autorizado Por: _____
Nº Presupuesto: _____

Solicitado Por: Enrique Ferrn
Fecha de Inicio: 2/10/2019
Fecha de Culminación: 2/10/2019
Secuencial: 18864

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:

Cambio de 2 llaves de Peras y una
llave para el sistema de agua Ser-
vicio al Cliente.

OBSERVACIONES:

JANIKO S.A.
TORRES TORRES

[Firma manuscrita]

Impresora: todobien.com.uy@gmail.com 092 167 4516 / 2371 699 / 2373 730

25 ABRIL 2018

4850 x 3 - 601 al 800

HCHA



SUCURSAL: GUAYAQUIL

DE LAS AVELLANAS E2-25 Y JUNCA (Barrio Caldera)

Bodegas Comerciales Avelanas Bld. 11

Teléfono: 3 463-137 / 3 463-262

E-mail: info@sinpet.com

ventas@sinpet.com / www.sinpet.com

Calle Ecuador

SUCURSAL GUAYAQUIL

Unidad 1 Etapa Mz 133 Villa 13 - Teléfono: 045113756 / 045116771

R.U.C. 1792004543001

ENTREGA DE MATERIAL

Nº 000426

FECHA: 17-10-2019

TÉLEFONO:

CLIENTE: Puma Decima

DOCUMENTO:

C.I. / R.U.C.:

DIRECCIÓN:

MOTIVO: Compra 4 Filtros de agua

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
405307	Filtro Petrol Grav 12 UNP	4

URGENTES GRÁFICAS / TEL. 051 2 2788612 / 2 519879

ELABORADO POR

ALMACEN SINPET SA

RECIBI CONFORME

NOMBRE:
C.I.

Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO
R.U.C. 0907641436001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Sistemas Eléctricos

* Venta de Repuestos * Trabajo dentro y fuera de la Ciudad

Dirección: Venezuela # 14226 al Pacifico Montecarlo

y Av. Quito - Tel: 0994861613 - 0996014262

E-mail: 02133005@outlook.com # Luis Baquerizo Vera @luisbaquerizo

Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

FECHA

000002306



CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viola	Total Horas
1	17/10/21								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el casillero a su izquierda, antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibo a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

**GALAPDIESEL S.A.**

REPORTE DE TRABAJO

FECHA	Cliente:	COT	Técnico
14/10/2019	Dirección: AV. F DE ORELLANO		Pedro H. Baez
	Teléfono:		
EQUIPO	Marca: KONGER	Modelo: 225181	Serie: 222151
MOTOR	Marca: 3-2	Modelo: 453905008	Serie: 235187
T.T.A.	Marca:	Modelo:	Serie:
BOMBA	Marca:	Modelo:	Serie:
DESCRIPCION DE TRABAJO SOLICITADO			Lugar de Trabajo
Cambio de aceite			Horometro: 6392
TRABAJOS REALIZADOS:			SUMINISTROS Y RPTO. UTILIZADOS
se reviso niveles de fluidos. Agua - Diesel y aceite OK se relleno el aceite en el motor - el mismo nivel se encuentra operativo se relleno el aceite en la transmisión y se relleno el aceite en el cambio cuando se va en marcha. se relleno el aceite en la bomba de agua - relleno y nivel de la bomba OK el generador sigue en modo auto OK			REPUESTOS A COTIZAR
TRABAJOS PENDIENTES:			

ATIRAGA S.A.

CLIENTE

TECNICO

PARA SOLICITAR
SERVICIO AL TELEFAX
2655692 / 0994046524 / 0987307355
CDLA. LA GARZOTA, MZ. 130 SOLAR 7 AV.
AGUSTIN FREIRE
e-mail: galapdiesel1@yahoo.com



PERMISO DE TRABAJO

Nº 004362

No. PTW.....

Aplicante del Permiso: Nombre Enzo J. Jarama
Puesto Trabajador

Compañía Contratista: Enzo J. Jarama
Habilitación a UII: Enzo J. Jarama

Trabajo a Realizarse: Trabajo

Estación de Servicio: Enzo J. Jarama

Ubicación Exacta: Enzo J. Jarama

Fecha: Enzo J. Jarama Tiempo de Vigencia: Enzo J. Jarama horas Enzo J. Jarama días

No. de Pasos en el Trabajo: Enzo J. Jarama

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del administrador: Enzo J. Jarama

Certificados Requeridos para este PTW	SI/NO
1. Área Despejada (ver abajo)	☐ ☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐ ☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐ ☐
4. Certificado para Excavación	☐ ☐
5. Certificado para Electricidad	☐ ☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐ ☐
7. Certificado para Control de Tráfico	☐ ☐

Área Despejada

El Equipo es aislado:	SI / NO	Notas
por "ciegos" / "blancos"	☐ ☐	
por separación física	☐ ☐	
válvulas cerradas con llave	☐ ☐	
de la energía	☐ ☐	
El Equipo ha sido:	SI / NO	
despresurizado	☐ ☐	
verificado	☐ ☐	
limpiado con agua	☐ ☐	
limpiado con aire/nitrógeno	☐ ☐	
limpiado con vapor	☐ ☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☐ SI

Yo he verificado al equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI: Enzo J. Jarama Fecha: Enzo J. Jarama

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante: Enzo J. Jarama Fecha: Enzo J. Jarama

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales	SI/NO	Lugar de Trabajo:	SI/NO
casco de seguridad	☐ ☐	demarcación temporal	☐ ☐
lentes de seguridad	☐ ☐	señales	☐ ☐
anteojos de seguridad	☐ ☐	señal carretera	☐ ☐
visera total	☐ ☐	iluminación	☐ ☐
máscara contra polvo	☐ ☐	extintor tipo ABC	☐ ☐
máscara contra humos	☐ ☐	cañón del polvo	☐ ☐
equipo de respiración	☐ ☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐ ☐
- autosuficiente	☐ ☐		
- línea de aire	☐ ☐		
comprimido	☐ ☐		
- línea de aire con	☐ ☐		
soplador	☐ ☐		
protector de oídos	☐ ☐		
guantes de cuero	☐ ☐		
guantes de neopreno	☐ ☐		
zapatos de seguridad	☐ ☐		
botas de goma	☐ ☐		
arnés de seguridad	☐ ☐		
chaleco fluorescente	☐ ☐		
pulsera antistática	☐ ☐		

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma ASI: Enzo J. Jarama Fecha: Enzo J. Jarama

Desde:		Hasta:		Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
<u>Enzo J. Jarama</u>	<u>Enzo J. Jarama</u>	<u>Enzo J. Jarama</u>	<u>Enzo J. Jarama</u>		

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Firma al Final del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (Aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Solicitante)

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (*Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante: Enzo J. Jarama Fecha: Enzo J. Jarama

Aceptado por ASI: Enzo J. Jarama

Fecha: Enzo J. Jarama



RUC: 1792112923001

ACEPTACION DEL TRABAJO

- ATTN: SA

ESTACION GRILLING

FECHA:

Realizado por:

Mr. Luis Lopez

Dirección: Av. Francisco de Orellana Urb. Riosol M/Z 2530 SL 32
Teléfax: 2074062 Celular: 0930242298 E-MAIL: servioelectrica.lopez@hotmail.com

19996 REPORTE DE TRABAJO

CLIENTE: <u>Barra</u>	Orden de Trabajo #	DETALLE DE LA LLAMADA	
TÉCNICO ASIGNADO: <u>...</u>	TIPO DE LLAMADA	Rutina: Emergencia Comercial Emergencia Poligráfica	HORA: <u>14:15</u> FECHA: <u>15/11/11</u>

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

CLIENTE: Barra

DIRECCIÓN: ...

CIUDAD: ... PAÍS: ... TELF.1: ... TELF.2: ... FAX: ...

NOTIFICADO POR: ... CARGO: ...

2. EQUIPO A REVISAR

NOMBRE DEL EQUIPO: ...

MARCA: ... MODELO: ... N° SERIE: ...

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

...

4. TRABAJOS REALIZADOS

...

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

N°	EQUIPO	MARCA	MODELO	N° SERIE	REPAIR CODE	FUNCIONA	CONFORME
						SI	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

5. REPUESTOS

N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	FUNCIONA	CONFORME
					SI	NO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

6. HORAS DE TRABAJO

DIA N°	FECHA	HORA		TIEMPO TRABAJADO EN HORAS			VERIFICA		CONFORME	
		COMIENZA	TERMINA	TOTAL	NORMAL	EXTRAS	SI	NO	SI	NO
	<u>28/10/11</u>	<u>14:30</u>	<u>17:30</u>							

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

7. ACEPTACIÓN DE TRABAJO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente

1. El cliente acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
2. El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución certificada.
3. El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.

ATIMASA S.A.

Firma y Sello del Cliente

Firma del Técnico Controlista

Viso Bueno Controlista

Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

R.U.C. 0907641435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Electrónicos

* Venta de Repuestos * Trabajo diario y nocturno

Dirección: Vía Nacional 11, Milla al Páramo Morona

y Al. Quito - Tel: 091-4551818 - 091-45514262

luisbaquerizo1230@gmail.com o al 091-4551818/091-45514262

Quito - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

FECHA

000002359



CLIENTE:	DIRECCIÓN:	TELÉFONO:
CONTACTAR CON:	CARGO:	
MARCA:	MODELO:	No. SERIE EQUIPO:
TIEMPO DE SERVICIO:	RESPONSABLE:	TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viejo	Total Horas
1	25/07/18								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuillero a su izquierda, antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibo a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TECNICO

FECHA:

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

B.U.C. 0807041435001

* los informes, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos

* Muestra de la República * Trabajo docente y libro de la Ciudad

Disponible en français à l'adresse <http://www.montreal.ca>

Y/A. C. 10 • Tel: 0034591818 • 0034214252

you look.com / info@youlook.com

ORDEN DE TRABAJO

000002360

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZAR:

TRABAJO REALIZADO

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

HORAS DE

[illegible]

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el Menor en el cuillero a su comparecencia de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibo la satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TECNICO



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO
R.U.C. 0907641435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Sistemas Electrónicos
* Venta de Repuestos * Servicio de diagnóstico y ajuste de la Clave
* Dirección: Universidad a 14025 al Páramo Morayo
* Av. Cuzco - Tel: 0904001518 - 09080140302
* Email: lbaquerizo@lbaquerizo.com * lbaquerizo@lbaquerizo.com
* Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000002358

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Vago	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar los horas trabajo
por el técnico en el casillero a su request
antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí indicado es
terminado y recibo a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO
 G N° 0002465

FECHA:
 31 10 2019

CLIENTE: *Primox Dellema* DIRECCIÓN: TELEFONO:

CONTACTAR CON: *SR. Franklin Fausce* CARGO: *Administrador*

ARCA: *Whisper* MODELO: *V370* No. SERIE EQUIPO:

TEMPO DE SERVICIO: RESPONSABLE: *Ricardo Alvarado* TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:
*Botón de display de venta con
 2 para abase nueva display
 de venta - colmen.*

TRABAJOS REALIZADOS:
*2 Botón pantalla display de la con #3 que no
 se ven los dígitos.
 se saca display delante (pantalla) y se coloca
 una nueva.*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: *COT 19616 por 20194*

HORAS DE:

A	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas

SR. Franklin Fausce
 NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuaderno a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo según indicado está terminado y recibí en satisfacción.

BODEGASA S.A.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA: *31/10/2019*



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO
R.U.C. 0907641435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos
* Venta de Repuestos * Trabajo dentro y fuera de la Ciudad
Dirección: Vía a Machala # 1400m al Puesto Educativo
y Av. Quito • Telf: 093-9801815 - 0905014252
E-mail: 212303@outlook.com o luis.baquerizo@telefonos.com.ec

ORDEN DE TRABAJO

000002364

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TÉLFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Vieja	Total Horas
1	31/1/11								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar los horas
por el técnico en el momento a su
antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí
terminado y recibo la satisfacción

STIMASA S.A.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TECNICO

FECHA: 31/1/11

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002465

FECHA:

31 10 2016

TELÉFONO:

CLIENTE:

Simex Orellana

DIRECCIÓN:

CONTACTAR CON:

SR. Franklin Fonseca

CARGO:

Administrador

MARCA:

Whisper

MODELO:

V370

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Piñero de Montaña

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

Reparación de display de venta con
 2 para colocar nuevo display
 de venta - Solares.

TRABAJO REALIZADO:

Se realizó reparación de display de la casa #3 que era
 la casa de los digitales.
 Se sacó display antiguo (roto) y se instaló
 uno nuevo.

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

COT 19616 JUS 20994

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas
 por el técnico en el cuillero o su lugar
 antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está
 terminado y recibido a satisfacción.

BODEGASA S.A.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

31/10/2016

**OiPSA**

D&G Installations, Inc./www.dgi.com

 OBRAS CIVILES

 **SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO**

INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS

MEDIO AMBIENTE

REPORTE DE TRABAJO

N° 201601581

CLIENTE: Carla María Rodríguez FECHA: 20/05/2024

SOLICITADO POR: WILLIAM VILLALBA DIA: 01 HORA: 10:00 INICIO: 10:00

AUTORIZADO POR: Dr. Carlos A. L. S. DIA: 12 HORA: 14 FINAL: 15

[illegible]

SECUENCIAL:

REQUERIMIENTO:

VERBAL:

DÍA: _____ HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

TELEFONICO:

DIA: _____ HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

EMAILS:

DIA: HORA INICIO: HORA FINAL:

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

OBSERVACIONES:[illegible]

TECNICO DE OIPSA

RECIBI CONFORME

CLIENTE

**OiPSA**

Ode's instalaciones para el hogar S.A.

 OBRAS CIVILES
SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO

 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y ELECTRICAS

MEDIO AMBIENTE

REPORTE DE TRABAJO

N° 201601579

CLIENTE: FECHA:

SOLICITADO POR: _____ DIA: _____ HORA: _____ INICIO: _____

AUTORIZADO POR: _____ DIA _____ HORA _____ FINAL _____

DIRECCION:

SECUENCIAL:	2004-2005

REQUERIMIENTO:

VERBAL: ☐ DIA: HORA INICIO: HORA FINAL:

TELEFONICO:	DIA:.....	HORA INICIO:	HORA FINAL:

EMAIL S: ☐ DIA: _____ HORA INICIO: _____ HORA FINAL: _____

DESCRIPCION DEL TRABAJO:

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

$\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3}$

$= -\frac{2}{x^3}$

$= -\frac{2}{x^3}$

OBSERVACIONES:

[illegible]

OIPSA

Only use these tags: ['p>, 'b>, 'i>i

TECNICO DE OIPSA

RECIBI CONFORME

CLIENTE



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO

R.U.C. 0907041435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Estaciones de Servicio

* Venta de Repuestos * Trabajo Obrero y Jefe de la Ciudad

Dirección: Venezuela # 1402 a el Padre Muroya

y Al. Curu - Tel: 0991581215 - 0915814252

luisba2000@gmail.com / luis.baquerizo@soluciones.com

Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

FECHA:

000002364

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	T Viaje	Total Horas
1	24/11								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas por el técnico en el casillero a su antes de la firma.

Acepto que el trabajo está terminado y recibo a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:



Ing. Luis Baquerizo Vera

TECNICO EN ESTACIONES DE SERVICIO
R.U.C. 0907041435001

* Instalación, Mantenimiento preventivo y Correctivo de Equipos Eléctricos
* Venta de Repuestos * Trabajo de día y de la noche
Dirección: Venerable N° 1400a al Pedro Moncayo
y Av. Quito • Tel: 0944501810 - 0988140007
luisbaquerizo@gmail.com • luisbaquerizo@gmail.com • luisbaquerizo@gmail.com
Guayaquil - Ecuador

ORDEN DE TRABAJO

000002364

FECHA

CLIENTE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

TRABAJO REALIZADO:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T. Normal	T. Extra	T. Viño	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas
por el técnico en el casillero a su
antes de la firma.

Acepto que el trabajo aquí
terminado y recibo a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA:

Dishman oasa

REPORTE DE TRABAJO

CLIENTE: <u>Grupos & Asesoría</u>		Orden de Trabajo #		DETALLE DE LA LLAMADA	
TÉCNICO ASIGNADO: <u>Francisco Fonseca</u>		TIPO DE LLAMADA	Ruina: ☐ Emergencia Comercial ☐ Emergencia Policial ☐	HORA	FECHA
				2	11/19
1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO		CLIENTE: <u>Grupos & Asesoría</u>			
DIRECCIÓN:					
CIUDAD:		PAIS:		TELF.1:	TELF.2:
NOTIFICADO POR:		CARGO:		FAX:	

2. EQUIPO A REVISAR	NOMBRE DEL EQUIPO:
MARCA:	MODELO:
	N° SERIE:

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	<u>limpiar y reparar bitones</u> <u>limpiar el gasolero</u>

4. TRABAJOS REALIZADOS	<u>se limpió y se</u> <u>reparó los bitones</u> <u>en el gasolero</u>

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:							
N°	EQUIPO:	MARCA	MODELO	N° SERIE	REPAIR CODE	FUNCIONA	CONFORME
						SI	NO
						SI	NO
						SI	NO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:						Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente	

5. REPUESTOS					FUNCIONA	CONFORME
N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	SI	NO
	<u>repuestos bitones</u>					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente	

6. HORAS DE TRABAJO							VERIFICA	CONFORME
DIAS	FECHA	HORA		TIEMPO TRABAJADO EN HORAS			SI	NO
N°		COMIENZA	TERMINA	TOTAL	NORMAL	EXTRAS	SI	NO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:							Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente	

7. ACEPTACIÓN DE TRABAJO		(Este espacio debe ser diligenciado por el representante del Cliente)
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		

1. El cliente acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
2. El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución certificada.

Francisco Fonseca
02/11/19

[Firma]

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002477

FECHA:

20 11 2015

TELÉFONO:

CLIENTE: *Primor Osobona*

DIRECCIÓN:

CONTACTAR CON:

Sr. Franklin Mena

CARGO:

Administrador

MARCA:

MODELO:

Real. Industrial

Nº. SERIE EQUIPO:

TIPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Luis Mena

TÉCNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

*Hay desperdicio de bombas de agua
 hacer cambio urgente para impedir
 y evitar futuras pérdidas*

TRABAJOS REALIZADOS:

*Se revisaron personas que no tenían cargo (dineros) y se
 se entraron 2 por las horas
 Comenzamos a revisar el motor sin encontrar ninguna anomalía.
 Luego se revisaron los cables de alimentación comprobando los
 en parte de estos son los principales. Hay que cambiar
 el cableado
 Si continúan presentándose en estas la bomba continuará y si continúan
 se volverá por un mantenimiento con los cables de alimentación.*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

COT 20178 PIT 21628

*Se revisó el motor, todo el sistema de agua en la bomba
 del sistema de bombeo*

HORAS DE:

A	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas

St. Franklin Mena
 NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Para revisar las horas trabajadas
 por el técnico en el cuillero a su lado,
 antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está
 terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA: *20/11/15*
BODEGASA

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
 RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO
G N° 0002478

FECHA:

20 11 2015

CLIENTE:

DIRECCION:

TELEFONO:

CONTACTAR CON:

CARGO:

MARCA:

MODELO:

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

TECNICO:

TRABAJOS A REALIZARSE:

TRABAJOS REALIZADOS:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE:

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el técnico en el cuillero a su llegada, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción.

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TECNICO

FECHA: 20/11/2015

BODEGASA

BODEGAS ASOCIADAS S.A.
BODEGASA
RUC. 0992344474001

ORDEN DE TRABAJO

G N° 0002477

FECHA:

30 11 2019

CLIENTE: *Primo y Osorio*

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

SR. Franklin Fonseca

CARGO:

Administrador

MARCA:

MODELO:

Post-ysect.

Nº. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

Diego Flores

TÉCNICO:

TRABAJO A REALIZARSE:

*NO Hay desperdicio de bomba de caucho
 hacer prueba sencilla para inspección
 y revisar sistema eléctrico.*

TRABAJO REALIZADO:

*Se retiraron cables que no tienen cables (derridos) y se
 reemplazaron por cables nuevos.
 Finalmente se revisó el motor sin encontrar ninguna anomalía.
 Luego se verificó los cables de alimentación asegurándose
 en estar en los principales. Hay que conectar
 el cableado.
 Si se sigue haciendo sin estar la bomba conectada y el breaker
 se solta por un cortocircuito en los cables de alimentación.*

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: *COT 20178 OT 21628.*

*Se debe cambiar todo el cableado de fuerza desde la bomba
 del sistema eléctrico.*

HORAS DE:

DÍA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									

St. Franklin Fonseca
 NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar los datos trabajados
 por el técnico en el casillero a su izquierda,
 antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está
 terminado y pagado a satisfacción.

Franklin Fonseca
 FIRMA DEL CLIENTE
Diego Flores
 FIRMA TÉCNICO

FECHA: *20/11/2019*

BODEGASA



PERMISO DE TRABAJO

No. PTW 0006882

Aplicante del Permiso: Nombre: Gregory Troncoso Puesto: Técnico Compañía Contratista: Responso S.A.
Trabajo a Realizarse: Reparación de Herramientas a Utilizar: Guantes, Escudo
de cara, cables, aislante
Estación de Servicio: Quilmas Ubicación Exacta: Calle 16 Pasaje C-1
Fecha: 25/11/19 Tiempo de Vigencia: 24 horas 1 días No. de Personas en el Trabajo: 2

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador: Gregory Troncoso

Certificados Requeridos para este PTW

	SI	No
1. Área Despejada (ver anexo)	☒	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Excavación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de tráfico	☐	☐

Área Despejada

☐ Equipo es aislado:	SI	No	Notas
por "diegos"/"blancos"	☐	☐	
por separación física	☐	☐	
válvulas cerradas con llave	☐	☐	
de la energía	☐	☐	
☐ El Equipo ha sido:	SI	No	
despresurizado	☐	☐	
velado	☐	☐	
limpiado con agua	☒	☐	
limpiado con aire/nitrógeno	☒	☐	
limpiado con vapor	☐	☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☒ SI

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI

Fecha

25/11/19

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

25/11/19

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí. Las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)
<u>25/11/19</u>	<u>9:54</u>	<u>J</u>	<u>J</u>	<u>11:45</u>	<u>J</u>

Firma al Final del Día

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante

Fecha

25/11/19

Aceptado por ASI

Fecha

25/11/2019

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales:	SI	No	Lugar de Trabajo:	SI	No
casco de seguridad	☒	☐	demarcación temporal	☒	☐
lentes de seguridad	☒	☐	señales	☐	☐
anticojos de seguridad	☐	☐	cerrar carretera	☐	☐
visera total	☐	☐	iluminación	☐	☐
máscara contra polvo	☐	☐	extintor tipo ABC	☒	☐
máscara contra humos	☐	☐	cañón del polvo	☐	☐
equipo de respiración	☐	☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐	☐
- autosuficiente	☒	☐			
- línea de aire					
comprimido	☐	☐			
- línea de aire con sopleador	☐	☐			
protector de oídos	☐	☐			
guantes de cuero	☐	☐			
guantes de neopreno	☒	☐			
zapatos de seguridad	☒	☐			
botas de goma	☐	☐			
arnés de seguridad	☐	☐			
chaleco fluorescente	☒	☐			
pulsera antistática	☐	☐			

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establezcan y se mantienen.

Firma ASI

Fecha

25/11/19

Desde	Hasta	Firma	Fecha
<u>25/11/19 9:54</u>	<u>25/11/19 11:45</u>		<u>25/11/19</u>



PERMISO DE TRABAJO

No. PTW 0006881

Aplicante del Permiso: Nombre: Guillermo Hernández Compañía Contratista: PRIMASA S.A.
Puesto: Electricista Herramientas a Utilizar: Pinza, destornillador, alicates
Trabajo a Realizarse: Reparación de cableado eléctrico
Estación de Servicio: Carretera a San Juan Ubicación Exacta: Carretera a San Juan, km 10
Fecha: 20/10/11 Tiempo de Vigencia: 4 horas 0 días No. de Personas en el Trabajo: 2

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador: _____

Certificados Requeridos para este PTW

	Si	No
1. Área Despejada (ver abajo)	☒	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Excavación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de tráfico	☐	☐

Área Despejada

El Equipo es aislado:

	Si	No	Notas
por "cables" / "blancos"	☐	☐	
por separación física	☐	☐	
válvulas cerradas con llave de la energía	☐	☐	

El Equipo ha sido:

	Si	No	Notas
despresurizado	☐	☐	
vaciado	☐	☐	
limpiado con agua	☐	☐	
limpiado con aire/nitrogeno	☐	☐	
limpiado con vapor	☐	☐	

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☒ Si

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI: _____ Fecha: 20/10/11

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales:	Si	No	Lugar de Trabajo:	Si	No
casco de seguridad	☐	☐	demarcación temporal	☐	☐
lentes de seguridad	☐	☐	señales	☐	☐
antiojos de seguridad	☐	☐	cerrar carretera	☐	☐
visera total	☐	☐	iluminación	☐	☐
máscara contra polvo	☐	☐	extintor tipo ABC	☐	☐
máscara contra humos	☐	☐	cañón del polvo	☐	☐
equipo de respiración	☐	☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐	☐
- autosuficiente	☐	☐			
- línea de aire comprimida	☐	☐	Potenciales Riesgos:		
- línea de aire con soplador	☐	☐			
protector de oídos	☐	☐			
guantes de cuero	☐	☐			
guantes de neopreno	☐	☐			
zapatos de seguridad	☐	☐			
botas de goma	☐	☐			
arnés de seguridad	☐	☐			
chaleco fluorescente	☐	☐			
pulsera antiestática	☐	☐			

Otras Precauciones: _____

Usa la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguraré que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante: _____ Fecha: 20/10/11

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establezcan y se mantengan.

Firma ASI: _____ Fecha: 20/10/11

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Desde		Hasta		Firma	Fecha
Fecha	Hora	Fecha	Hora		
<u>20/10/11</u>	<u>08:00</u>	<u>20/10/11</u>	<u>12:00</u>		<u>20/10/11</u>

Firma al Principio del Día

Firma al Final del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)
<u>20/10/11</u>	<u>08:00</u>			<u>12:00</u>	

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado* y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante

Fecha

Aceptado por ASI

Fecha

PRIMASA S.A.

DIRECCIÓN OPERATIVA

REPORTE DE TRABAJO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Instalación, Mantenimiento y Reparación de Equipos de Control

Calle, Las Orquídeas Mz. 1009 Villa 41 • Telfs: 042-894525

Cel: 0992856742 • E-mail: timasas@ymail.com

spenser Tech

TECNOLOGIA ELECTRONICA EN ESTACIONES DE SERVICIO

No. 0008471

ISNAY JARA VÍCTOR EMILIO

Orden de T#

FACT#

Detalles de la llamada

Rutina

Hora:

9.45

Emergencia Comercial

Fecha:

21

11

2019

Emergencia Peligrosa

Ubicación del Sitio

CLIENTE: C/5 Higueras Duellama

Av. Francisco de Orellana

País Ecuador

Tel: 0983502437

Fax:

Ciudad: Francisco Ferrera

Cargos: administrador

Descripción del problema

Bomba sumergible Cw 1 no enciende

Equipo	Marca	Modelo	No. Serie	Repair Code	Funciona		Conforme	
					si	no	si	no
sumergible	WAVAGE	14340		complet	/		/	
bomba sumergible	Buickat			Cw 1	/		/	

Trabajos realizados

Se revisa el voltaje en el Tablero y es de 210VAC
El breaker de la Bomba sumergible Cw 1 se saca
momento se desconecta las utopías en la Bomba
Cw 1 y se conecta el cable de alimentación y al medir
los cables miden 356 VR y se trata de mover los
cables para que estén rectos se debe remplazar
después el Tablero eléctrico a hasta la Bomba
Cw 1, el capacitor está en buen estado mide 25 uF

Recomend.

Descripción	Marca	Modelo	Funciona		Conforme	
			si	no	si	no

Fecha	Horas		Tiempo trabajados en horas		Verifica		Conforma	
	Inicio	Termina	Total	Normal	si	no	si	no
11/11/19	9.45	11.40			/		/	

Esta Garantiza que los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada.
Esta Garantiza que los Materiales y Repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal
Acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
Firma y Acepta el Pago Total de los Trabajos y Repuestos Aquí detallados.

TIMASA S.A.

L: 0008471 MUNIZ TEL: 2 10 15 10 - 0992856742

FECHA:

Aplicante del Permiso: Nombre: Gregory Tammillo
Trabajo a Realizarse: Donde sea necesario
Estación de Servicio: Orbellana
Fecha: 21/1/19 **Tiempo de Vigencia:** 24 horas **días**
Compañía Contratista: Disposen tech
Horizontes a Utilizar: Antes y después playo
Ubicación Exacta: Tela 1 casa de Enrique
No. de Personas en el Trabajo: 2

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.

Firma del Administrador

Certificados Requeridos para este PTW

	Si	No
1. Área Despejada (ver abajo)	☒	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Excavación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de tráfico	☐	☐

Área Despejada

El Equipo es aislado: Si / No **Notas**
 por "cables" / "blancos" ☐ ☐
 por separación física ☐ ☐
 válvulas cerradas con llave de la energía ☐ ☐
El Equipo ha sido: Si / No
 despresurizado ☐ ☐
 vaciado ☐ ☐
 limpiado con agua ☐ ☐
 limpiado con aire/nitrógeno ☐ ☐
 limpiado con vapor ☐ ☐

Todos los certificados aplicables han sido preparados. ☒ Si

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo

que esta ha sido aislado como fue especificado arriba.

Firma ASI

Fecha

21/1/19

Yo certifico que soy consciente de mis responsabilidades y he leído, entendido y que estableceré y mantendré las precauciones detalladas anteriormente. Yo aseguro que todas las personas bajo mi mando también sean conscientes de los requisitos de seguridad y sus responsabilidades.

Firma Solicitante

Fecha

21/1/19

Validez del Permiso: El trabajo puede ejecutarse entre las horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Firma al Principio del Día

Fecha	Hora	Permiso para Empezar (aplicante)	Certificación (aplicante)	Hora	Lugar en condición segura (Aplicante)
21/1/19	19:45			14:10	
21/1/19	20:00			15:00	

Firma al Final del Día

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

Personales:	Si	No	Lugar de Trabajo:	Si	No
casco de seguridad	☒	☐	demarcación temporal	☒	☐
lentes de seguridad	☐	☐	señales	☐	☐
antifaces de seguridad	☐	☐	carril carretera	☐	☐
visera total	☐	☐	iluminación	☐	☐
máscara contra polvo	☐	☐	extintor tipo ABC	☒	☐
máscara contra humos	☐	☐	cañón del polvo	☐	☐
equipo de respiración	☐	☐	etiquetas y candados (trabajos eléctricos)	☐	☐
- autosuficiente	☒	☐			
- línea de aire					
- comprimido	☐	☐			
- línea de aire con explosor	☐	☐			
protector de oídos	☐	☐			
guantes de cuero	☐	☐			
guantes de neopreno	☐	☐			
zapatos de seguridad	☒	☐			
botas de goma	☐	☐			
arnés de seguridad	☐	☐			
chaleco fluorescente	☒	☐			
pulsora antistática	☐	☐			

Otras Precauciones:

Use la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo certifico que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para emitir este PTW y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma ASI

Fecha

ATIMASA 21/1/19

Desde	Hasta	Firma	Fecha
21/1/19 19:45	21/1/19 14:10		21/1/19
21/1/19 14:10	21/1/19 15:00		

Devolución

Yo certifico que el trabajo se ha completado y el lugar queda en condición segura. (* Si no completó, describa la razón)

Firma Aplicante


Fecha

Gregory Tammillo 21/1/19

Aceptado por ASI

ATIMASA S.A. 21/1/19

STACION ORBELLANA



Cdla. Las Orquídeas Mz. 1009 Villa 41 • Telfs.: 042-894525
Cel: 0992856742 • E-mail: trisoband@yahoo.com

Dispenser Tech

TECNOLOGIA ELECTRONICA EN ESTACIONES DE SERVICIO

No. 0008478

TLGO. GUSÑAY JARA VÍCTOR EMILIO

Orden de T

FACTS

Detalles de la Namada

Findings

Howa:

10

Emergencia Comercial

Fecha:

Emergency Pelvic Pain

29

11

Dm 15

Técnico Asesorado

1.- Descripción del Sitio

CLIENTE:

Dirección:

Clerical:

E-21

T-11	

End

Notificado por:

Careers

2.- Descripción del problema

15. 1000

[illegible]

3.- Trabajos realizados

Observ. y Recomend.

1.- Repuestos

Repuestos				Funciona		Conforme	
Cant.	Descripción	Marca	Modelo	si	no	si	no
1	Placa de 24 - Acople 11.500.000.000						
1	Varilla de 15 - 4.5" x 1/4"						
2	Acople de 10 - 8 - 4 x 1/4"						
1	Kit de control de velocidad de bomba / 2						
1	Kit de control de velocidad de bomba / 2						

- Horas de Trabajo

[illegible]

☐ El Contratista Garantiza que los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada.

El Contratista Garantiza que los Materiales y Repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal

El Cliente Firma y Acepta el Precio Total de los Trabajos.

El Cliente Firma y Acepta el Pago Total de los Trabajos y Repuestos Aquí detallados.

TIMASA S.A.

COLEGIO MUÑOZ. TEL: 2 104058 - 10407844

TLGO. GUSNAY JARA VÍCTOR EMILIO <i>Gusnay Jaramilla</i> Técnico Asignado	Orden de T#	FACT#	Detalles de la llamada		
	Rutina		Hora:	11:12	
	Emergencia Comercial	x	Fecha:	6	12
	Emergencia Peligrosa			2014	

1.- Descripción del Sitio CLIENTE: *El Vivero de Quilmas*
 Dirección: *Av. Independencia de Quilmas - Surco*
 Ciudad: *Quilmas* País: *Ecuador* Telf: *044 350 2437* Fax:
 Notificado por: *Fernando Linares* Cargo: *Administrador*

2.- Descripción del problema *Rotación de manijas en la llave de la puerta*
disfuncional

No.	Equipo	Marca	Modelo	No. Serie	Repair Code	Funciona		Conforma	
						si	no	si	no
1	Dispositivo de apertura	W4144	V 390	680458	6804	/		/	

3.- Trabajos realizados *Se montó en la llave de la puerta el dispositivo de apertura de la llave de la puerta. Se le dio mantenimiento a la llave de la puerta y se le dio mantenimiento a la llave de la puerta. Se le dio mantenimiento a la llave de la puerta y se le dio mantenimiento a la llave de la puerta.*

Observ. y Recomend.

4.- Repuestos

Cant.	Descripción	Marca	Modelo	Funciona		Conforma	
				si	no	si	no
2	Manijas con llaves						

5.- Horas de Trabajo

Día	Fecha	Horas		Tiempo trabajado en horas		Verifica		Conforma	
		Inicia	Termina	Total	Normal	si	no	si	no
1	6/12/14	11:12	11:50			/		/	

- El Contratista Garantiza que los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada.
- El Contratista Garantiza que los Materiales y Repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.
- El Cliente Acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
- El Cliente Firma y Acepta el Pago Total de los Trabajos y Repuestos Aquí detallados.

Firma y sello de la E/S: *Gusnay Jaramilla* Firma Técnico contratista: *Gusnay Jaramilla* Aprobado por: *Gusnay Jaramilla*



HOJA DE TRABAJO SEGURIDAD ELÉCTRICA

GYE - N 0001074

☐ Mantenimiento ☐ Correctivo ☐ Preventivo ☐ Monitoreo ☐ Instalación ☐ Inspección

ORDEN DE TRABAJO

DATOS DEL CLIENTE

Empresa / Persona Natural:

Dirección:

Nro. de Cédula y/o Ruc:

Teléfono:

Fecha de Inicio:

Fecha de Fin:

Responsable de Obra:

TRABAJO REALIZADO

TRABAJO REALIZADO

CODIGOS DE ENTREGA

De usuario:

Tipo de Central:

De Emergencia:

Telef. Conectado a la Central:

Cuenta:

MATERIALES UTILIZADOS / REQUERIDOS

EQUIPOS

MATERIALES

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR

TÉCNICO AMERICANWIDE S.A.

RECIBIDO POR

TIMASA S.A.

NOMBRE DEL CLIENTE:

FACILITACION DE DATOS

INFORMACION IMPORTANTE

- ☐ El equipo se entrega en perfecto estado de funcionamiento.
- ☐ Se han realizado las pruebas de funcionamiento para cada dispositivo.
- ☐ El técnico le ha explicado de manera clara el funcionamiento de su equipo y los riesgos.

SI NO

☐	☐
☐	☐
☐	☐



R.U.C. 0990015295001

ORDEN DE TRABAJO

G 0024727

FECHA:

27/11/19

CLIENTE:

E.S. Orellana

DIRECCION:

Plaza Orellana

TELÉFONO:

CONTACTAR CON:

Freddy Ponce

CARGO:

POM

MARCA:

W4442

MODELO:

Vista-DC4

No. SERIE EQUIPO:

TIEMPO DE SERVICIO:

RESPONSABLE:

H. Ponce / J. Ponce

TÉCNICO:

JCO / JCO

TRABAJOS A REALIZARSE:

Sección 14

TRABAJOS REALIZADOS:

Cambio de 1 tubo 1" Prod. Pisco

7.50 m. con 5

Cambio de 2 m. tuberías 1.25" en tubo 4 con

Prod. Pisco y tubo 4 con 2 Prod. Pisco

de 1 tubería en tubo 1 con 5 con 2

Cambio

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Tubo con 5 con 2

Tubo con 5 con 2

HORAS DE:

DIA	FECHA	SALIDA	LLEGADA COMIENZO TRABAJO	TERMINO SALIDA TRABAJO	LLEGADA	T Normal	T Extra	Total Viaje	Total Horas
1	27/11/19								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

NOMBRE DEL CLIENTE

NOTA: Favor revisar las horas trabajadas por el Monico en el costero a su izquierda, antes de firmar.

Acepto que el trabajo aquí indicado está terminado y recibido a satisfacción

FIRMA DEL CLIENTE

FIRMA TÉCNICO

FECHA: 27/11/19



0008966

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

EMPRESA

DIRECCIÓN

TELE-1

TABLE 1

2. EQUIPO DE REVISAR

1998年12月

MODELO

TABLE 1

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

4. TRABAJOS REALIZADOS:

[illegible]

6. HORAS DE TRABAJO:

Día No.	FECHA	HORA		Día No.	FECHA	HORA	
		COMIENZA	TERMINA			COMIENZA	TERMINA
	12/11/2014	12:30	14:30				
7. ACEPTACIÓN DEL TRABAJADOR: _____							

7. ACEPTACIÓN DEL TRABAJO: (OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES)

1. La Estación de Servicio acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
2. El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de los equipos o por una institución certificada.
3. El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son nuevos y de procedencia legal.

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	
Excelente ☐	Regular ☐
Buena ☐	Mala ☐

Administrador del Permiso: Nombre: [Firma]
 Puesto: [Firma]
 Trabajo a Realizarse: [Firma]
 Estación de Servicio: [Firma]
 Fecha: 11/11/12 Tiempo de Vigencia: horas días

Compañía Contratista: [Firma]
 Herramientas e Utilizar: [Firma]
 Ubicación Exacta: [Firma]
 No. de Personas en el Trabajo: [Firma]

El administrador del sitio ha sido informado del alcance de los trabajos a efectuarse bajo este permiso de trabajo.
 Firma del Administrador: [Firma]

Certificados Requeridos para este Permiso

	SI	No
1. Área Despejada (ver abajo)	☐	☐
2. Certificado para Trabajo en Caliente	☐	☐
3. Certificado para Espacio Confinado	☐	☐
4. Certificado para Exotación	☐	☐
5. Certificado para Electricidad	☐	☐
6. Certificado para Trabajo en Altura	☐	☐
7. Certificado para Control de tráfico	☐	☐

Área Despejada

El Equipo es alzado:
 por "desped" / "tension"
 por separación física
 válvula cerrada con llave
 de la energía

El Equipo ha sido:
 despresurizado
 vaciado
 llenado con agua
 llenado con nitrógeno
 llenado con vapor

Yo he verificado el equipo personalmente, y confirmo que este ha sido alzado como fue especificado arriba.

Firma Contratista: [Firma] Fecha: [Firma]

Normas de Seguridad para este Permiso de Trabajo

	SI	No
casco de seguridad	☐	☐
lentes de seguridad	☐	☐
antorcho de seguridad	☐	☐
visera total	☐	☐
máscara contra polvo	☐	☐
máscara contra humos	☐	☐
equipo de respiración	☐	☐
- autoalimentado	☐	☐
- línea de aire	☐	☐
- comprimido	☐	☐
- línea de aire con	☐	☐
sopleador	☐	☐
protector de oídos	☐	☐
guantes de cuero	☐	☐
guantes de neopreno	☐	☐
zapatos de seguridad	☐	☐
botas de goma	☐	☐
cincha de seguridad	☐	☐
chaleco fluorescente	☐	☐
pulsera antistática	☐	☐

Lugar de Trabajo:

	SI	No
demarcación temporal	☐	☐
señales	☐	☐
cableo	☐	☐
iluminación	☐	☐
extintor tipo ABC	☐	☐
cañón del pozo	☐	☐
esqueletos y candados (trabajos eléctricos)	☐	☐

Posibles Riesgos:

Yo he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para entrar este Permiso y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma Estación de Servicio: [Firma] Fecha: [Firma]

Otras Precauciones:

Yo he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para entrar este Permiso y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma Estación de Servicio: [Firma] Fecha: [Firma]

Usa la parte posterior de esta hoja para agregar otras precauciones necesarias.

Yo confirmo que he considerado las implicaciones del trabajo totalmente en línea con las responsabilidades dadas arriba y confirmo que soy autorizado para entrar este Permiso y que las precauciones son adecuadas para el trabajo con tal de que ellas se establecen y se mantienen.

Firma Estación de Servicio: [Firma] Fecha: [Firma]

Desde		Hasta		Firma	
Fecha	Hora	Fecha	Hora		Fecha

El trabajo puede ejecutarse entre horas especificadas aquí, las extensiones fuera de estos tiempos deben ser re-autorizadas.

Inicio el Principio del Día		Firma el Final del Día	
Fecha	Hora	Fecha	Hora

Yo confirmo que el trabajo se ha completado y el lugar queda en condición segura. ("SI no completó, describe la razón")

Firma Contratista: [Firma] Fecha: [Firma]

Aceptado por Estación de Servicio: [Firma] Fecha: [Firma]

Transtar Tecnica

Desinco GUSA

REPORTE DE TRABAJO

CLIENTE: <i>Primer con...</i>	Orden de Trabajo #	DETALLE DE LA LLAMADA	
TÉCNICO ASIGNADO: <i>...</i>	TIPO DE LLAMADA: Rutina: <i>22068</i> Emergencia Comercial: Emergencia Peligrosa:	HORA:	FECHA:
		<i>11/1/19</i>	

1. DESCRIPCIÓN DEL SITIO		CLIENTE:	<i>PROSA x...</i>		
DIRECCIÓN:					
CIUDAD:		PAIS:		TELF.1:	TELF.2:
NOTIFICADO POR:				CARGO:	FAX:

2. EQUIPO A REVISAR		NOMBRE DEL EQUIPO:	
MARCA:		MODELO:	
		N° SERIE:	

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	<i>con...</i>

4. TRABAJOS REALIZADOS	<i>...</i>

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:									
N°	EQUIPO:	MARCA	MODELO	N° SERIE	REPAIR CODE	FUNCIONA		CONFORME	
						SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:						Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente			

5. REPUESTOS										
N°	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	CANTIDAD	FUNCIONA				CONFORME	
					SI	NO	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente					

6. HORAS DE TRABAJO										
DA	FECHA	HORA		TIEMPO TRABAJADO EN HORAS			VERIFICA		CONFORME	
N°		COMIENZA	TERMINA	TOTAL	NORMAL	EXTRAS	SI	NO	SI	NO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:							Este espacio debe ser diligenciado por el representante del cliente			

7. ACEPTACIÓN DE TRABAJO		Este espacio debe ser diligenciado por el representante del Cliente	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			

1. El cliente acepta que los trabajos aquí indicados están terminados y fueron realizados a satisfacción.
 2. El contratista acepta que todos los trabajos fueron realizados con mano de obra calificada por el fabricante de la equipo a quien pertenece.
 3. El contratista acepta que los materiales y repuestos utilizados son...

Troncos T...
...



HOJA DE EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO

GASOLINA SUPER

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	3
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G
ESCALA DE RIESGO	
0	RIESGO MÍNIMO
1	RIESGO LIGERO
2	RIESGO MODERADO
3	RIESGO SERIO
4	RIESGO MUY GRAVE

MSDS N°	002
SUSTANCIA	Nafta Premium. ONU N° 1203
PELIGRO	Líquido Inflamable (3.1)
PROTECCIÓN PERSONAL	
Gafas. Guantes a prueba de solventes orgánicos. Máscara de vapores.	

ÍNDICE DE PROTECCIÓN PERSONAL:

ÍNDICE DE PROTECCIÓN PERSONAL	
A	I
B	J
C	K
D	X
E	
F	
G	
H	

DESCRIPCIÓN

Está compuesto en su mayor parte por fracciones de hidrocarburos que van de 5 a 8 átomos de carbono por molécula. Comprende compuestos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Contiene un colorante amarillo que lo diferencia de otros productos. Su conteo de octanos es superior a 89 RON.

MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

MATERIALES DE EXTINCIÓN

Espumas químicas, extintores de polvo químico seco (PQS) para fuegos clase B, extintores de dióxido de carbono, nieblas de agua.

PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

Ubicarse a favor del viento. Atacar la base del fuego con los extintores recomendados. ¡Nunca aplicar chorro directo de agua! No dar la espalda al fuego aun después de apagado. No ingresar a espacios confinados.

PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN

Trasladar a la víctima a una zona de aire fresco y ventilación adecuada. Si respira con dificultad administrar oxígeno. Si no respira administrar respiración artificial. En caso de ausencia de respiración y pulso suministrar RCP.

CONTACTO CON LA PIEL

Remover la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua jabonosa (jabón suave y agua limpia). Aplicar crema nutritiva dependiendo del grado de la lesión. Si la piel está dañada, tratar como una quemadura.

CONTACTO CON LOS OJOS

Si la afección fue causada por vapores, trasladar a la víctima a una zona de aire fresco. Si la afección fue causada por contacto con el producto, lavar el ojo afectado con abundante agua (limpia y a presión baja) por 15 minutos.

INGESTIÓN

¡NO INDUZCA AL VÓMITO! No suministre ningún producto vía oral. Si se produce vómito espontáneo, mantener la cabeza de la víctima a nivel inferior de la cintura. Si la víctima está inconsciente, recostarla de lado. No usar método de respiración boca a boca. Obtener asistencia médica especializada inmediatamente.

FUGA O DERRAME

DERRAME

Evitar cualquier fuente de ignición. Disponer de extintores apropiados y teléfonos de emergencia. Controlar y absorber el derrame con material absorbente (no combustible). Disponer de forma ambientalmente segura el material absorbente contaminado. Mantener ventilada el área. No ingresar a lugares cerrados. Evacuar a zonas altas y a favor del viento.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Depositar material absorbente utilizado en recipientes cubiertos, cerrados (que permitan la salida de gases), debidamente rotulados, en zonas ventiladas y alejados de zonas calientes o fuentes de ignición. Incinerarlos, biodegradarlos o gestionarlos a través de otros procedimientos ambientalmente adecuados.



HOJA DE EMERGENCIA

NOMBRE DEL PRODUCTO

GASOLINA EXTRA

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	3
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G
ESCALA DE RIESGO	
0	RIESGO MINIMO
1	RIESGO LIGERO
2	RIESGO MODERADO
3	RIESGO SERIO
4	RIESGO MUY GRAVE

MSDS N°

001

INDICE DE PROTECCION PERSONAL:

SUSTANCIA

Nafta Regular. ONU
N° 1203

PELIGRO

Líquido inflamable
(3.1)

PROTECCIÓN PERSONAL

Gafas. Guantes a prueba de
solventes orgánicos. Máscara de
vapores.

INDICE DE PROTECCION PERSONAL

A		I	
B		J	
C		K	
D		X	
E			
F			
G			
H			

DESCRIPCIÓN

Está compuesto en su mayor parte por fracciones de hidrocarburos que van de 5 a 8 átomos de carbono por molécula. Comprende compuestos parafínicos, nafténicos y aromáticos. Contiene un colorante azul que lo diferencia de otros productos. Su conteo de octanos es superior a 80 RON.

MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

MATERIALES DE EXTINCIÓN

Espumas químicas, extintores de polvo químico seco (PQS) para fuegos clase B, extintores de dióxido de carbono, nieblas de agua.

PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

Ubicarse a favor del viento. Atacar la base del fuego con los extintores recomendados. ¡Nunca aplicar chorro directo de agua!
No dar la espalda al fuego aun después de apagado.
No ingresar a espacios confinados.

PRIMEROS AUXILIOS

INHALACION

Trasladar a la víctima a una zona de aire fresco y ventilación adecuada. Si respira con dificultad administrar oxígeno. Si no respira administrar respiración artificial. En caso de ausencia de respiración y pulso suministrar RCP.

CONTACTO CON LA PIEL

Remover la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua jabonosa (jabón suave y agua limpia). Aplicar crema nutritiva dependiendo del grado de la lesión. Si la piel está dañada, tratar como una quemadura.

CONTACTO CON LOS OJOS

Si la afección fue causada por vapores, trasladar a la víctima a una zona de aire fresco. Si la afección fue causada por contacto con el producto, lavar el ojo afectado con abundante agua (limpia y a presión baja) por 15 minutos.

INGESTION

¡NO INDUZCA AL VÓMITO! No suministre ningún producto vía oral. Si se produce vómito espontáneo, mantener la cabeza de la víctima a nivel inferior de la cintura. Si la víctima está inconsciente, recostarla de lado. No usar método de respiración boca a boca. Obtener asistencia médica especializada inmediatamente.

FUGA O DERRAME

DERRAME

Evitar cualquier fuente de ignición. Disponer de extintores apropiados y teléfonos de emergencia. Controlar y absorber el derrame con material absorbente (no combustible). Disponer de forma ambientalmente segura el material absorbente contaminado. Mantener ventilada el área. No ingresar a lugares cerrados. Evacuar a zonas altas y a favor del viento.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Depositar material absorbente utilizado en recipientes cubiertos, cerrados (que permitan la salida de gases), debidamente rotulados, en zonas ventiladas y alejados de zonas calientes o fuentes de ignición. Incinerarlos, biodegradarlos o gestionarlos a través de otros procedimientos ambientalmente adecuados.



NOMBRE DEL PRODUCTO

HOJA DE EMERGENCIA

DIESEL N°2

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	2
REACTIVIDAD	0
PROTECCIÓN PERSONAL	G
ESCALA DE RIESGO	
0	RIESGO MINIMO
1	RIESGO LIGERO
2	RIESGO MODERADO
3	RIESGO SERIO
4	RIESGO MUY GRAVE

MSDS N°	003
SUSTANCIA	Gasóleo. ONU N° 1202
PELIGRO	Líquido inflamable (3.3)
PROTECCIÓN PERSONAL	
Gafas. Guantes a prueba de solventes orgánicos. Máscara de vapores.	

INDICE DE PROTECCIÓN PERSONAL:	
INDICE DE PROTECCIÓN PERSONAL	
A	I
B	J
C	K
D	X
E	
F	
G	
H	

DESCRIPCIÓN

Corresponde al producto que hierve entre los destilados de kárex y de aceite lubricante base (275 a 400°C). Está compuesto en su mayor parte por fracciones de hidrocarburos que van de 15 a 25 átomos de carbono por molécula. Contiene un colorante ámbar que lo diferencia de otros productos similares.

MEDIDAS EN CASO DE EMERGENCIA

MATERIALES DE EXTINCIÓN

Espumas químicas, extintores de polvo químico seco (PQS) para fuegos clase B, extintores de dióxido de carbono, nieblas de agua.

PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

Ubicarse a favor del viento. Atacar la base del fuego con los extintores recomendados. ¡Nunca aplicar chorro directo de agua!
No dar la espalda al fuego aun después de apagado.
No ingresar a espacios confinados.

PRIMEROS AUXILIOS

INHALACIÓN

Trasladar a la víctima a una zona de aire fresco y ventilación adecuada. Si respira con dificultad administrar oxígeno. Si no respira administrar respiración artificial. En caso de ausencia de respiración y pulso suministrar RCP.

CONTACTO CON LA PIEL

Remover la ropa contaminada. Lavar la piel con abundante agua jabonosa (jabón suave y agua limpia). Aplicar crema nutritiva dependiendo del grado de la lesión. Si la piel está dañada, tratar como una quemadura.

CONTACTO CON LOS OJOS

Si la afección fue causada por vapores, trasladar a la víctima a una zona de aire fresco. Si la afección fue causada por contacto con el producto, lavar el ojo afectado con abundante agua (limpia y a presión baja) por 15 minutos.

INGESTIÓN

¡NO INDUZCA AL VÓMITO! No suministre ningún producto vía oral. Si se produce vómito espontáneo, mantener la cabeza de la víctima a nivel inferior de la cintura. Si la víctima está inconsciente, recostarla de lado. No usar método de respiración boca a boca. Obtener asistencia médica especializada inmediatamente.

FUGA O DERRAME

DERRAME

Evitar cualquier fuente de ignición. Disponer de extintores apropiados y teléfonos de emergencia. Controlar y absorber el derrame con material absorbente (no combustible). Disponer de forma ambientalmente segura el material absorbente contaminado. No ingresar a lugares cerrados. Evacuar a una zona alta y a favor del viento.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

Depositar material absorbente utilizado en recipientes cubiertos, cerrados (que permitan la salida de gases), debidamente rotulados, en zonas ventiladas y alejados de zonas calientes o fuentes de ignición. Incinerarios, biodegradarios o gestionarios a través de otros procedimientos ambientalmente adecuados.



SOLICITUD PARA TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE

DÍA MES AÑO
22 NOV. 2019

¿QUIEN SOLICITA?

DATOS PERSONALES	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ATIMASA - EDS ORELLANA	CEDULA/RUC / PASAPORTE 0991331859001
REPRESENTANTE LEGAL/PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO PEDRO DIMAS VIZUETA PRADO	
DATOS PARA NOTIFICACION	
DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO (INDICAR REFERENCIA) AV. DE LAS AMERICAS - CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL	CODIGO CATERIN, (se requiere de 10 dígitos) 90-0713-005-0000-0-0
TELÉFONO RESIDENTE Y COMERCIAL 2590230 - 0998115021	CORREO ELECTRÓNICO MParedesM@atimasa.com.ec

TIPO DE TRÁMITE REQUERIDO (Marcar con una X el casillero correspondiente)

REGULACIÓN AMBIENTAL

1. ☐ Informe de Impacto Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental	6. ☐ Informe de Planificación del Proyecto Participativo Ciudadano
2. ☐ Informe sobre la viabilidad del proyecto ambiental	7. ☐ Informe sobre la línea de Director de Ambiente sobre parte de la licencia ambiental (LCA) (LCA)
3. ☐ Solicitudes de documentación de la Dirección de Ingeniería Ambiental	8. ☐ Informe para evaluar el PPG
4. ☐ Informe de Impacto Ambiental	9. ☐ Informe de Seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, (Comunicación Ampliada)
5. ☐ Informe de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental	10. ☐ Informe para evaluar el impacto ambiental

¿QUÉ SOLICITA?

CONSEJO DE COORDINACIÓN AMBIENTAL

11. ☐ Informe de Impacto Ambiental para obtener la Licencia Ambiental	17. ☒ Propuestas y Recomendaciones Ambientales Anuales de Funcionarios de Servicios
12. ☐ Informe de Impacto Ambiental para presentación de Licencia Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)	18. ☐ Propuestas y Recomendaciones Ambientales Anuales de Funcionarios
13. ☐ Acuerdo Ambiental de Cumplimiento (Acuerdo Ambiental)	19. ☐ Informe de Impacto Ambiental del Plan de Manejo Ambiental de Funcionarios
14. ☐ Informe de Impacto Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)	20. ☐ Informe de Impacto Ambiental del Plan de Manejo Ambiental de Funcionarios
15. ☐ Informe de Impacto Ambiental	21. ☐ Informe de Impacto Ambiental del Plan de Manejo Ambiental de Funcionarios
16. ☐ Monitoreo de Impacto Ambiental del Plan de Manejo Ambiental	22. ☐ Informe de Impacto Ambiental

PROCESO AMBIENTAL Y AMBIENTE

23. ☐ Informe de Impacto Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)	24. ☐ Informe de Impacto Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)
24. ☐ Informe de Impacto Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)	25. ☐ Informe de Impacto Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)
25. ☐ Informe de Impacto Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)	

OTROS

26. ☐ Informe de Impacto Ambiental de Construcción (LCA) (LCA)
27. ☐ OTROS (Indicar en la descripción del requerimiento)

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO

Explique brevemente el motivo de la solicitud y los documentos a entregar.

SE ADJUNTA PARA REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO EL PROGRAMA Y PRESUPUESTO AMBIENTAL ANUAL 2020 DE LA EDS ORELLANA, OPERADA POR ATIMASA S.A.

¿QUÉ TIPO DE SOLICITA?

Marcar con una X el casillero correspondiente

☐ PERMISO AMBIENTAL (DEFINICIÓN, REGISTRO O LICENCIA) ☐ OFICIO OPA

Permiso ambiental en trámite

No: _____ RUC: _____

¿CÓMO SE PIDE EL PERMISO?

Carga obligada de Sonar al momento de recibir el 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Desde: 01/01/2020 Hasta: 31/12/2020

NOTA: EN CASO DE NO TENER EL REPRESENTANTE LEGAL, SE DEBERÁ ADJUNTAR AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL TRÁMITE

Ciudadano: 2019-46524

No. de requerimiento: 22 NOV 2019

Fecha y hora: 22 NOV 2019

Recibido por: Rafael Cárdenas

FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]

HOJAS	CARPETAS	SEALOS	CDS	OTRO
5	1	-	1	45

AS-EP-19



SOLICITUD PARA TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN DE AMBIENTE

DIA	MES	AÑO

¿CÓMO SOLICITA?	DATOS PERSONALES		
	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO ATIMASA - EDS ORELLANA		
	CEDULA (COT) / PASAPORTE 0991331859001		
	REPRESENTANTE LEGAL/PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO PEDRO DIMAS VIZUETA PRADO		
¿DÓNDE SOLICITA?	DATOS PARA NOTIFICACION		
	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO (INDICAR REFERENCIA) AV. DE LAS AMÉRICAS - CENTRO DE CONVENCIONES GUAYAQUIL		
	CÓDIGO CATASTRAL (premio obligatorio de pago para el trámite) 90-0713-005-0000-0-0		
	TELÉFONOS CELULAR Y CORPORATIVO 2590230 - 0998115021		
CORREO ELECTRÓNICO MParedesM@atimasa.com.ec			
TIPO DE TRÁMITE INTERSANTO (Marcar con una X el casillero correspondiente)			
¿QUÉ SOLICITA?	RESOLUCIÓN AMBIENTAL	1. ☐ Solicitud de licencia ambiental antes del inicio de los trabajos Ambientales	6. ☐ Informe de Planificación del Proyecto de Pasadizo de Fiestas
		2. ☐ Solicitud para la emisión del permiso ambiental	7. ☐ Informe para la Ronda del Consejo de Ambiente como parte de las actividades de conservación del PNE
		3. ☐ Solicitud de documentación del Procedimiento Regulado Ambiental	8. ☐ Informe para constituir la RVC
		4. ☐ Estudio de Impacto Ambiental	9. ☐ Informe de sistematización del PFC (Planificación, Organización, Implementación, Ampliación)
		5. ☐ Proyecto de Impacto Ambiental Complementario	10. ☐ Solicitud para modificar o cerrar los permisos ambientales
	CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	11. ☐ Informe de Monitoreo de Salud para el Proyecto de la Tasa de Reciclaje	12. ☐ Programas y Proyectos Ambientales de las Estaciones de Troncos
		12. ☐ Sistema de Seguimiento para el monitoreo de residuos Ambientales de Campesinatos (Residuos sólidos orgánicos)	13. ☐ Programas y Proyectos Ambientales de las Estaciones de Troncos
		13. ☐ Estudios Ambientales de Contaminación (contaminación atmosférica)	14. ☒ Informe Anual de Cumplimiento del PMA y el Plan de Gestión de Residuos
		14. ☐ Informe Ambiental de Contaminación (contaminación atmosférica)	15. ☐ Informe Anual de Cumplimiento del PMA por organizaciones sociales
		15. ☐ Informe de monitoreo ambiental	16. ☐ Informe de monitoreo y seguimiento ambiental de las organizaciones sociales
		16. ☐ Monitoreo técnico de las fuentes de contaminación de Agua Residual	17. ☐ Plan de Acción
	PERMISOS AMBIENTALES (Marcar con una X el casillero correspondiente)	17. ☐ Solicitud para autorización de actividades ambientales con empresas (Barridos, Fiestas, etc.)	18. ☐ Solicitud de autorización de actividades ambientales con empresas (Barridos, Fiestas, etc.)
		18. ☐ Trámite del Informe de Autorización ambiental a las Fiestas Ambientales	19. ☐ Trámite de autorización ambiental a las Fiestas Ambientales
		19. ☐ Autorización de PMA para actividades de residuos	20. ☐ Informe de autorización ambiental a las Fiestas Ambientales
	OTROS	20. ☐ Consulta Legal Ambiental	21. ☐ Informe de autorización ambiental a las Fiestas Ambientales
		21. ☐ OTROS (Especifique en la descripción del requerimiento)	22. ☐ Informe de autorización ambiental a las Fiestas Ambientales

DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Explicar brevemente el motivo de la solicitud y los documentos a entregar.
	SE ADJUNTA PARA REVISIÓN Y PRONUNCIAMIENTO EL INFORME AMBIENTAL ANUAL 2019 DE LA EDS ORELLANA, OPERADA POR ATIMASA S.A.

¿EN BASE A QUÉ SOLICITA?	Marcar con una X el casillero correspondiente	
	☐ PERMISO AMBIENTAL (CERTIFICADO, REGISTRO O LICENCIA) Permiso ambiental en trámite	☐ OTCO DMA

¿CÓMO SE ENTREGA EL REQUERIMIENTO?	Carpetas de trabajo de los representantes de las organizaciones, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	
	Hasta: 31/12/2019	

No. 1394				
Fecha y hora: 28/12/2019				
Recibido por: [Firma]				
FECHA	CANTIDAD	TIPO	CDS	OTROS
28/12/2019	1	1394	1	
FIRMA DEL SOLICITANTE				

**SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.**

MATRIZ: Cda. Verónica Norie M. 12 V. 21
 P.O. 2324039 + Fax: (034) 28-4194
 Email: spartan@spartanecuator.com
 Cda. 4782 + Cel: 0997712138
 Guayaquil - Ecuador
 www.spartanecuator.com

QUITO: Av. Eloy Alfaro s/n y Ecuador (Sur)
 Telf: (02) 248-0306 - 21 - 22
 CUENCA: Luis Noriega M. 5-35 y Eduardo
 Male Roldán P. 304
 MACHALA: Bulvar Madre Vargas y 20ava
 MANTA: Av. Décima y Cda. 11 (Sur)

EMPRESA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
DIR. MATRIZ	COLA VERONICA NORIE M. 12 SOLAR 21
DIR. SUCCESAL	Cda. Verónica Norie M. 12 V. 21
CONTRIBUYENTE ESPECIAL	2-5
OLIGADO A LLEVAR CONTADOR	18

GUIA DE REMISION

No. 001-001-000179640

RUC: 0000000001

ALUMNO DE AUTORIZACION

0401201900089038207300120010010012705401204617519

RECIBI MARCHA
AUTORIZACION

AMBIENTE PRODUCCION

FABRICA NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0401201900089038207300120010010012705401204617519

RACION SOCIAL / NOMBRE	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.	RUC: 0000000001
PLAZA	428-7001	PLAZA PARROKIA PARROKIA GUAYAS
Fecha Inicio Transporte	04012019	Fecha Fin Transporte: 08012019
Documento de Venta	FACTURA: 001/001/0000000001	Fecha Emisión: 09092019
Modelo de Transporte	VINCA	
Destino (para Logística)	COLA VERONICA NORIE M. 12 SOLAR 21	
Razon Social (Remisor y Receptor)	LABORSA S.A.	
Documento Adicional		Modificación (Destinatario) 180000000001
Recepción (Receptor)		Código de Autenticación (Destinatario) 1001

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
0000	ARLIFT 11 BAY BW X4 LT3	100
0000	FORNO FORTI GAMA 800 X 400 X 400	100
0000	YELLOW PRINCE X 40 PLAS	1000

INTERMEDIO/COMERCIAL	
CÓDIGO	0000000001
CHUBUT	COLA VERONICA NORIE M. 12 SOLAR 21
VENDEDOR	LABORSA S.A.
COMPRADOR	LABORSA S.A.
COMPRADOR	LABORSA S.A.
RECEPCION	LABORSA S.A.
RECEPCION	LABORSA S.A.

**SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.**

MAITRIZ: Cda. Versalles Norte Mz. 12 V. 21 QUITO: Av. Eliseo Alfaro s/n y Eucaliptos (paseo)
 PBM: 2524388 • Fax: (593-4) 2524734 Telfs: 022 2484326 - 21 - 22
 Email: spartan@spartanec.com CUBENCA: Lda. Moreno M. 6-33 y Edmundo
 Castro 4732 • Tel: 0367712130 Melo Edificios P. 643
 Guayaquil - Ecuador MACHALA: Bolívar Moreno Vargas y 20ava
 www.spartanec.com MANTA: Jr. Ochoa y Calle 11 (paseo)

EMPRESA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
DIRECCIÓN	CDA. VERSALLES NORTE MZ. 12 SOLAR 21
DIRECCIÓN	Cda. Moreno Norte Mz. 12 Solar 21
CONTROLES DE ESPECIALIDAD	215
OTRO DATOS A LLENAR CONTAGUINOS	18

GUIA DE REMISION

No. 001-001-000161091

RUC: 001000071001

NUMERO DE AUTORIZACION

150223190010038287500120010010001810011234567811

FECHA Y FORMA DE AUTORIZACION

AMBIENTE PRODUCCION

ESTACION NORMAL

CLAVE DE ACCESO



150223190010038287500120010010001810011234567811

RAZON SOCIAL / NOMBRE	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.	RUC DEL: 001000071001
PLACA	055-7851	PUNTO PARTIDA: 001.5 VIA DURAZO TRAMO LOTIZACION FORJES
Fecha Inicio Transporte	26/02/2019	Fecha Final Transporte: 02/03/2019

Comprobante de Venta	RUC DEL: 001000071001	Fecha Emisión: 26/02/2019
Producto de Traslado (VERBA)		
Destino (Punto de Llegada): CDA. VERSALLES NORTE MZ. 12 SOLAR 21		
Forma de Emisión y Aplicación: A BAGA S.A.		
Documento de Almacén:		
Nota: CLAVES		

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
20000	ARLIT 17 SBY 50/ X 4.5	4.00
30000	PEROXO H2O2 30% (MAYOR) 4.00	4.00
00000	YELLOW PAPER 100 PLOCS	20.00

RAZON SOCIAL / NOMBRE	
CONTACTO	Sección de Control de Calidad y Seguridad: control@spartanec.com
DIRECCION	CDA. VERSALLES NORTE MZ. 12 SOLAR 21
UBICACION	EL VESALLES
COORDINADA	18
COORDINADA	18
COORDINADA	18

Tronkin Tensec
 28/02/19



Spartan

SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.

MATRIZ: Cda. Viena Norte Mz. 12 Solar 21 QUITO: Av. Play Adamán y Ecuador (Perú)
 P.O. Box 248 430 - 21 - 22 Telf: 022 248 4300 - 21 - 22
 Email: spartan@spartanecuador.com CUMACA: Luis Moreno M. 8-88 y Bolívar
 Casilla 4782 - Cel: 0987712130 Molo Edificios P. Baja
 Guayaquil - Ecuador MACHALA: Bolívar Moreno Vargas y 20ava
 www.spartanecuador.com MANTA: Av. Diógenes y Calle 11 (Sur)

EMPRESA	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.
DIRECCIÓN	CDA. VIOLETA NOROCCIDENTE MZ. 12 SOLAR 21
DIRECCIÓN LOCAL	Cda. Viena Norte Mz. 12 Solar 21
CONTRIBUYENTE ESPECIAL No.	215
OSUJADO A LEY DE CONTRIBUCIÓN	SI

GUIA DE REMISION

No. 001-001-000184146

RUC: 0963087337

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

010720190809903825700012001001030184146123456789

FECHA Y HORA DE

AUTORIZACIÓN

AMBIENTE PRODUCCIÓN

EMISOR 605946

CLAVE DE ACCESO



01072019080990382570001200100100104146123456789

Razón Social / Nombre:	SPARTAN DEL ECUADOR PRODUCTOS QUÍMICOS S.A.	RUC: 0963087337
PLACA:	QSE-7081	PLATO FARMACIA, QUEL 5 VIA CLAYTON SWATCH (TRONCALA FERRAS)
Fecha de Emisión:	01/07/2019	Fecha de Emisión:

Comprobante de Venta:	NATURA: 001-001-000184146	Fecha de Emisión:
Medio de Transporte:	OTRO	
Destino (Dirección):	CDA. VIOLETA NOROCCIDENTE MZ. 12 SOLAR 21	
Remisor (Nombre y Apellido):	LA SAGA S.A.	
Documento Referencia:		
Nota:	SLAVIOL	

COD. PRINCIPAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
00001	ARLIT FIBRA (4) X 4125	4.00
00002	PEROXO PROPILOXIMONATO (4) X 4125	4.00
00003	TRICLORETOXIMONATO (4) X 4125	4.00

CONTACTOS	
CONTACTO	0987712130
EMPRESA	CDA. VIOLETA NOROCCIDENTE MZ. 12 SOLAR 21
VENDEDOR	0987712130
ORDENADOR	0987712130
RECEPCION	0987712130
RECIBO	0987712130

P. Estrella

FOREST FACTURATION

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

EDMUND S.A.

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

10/10/20

	REGISTRO	Servicios Petroleros y Afines PETROAFIN S.A. FR-IS-LT-04-008/19
	CERTIFICADO DE LIMPIEZA Normas aplicadas: API 2015, NFPA 326, Registros internos de inspección.	

CERTIFICADO

LIMPIEZA E INSPECCIÓN EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE

Establecimiento	Estación de Servicio "ORELLANA"
Propietario	ATIMASA S.A.
Dirección	Av. Francisco de Orellana y Calle F, Guayaquil, Guayas
Comercializadora	PRIMAX
Fecha de la Inspección	26 de Abril de 2019
Fecha elaboración certificado	14 de Junio de 2019

Conforme el informe de limpieza, perteneciente a la Estación de Servicio "ORELLANA" y de los reportes de inspección realizados por el personal de la empresa PETROAFIN S.A, se verifica que los tanques descritos en la tabla a continuación fueron sometidos a trabajos de limpieza interna, e inspección.

Las especificaciones técnicas de los tanques de almacenamiento son las siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TANQUES E/S ORELLANA					
No	Producto/código	Capacidad (gal.)	Año	Material	Tipo
1	ECOPAIS DGECO01	5000	1991	Acero	Enterrado
2	ECOPAIS DGECO02	5000	1991	Acero	Enterrado
3	SÚPER DGS-01	8000	1991	Acero	Enterrado
4	DIESEL PREMIUM DDP-01	8000	1991	Acero	Enterrado

De la limpieza e inspección efectuada a los tanques descritos anteriormente y en base al reporte entregado por los técnicos, se certifica que los tanques se encuentran libres de agua, borras, lodos y sedimentos.

Atentamente,



Ing. Malena Chávez

Inspector calificado ARCH-PTA-04-4
PETROAFIN S.A.



11.7 Anexo E: Documentos adicionales

- Categorización de la actividad ambiental
- Registro del Consultor Ambiental en vigencia



Regularización Ambiental

Resumen del Proyecto

Proponente: ATIMASA S.A.
Código del proyecto: MAE-RA-2019-442684
Nombre del proyecto: OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO ORELLANA
Fecha de Registro: 2019-10-08
Ente Responsable: MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

Resumen de Procesos

Nombre	Fecha inicio	Responsable
Recibir oficio de aprobación de TDR	21-10-2020	ATIMASA S.A.

Facilitadores Asignados

Nombre	% Aceptación Proyecto?	Ver Datos
No se han encontrado registros.		

(1 of 1)

1 2 3 4 5

Detalle del Proyecto

Catálogo: ESTACIÓN DE SERVICIO (CON/SIN LUBRICADORAS Y LAVADORAS)

Resumen del Proyecto:

LA ESTACIÓN DE SERVICIO ORELLANA, COMERCIALIZA COMBUSTIBLES (GASOLINAS SÚPER, ECOPAÍS Y DIÉSEL PREMIUM), UTILIZANDO INFRAESTRUCTURA CARACTERÍSTICA PARA LA ACTIVIDAD COMO: TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE, BOMBAS Y TUBERÍAS DE TRANSFERENCIA, DISPENSADORES, ENTRE OTROS.

Ubicación

Ubicación Geográfica del Proyecto:	Provincia	Cantón	Parroquia
	GUAYAS	GUAYAQUIL	TARQUI

(1 of 1)

1 2 3 4 5

Dirección:

CIUDADELA ALBORADA, 13AVA ETAPA, Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA, SOLAR 4, MZ 742, PARROQUIA TARQUI, CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS.

Sistema de Referencia:

WGS84

Iniciar/Estado Procesos

Términos de Referencia

Estado de Trámite : En trámite

Ver Detalle del Proceso

Participación Social

Estado de Trámite : No ha iniciado

Estudios de Impacto Ambiental

Estado de Trámite : No ha iniciado

Inclusión

Estado de Trámite : No aplica

Hidrocarburos - Emisión de Licencia

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Oficio Nro. MAAE-SCA-2020-1263-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

Asunto: SCA-DRA: SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN COMO COMPAÑÍA CONSULTORA AMBIENTAL A LA EMPRESA PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Señora Ingeniera
Jenny Astudillo Velasco, Gerente General
PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.
En su Despacho



En atención a su solicitud de renovación de la calificación como Compañía Consultora Ambiental a la empresa PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., se le comunica que luego de la revisión de la documentación presentada, se verificó el cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de 01 de agosto de 2016, que contiene el Instructivo de Calificación y Registro de Consultores Ambientales a Nivel Nacional, donde la empresa PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., obtiene un puntaje de 92.33/100 (Noventa y dos punto treinta y tres).

Por lo expuesto y de acuerdo con la Reunión Ordinaria de Comité de Calificación de Consultores, realizada el día 13 de noviembre de 2020, se resuelve renovar como Compañía Consultora Ambiental, a la Empresa PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA., con el siguiente equipo multidisciplinario:

- Astudillo Velasco Jenny Cecilia, C.C. 0905272191
- Astudillo Velasco Julio Cesar, C.C. 0912312584
- Franco Solorzano Joe Gustavo, C.C. 0923059679
- Saenz Ozaeta Jose Roberto, C.C. 0904687415
- Magallanes Bajaña Ivan Joel, C.C. 0952116341
- Manosalvas Paredes Juan Luis, C.C. 1716861271
- Velastegui Andrade Jose Miguel, C.C. 1803040912

Por lo que se adjunta el Certificado pertinente, el mismo que tiene una duración de dos años, a partir de la presente fecha.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo
SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL

Referencias:
- MAAE-USG-2020-6218-E





Oficio Nro. MAAE-SCA-2020-1263-O

Quito, D.M., 19 de noviembre de 2020

Anexos:

- 6218-e0702047001600960128.pdf

Copia:

Señor Magíster
Gonzalo Gustavo Cortez
Director de Regularización Ambiental

Señora Ingeniera
Sheyla Romina Joza Holguin
Asistente en Licenciamiento Ambiental

sj/gc





SUBSECRETARÍA DE CALIDAD AMBIENTAL

COMITÉ DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES

REGISTRO DE CONSULTORES AMBIENTALES

CERTIFICADO DE CALIFICACIÓN COMPAÑÍA CONSULTORA

En cumplimiento a lo dispuesto en el Instructivo para la Calificación y Registro de Consultores Ambientales, constante en el Acuerdo Ministerial No. 075, publicado en el Registro Oficial No. 809 de fecha 01 de agosto de 2016, certifico que:

PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.

Ha sido inscrita en el Registro de Consultores Ambientales con el Número MAAE-SUIA-0086-CC, que le otorga el Comité Calificación y Registro de Consultores Ambientales de la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente y Agua, lo que le faculta para realizar estudios ambientales.

Este Certificado tiene una validez de (2) años, a partir de la fecha de emisión y podrá ser renovado o revocado de acuerdo a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente.

Quito, a 19 de noviembre de 2020

Mgs. Oscar Arnaldo Zapata Olmedo

**PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA LA CALIFICACION DE
CONSULTORES AMBIENTALES**



11.8 Anexo F: Oficio aprobatorio de Términos de Referencia (incluye guía de respuestas)



Oficio N° GADMG-Z5-G-SUIA-2020-004876
Guayaquil, 13 de mayo del 2020

Asunto: EVALUACION DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "OPERACION, MANTENIMIENTO Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLES DE LA ESTACION DE SERVICIO ORELLANA

Sr/a
VIZUETA PRADO PEDRO DIMAS
REPRESENTANTE LEGAL
ATIMASA S.A.

Mediante número de trámite MAE-RA-2019-442684, con fecha 23/10/2019, su representado(a) presentó los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA, en el bloque/área , provincia de Provincia(s) GUAYAS, cantón(es) GUAYAQUIL, parroquia(s): TARQUI para su respectiva evaluación y pronunciamiento por parte de esta Cartera de Estado.

Una vez analizada la documentación y sobre la base del Informe Técnico N° GADMG-Z5-G-SUIA-2020-004875 de fecha 13/05/2020, se determina que los Términos de Referencia del proyecto, CUMPLEN con las disposiciones técnicas y legales establecidas en el artículo 41 y el capítulo X del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo No. 1215 (RAOHE D.E. 1215), publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de febrero de 2001 y demás Normativa Ambiental Vigente; razón por la cual, esta Subsecretaría aprueba los Términos de Referencia para la Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental de Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA, ubicado en Provincia(s) GUAYAS, cantón(es) GUAYAQUIL, parroquia(s): TARQUI; sin embargo su representada deberá incluir la siguiente información de carácter vinculante dentro del EsIA correspondiente.

Se deberá incluir en la ficha técnica, la dirección de implantación del proyecto así como la fase hidrocarburífera completa conforme el RAOHE



Se deberá incluir los monitoreos ambientales de la línea base

Se deberá incluir el análisis y desarrollo de la sección sitios contaminados

Se solicita además de la cartografía reportada, que se incluyan los siguientes productos:

- Mapas de áreas de influencia directa e indirecta (físico, social, etc.
- Mapa de Monitoreos (agua, ruido, aire)
- Mapa de Riesgos (endógenos, exógenos)
- Plano georeferenciado que comprenda todas las áreas de la estación de servicio.
- Plano georeferenciado que comprenda toda la señalética de la estación de servicio.
- Mapa que comprenda la ruta a tomar por parte de empresa de transporte del hidrocarburo desde el punto de planta central de abastecimiento hasta el punto de vertido en la estación de servicio, esto como parte tanto de la zona de influencia directa e indirecta.
- Imagen satelital y/o fotografía aérea vertical a color georreferenciada actualizada.
- Registro fotográfico fechado o de vídeo de los aspectos más importantes.
- Los Mapas temáticos que se consideren complementarios a la Línea Base.

En el Estudio de Impacto Ambiental se deberá incluir como parte de los anexos, una guía con las respuestas a las observaciones vinculantes formuladas en el oficio de aprobación de los Términos de Referencia.

Atentamente,

COLOMA VALVERDE BOLIVAR JAVIER
MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL

DCJE

Guía de Respuestas a las Observaciones

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post

Para la Operación y Mantenimiento de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA

1. Antecedentes

Mediante Oficio N° GADMG-Z5-G-SUIA-2020-004876 del día 13 de mayo de 2020, la M.I. Municipalidad de Guayaquil aprueba los términos de referencia del estudio en mención, y emite observaciones vinculantes.

2. Observaciones y respuestas

a. Se deberá incluir en la ficha técnica, la dirección de implantación del proyecto, así como la fase hidrocarburífera completa conforme el RAOHE

En el capítulo 1 “Ficha técnica” se puede observar la dirección de la obra/actividad.

En el capítulo 1 “Ficha técnica” se puede observar la fase de operaciones hidrocarburíferas, de acuerdo al RAOHE (Acuerdo Ministerial 100-A) de la obra/actividad, la cual corresponde a “Comercialización de hidrocarburos, biocombustibles y sus mezclas”.

Pág. 1-1

b. Se deberá presentar los monitoreos ambientales la de línea base.

En la sección de Anexos, situada en el Capítulo 11, Anexo B, se adjunta los reportes de laboratorio de los muestreos realizados en el desarrollo de la línea base ambiental.

c. Se deberá incluir el análisis y desarrollo de la sección sitios contaminados.

El equipo consultor, ha incluido en el Capítulo 7, de acuerdo a lo establecido en la “Guía para la elaboración de Términos de Referencia de Estudios de Impacto Ambiental Ex-Ante Categoría IV: Sector Hidrocarburos”, elaborada por la Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental (DNPCA), Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, la Valoración de Pasivos Ambientales y la Identificación de Fuentes de Contaminación.

Pág. 7-3

d. Se solicita además de la cartografía reportada, que se incluyan los siguientes productos:

- Mapas de áreas de influencia directa e indirecta (físico, social, etc.)
- Mapa de Monitoreos (agua, ruido, aire)
- Mapa de Riesgos (endógenos, exógenos)
- Plano georreferenciado que comprenda todas las áreas de la estación de servicio
- Plano georreferenciado que comprenda toda la señalética de la estación de servicio
- Mapa que comprenda la ruta a tomar por parte de empresa de transporte del hidrocarburo desde el punto de planta central de abastecimiento hasta el punto de vertido en la estación de servicio, esto como parte tanto de la zona de influencia directa e indirecta.
- Imagen satelital y/o fotografía aérea vertical a color georreferenciada actualizada.
- Registro fotográfico fechado o de vídeo de los aspectos más importantes.
- Los Mapas temáticos que se consideren complementarios a la Línea Base.

En el capítulo 11, Anexo A: Información cartográfica (formato JPEG), se adjunta el componente cartográfico solicitado.

11.9 Anexo G: Bibliografía y fuentes consultadas

Estudio de Impacto Ambiental

1. Canter, L. (1996). Manual de evaluación de impacto ambiental: Técnicas para la elaboración de estudios de impacto (Segunda edición ed.). (I. E. Echániz, Trad.) Madrid: McGraw-Hill. Recuperado el 4 de junio de 2019
2. CAÑADAS, L. 1983. Mapa bioclimático del Ecuador. Quito, Ecuador.
3. CAÑADAS, L. 1983. Mapa bioclimático y ecológico del Ecuador. MAG-PRONAREG y Banco Central del Ecuador. Quito.
4. Manual de Auditoria y Reducción de Emisiones y Residuos Industriales. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 1994.
5. Manual de Gestión Medioambiental en las empresas. Mariano Seoánes Calvo. Mundiprensa. Barcelona, España. Enero 2000.
6. Norma Técnica NTN 2288:2000. Productos Químicos Industriales Peligrosos. Etiquetado de Precaución. Requisitos. Agosto 2000.
7. Gestión medioambiental en la industria. José María Soris López. Marge Books; primera edición. Barcelona, España. Febrero, 2005.
8. Reglamento de Prevención, mitigación y protección contra incendios. Acuerdo Ministerial 1257, publicado en el R.O. 114 del 2 de abril de 2009.
9. Norma Técnica Ecuatoriana NTN INEN 2266:2013. Transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos. Instituto Ecuatoriano de Normalización. Agosto 2013.
10. Norma Técnica NTN 3864-1:2013. Símbolos Gráficos. Colores de Seguridad y Señales de Seguridad. Mayo 2013.
11. Environmental auditing Fundamentals and techniques. Center for Environmental Assurance, Arthur D. Little, Inc. New York, 2016.
12. Environmental Impacts Management of a Brazilian Gas Station: A Case Study. Thales Botelho De Sousa. Global Journal of Researches in Engineering: Industrial Engineering Volume 15 Issue 3. Version 1.0, 2015.
13. Hazardous Waste Management. Sukalyan Sengupta. Momentum Press. New York, 2018.
14. What are the effects of environmental pollution from gas stations? Raymond Quan. Medical News Bulletin. March 2019.

Textos que se consideren complementarios a la línea base

15. Cardno Entrix Americas. (14 de marzo de 2018). <http://cardnolatinamerica.com/es/>. Recuperado el 30 de marzo de 2020, de <http://cardnolatinamerica.com/es/noticias/541-evaluacion-de-impactos-ambientales-acumulativos>
16. Ecomundo. (2019). <https://ecomundo.edu.ec/>. Recuperado el 25 de mayo de 2020, de <https://ecomundo.edu.ec/historia/>
17. Ecomundo. (2020). <https://ecomundo.edu.ec/>. Recuperado el 21 de mayo de 2020, de <https://ecomundo.edu.ec/tourvirtual/>
18. El Universo. (16 de febrero de 2016). <https://www.eluniverso.com/>. Recuperado el 26 de marzo de 2020, de <https://www.eluniverso.com/2013/02/16/1/1445/19-alimentadores-6-sectores.html>
19. Fundación METROVÍA. (2015). <https://www.metrovia-gye.com.ec/>. Recuperado el 26 de marzo de 2020, de <https://www.metrovia-gye.com.ec/rutasalimentadoras>
20. Fundación Natura. (1991). Potencial Impacto Ambiental de las Industrias en el Ecuador. Quito. Recuperado el 5 de julio de 2019
21. International Finance Corporation (IFC). (2015). Manual de Buena Práctica: Evaluación y Gestión de Impactos Acumulativos: Guía para el Sector Privado en Mercados Emergentes. Recuperado el 23 de marzo de 2020, de www.ifc.org/sustainabilityframework.
22. McNeill, W. H. (1976). Plagues and Peoples (Third Edition ed.). Anchor Press. Recuperado el 19 de marzo de 2020
23. Ministerio del Ambiente. (2019). Acuerdo Ministerial 100-A. Quito. Recuperado el 18 de marzo de 2020
24. OMS. (2020). <https://www.who.int/>. Recuperado el 19 de marzo de 2020, de <https://www.who.int/es/emergencias/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>
25. Universidad de Especialidades espíritu Santo (UEES). (2015). Árboles de Guayaquil. Samborondón. Recuperado el 8 de mayo de 2020

11.10 Anexo H: Certificado de Acreditación del Laboratorio

CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN

PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA.



Servicio de
Acreditación
Ecuatoriano

Acreditación N° SAE LEN 05-003
LABORATORIO DE ENSAYOS

GUAYAQUIL - ECUADOR

Se encuentra acreditado por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano en cumplimiento con los requisitos establecidos en la:

Norma NTE – INEN ISO/IEC 17025:2006 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración", equivalente a la Norma ISO/IEC 17025:2005.

Esta acreditación demuestra la competencia técnica para la ejecución de los ensayos detallados en el Alcance de Acreditación *, que se realizan en las localizaciones identificadas en el mismo.



Mgs. Carlos Echeverría Cueva
DIRECTOR EJECUTIVO (E)
SERVICIO DE ACREDITACIÓN ECUATORIANO

ACREDITACIÓN INICIAL:	2005/05/30	
RENOVACIÓN 3:	2018/08/31	(Resolución N° SAE-ACR-0208-2018)
AMPLIACIÓN:	2018/08/31	(Resolución N° SAE-ACR-0208-2018)

EXPIRA:	2010/05/29
EXPIRA:	2023/08/30
EXPIRA:	2023/08/30

La acreditación está condicionada al cumplimiento continuo por parte del laboratorio con los requisitos de acreditación, por lo que la vigencia del presente certificado de acreditación debe ser consultada en la página web del SAE, www.acreditacion.gob.ec.

El SAE es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo firmado entre Organismos Nacionales de Acreditación con IAAC e ILAC

* El presente certificado solo tiene validez con su correspondiente Alcance de Acreditación (el cual ha sido modificado mediante la Resolución N° SAE-ACR-0208-2018)

*Este certificado reemplaza al certificado N° OAE LE 2C 05 003 y SAE LEN 18-034.

Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad Art. 21

FPO11 04 R00

10.0864.EN034/18.05.21

11.11 Anexo I: Glosario de Términos

11.11.1 Anexo 1 Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: recurso agua

Afluente: es el agua, agua residual u otro líquido que ingrese a un cuerpo de agua receptor, reservorio, planta de tratamiento o proceso de tratamiento.

Agua dulce: es aquella que no contiene importantes cantidades de sales. En general se consideran valores inferiores a 0.5 UPS (unidad práctica de salinidad que representa la cantidad de gramos de sales disueltas por kg de agua).

Agua marina: es el agua de los mares y océanos. Se distinguen por su elevada salinidad, también conocida como agua salada. Las aguas marinas corresponden a las aguas territoriales en la extensión y términos que fijen el derecho internacional, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanentemente.

Agua residual: es el agua de composición variada proveniente de uso doméstico, industrial, comercial, agrícola, pecuario o de otra índole, sea público o privado y que por tal motivo haya sufrido degradación en su calidad original.

Agua residual industrial: agua de desecho generada en las operaciones o procesos industriales.

Agua residual doméstica: mezcla de: desechos líquidos de uso doméstico evacuados de residencias, locales públicos, educacionales, comerciales e industriales.

Agua subterránea: es toda agua del subsuelo, especialmente la que se encuentra en la zona de saturación.

Carga contaminante: Cantidad de un contaminante aportada en una descarga de aguas residuales, o presente en un cuerpo receptor expresada en unidades de masa por unidad de tiempo.

Carga máxima permisible: Es el límite de carga de un parámetro que puede ser aceptado en la descarga a un cuerpo receptor o a un sistema de alcantarillado.

Contaminación del agua: cualquier alteración de las características físicas, químicas o biológicas, en concentraciones tales que la hacen no apta para el uso deseado, o que causa un efecto adverso al ecosistema acuático, seres humanos o al ambiente en general.

Cuerpo receptor: río, cuenca, cauce o cuerpo de agua que sea susceptible de recibir directa o indirectamente el vertido de aguas residuales.

Descarga de aguas residuales: Acción de verter aguas residuales a un sistema de alcantarillado o cuerpo receptor.

Efluente: Descarga o vertido líquido proveniente de un proceso productivo o de una actividad determinada.

Punto de muestreo: lugar de extracción para toma de muestras de agua.

Saneamiento: conjunto de facilidades de evacuación (alcantarillado), tratamiento y disposición final de las aguas residuales.

Servicio de Acreditación Ecuatoriano: Organismo oficial de acreditación del Ecuador, encargado de las tareas de evaluación de la conformidad, de acuerdo a la Ley del Sistema Nacional de Calidad.

11.11.2 Anexo 2 Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos contaminados

Área natural protegida: Superficie definida geográficamente que haya sido designada por la ley u otra norma jurídica dictada por los órganos competentes de la Función Ejecutiva, cualquiera sea su categoría de manejo, a fin de cumplir los objetivos de conservación definidos por la ley o norma.

Desecho peligroso: Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales aplicables, y lo establecido en el presente Libro.

Disposición final: Es la última de las fases de manejo de los desechos y/o residuos sólidos, en la cual son dispuestos en forma definitiva y sanitaria mediante procesos de aislamiento y confinación de manera definitiva los desechos y/o residuos sólidos no aprovechables o desechos peligrosos y especiales con tratamiento previo, en lugares especialmente seleccionados y diseñados para evitar la contaminación, daños o riesgos a la salud humana o al ambiente. La disposición final, se la realiza cuando técnicamente se ha descartado todo tipo de tratamiento, tanto dentro como fuera del territorio ecuatoriano.

Línea base: Denota el estado de un sistema alterado en un momento en particular, antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un área que puede estar influenciada por actividades productivas o humanas.

Reciclaje: Proceso mediante el cual, previa una separación y clasificación selectiva de los residuos sólidos, desechos peligrosos y especiales, se los aprovecha, transforma y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporación como energía o materia prima para la fabricación de nuevos productos. El reciclaje puede constar de varias etapas tales como procesos de tecnologías limpias, reconversión industrial, separación, recolección selectiva, acopio, reutilización, transformación y comercialización.

Recurso suelo: Tierras continentales e Insulares aptas para la agricultura, ganadería, forestación de reservas naturales, áreas protegidas, asentamientos humanos, entre otros.

Suelo Agrícola: Es la capa superficial de la corteza terrestre que sirve de sostén y alimento para las plantas, animales y el hombre, también se conoce como la actividad primaria, la producción de alimentos, usando los suelos para crecimientos de cultivos y producción de ganado. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora nativa.

Suelo pecuario: Suelo, donde la actividad primaria es la crianza de ganado (vacas, caballos, ovejas, puercos o cabras) y otras especies de animales (abejas, aves y cultivo de peces y crustáceos) que se crían para consumo humano y producción de derivados para la industria.

Suelo residencial: Suelos, donde la actividad primaria es la ocupación de los suelos para fines residenciales y para actividades de recreación, no se considera dentro de esta definición las áreas silvestres, tal es el caso de los parques nacionales o provinciales.

Suelo comercial: Suelos, donde la actividad primaria se relaciona con operaciones comerciales y de servicios, por ejemplo, centros comerciales, y su ocupación no es para propósitos residenciales o industriales.

Suelo industrial: Suelo donde la actividad principal abarca la elaboración, transformación o construcción de productos varios.

Suelo contaminado: Todo aquel cuyas características físicas, químicas y biológicas naturales, han sido alteradas debido a actividades antropogénicas y representa un riesgo para la salud humana o el ambiente.

Sustancias químicas peligrosas: Son aquellos elementos compuestos, mezclas, soluciones y/o productos obtenidos de la naturaleza o a través de procesos de

transformación físicos y/o químicos, utilizados en actividades industriales, comerciales, de servicios o domésticos, que poseen características de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, reactividad, radioactividad, corrosividad o acción biológica dañina y pueden afectar al ambiente, a la salud de las personas expuestas, o causar daños materiales.

Uso industrial del suelo: El que tiene como propósito esencial servir para el desarrollo de actividades industriales, excluyendo las agrícolas y ganaderas.

Uso residencial del suelo: Aquel que tiene como propósito esencial la construcción de viviendas incluyendo áreas verdes y espacios destinados a actividades de recreación y de esparcimiento.

11.11.3 Anexo 3 Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas

Aire: O también denominado “aire ambiente”, es cualquier porción no confinada de la atmósfera, y se define como la mezcla gaseosa, cuya composición normal es, de por lo menos veinte por ciento (20%) de oxígeno, setenta y nueve por ciento (79%) de nitrógeno y uno por ciento (1%) de dióxido de carbono, además de las proporciones variables de gases inertes y vapor de agua, en relación volumétrica. Para efectos de la corrección de las concentraciones de emisión sujetas bajo esta norma, se considera que la atmósfera se conforma de veinte y un por ciento (21%) de oxígeno y setenta y nueve por ciento (79%) de nitrógeno, en relación volumétrica.

Chimenea: Es el conducto que facilita el transporte hacia la atmósfera de los productos de la combustión generados en la fuente fija.

Combustibles fósiles: Son los hidrocarburos encontrados en estado natural, como el petróleo, carbón, gas natural; y sus derivados.

Combustión: Es el proceso de oxidación rápida que consiste en una combinación del oxígeno con aquellos materiales o sustancias capaces de oxidarse, dando como resultado la generación de gases, partículas, luz y calor.

Contaminación del aire: Es la presencia de sustancias en la atmósfera, que resultan de actividades humanas o de procesos naturales, presentes en concentración suficiente, por un tiempo suficiente y bajo circunstancias tales que interfieren con el confort, la salud o el bienestar de los seres humanos o del ambiente.

Emisión: Se entiende por tal a la descarga de sustancias gaseosas puras o con sustancias en suspensión en la atmósfera. Para el propósito de esta norma, la emisión se refiere a las concentraciones de descarga de sustancias provenientes de actividades humanas.

Fuente fija de combustión: Es aquella Instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, que emite o puede emitir contaminantes al aire debido a procesos de combustión, desde un lugar fijo e inamovible.

Material particulado: Se refiere al constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción del agua no combinada, emitido por la fuente fija hacia la atmósfera.

Monóxido de carbono: Es un gas incoloro, inodoro y tóxico, producto de la combustión incompleta de los combustibles.

Óxidos de nitrógeno (NO_x): Es la suma del óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO₂). El NO es un gas incoloro que se genera por la combinación del nitrógeno (N₂) y del oxígeno (O₂) de la atmósfera durante los procesos de combustión, El NO₂, que se forma a partir de la oxidación del NO.

Material particulado fino (PM_{2.5}): Es el material sólido o líquido, cuyas partículas presentan un diámetro menor a 2.5 micras.

Material particulado PM₁₀: Es el material sólido o líquido, cuyas partículas presentan un diámetro menor a 10 micras. La fracción correspondiente a tamaños entre 2.5 y 10 micras.

Ozono (O₃): Para efectos de esta Norma, es un contaminante secundario del aire, que se genera por las reacciones fotoquímicas de los NO_x y compuestos orgánicos volátiles.

11.11.4 Anexo 4 Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión libro VI

Dióxido de azufre (SO₂). - Gas incoloro e irritante formado principalmente por la combustión de combustibles fósiles.

Dióxido de nitrógeno (NO₂). - Gas de color pardo rojizo, altamente tóxico, que se forma debido a la oxidación del nitrógeno atmosférico que se utiliza en los procesos de combustión en los vehículos y fábricas.

Material particulado. - Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera. Se designa como PM_{2,5} al material particulado cuyo diámetro aerodinámico es menor a 2,5 micrones. Se designa como PM₁₀ al material particulado de diámetro aerodinámico menor a 10 micrones.

11.11.5 Anexo 5 Niveles máximos de emisión de ruido y metodología de medición para fuentes fijas y fuentes móviles

Decibel (dB): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión sonora en esta norma.

Generadores de Electricidad de Emergencia: Para propósitos de esta norma, el término designa al conjunto mecánico de un motor de combustión interna y un generador de electricidad, instalados en una ubicación fija o que puedan ser transportados e instalados en un lugar específico, y que es empleado para la generación de energía eléctrica de emergencia en instalaciones tales como edificios de oficinas y/o de apartamentos, centros comerciales, hospitales, clínicas, industrias, etc.

Fuente Emisora de Ruido (FER): Toda actividad, operación o proceso que genere o pueda generar emisiones de ruido al ambiente, incluyendo ruido proveniente de seres vivos.

Fuente Fija de Ruido (FFR): Para esta norma, la fuente fija de ruido se considera a una fuente emisora de ruido o a un conjunto de fuentes emisoras de ruido situadas dentro de los límites físicos y legales de un predio ubicado en un lugar fijo o determinado. Ejemplo de estas fuentes son: metal mecánicas, lavaderos de carros, fabricas, terminales de buses, discotecas, etc.

Fuente Móvil de Ruido (FMR): Para efectos de la presente norma, se entiende como fuentes móviles de ruido a todo vehículo motorizado que pueda emitir ruido al medio ambiente. Si una FMR se encontrase dentro de los límites de una FFR será considerada como una FER perteneciente a esta última.

Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (Leq): Diez veces el logaritmo decimal del cuadrado del cociente de una presión sonora cuadrática media durante un intervalo de tiempo determinado y la presión acústica de referencia, que se obtiene con una ponderación frecuencial normalizada.

11.12 Anexo J: Resumen ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post

Para la Operación y Mantenimiento de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA

1. Antecedentes

La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 86, que “el Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable, velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza”. Por su parte la Ley Orgánica de Régimen Municipal, establece que a las municipalidades les corresponde velar por la preservación del medio ambiente en general, así como proteger el derecho de los habitantes del cantón a poder disfrutar de un ambiente libre de contaminación para de este modo aprovechar a plenitud de las bondades de los recursos naturales sin detrimento de su salud.

El Artículo 5 del Código Orgánico del Ambiente (COA), sobre el derecho de la población para vivir en un ambiente sano, especifica en el numeral 7 lo siguiente “La obligación de toda obra, proyecto o actividad, en todas sus fases, de sujetarse al procedimiento de evaluación de impacto ambiental;”

De acuerdo al Acuerdo Ministerial 061, el Artículo 14 “De la regularización del proyecto, obra o actividad”, indica textualmente que “Los proyectos, obras o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental”.

2. Objetivos

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Ex Post y elaborar el correspondiente Plan de Manejo Ambiental de la estación de servicio ORELLANA.

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar, diagnosticar y realizar la evaluación ambiental de la zona de estudio, a través de la determinación de la línea base.
- Realizar el monitoreo y medición de los parámetros ambientales que sean necesarios para definición de la línea base de la actividad.

- Incluir el diseño metodológico para el Componente Biótico, con el sustento técnico y bibliográfico a utilizarse para el levantamiento de información (inventarios cualitativos y cuantitativos cuando apliquen), puntos de muestreo, localización, dimensión, cantidad y el esfuerzo de muestreo, etc.
- Describir las instalaciones, su operación y mantenimiento a través de las fases del proyecto, de conformidad a lo establecido en el RAOHE.
- Identificar y evaluar la magnitud de los impactos ambientales significativos, directos e indirectos, positivos y negativos, de las fases de operación y mantenimiento de la estación de servicio.
- Realizar la evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental nacional vigente aplicable a la actividad económica, en relación a su sector de operación.
- Cumplir con la legislación ambiental nacional vigente aplicable a la actividad, en especial en lo referente a lo establecido en las Ordenanzas Municipales y Provinciales, en lo referente a la gestión de desechos, y control del impacto ambiental.
- Elaborar el Plan de Manejo Ambiental para las fases de operación y mantenimiento, a fin de que éste se constituya en una herramienta de gestión ambiental dinámica que permita que la empresa desarrolle la actividad en condiciones ambientalmente favorables para su entorno.
- Elaborar un Plan de Monitoreo con el objetivo de verificar el cumplimiento de los objetivos de prevención, control y mitigación de impactos ambientales negativos.

3. Resultados de la evaluación de impactos ambientales

Impactos para la fase de operación y mantenimiento

Se determinaron 6 impactos ambientales de baja magnitud de carácter negativo; se evidenciaron 2 impactos de moderada magnitud de carácter negativo, y se evidenciaron 4 impactos de tipo no significativo.

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter positivo de baja magnitud, relacionado con la generación de empleo local.

Impactos para la fase de cierre y abandono

Se identificó 1 (uno) impacto ambiental de carácter negativo y de magnitud moderada.

Por otra parte, se identificaron 4 (cuatro) impactos ambientales negativos y de baja magnitud, al igual que se identificó 1 (uno) impacto positivo de baja magnitud, el cual guarda relación con la generación de empleo durante la fase de cierre y abandono.

Finalmente, se identificó 1 (uno) impacto no significativo proveniente de la limpieza y clausura del sistema segregado de trampa de grasas.

Impactos acumulativos

No existen condiciones que puedan afectar a la salud y seguridad de los vecinos y visitantes ocasionales; el equipo consultor establece que no existen impactos ambientales de tipo acumulativo.

4. Resultados de la evaluación de la normativa ambiental

Del total de medidas propuestas (43), el equipo consultor determinó que 4 medidas sean consideradas como No Aplicables (N/A). Por tanto, la evaluación se ha desarrollado sobre un total de 39 medidas.

Tras la revisión técnica basada en la observación directa en la instalación y revisión de registros y evidencias de las acciones llevadas a cabo por la estación de servicio, se ha determinado que se han cumplido con 32 medidas (82%), hallándose 7 No Conformidades Menores (18%). No se hallaron No Conformidades Mayores ni Observaciones.

5. Síntesis de riesgos

Riesgos endógenos

Se realizó la evaluación de cinco riesgos, y la evaluación es la siguiente:

- Riesgo de derrames: exposición frecuente, probabilidad muy alta, consecuencia muy grave de tipo daño material.
- Riesgo de incendios: exposición continuada, probabilidad media, consecuencia mortal y catastrófica de tipo daño personal y material.
- Riesgo de expoliciones: exposición ocasional, probabilidad alta, consecuencia mortal y catastrófica de tipo daño personal y material.
- Riesgo de falla mecánica: exposición frecuente, probabilidad muy alta, consecuencia muy grave de tipo daño material.
- Riesgo de falla operativa: exposición continuada, probabilidad media, consecuencia grave de tipo daño material.

Las frecuencias de tipo “Continuada” para los Incendios y Falla Operativa, fueron determinadas debido a que el personal estará expuesto al combustible en la actividad de despacho, al igual que las fallas operativas son probables durante toda la jornada laboral del personal. De igual manera, por la naturaleza de la actividad, por lo que los riesgos de Incendios pueden llegar a considerarse como moderados por la naturaleza de los productos que se manejan en las instalaciones.

Riesgos exógenos

Se identificaron 7 escenarios de riesgo tanto de la estación de servicio hacia el ambiente, como del ambiente hacia la estación de servicio.

Se identificaron 2 riesgos leves, correspondiente al escenario:

- E01: Generación de aguas servidas
- E02: Aguas residuales de SSTG

Se identificó un escenario de riesgo moderado, correspondiente a:

- E04: Conato de incendios generados en las instalaciones

Se identificó un escenario de riesgo grave, correspondiente a:

- E03: Liqueos, fugas y derrames de hidrocarburos

Se identificaron 3 riesgos con valoración Crítica, los cuales son los escenarios:

- E05: Terremotos, Sismos
- E06: Inundaciones
- E07: Epidemias

6. Plan de Manejo Ambiental

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Estación de Servicio ORELLANA comprende los sub-planes que se describen a continuación, considerando lo establecido en el Art. 435 “Plan de manejo ambiental”, situado en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente, publicado en el Registro Oficial N° 507 – Suplemento del día miércoles 12 de junio de 2019:

- a) Plan de prevención y mitigación de impactos
- b) Plan de contingencias
- c) Plan de capacitación
- d) Plan de manejo de desechos

- e) Plan de relaciones comunitarias
- f) Plan de rehabilitación de áreas afectadas
- g) Plan de rescate de vida silvestre, de ser aplicable
- h) Plan de cierre y abandono
- i) Plan de Monitoreo y Seguimiento

7. Principales medidas y estrategias de manejo ambiental

Las medidas destinadas a la operación y mantenimiento de la actividad guardan una estrecha relación con los requisitos situados en el Acuerdo Ministerial 026, y con el Acuerdo Ministerial 061, particularmente en lo que respecta con la gestión de desechos y con el control y monitoreo de las actividades de carga y descarga de combustible, y emisiones que se generan en el desarrollo del trabajo diario.

Para la adecuada gestión del PMA se ha definido un cronograma de acciones y el costo tentativo de cada medida a ser aplicada, de modo que haya el flujo de recursos económicos por parte de la alta dirección de la empresa promotora para promover el mejoramiento continuo en su desempeño ambiental.

11.13 Anexo K: Evidencias del componente socioeconómico

- Encuestas realizadas
- Fotografías de las encuestas ejecutadas

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Targui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio César Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Keiths Castillo Carnesal
Edad:	28
Sexo:	Femenino ☒ Masculino ☐
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	No
Razón de la migración:	-
Lugar de residencia actual:	-
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Mercado y Comisariatos
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	No

Salud		
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Sub Centro de Salud MSP	
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	800 metros	
Salud Materna		
¿Cuántos hijos tiene?	4	
Educación		
¿Cuál es su grado de instrucción?	Superior (enfermera)	
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Desconoce	
Vivienda		
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia	☐
	Arrendada	☒
	Familiar	☐
	Otro:	
Percepción ante el proyecto, obra o actividad		
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Es la única estación cerca	
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Emociones que se producen para la salud → Peligro por riesgo de incendio o explosión	
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No considera que hay contaminación	
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	Considera que hay delincuencia en el sector.	

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio César Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta – Individual (hogares)

Información del encuestado																	
Nombre:	Gonzalo Pita Pareja																
Edad:	53																
Sexo:	Femenino Masculino ☒																
Principal actividad económica	<table border="1"> <tr> <td>Agricultura</td> <td>☐</td> <td>Comercial</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Ganadería</td> <td>☐</td> <td>Transportista</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Minería</td> <td>☐</td> <td>Empleado</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Otros:</td> </tr> </table>	Agricultura	☐	Comercial	☒	Ganadería	☐	Transportista	☐	Minería	☐	Empleado	☐	Otros:			
Agricultura	☐	Comercial	☒														
Ganadería	☐	Transportista	☐														
Minería	☐	Empleado	☐														
Otros:																	
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No																
Migración																	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	Un sobrino en Estados Unidos																
Razón de la migración:	Por residencia																
Lugar de residencia actual:	Nueva York																
Alimentación y Nutrición																	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Tiempla																
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	No																

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Dispensario MSP
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	200 metros
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	3 hijos
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Colegio Tito Hugo Ortiz (300m)
Vivienda	
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☐ Familiar ☐
	Arrendada ☒ Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Crea el abastecimiento de combustible
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ No observa ningún problema Hay sequedad
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No observa ningún tipo de contaminación
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	No observa ningún tipo de problemas

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio César Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - Individual (hogares)

Información del encuestado			
Nombre:	Gloria Poyalta		
Edad:	66		
Sexo:	Femenino	☒	
	Masculino	☐	
Principal actividad económica	Agricultura	☐	Comercial ☒
	Ganadería	☐	Transportista ☐
	Minería	☐	Empleado ☐
	Otros:		
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No		
Migración			
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	No		
Razón de la migración:	-		
Lugar de residencia actual:	-		
Alimentación y Nutrición			
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Supermercados, Tiendas, TIA		
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	Mambrilla, toronjil		

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Dispensario Médico. Samanes
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	Samanes 3.
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	5 hijos
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bechiller
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Millonarios
Vivienda	
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☒ Familiar ☐
	Arrendada ☒ Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	Ninguna.
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	Tanqueros han causado daños en el adoguino. • Obra a combustible
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	• Fuente de combustible • Peligro al estar expuesto por estar cerca de los • Tanqueros han causado daños al adoguino.

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio Cesar Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - Individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	
Edad:	20
Sexo:	Femenino Masculino ☒
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	4 tios maternos y paternos en Estados Unidos
Razón de la migración:	Llevados por familiares (residencia)
Lugar de residencia actual:	Michigan y Florida
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Tienditas y supermercados
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	Té de manzanilla

Salud		
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Disconoce	
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	—	
Salud Materna		
¿Cuántos hijos tiene?	No	
Educación		
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller	
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Lirio	
Vivienda		
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia	☐
	Familiar	☐
	Arrendada	☒
	Otro:	
Percepción ante el proyecto, obra o actividad		
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Cercanía para abastecerse	
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Puede provocar aglomeraciones en tránsito	
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No considera que haya contaminación	
¿Según su criterio, cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	No considera que hay problemas.	

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio Cesar Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Carlos Alvarado Muvillo
Edad:	37
Sexo:	Femenino Masculino ☒
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	Primos, sobrinos y cuñados 10 personas en Estados Unidos
Razón de la migración:	Por situación económica
Lugar de residencia actual:	Nueva York y Nueva Jersey
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Mercado
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	Hierba Luisa y yerba buena

Salud		
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Centro de Salud MSP	
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	San Marcos 2	
Salud Materna		
¿Cuántos hijos tiene?	3	
Educación		
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller	
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Instituto Hugo Ostiz	
Vivienda		
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia	☐
	Arrendada	☒
	Familiar	☐
	Otro:	
Percepción ante el proyecto, obra o actividad		
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Mejora afilancia en el Sector	
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	No tiene ningún problema o desventaja	
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No considera que hay contaminación	
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	No observa ninguna queja por parte de la comunidad	

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio César Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - Individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Amy Mora Bohórquez
Edad:	22
Sexo:	Femenino ☒ Masculino ☐
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	Una tía abuela en Estados Unidos
Razón de la migración:	Por motivos de trabajo
Lugar de residencia actual:	Danbury, Estados Unidos
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Mercado y comisariato
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	No

Salud		
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Centro de Salud Josc	
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	a 3 cuadras	
Salud Materna		
¿Cuántos hijos tiene?	No	
Educación		
¿Cuál es su grado de instrucción?	Superior	
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Instituto Hugo Ortiz	
Vivienda		
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia	☐
	Arrendada	☒
	Familiar	☐
	Otro:	
Percepción ante el proyecto, obra o actividad		
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	-) Por la compra de artículos (helados)	
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	-) No hay estoramientos	
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No considera que hay contaminación	
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	No ha recibido quejas o comentarios	

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio Cesar Astudillo
Fecha de Inspección	24/06/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Antony Indio Masquera
Edad:	28
Sexo:	Femenino
	Masculino ☒
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	Un tío en Italia
Razón de la migración:	Razón de tipo laboral
Lugar de residencia actual:	Italia
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Tiendas y mercado
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	No

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Ministerio de Salud (Dispensario)
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	Aproximadamente 500m
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	No
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Secundaria
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Desconoce
Vivienda	
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☐ Familiar ☐
	Arrendada ☒ Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	1) Despacho de combustible, al almorzar, cercanía
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Tráfico Vehicular.
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	Ninguna
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	No ha tenido comentarios por parte de clientes

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio Cesar Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - Individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Cristian Suarez Alay
Edad:	30
Sexo:	Femenino Masculino ☒
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	3 tios
Razón de la migración:	En busca de mejores oportunidades
Lugar de residencia actual:	Italia y España
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Mercado
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	Jongibraz, linaza y limón

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Dispensario de Salud HSP
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	Aproximadamente 450 metros
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	No
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Teniente Hugo Ortiz
Vivienda	
¿Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☐ Familiar ☐
	Arrendada ☐ Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Beneficios por abastecimiento de combustible → Beneficios por uso de torche → FIMASA (servicio al cliente)
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Peligro por riesgo de incendios y accidentes → Riesgo de accidentes de tránsito por cruce de vehículos por las vías de circulación de la estación
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No ha observado indicios de contaminación
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	→ Riesgos de accidentes de tránsito por los choferes que se cruzan por la pista de la Estación → Inseguridad de las personas por ocurrencia de siniestro → Falta de elementos de seguridad y guardianía

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Turquí, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio Cesar Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Mercy Correa Mogro
Edad:	49
Sexo:	Femenino ☒ Masculino ☐
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	Abuela materna
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	Un hermano y una tía en Esmeraldas
Razón de la migración:	Buscar mejor tipo de vida
Lugar de residencia actual:	Granada
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Comisariato y mercado
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	Manzanilla

Salud		
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Dispensario IPS	
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	a 2 cuadras	
Salud Materna		
¿Cuántos hijos tiene?	No	
Educación		
¿Cuál es su grado de instrucción?	Superior (Economista)	
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Colegio Harvard	
Vivienda		
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia	☒
	Familiar	☐
	Arrendada	☐
	Otro:	
Percepción ante el proyecto, obra o actividad		
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Ahorrar combustible	
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ No tienen inconvenientes ni problemas	
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No por el hecho ningún problema	
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	No le han manifestado ningún problema o inconveniente	

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Julio César Astudillo
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Giovanni Alcívar Bazurto
Edad:	40
Sexo:	Femenino Masculino ☒
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☒ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	Mamá
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	Un sobrino
Razón de la migración:	Por residencia
Lugar de residencia actual:	España
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Mercado
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	Moringa

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	No Hay
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	-
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	4
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Desconoce
Vivienda	
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☒ Familiar ☐
	Arrendada ☐ Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ Contra de combustible para labores
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	→ No considera que esté en zona Urbana
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	→ No observa ningún problema de contaminación
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	No se han manifestado los moradores por algún problema

Arenda

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Anuchaína Pademón
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre: José Salazar	0991135426
Edad: 49	
Sexo:	☒ Femenino ☐ Masculino
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☐ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros: Negocio Propio
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	No
Razón de la migración:	
Lugar de residencia actual:	
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Mercaado
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	No

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Se.
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	Ministerio de Salud.
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	1.
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller.
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Marolanda.
Vivienda	
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☐ Familiar ☒
	Arrendada ☐ Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	No piensa que haya ventajas.
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	No hay.
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	Ruido y Basura.
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	Inseguridad.

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Audreina Cadenas
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre: Ricardo Zamora	0979250083
Edad: 28	
Sexo:	Femenino Masculino ☒
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☐ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros: Desempleado
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	NO
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	Si, Manabí
Razón de la migración:	Nacimiento
Lugar de residencia actual:	Guayaquil
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Home
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	Eucalipto, Clavos

Salud		
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Si	
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	Mapasimingo	
Salud Materna		
¿Cuántos hijos tiene?	1	
Educación		
¿Cuál es su grado de instrucción?	2º / Superior	
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	No recuerdo.	
Vivienda		
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☐	Familiar ☐
	Arrendada ☒	Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad		
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	Buena ubicación servicio	
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	Mucando, denance. la zona muy poblada.	
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	Si, mucho	
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	Desaseo - inseguridad	

*Be express → media más abajo de
E05 alca en fuente*

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Terqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas
Nombre del Evaluador	<i>Audreina Cadena</i>
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre: <i>Juan Carlos</i>	<i>0999067619</i>
Edad: <i>60</i>	
Sexo:	Femenino Masculino ☒
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☐ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros: <i>Cuenta Propia</i>
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	<i>No</i>
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	<i>2ª Hanabi</i>
Razón de la migración:	<i>Puede</i>
Lugar de residencia actual:	<i>Hanabi</i>
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	<i>Mercado</i>
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	<i>Manzanilla</i>

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	Si
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	Martha Roldan
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	3
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Primario
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	No Recuerdo
Vivienda	
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☐
	Familiar ☒
	Arrendada ☐
	Otro:
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	No hay
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	No hay
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	Resido
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	Inseguridad

2040 CALUMA

+ Hañ atapo de
Bra expian

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Andrés Cadenas
Fecha de Inspección	24/08/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre:	Ana Dávila 0964140234
Edad:	19
Sexo:	Femenino ☒ Masculino ☐
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☐ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☒ Otros:
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	No
Razón de la migración:	
Lugar de residencia actual:	
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Merced
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	No

Salud		
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	No.	
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?		
Salud Materna		
¿Cuántos hijos tiene?	No.	
Educación		
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller.	
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	No conoce.	
Vivienda		
Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia	☐
	Familiar	☐
	Arrendada	☒
	Otro:	
Percepción ante el proyecto, obra o actividad		
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	Buena reserva de combustible.	
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	No hay	
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	No.	
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	Ninguno.	

Muebles de madera de 605

Formato general para obtención de información del componente socioeconómico - Individual

1. Datos generales del proyecto obra o actividad

Nombre del Proyecto, Obra o Actividad	Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post Operación, Mantenimiento y Cierre de la actividad de almacenamiento y comercialización de combustibles de la Estación de Servicio ORELLANA
Ubicación Político Administrativa	Ciudadela Alborada, 13ava Etapa y Av. Francisco De Orellana, Solar 4, Mz 742, parroquia urbana Tarqui, Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas.
Nombre del Evaluador	Alicia Caceres
Fecha de Inspección	24/06/2021

2. Encuesta - individual (hogares)

Información del encuestado	
Nombre: Elsa Maria	099 44 51828
Edad: 59	
Sexo:	Femenino ☒ Masculino ☐
Principal actividad económica	Agricultura ☐ Comercial ☐ Ganadería ☐ Transportista ☐ Minería ☐ Empleado ☐ Otros: Negocio propio
¿Es beneficiario o algún miembro de su familia del bono de desarrollo humano?	No
Migración	
¿Tiene un familiar o conoce de alguna persona que haya decidido vivir fuera de la comunidad/ cantón?	No
Razón de la migración:	
Lugar de residencia actual:	
Alimentación y Nutrición	
¿Dónde obtiene los alimentos que consume?	Alameda, comunitario
¿Utilizan plantas medicinales para tratar enfermedades?	alguna, manzanilla, eucalipto

Salud	
¿Cuenta con servicios de salud cercanos?	se
¿Cuál es la ubicación del centro de salud donde puede recibir atención?	Ministerio de Salud
Salud Materna	
¿Cuántos hijos tiene?	4
Educación	
¿Cuál es su grado de instrucción?	Bachiller
¿Cuál es el nombre del centro educativo más cercano?	Si Santos B.
Vivienda	
¿Cuál es el estado legal de la vivienda:	Propia ☒ Familiar ☐
	Arrendada ☐ Otro: ☐
Percepción ante el proyecto, obra o actividad	
¿Cuáles considera que son las principales ventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	Se, ofrecer servicios
¿Cuáles considera que son las principales desventajas que ha traído o puede traer la implementación del proyecto en el sector?	Incendio
¿Considera que existe algún tipo de contaminación en la zona?	Ruido Basura
¿Según su criterio, ¿cuáles son los principales problemas que se presentan en la comunidad? (Indicar por lo menos 3)	Empuje desarrollo



Fotografía 1: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.



Fotografía 2: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.



Fotografía 3: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.



Fotografía 4: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.



Fotografía 5-6: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.




Fotografía 7: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.



Fotografía 8: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.



Fotografía 9: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.



Fotografía 10: Encuestas realizadas a los habitantes en sus establecimientos comerciales.

11.14 Anexo L: Documentos del promotor

- RUC
- Cédula de identidad del representante legal
- Nombramiento del representante legal
- Carta del apoderado especial (en caso de ser aplicable)



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

VIZUETA PRADO PEDRO DIMAS

CONTADOR:

GARCIA SUAREZ TATIANA DE JESUS

CLASE CONTRIBUYENTE:

ESPECIAL

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

23/10/1995

FEC. INSCRIPCIÓN:

20/11/1995

FEC. ACTUALIZACIÓN:

25/04/2017

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: 406 Edificio: C. DE CONVENCIONES GUAYAQUIL Referencia ubicacion: JUNTO A SERVIENTREGA Telefono Trabajo: 042590230 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec Telefono Trabajo: 042590560 Telefono Trabajo: 042590561

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	165	ABIERTOS	142
JURISDICCIÓN	\ ZONA 8\ GUAYAS	CERRADOS	23



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331859001
ATIMASA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 23/10/1995
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: 406 Referencia: JUNTO A SERVIENTREGA Edificio: C. DE CONVENCIONES GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042590230 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec Telefono Trabajo: 042590560 Telefono Trabajo: 042590561

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 03/01/2008
NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1 Referencia: FRENTE AL BANCO AMAZONAS Manzana: 102 Telefono Trabajo: 042280284

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 09/01/2008
NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1 Interseccion: SEGUNDA Referencia: FRENTE AL BANCO AMAZONAS Telefono Trabajo: 042280284

No. ESTABLECIMIENTO: 007 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 23/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA PEÑUELAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: ESMERALDAS Parroquia: ESMERALDAS Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA Y DE LEON Carretero: VIA A ESMERALDAS Camino: DESVIO A ATACAMES Fax: 062959035 Telefono Trabajo: 062670040



Código: RIMRUC2017000591756
Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	008	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	23/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PEÑUELAS	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: ESMERALDAS Parroquia: ESMERALDAS Numero: S/N Referencia: JUNTO A LA Y DE LEON Carretero: VIA A ESMERALDAS
Camino: DESVIO A ATACAMES Telefono Trabajo: 062670040 Fax: 062959035

No. ESTABLECIMIENTO:	009	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PK-8	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: AV. MALDONADO Numero: N528-102 Interseccion: BORBON Referencia:
FRENTE A LEVAPAN Kilometro: 8 Telefono Trabajo: 022682257 Fax: 022682257

No. ESTABLECIMIENTO:	010	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PK-8	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: GUAJALO Calle: AV. MALDONADO Numero: N528-102 Interseccion: BORBON Referencia:
FRENTE A LEVAPAN Kilometro: 8 Telefono Trabajo: 022682257 Fax: 022682257

No. ESTABLECIMIENTO:	011	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PK-7	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: EL BEATERIO Barrio: LAS CUADRAS Calle: AV. MALDONADO Numero: S/N Interseccion:
SUSANA LETORT Referencia: A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA AL BARRIO LA ECUATORIANA Kilometro: 7.5 Telefono Trabajo: 022690278 Telefono Trabajo:
022691109



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331859001
ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 012	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA PK-7	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Ciudadela: EL BEATERIO Barrio: LAS CUADRAS Calle: AV. MALDONADO Numero: S/N Interseccion: SUSANA LETORT Referencia: A TRES CUADRAS DE LA ENTRADA AL BARRIO LA ECUATORIANA Kilometro: 7.5 Telefono Trabajo: 042690278 Telefono Trabajo: 022691109

No. ESTABLECIMIENTO: 014	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA 6 DE DICIEMBRE	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: 6 DE DICIEMBRE Numero: S/N Interseccion: PASAJE A Referencia: A MEDIA CUADRA AL NORTE DEL CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO Telefono Trabajo: 022557253 Fax: 022557253

No. ESTABLECIMIENTO: 015	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA SAN RAFAEL	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Barrio: SANTA CLARA Calle: AV. GENERAL RUMIÑAHUI Numero: S/N Referencia: A CIEN METROS DE LA FABRICA SANTA BARBARA Carretero: SANGOLQUI Camino: VIA A LA ESPE Telefono Trabajo: 022832268

No. ESTABLECIMIENTO: 016	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA SAN RAFAEL	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SAN RAFAEL Barrio: SANTA CLARA Calle: AV. GENERAL RUMIÑAHUI Numero: S/N Referencia: A CIEN METROS DE LA FABRICA SANTA BARBARA Carretero: SANGOLQUI Camino: VIA A LA ESPE Telefono Trabajo: 022862255



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 019	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: JUAN TANCA MARENGO 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS Referencia: FRENTE A GALAUTO Telefono Trabajo: 042231142 Fax: 042231142

No. ESTABLECIMIENTO: 021	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA PERIMETRAL	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Numero: S/N Referencia: FRENTE A CRIDESA Carretero: VIA PERIMETRAL Kilometro: 13.5 Fax: 042894765 Telefono Trabajo: 042894765

No. ESTABLECIMIENTO: 022	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA PERIMETRAL	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Numero: S/N Referencia: FRENTE A CRIDESA Carretero: VIA PERIMETRAL Kilometro: 13.5 Telefono Trabajo: 042894765 Fax: 042894765

No. ESTABLECIMIENTO: 023	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: 25 DE JULIO 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL Carretero: VIA PUERTO MARITIMO Kilometro: 6 Telefono Trabajo: 042485528 Telefono Trabajo: 042486552 Telefono Domicilio: 042590560



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	024	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA 25 DE JULIO 2	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. 25 DE JULIO Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A LA ESTACION DE SERVICIO PETROCOMERCIAL Carretero: VIA AL PUERTO MARITIMO Kilometro: 6 Telefono Trabajo: 042486552 Telefono Trabajo: 042485528 Telefono Domicilio: 042590561

No. ESTABLECIMIENTO:	025	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PORTETE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: FEBRES CORDERO Numero: S/N Interseccion: AV. SALITRAL Referencia: A DOS CUADRAS DE DURAGAS Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 7 Fax: 042871839 Telefono Trabajo: 042871839

No. ESTABLECIMIENTO:	027	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA GASOTER	FEC. CIERRE:	25/11/2015	FEC. REINICIO:	02/12/2015

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: CALLE 4 Referencia: DIAGONAL AL TERMINAL TERRESTRE Telefono Trabajo: 042297007 Fax: 042324117 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO:	030	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA 6 DE DICIEMBRE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: 6 DE DICIEMBRE Numero: S/N Interseccion: PASAJE A Referencia: A MEDIA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO Telefono Trabajo: 022557253



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331859001
ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 031	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: JUAN TANCA MARENGO 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS Referencia: FRENTE A GALAUTO Fax: 042231142 Telefono Trabajo: 042231142

No. ESTABLECIMIENTO: 032	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/01/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S RUBEN	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. AMAZONAS Numero: 6121 Interseccion: INCA Referencia: FRENTE A LA IGLESIA EL CARMELO Telefono Trabajo: 022419616

No. ESTABLECIMIENTO: 033	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/01/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S RUBEN	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AMAZONAS Numero: 6121 Interseccion: INCA Referencia: FRENTE A LA IGLESIA EL CARMELO Telefono Trabajo: 022419616

No. ESTABLECIMIENTO: 034	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 04/12/2009
NOMBRE COMERCIAL: 25 DE JULIO 1	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: LOS ALMENDROS Numero: SOLAR 6-11 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR Manzana: E Telefono Trabajo: 042582464 Telefono Trabajo: 042465466



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	035	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/12/2009
NOMBRE COMERCIAL:	25 DE JULIO 1	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: LOS ALMENDROS Numero: SOLAR 6-11 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SUR Manzana: E Telefono Trabajo: 042582464 Telefono Trabajo: 042465466

No. ESTABLECIMIENTO:	036	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/01/2008
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PORTETE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: FEBRES CORDERO Numero: S/N Referencia: A DOS CUADRAS DE DURAGAS Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 7 Fax: 042871839 Telefono Trabajo: 042871839

No. ESTABLECIMIENTO:	037	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	14/04/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA CUMBAYA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: URB. SANTA LUCIA Calle: AV. INTEROCEANICA Numero: 51-52 Referencia: . Telefono Trabajo: 022892423

No. ESTABLECIMIENTO:	038	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	14/04/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA CUMBAYA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS AUTOMOTRICES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: URB. SANTA LUCIA Calle: AV. INTEROCEANICA Numero: 51-52 Telefono Trabajo: 022892423



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	040	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	14/04/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA SAN AGUSTIN	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. LA HERRADURA Calle: AV. AGUSTIN FREIRE POTES Numero: 11-14 Interseccion: PRIMERA - AV. J. TANCA MARENGO Manzana: 9 Telefono Trabajo: 042277045

No. ESTABLECIMIENTO:	041	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	14/04/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA SAN AGUSTIN	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS AUTOMOTRICES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URB. LA HERRADURA Calle: AV. AGUSTIN FREIRE POTES Numero: 11-14 Interseccion: PRIMERA - AV. J. TANCA MARENGO Telefono Trabajo: 042277045

No. ESTABLECIMIENTO:	042	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	03/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	JUAN TANCA MARENGO 1	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: CALLE SEPTIMA Kilometro: 0.5 Telefono Trabajo: 042691313

No. ESTABLECIMIENTO:	043	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	03/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	JUAN TANCA MARENGO 1	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: CALLE SEPTIMA Kilometro: 0.5 Telefono Trabajo: 042871839 Telefono Trabajo: 042691313



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	044	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	03/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PLAZA DAÑIN	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Numero: 10 Referencia: JUNTO COMANDATO Manzana: 133
Telefono Trabajo: 042290791

No. ESTABLECIMIENTO:	045	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	03/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PLAZA DAÑIN	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN Numero: 10 Referencia: JUNTO A COMANDATO Manzana: 133
Telefono Trabajo: 042290791

No. ESTABLECIMIENTO:	046	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	12/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA EL CONDADO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AVE. OCCIDENTAL Numero: S/N Referencia: VIA DE ACCESO A LA URBANIZACION EL CONDADO

No. ESTABLECIMIENTO:	047	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	12/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA EL CONDADO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS AUTOMOTRICES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AVE. OCCIDENTAL Numero: S/N Referencia: VIA DE ACCESO A LA URBANIZACION EL CONDADO Telefono Trabajo: 042590560



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:01 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	048	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	18/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA LA PUNTILLA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: URBANIZACION ENTRE RIOS Numero: 5 Referencia: . Manzana: G Kilometro: 1.5
Camino: VIA A LA PUNTILLA

No. ESTABLECIMIENTO:	049	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	18/05/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA PUNTILLA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: URBANIZACION ENTRE RIOS Numero: 5 Referencia: DIAGONAL A RIOCENTRO
Manzana: G Kilometro: 1.5 Camino: VIA A LA PUNTILLA Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO:	052	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	16/06/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S 9 DE OCTUBRE	FEC. CIERRE:	21/06/2010	FEC. REINICIO:	21/06/2010

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. ORELLANA Numero: 1797 Interseccion: NUEVE DE OCTUBRE Telefono Trabajo: 022682257

No. ESTABLECIMIENTO:	053	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	21/06/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S NUEVE DE OCTUBRE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. ORELLANA Numero: 1797 Interseccion: NUEVE DE OCTUBRE Telefono Trabajo: 022682257



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 054	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 21/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S ALBORADA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. GUILLERMO PAREJA Numero: SOLAR 12 Referencia: DIAGONAL A PIZZA HUT Manzana: 8 Telefono Trabajo: 042243675

No. ESTABLECIMIENTO: 055	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 21/06/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S ALBORADA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. GUILLERMO PAREJA Numero: SOLAR 12 Referencia: DIAGONAL A PIZZA HUT Manzana: 8

No. ESTABLECIMIENTO: 059	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 01/10/2010
NOMBRE COMERCIAL: GUAYAS	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: SOPEÑA Calle: AV. 25 DE JULIO Numero: SOLAR 1 Referencia: JUNTO AL PARQUE DE LA SOPEÑA Manzana: 34 Telefono Domicilio: 042422755 Telefono Domicilio: 042422754

No. ESTABLECIMIENTO: 061	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 01/10/2010
NOMBRE COMERCIAL: GUAYAS	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: SOPEÑA Calle: AV. 25 DE JULIO Numero: SOLAR 1 Referencia: JUNTO AL PARQUE DE LA SOPEÑA Manzana: 34 Telefono Domicilio: 042422754 Telefono Domicilio: 042422755



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 062	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 01/10/2010
NOMBRE COMERCIAL: DOMINGO COMIN 1	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: LOS ALMENDROS Calle: GAVIOTA Numero: SOLAR 1 Interseccion: AV. DOMINGO COMIN
Referencia: FRENTE A NESTLE Manzana: 11 Telefono Domicilio: 042590562 Telefono Domicilio: 042584481 Telefono Domicilio: 042584482

No. ESTABLECIMIENTO: 063	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 01/10/2010
NOMBRE COMERCIAL: DOMINGO COMIN 1	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: LOS ALMENDROS Calle: GAVIOTA Numero: SOLAR 1 Interseccion: AV. DOMINGO COMIN
Referencia: FRENTE A NESTLE Manzana: 11 Telefono Domicilio: 042584481 Telefono Domicilio: 042584482

No. ESTABLECIMIENTO: 064	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 03/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S LAS AGUAS	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: PRECOOP. VIVIENDA PAZ Y AMOR Numero: SOLAR 1-20 Referencia: FRENTE A TEQUILALA
Manzana: V - 11 Telefono Trabajo: 042880661 Telefono Trabajo: 042880657

No. ESTABLECIMIENTO: 065	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 03/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S LAS AGUAS	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: PRECOOP. PAZ Y AMOR Numero: SOLAR 1-20 Referencia: FRENTE A TEQUILALA Manzana: V - 11 Telefono Trabajo: 042880661 Telefono Trabajo: 042880657



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 067	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S CARLOS JULIO AROSEMENA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: SOLAR 29-2 Referencia: DIAGONAL A COLISEO
GRANASA Manzana: 1 Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042208404

No. ESTABLECIMIENTO: 068	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/01/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S CARLOS JULIO AROSEMENA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Numero: SOLAR 29-2 Referencia: DIAGONAL AL COLISEO
GRANASA Manzana: 1 Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 042208404

No. ESTABLECIMIENTO: 070	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 17/05/2011
NOMBRE COMERCIAL: VIA DAULE 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: 2 AL 6 Referencia: JUNTO AL FUERTE HUANCAYILCA Carretero: VIA GUAYAQUIL - DAULE
Kilometro: 8.5 Telefono Trabajo: 042350321 Telefono Trabajo: 042350344

No. ESTABLECIMIENTO: 071	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 06/06/2011
NOMBRE COMERCIAL: VIA DAULE 1	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Barrio: LOT. MAPASINGUE Numero: 1-2 Referencia: FRENTE A MI COMISARIATO Manzana: 10
Carretero: GUAYAQUIL - DAULE Kilometro: 5 Telefono De Referencia: 042101059



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 072 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 06/06/2011
NOMBRE COMERCIAL: VIA DAULE 1 **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Barrio: LOT. MAPASINGUE Numero: 1-2 Referencia: FRENTE A MI COMISARIATO Manzana: 10 Carretero: GUAYAQUIL - DAULE Kilometro: 5

No. ESTABLECIMIENTO: 073 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 07/11/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS VERGELES Numero: 2-3-8-9-10 Referencia: FRENTE A MUCHO LOTE Telefono Trabajo: 042590569

No. ESTABLECIMIENTO: 074 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 07/11/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LOS VERGELES Numero: 2-3-8-9-10 Referencia: FRENTE A MUCHO LOTE Manzana: 218 Telefono Trabajo: 042590569

No. ESTABLECIMIENTO: 075 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 25/11/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S CALIFORNIA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: JUNTO AL PARQUE CALIFORNIA Carretero: VIA GUAYAQUIL - DAULE Kilometro: 10.5 Telefono Trabajo: 042590561



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 076	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 25/11/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S CALIFORNIA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: S/N Referencia: JUNTO AL PARQUE CALIFORNIA Carretero: VIA GUAYAQUIL - DAULE
Kilometro: 10.5 Telefono Trabajo: 042590561

No. ESTABLECIMIENTO: 077	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 25/11/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S ORELLANA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA ETAPA TRECE Calle: AV. FRANCISCO ORELLANA Numero: SOLAR 4
Referencia: DIAGONAL AL RIOCENTRO NORTE Manzana: 742 Telefono Domicilio: 042590562

No. ESTABLECIMIENTO: 078	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 25/11/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S ORELLANA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: ALBORADA ETAPA TRECE Calle: FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 4
Referencia: DIAGONAL AL RIOCENTRO NORTE Manzana: 742 Telefono Trabajo: 042590562

No. ESTABLECIMIENTO: 083	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 27/12/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S PROGRESO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) Calle: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DEL DESVIO PLAYAS - SANTA ELENA Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 63 Telefono Trabajo: 042590564



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	084	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	27/12/2011
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S PROGRESO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS. TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) Numero: S/N Referencia: A DOSCIENTOS METROS DEL DESVIO PLAYAS - SANTA ELENA Carretero: VIA A LA COSTA Kilometro: 63 Telefono Trabajo: 042590564

No. ESTABLECIMIENTO:	085	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	27/12/2011
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S OCCIDENTAL	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. OCCIDENTAL Numero: S/N Interseccion: CALLE JOSE SANCHEZ Referencia: JUNTO A CNT Telefono Trabajo: 022292001

No. ESTABLECIMIENTO:	086	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	27/12/2011
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S OCCIDENTAL	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. OCCIDENTAL Numero: S/N Interseccion: CALLE JOSE SANCHEZ Referencia: JUNTO A CNT Telefono Trabajo: 022292001

No. ESTABLECIMIENTO:	087	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	20/01/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S ECUATORIANA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: VENEZUELA Numero: SOLAR 13 Interseccion: TUNGURAHUA Referencia: DIAGONAL AL EDIFICIO DE PVD Manzana: 241 Telefono Trabajo: 042450457 Telefono Trabajo: 042450456



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 088	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 20/01/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S ECUATORIANA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: GARCIA MORENO Calle: VENEZUELA Numero: SOLAR 13 Interseccion: TUNGURAHUA Referencia: DIAGONAL AL EDIFICIO DE PVD Manzana: 241 Telefono Trabajo: 042450457 Telefono Trabajo: 042450456

No. ESTABLECIMIENTO: 089	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 30/01/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S DOMINGO COMIN 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. DOMINGO COMIN Numero: S/N Interseccion: CALLEJON ONCE Referencia: DIAGONAL AL CONSEJONARIO DE LA CHEVROLET Telefono De Referencia: 042431218 Telefono De Referencia: 042431216

No. ESTABLECIMIENTO: 090	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 30/01/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S DOMINGO COMIN 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: AV. DOMINGO COMIN Numero: S/N Interseccion: CALLEJON ONCE Referencia: DIAGONAL AL CONSEJONARIO DE LA CHEVROLET Telefono De Referencia: 042431218 Telefono De Referencia: 042431216

No. ESTABLECIMIENTO: 091	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 30/01/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S GOMEZ RENDON	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: FEBRES CORDERO Calle: GOMEZ RENDON Numero: S/N Interseccion: CALLE 22 AVA. Referencia: FRENTE A LA LUBRICADORA FRANSAN NUMERO UNO Telefono De Referencia: 042475540 Telefono De Referencia: 042462217



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	092	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	30/01/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S GOMEZ RENDON	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: FEBRES CORDERO Calle: GOMEZ RENDON Numero: S/N Interseccion: CALLE 22 AVA. Referencia: FRENTE A LA LUBRICADORA FRANSAN NUMERO UNO Telefono De Referencia: 042462217 Telefono De Referencia: 042475540

No. ESTABLECIMIENTO:	093	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	30/01/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S MARISCAL SUCRE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: SECTOR LA BILOXI Calle: AV. MARISCAL SUCRE Numero: 4-5 Interseccion: AJAVI Referencia: JUNTO A LOS MOTÉS DE LA BILOXI Telefono De Referencia: 022632662 Telefono De Referencia: 022292001

No. ESTABLECIMIENTO:	094	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	30/01/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S MARISCAL SUCRE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Barrio: SECTOR LA BILOXI Calle: AV. MARISCAL SUCRE Numero: 4-5 Interseccion: AJAVI Referencia: JUNTO A LOS MOTÉS DE LA BILOXI Telefono De Referencia: 022632662 Telefono De Referencia: 022292001

No. ESTABLECIMIENTO:	095	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S MUNDO TUERCA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: AV. DIEZ DE AGOSTO Numero: N3754 Interseccion: NACIONES UNIDAS Referencia: A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DE VOLVO Telefono Trabajo: 022453789



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	096	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	17/02/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S MUNDO TUERCA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: 10 DE AGOSTO Numero: N3754 Interseccion: NACIONES UNIDAS Referencia: A UNA CUADRA DE LAS OFICINAS DE VOLVO Telefono Trabajo: 022453789

No. ESTABLECIMIENTO:	097	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	07/03/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ELOY ALFARO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. ELOY ALFARO Numero: S/N Interseccion: LEONARDO MURIALDO Referencia: A UNA CUADRA DEL COMITE DEL PUEBLO Telefono Trabajo: 022813418

No. ESTABLECIMIENTO:	098	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	07/03/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ELOY ALFARO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Calle: AV. ELOY ALFARO Numero: S/N Interseccion: LEONARDO MURIALDO Referencia: A UNA CUADRA DEL COMITE DEL PUEBLO Telefono Trabajo: 022813418

No. ESTABLECIMIENTO:	099	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	07/03/2012
NOMBRE COMERCIAL:	REMBRANDT	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: LOS RIOS Numero: S/N Interseccion: LUQUE Referencia: DIAGONAL AL EDIFICIO JUSZGADO DE LA NIÑEZ Telefono Trabajo: 042377351



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 100	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/03/2012
NOMBRE COMERCIAL: REMBRANDT	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: NUEVE DE OCTUBRE Calle: LOS RIOS Numero: S/N Interseccion: LUQUE Referencia: DIAGONAL AL EDIFICIO JUZGADO DE LA NIÑEZ Telefono Trabajo: 042377351

No. ESTABLECIMIENTO: 101	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/03/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S 12 DE NOVIEMBRE	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Barrio: LOTIZACION 12 DE NOVIEMBRE Referencia: FRENTE AL COMISARIATO Manzana: U Conjunto: SOLAR 6,7,8,11,12,13 Telefono Trabajo: 042861299

No. ESTABLECIMIENTO: 102	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/03/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S 12 DE NOVIEMBRE	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Barrio: LOTIZACION 12 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Referencia: FRENTE AL COMISARIATO Manzana: U Conjunto: SOLAR 6,7,8,11,12,13 Telefono Trabajo: 042861299

No. ESTABLECIMIENTO: 103	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 05/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: AMERICANA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Numero: 11-12 Referencia: FRENTE AL AEROPUERTO Manzana: 150 Bloque: SECTOR SIETE Telefono De Referencia: 042277707 Telefono De Referencia: 042277965



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 104 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 05/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: AMERICANA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: GARZOTA Numero: 11-12 Referencia: FRENTE AL AEROPUERTO Manzana: 150 Bloque: SECTOR SIETE Telefono De Referencia: 042277707 Telefono De Referencia: 042277965

No. ESTABLECIMIENTO: 105 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 27/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA ESTACION DE SERVICIO AMERICA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV AMERICA Numero: 1876 Interseccion: CALLE COLON Referencia: FRENTE AL SEMINARIO MAYOR Telefono Trabajo: 022528296

No. ESTABLECIMIENTO: 106 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 27/04/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA ESTACION DE SERVICIO AMERICA **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Calle: AV AMERICA Numero: 1876 Interseccion: CALLE COLON Referencia: FRENTE AL SEMINARIO MAYOR Telefono Trabajo: 022528296

No. ESTABLECIMIENTO: 107 **Estado:** ABIERTO - LOCAL COMERCIAL **FEC. INICIO ACT.:** 04/07/2012
NOMBRE COMERCIAL: MILAGRO 1 **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: AV. PRINCIPAL Numero: 5-6 Interseccion: AV. 17 DE SEPTIEMBRE- CHIRIJOS Referencia: A MEDIA CUADRA DEL SHOPPING DE MILAGRO Manzana: 55 Telefono Trabajo: 042974529



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 108	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 04/07/2012
NOMBRE COMERCIAL: MILAGRO 1	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: MILAGRO Parroquia: MILAGRO Calle: AV. PRINCIPAL Numero: 5-6 Interseccion: AV. 17 DE SEPTIEMBRE- CHIRIJOS Referencia: A MEDIA CUADRA DE SHOPPING DE MILAGRO Manzana: 55 Telefono Trabajo: 042297007

No. ESTABLECIMIENTO: 109	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 04/07/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S BABAHOYO 1	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: CLEMENTE BAQUERIZO Ciudadela: LOTIZACION LA ELVIRA Calle: 6 DE OCTUBRE Numero: 1,2,3,4Y32 Interseccion: 18 DE MAYO Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LAS CABINAS DE CLARO

No. ESTABLECIMIENTO: 110	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 04/07/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S BABAHOYO 1	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: CLEMENTE BAQUERIZO Calle: 6 DE OCTUBRE Numero: 1,2,3,4Y32 Interseccion: 18 DE MAYO Referencia: A CUATRO CUADRAS DE LAS CABINAS DE CLARO

No. ESTABLECIMIENTO: 111	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 04/07/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S BABAHOYO 2	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: CLEMENTE BAQUERIZO Calle: AV. 6 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: CLEMENTE BAQUERIZO Referencia: A DOS CUADRAS DE LA TIENDA JOSE Telefono Trabajo: 052731033



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:02 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	112	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/07/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S BABAHOYO 2	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOS RIOS Canton: BABAHOYO Parroquia: CLEMENTE BAQUERIZO Calle: AV. 6 DE OCTUBRE Numero: S/N Interseccion: CLEMENTE BAQUERIZO
Referencia: A DOS CUADRAS DE LA TIENDA JOSE Telefono Trabajo: 052731033

No. ESTABLECIMIENTO:	113	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	07/08/2012
NOMBRE COMERCIAL:	E/S ATIMASA MALECON	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: MALECON JAIME CHAVEZ GUTIERREZ Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA FLOTA IMBABURA
Telefono De Referencia: 052628599

No. ESTABLECIMIENTO:	114	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	07/08/2012
NOMBRE COMERCIAL:	E/S ATIMASA MALECON	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: MALECON JAIME CHAVEZ GUTIERREZ Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA FLOTA IMBABURA
Telefono De Referencia: 052628599

No. ESTABLECIMIENTO:	115	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	07/08/2012
NOMBRE COMERCIAL:	E/S ATIMASA MONTECRISTI	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Numero: S/N Referencia: DIAGONAL AL SECTOR EL PUEBLITO Carretero: MANTA - QUEVEDO
Kilometro: 1 Telefono De Referencia: 052606110



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 116 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 07/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: E/S ATIMASA MONTECRISTI FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: MONTECRISTI Numero: S/N Referencia: DIAGONAL AL SECTOR EL PUEBLITO Carretero: MANTA - QUEVEDO
Kilometro: 1 Telefono De Referencia: 052606459

No. ESTABLECIMIENTO: 117 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 07/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: E/S ATIMASA AMCO FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Numero: S/N Interseccion: CALLE PUBLICA Referencia: JUNTO A TERRENOS DEL SR. BERNARDO BUEHS
Carretero: MANTA - PORTOVIEJO Telefono De Referencia: 052606459

No. ESTABLECIMIENTO: 118 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 07/08/2012
NOMBRE COMERCIAL: E/S ATIMASA AMCO FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Numero: S/N Interseccion: CALLE PUBLICA Referencia: JUNTO A TERRENOS DEL SR. BERNARDO BUEHS
Carretero: MANTA - PORTOVIEJO Telefono De Referencia: 052606459

No. ESTABLECIMIENTO: 119 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 04/10/2012
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S CORONEL FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CORONEL Numero: S/N Interseccion: EL ORO Referencia: A UNA CUADRA DE LA BENEDIC DEL
SUR Oficina: LOCL 11-12 Telefono Domicilio: 042341193



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	120	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/10/2012
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S CORONEL	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA: VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: CORONEL Numero: S/N Interseccion: EL ORO Referencia: A UNA CUADRA DE LA BENEDIC DEL SUR Oficina: LOCL 11-12 Telefono Trabajo: 042341193					

No. ESTABLECIMIENTO:	121	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	16/07/2013
NOMBRE COMERCIAL:	PANANORTE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Numero: S/N Referencia: JUNTO A FABRICA INFRASA Carretero: VIA PANAMERICANA NORTE Kilometro: 14 Telefono Trabajo: 022826196					

No. ESTABLECIMIENTO:	122	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	06/09/2013
NOMBRE COMERCIAL:	E/S CAROHER	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. CIRCUNVALACION Numero: S/N Interseccion: AV. DE LA CULTURA Referencia: DESPUES DEL BARRIO 15 DE SEPTIEMBRE Telefono Trabajo: 052932466					

No. ESTABLECIMIENTO:	123	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	06/09/2013
NOMBRE COMERCIAL:	E/S DURAN TAMBO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA: VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES					
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: LA BRISA Numero: LOTE C Interseccion: URBANIZACIÓN PARQUES DEL ESTE Referencia: FRENTE A IMBESUR CARTONERA Manzana: 9B Piso: 0 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 5 Telefono Trabajo: 042861298 Telefono Domicilio: 042861299					



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 124	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 20/03/2014
NOMBRE COMERCIAL: E/S CARCELEN	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. DIEGO DE VASQUEZ Numero: 77-316 Interseccion: MANZANA 28 Referencia: JUNTO A FYBECCA Telefono Trabajo: 022485540

No. ESTABLECIMIENTO: 125	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 20/03/2014
NOMBRE COMERCIAL: E/S CARCELEN	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. DIEGO DE VASQUEZ Numero: 77-316 Interseccion: MANZANA 28 Referencia: JUNTO A FYBECCA Telefono Trabajo: 022485540

No. ESTABLECIMIENTO: 126	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: E/S SANTO DOMINGO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: CHIGUILPE Referencia: FRENTE A KFC DE LA SALIDA A QUITO Kilometro: 6.5 Telefono Trabajo: 022759766 Telefono Trabajo: 022744578

No. ESTABLECIMIENTO: 127	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: E/S SANTO DOMINGO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: CHIGUILPE Numero: S/N Referencia: FRENTE A KFC DE LA SALIDA A QUITO Kilometro: 6.5 Telefono Trabajo: 022759766 Telefono Trabajo: 022744578



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 128	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: E/S SERVICENTRO RUIZ	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLE

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela: COPTUR Calle: AV. ESMERALDAS Numero: S/N Interseccion: CALLE LAS PROVINCIAS Referencia: CERCA AL REDONDEL DEL INDIO COLORADO Telefono Trabajo: 022761800

No. ESTABLECIMIENTO: 129	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 07/05/2014
NOMBRE COMERCIAL: E/S SERVICENTRO RUIZ	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela: COPTUR Calle: AV. ESMERALDAS Numero: S/N Interseccion: CALLE LAS PROVINCIAS Referencia: CERCA AL REDONDEL DEL INDIO COLORADO Telefono Trabajo: 022761800

No. ESTABLECIMIENTO: 130	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 23/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA EL GUABO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Calle: VIA PERIMETRAL Numero: 196 Referencia: FRENTE AL PASO LATERAL PANAMERICANA Manzana: 133 Kilometro: 10 Telefono Trabajo: 072952134

No. ESTABLECIMIENTO: 131	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 23/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA BANANO DE ORO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV. 25 DE JUNIO Numero: 8 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LA PIAZZA Camino: VIA MACHALA - PASAJE Telefono Trabajo: 072982799



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 132	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA EL GUABO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: EL GUABO Parroquia: EL GUABO Calle: VIA PERIMETRAL Numero: 196 Referencia: FRENTE AL PASO LATERAL PANAMERICANA
Manzana: 133 Telefono Trabajo: 072952134

No. ESTABLECIMIENTO: 133	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/09/2014
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA BANANO DE ORO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: AV. 25 DE JUNIO Numero: 8 Referencia: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL LA PIAZZA
Carretero: VIA MACHALA PASAJE Telefono Trabajo: 072982799

No. ESTABLECIMIENTO: 134	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 11/12/2014
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA AV. DEL BOMBERO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DEL BOMBERO Numero: SOLAR 3 Referencia: JUNTO RIOCENTRO LOS CEIBOS Manzana:
55 Kilometro: 6.5 Telefono Trabajo: 042359009

No. ESTABLECIMIENTO: 135	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 11/12/2014
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA AV. DEL BOMBERO	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS
O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DEL BOMBERO Numero: SOLAR 3 Referencia: JUNTO A RIOCENTRO LOS CEIBOS Manzana:
55 Kilometro: 6.5 Telefono Trabajo: 042359009



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	136	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/12/2014
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S MANTA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. 4 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Carretero: VIA PORTOVIEJO Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 052923820

No. ESTABLECIMIENTO:	137	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/12/2014
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S MANTA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. 4 DE NOVIEMBRE Numero: S/N Carretero: VIA PORTOVIEJO Kilometro: 2.5 Telefono Trabajo: 052923820

No. ESTABLECIMIENTO:	138	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/12/2014
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S EL RANCHO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Referencia: . Carretero: VIA SANTO DOMINGO - ESMERALDAS Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 023790912

No. ESTABLECIMIENTO:	139	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/12/2014
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S EL RANCHO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Referencia: . Carretero: VIA SANTO DOMINGO - ESMERALDAS Kilometro: 4.5 Telefono Trabajo: 023790912



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	140	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:	VIA DAULE 2	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS REFRIGERIOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Numero: SOLAR 2AL6 Referencia: JUNTO AL FUERTE HUANCABILCA Kilometro: 8.5 Camino: VIA GUAYAQUIL - DAULE Telefono Trabajo: 042350344 Telefono Trabajo: 042350321

No. ESTABLECIMIENTO:	141	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:	PANANORTE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: SANTA PRISCA Numero: S/N Referencia: JUNTO A FABRICA INFRASA Kilometro: 14 Camino: VIA PANAMERICANA NORTE Telefono Trabajo: 022826196

No. ESTABLECIMIENTO:	142	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S CAROHER	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: TARQUI Calle: AV. CIRCUNVALACION Numero: S/N Interseccion: AV. DE LA CULTURA Referencia: DIAGONAL AL REDONDEL 5 DE JUNIO Telefono Trabajo: 052932466

No. ESTABLECIMIENTO:	143	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	22/04/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S DURAN TAMBO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:
Provincia: GUAYAS Canton: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Calle: LA BRISA Numero: LOTE C Interseccion: URBANIZACIÓN PARQUES DEL ESTE Referencia: FRENTE A IMBESUR CARTONERA Manzana: 9B Piso: 0 Carretero: VIA DURAN - TAMBO Kilometro: 5 Telefono Trabajo: 042861299 Telefono Trabajo: 042861298



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	144	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/06/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S EL EMPALME	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: EL EMPALME Parroquia: VELASCO IBARRA (EL EMPALME) Numero: S/N Referencia: SECTOR LA DEMOCRACIA Manzana: F-2
Carretero: VIA A BALZAR Telefono Trabajo: 042961910

No. ESTABLECIMIENTO:	145	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/06/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S EL EMPALME	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: EL EMPALME Parroquia: VELASCO IBARRA (EL EMPALME) Numero: S/N Referencia: SECTOR LA DEMOCRACIA Manzana: F-2
Carretero: VIA A BALZAR Telefono Domicilio: 042961910

No. ESTABLECIMIENTO:	146	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	18/08/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S SABANILLA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE ESQUINA Numero: S/N Interseccion: SABANILLA Referencia: FRENTE A
SERVIENTREGA Telefono Domicilio: 023463620

No. ESTABLECIMIENTO:	147	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	18/08/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S SABANILLA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTO DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. 6 DE DICIEMBRE ESQUINA Numero: S/N Interseccion: SABANILLA Referencia: FRENTE A
SERVIENTREGA



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331859001
ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 148	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 30/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: E/S HUANCABILCA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: VILLAVICENCIO Numero: 101 Interseccion: HUANCABILCA Referencia: JUNTO AL MERCADO DE LAS 4 MANZANAS Manzana: 10-13 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO: 149	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 30/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: E/S HUANCABILCA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Calle: VILLAVICENCIO Numero: 101 Interseccion: HUANCABILCA Referencia: JUNTO AL MERCADO DE LAS 4 MANZANAS Manzana: 10-13 Telefono Trabajo: 042590560 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 150	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/10/2015
NOMBRE COMERCIAL: E/S SERVYCOMB	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: AV. MALDONADO Numero: SL. 12-22 Interseccion: PUJILI Referencia: ENTRE LA CONCESIONARIA MAZDA Y HYUNDAI Telefono Trabajo: 022652833 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 151	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/10/2015
NOMBRE COMERCIAL: E/S SERVYCOMB	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Calle: AV. MALDONADO Numero: SL. 12-22 Interseccion: PUJILI Referencia: ENTRE LA CONCESIONARIA MAZDA Y HYUNDAI Telefono Trabajo: 022652833 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	152	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	01/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S SANTA ELENA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA Kilometro: 1 Camino: SANTA ELENA - GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO:	153	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	01/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S SANTA ELENA	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Canton: SANTA ELENA Parroquia: SANTA ELENA Numero: S/N Referencia: DIAGONAL A LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO DE SANTA ELENA Kilometro: 1 Camino: SANTA ELENA - GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO:	154	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S MULTIESTACION DE SERVICIOS LANDETRANS	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHECA (CHILPA) Referencia: VIA AL AEROPUERTO Kilometro: 3 Camino: AV. INTEROCEANICA Telefono Trabajo: 023958440

No. ESTABLECIMIENTO:	155	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	04/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S MULTIESTACION DE SERVICIOS LANDETRANS	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHECA (CHILPA) Referencia: VIA AL AEROPUERTO Kilometro: 3 Camino: AV. INTEROCEANICA Telefono Trabajo: 043958440



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	156	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	16/12/2015
NOMBRE COMERCIAL:	E/S SAN NICOLAS	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN SUPERMERCADOS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: DAULE Parroquia: LA AURORA (SATÉLITE) Numero: S/N Referencia: FRENTE A LA URB. GRAN VITTORIA Kilometro: 1 Camino: VIA SALITRE Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO:	157	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	02/02/2016
NOMBRE COMERCIAL:	E/S COLORADO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Numero: S/N Referencia: A 600METROS DEL HOTEL ORLANDO Kilometro: 5 Camino: VIA MANTA - MONTECRISTI Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO:	158	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	02/02/2016
NOMBRE COMERCIAL:	E/S COLORADO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDA Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: MANABI Canton: MONTECRISTI Parroquia: EL COLORADO Numero: S/N Referencia: A 600 METROS DEL HOTEL ORLANDO Kilometro: 5 Camino: VIA MANTA - MONTECRISTI Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO:	159	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL:	E/S SOL NACIENTE	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Calle: AV. JUAN BAUTISTA AGUIRRE Numero: S7-277 Interseccion: S7J DE LAS BASTIDAS CHAGUARQUI Referencia: A MEDIA CUADRA DEL UPC CHAGUARQUINGO Conjunto: SECTOR CHAGUARQUINGO Camino: VIA A CONOCOTO Celular: 0987180673 Telefono Trabajo: 042590560 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:03 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 160	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 09/03/2016
NOMBRE COMERCIAL: E/S SOL NACIENTE	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Calle: AV. JUAN BAUTISTA AGUIRRE Numero: S7-277 Interseccion: S7J DE LAS BASTIDAS
CHAGUARQUI Referencia: A MEDIA CUADRA DEL UPC CHAGUARQUINGO Conjunto: SECTOR CHAGUARQUINGO Camino: VIA A CONOCOTO Email:
tatiana.garcia@atimasa.com.ec Celular: 0987180673 Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO: 161	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 14/07/2016
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S SERVISANGOLQUI	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Calle: VIA SANGOLQUI-AMAGUAÑA Numero: LOTE 06 Interseccion: AV GRAL ENRIQUEZ
Referencia: FRENTE A LA EMPRESA DANEC Piso: 0 Telefono Trabajo: 042590560 Email: impuestos@primax.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 162	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 14/07/2016
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S SERVISANGOLQUI	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: RUMIÑAHUI Parroquia: SANGOLQUI Calle: VIA SANGOLQUI-AMAGUAÑA Numero: LOTE 06 Interseccion: AV GRAL ENRIQUEZ
Referencia: FRENTE A LA EMPRESA DANEC Piso: 0 Telefono Trabajo: 042590560 Email: impuestos@primax.com.ec

No. ESTABLECIMIENTO: 163	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 09/08/2016
NOMBRE COMERCIAL: E/S PETROPASCUALES	FEC. CIERRE: 14/09/2016	FEC. REINICIO: 15/09/2016

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS
O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: PASCUALES Numero: S/N Interseccion: AV. PASCUALES Referencia: JUNTO A MABE Carretero: VIA A DAULE
Kilometro: KM. 16 Telefono Trabajo: 042590560 Email: tatiana.garcia@atimasa.com.ec Celular: 0995399332



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331859001
ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 164	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 06/10/2016
NOMBRE COMERCIAL: E.S LA INDEPENDENCIA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Barrio: LAS ORQUÍDEAS Calle: VÍA SANTO DOMINGO-QUININDÉ Numero: S/N Interseccion: VÍA PUERTO QUITO-SANTODOMINGO Referencia: JUNTO AL MERCADO DE FRUTAS Kilometro: 48 Email: impuestos@primax.com.ec Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO: 165	Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 06/10/2016
NOMBRE COMERCIAL: E.S LA INDEPENDENCIA	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.
VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO.
VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: ESMERALDAS Canton: QUININDE Parroquia: ROSA ZARATE (QUININDE) Barrio: LAS ORQUÍDEAS Calle: VÍA SANTO DOMINGO-QUININDÉ Numero: S/N Interseccion: VÍA PUERTO QUITO-SANTODOMINGO Referencia: JUNTO AL MERCADO DE FRUTAS Kilometro: 48 Email: impuestos@primax.com.ec Telefono Trabajo: 042590560

No. ESTABLECIMIENTO: 004	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 09/01/2008
NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE	FEC. CIERRE: 04/03/2011	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1 Interseccion: CALLE SEGUNDA Referencia: FRENTE AL BANCO AMAZONAS Manzana: 102 Telefono Trabajo: 042280284

No. ESTABLECIMIENTO: 005	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 09/01/2008
NOMBRE COMERCIAL: ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE	FEC. CIERRE: 11/11/2010	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1 Interseccion: SEGUNDA Referencia: FRENTE AL BANCO AMAZONAS Manzana: 102 Telefono Trabajo: 042280284



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	006	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	09/01/2008
NOMBRE COMERCIAL:	ESTACION DE SERVICIO KENNEDY NORTE	FEC. CIERRE:	08/10/2010	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE ABARROTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SOLAR 1 Referencia: FRENTE AL BANCO AMAZONAS Manzana: 102 Telefono Trabajo: 042280284

No. ESTABLECIMIENTO:	013	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA FERRARI	FEC. CIERRE:	05/04/2016	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Numero: S/N Interseccion: SECUNDARIA Kilometro: 1 Fax: 022491285 Telefono Trabajo: 022491439

No. ESTABLECIMIENTO:	017	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA COTOCOLLAO	FEC. CIERRE:	19/08/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: MANTA Numero: 157 Interseccion: 25 DE MAYO Referencia: FRENTE A PINTUCO Telefono Trabajo: 022596877 Fax: 022596877

No. ESTABLECIMIENTO:	018	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA COTOCOLLAO	FEC. CIERRE:	19/08/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: MANTA Numero: 157 Interseccion: 25 DE MAYO Referencia: FRENTE A PINTUCO Fax: 022596877 Telefono Trabajo: 022596877



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 020	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA JUAN TANCA MARENGO	FEC. CIERRE: 04/03/2011	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JUAN TANCA MARENGO Numero: S/N Interseccion: JAIME ROLDOS Referencia: FRENTE A GALAUTO Telefono Trabajo: 042231142 Fax: 042231142

No. ESTABLECIMIENTO: 026	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA GASOTER	FEC. CIERRE: 26/09/2015	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: CALLE 4 Referencia: DIAGONAL AL TERMINAL TERRESTRE Telefono Trabajo: 042297087 Fax: 042297087

No. ESTABLECIMIENTO: 028	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 26/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA GASOTER	FEC. CIERRE: 11/11/2010	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE GAS LICUADO DE PETROLEO GLP

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Numero: S/N Interseccion: CALLE 4 Referencia: DIAGONAL AL TERMINAL TERRESTRE Telefono Trabajo: 042297007 Fax: 042324117

No. ESTABLECIMIENTO: 029	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 19/05/2009
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA 6 DE DICIEMBRE	FEC. CIERRE: 04/03/2011	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Calle: 6 DE DICIEMBRE Numero: S/N Interseccion: PASAJE A Referencia: A MEDIA CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL MULTICENTRO Telefono Trabajo: 022557253 Fax: 022557253



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

0991331859001
ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 039	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 14/04/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA CUMBAYA	FEC. CIERRE: 04/03/2011	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CUMBAYA Ciudadela: URB. SANTA LUCIA Calle: AV. INTEROCEANICA Numero: 51-52 Telefono Trabajo: 022892423		

No. ESTABLECIMIENTO: 050	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 18/05/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA PUNTILLA	FEC. CIERRE: 19/04/2017	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES: LAVADO		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: URBANIZACION ENTRE RIOS Numero: 5 Referencia: . Manzana: G Kilometro: 1.5 Camino: VIA A LA PUNTILLA		

No. ESTABLECIMIENTO: 051	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 18/05/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA PUNTILLA	FEC. CIERRE: 04/03/2011	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES: LUBRICACION		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: SAMBORONDON Parroquia: TARIFA Ciudadela: URBANIZACION ENTRE RIOS Numero: 5 Referencia: . Manzana: G Kilometro: 1.5 Camino: VIA A LA PUNTILLA		

No. ESTABLECIMIENTO: 056	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 05/07/2010
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S ALBORADA	FEC. CIERRE: 04/03/2011	FEC. REINICIO:
ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES: LUBRICACION		
DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO: Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: LA GARZOTA Calle: AV. GUILLERMO PAREJA Numero: SOLAR 12 Referencia: DIAGONAL A PIZZA Manzana: 8 Telefono Trabajo: 042243675		



Código: RIMRUC2017000591756
Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	057	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	24/09/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA SIGLO XXI	FEC. CIERRE:	19/08/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: GUAYLLABAMBA Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: SOLAR 12 Interseccion: ERNESTO RIVERA Referencia: FRENTE AL TIPICO LOCRO Conjunto: FINCA VACACIONAL EL PARAISO Telefono Domicilio: 042265741

No. ESTABLECIMIENTO:	058	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	24/09/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA SIGLO XXI	FEC. CIERRE:	19/08/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: GUAYLLABAMBA Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: SOLAR 12 Interseccion: ERNESTO RIVERA Referencia: FRENTE AL TIPICO LOCRO Conjunto: FINCA VACACIONAL EL PARAISO Telefono Trabajo: 042265741

No. ESTABLECIMIENTO:	060	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	01/10/2010
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S GUAYAS	FEC. CIERRE:	04/03/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: SOPEÑA Calle: AV. 25 DE JULIO Numero: SOLAR 1 Referencia: JUNTO AL PARQUE DE LA SOPEÑA Manzana: 34 Telefono Domicilio: 042422755 Telefono Domicilio: 042422754

No. ESTABLECIMIENTO:	066	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	03/01/2011
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S LAS AGUAS	FEC. CIERRE:	04/03/2011	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS AUTOMOTORES EN LUBRICACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Barrio: PRECOOP. VIVIENDA PAZ Y AMOR Numero: SOLAR 1-20 Referencia: FRENTE A TEQUILALA Manzana: V - 11 Telefono Trabajo: 042880661 Telefono Trabajo: 042880657



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO: 069	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 04/03/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA FERRARI	FEC. CIERRE: 05/04/2016	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: COTOCOLLAO Calle: AV. MANUEL CORDOVA GALARZA Numero: S/N Interseccion: SECUNDARIA Referencia: .
Telefono Trabajo: 022491439 Fax: 022491285

No. ESTABLECIMIENTO: 079	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/12/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S AQUARIUS II	FEC. CIERRE: 22/12/2015	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: SALINAS Barrio: SAN LORENZO Numero: S/N Referencia: FRENTE AL BODEGON Manzana: 36-A Carretero:
GUAYAQUIL - SALINAS Telefono De Referencia: 042590563

No. ESTABLECIMIENTO: 080	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/12/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S AQUARIUS II	FEC. CIERRE: 22/12/2015	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS DE SUPERMERCADO

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: SALINAS Barrio: SAN LORENZO Numero: S/N Referencia: FRENTE AL BODEGON Manzana: 36-A Carretero:
GUAYAQUIL - SALINAS Telefono De Referencia: 042590563

No. ESTABLECIMIENTO: 081	Estado: CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.: 15/12/2011
NOMBRE COMERCIAL: ATIMASA E/S AQUARIUS I	FEC. CIERRE: 22/12/2015	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: SALINAS Ciudadela: ITALIANA Numero: 6,10,16,20 Referencia: PASANDO EL COLEGIO RUBIRA Manzana: 13
Carretero: SALINAS - LA LIBERTAD Telefono De Referencia: 042778383 Telefono De Referencia: 042778384



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0991331859001

RAZÓN SOCIAL:

ATIMASA S.A.

No. ESTABLECIMIENTO:	082	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	15/12/2011
NOMBRE COMERCIAL:	ATIMASA E/S AQUARIUS I	FEC. CIERRE:	22/12/2015	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN TIENDAS EN SUPERMERCADO

VENTA AL POR MENOR DE LUBRICANTES

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN PUESTOS DE REFRIGERIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Canton: SALINAS Parroquia: SALINAS Ciudadela: ITALIANA Numero: 6,10,16,20 Referencia: PASANDO EL COLEGIO RUBIRA Manzana: 13
Carretero: SALINAS - LA LIBERTAD Telefono De Referencia: 042778383 Telefono De Referencia: 042778384



Código: RIMRUC2017000591756

Fecha: 25/04/2017 15:05:04 PM

Registro Mercantil de Guayaquil

0140205

Guayaquil, 21 de noviembre de 2012

Señor

PEDRO DIMAS VIZUETA PRADO

Presente.-

REPERTORIO # 64010

REGISTRO MERCANTIL # 21862 28 NOV. 2012

NOMBRAMIENTO 38833-M-95
Rec: 71219-M-10

De mi consideración:

Cúmplame manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **ATIMASA S.A.** en sesión extraordinaria y universal celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, funciones que desempeñará por el período de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos del Estatuto Social. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce individualmente el Gerente General. Usted reemplaza en sus funciones al señor Carlos Calderón Álvarez.

La compañía ATIMASA S.A., se constituyó ante Notaria Quinta de Guayaquil, el 5 de septiembre de 1995, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de octubre de 1995.

Asentamiento

Verónica Huáres Díaz
Verónica Huáres Díaz

Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, 21 de noviembre de 2012

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de **ATIMASA S.A.** para el cual he sido elegido:

Pedro Dimas Vizuela Prado
Pedro Dimas Vizuela Prado

C.C. No. 0907402465

Nacionalidad: Ecuatoriana

ESCANEADO

Nº 0669278

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 64.010
FECHA DE REPERTORIO: 28/nov/2012
HORA DE REPERTORIO: 15:24

0140206

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ATIMASA S.A.**, a favor de **PEDRO DIMAS VIZUETA PRADO**, de fojas 140.205 a 140.206, Registro Mercantil número 21.862. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40115



AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Guayaquil, 29 de Noviembre de 2012

REVISADO POR:

Nº 11251

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de GERENTE GENERAL, de la compañía ATIMASA S. A., a favor de PEDRO DIMAS VIZUETA PRADO, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro.- Guayaquil, tres de Julio del dos mil trece.-



Ab. Luis Idrovo Murillo
Registro Mercantil
del Canton Guayaquil
DELEGADO

Nº 0445647

Nº 0609277

constitución de una Compañía Anónima y las demás